

贺州市平桂区金桂嘉园小区消防整改验收
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：



总 说 明

工程名称：贺州市平桂区金桂嘉园小区消防整改验收工程

第1页 共1页

一、工程概况

1、本项目为贺州市平桂区金桂嘉园小区消防整改验收工程,包含建筑工程、安装工程。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则。
- 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854-50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则(修订本)。
- 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额和现行有关规定及文件。
- 4、人工费按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》，(桂建标[2023]7号)执行。
- 5、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）文件。
- 6、执行《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）文件。
- 7、主要材料价格按《贺州市建设工程造价信息》2026年第4期除税信息价，缺项参考其他市信息价或市场询价。
- 8、本项目施工图纸及相关资料。
- 9、与建设工程有关的标准、规范、技术资料。

三、其他说明

1、本项目采用一般计税法，砂采用机制砂，水泥采用袋装水泥。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区金桂嘉园小区消防整改验收工程

第1页 共8页

					金额(元)		
序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中：暂估价
贺州市平桂区金桂嘉园小区消防整改验收工程-土建							
		分部分项工程					
		分部分项工程					
1	011610002001	拆除原有防火门 1、部位：地下室、2#、3#原有防火门	m ²	611.76			
2	010103002001	垃圾外运 1、自卸汽车运渣土 人工装渣 2、运距投标人自行考虑	m ³	30.59			
	0104	砌筑工程					
3	010401003001	实心砖墙 1、部位：3#楼3~18楼每层原有的两个消防箱拆除后砖砌封洞口 2、规格：洞口大小800*650*200mm 3、M7.5水泥砂浆砖砌240*115*53mm页岩标准砖	m ³	3.33			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
4	011201001001	墙面一般抹灰 1、部位：3#楼3~18楼每层原有的两个消防箱拆除后砖砌封洞口 2、双面20厚1:3水泥砂浆抹灰，刮两道钢化腻子	m ²	33.28			
5	011406003001	内墙满刮腻子 1、腻子种类：刮两道钢化腻子	m ²	33.28			
6	010802003001	甲级钢质防火门 1、含制作、安装及运输费用 2、不含闭门器、顺序器、防火铰链、防火锁 3、具有消防部门专业认证产品 4、含门框周边塞缝	m ²	6.72			
7	010802003002	乙级钢质防火门 1、含制作、安装及运输费用 2、不含闭门器、顺序器、防火铰链、防火锁 3、具有消防部门专业认证产品 4、含门框周边塞缝	m ²	394.80			
8	010802003003	丙级钢质防火门 1、含制作、安装及运输费用 2、不含闭门器、顺序器、防火铰链、防火锁 3、具有消防部门专业认证产品 4、含门框周边塞缝	m ²	210.24			
9	桂010811001001	防火锁 1、选用当地消防部门认可产品，符合设计要求	把	311			
10	桂010811001002	防火铰链 1、选用当地消防部门认可产品，符合设计要求	副	311			
11	桂010811001003	闭门器 1、选用当地消防部门认可产品，符合设计要求	个	311			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区金桂嘉园小区消防整改验收工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
贺州市平桂区金桂嘉园小区消防整改验收工程-安装							
		分部分项工程					
		应急照明改造					
12	030411001001	镀锌钢管SC20 1、敷设方式：砖、混凝土结构暗配 2、工程量暂估，最终以现场实际结算为准	m	260.50			
13	030411004001	管内穿线WDZN-BJY-2.5 1、敷设方式：沿墙面暗敷设、顶板内暗敷 2、工程量暂估，最终以现场实际结算为准	m	1201.50			
14	030412005001	防尘单管荧光灯（带蓄电池） 1、规格：1*36W（常、急）*FL 60min 2、安装高度：距地3.0m吊杆装 3、工程量暂估，最终以现场实际结算为准	套	65			
15	030412005002	防尘防水单管荧光灯（带蓄电池） 1、规格：1*36W（常、急）*FL 60min 2、安装高度：距地3.0m吊杆装 3、工程量暂估，最终以现场实际结算为准	套	9			
16	030412005003	防尘双管荧光灯（带蓄电池） 1、规格：2*36W（常、急）*FL 60min 2、安装高度：距地3.0m吊杆装 3、工程量暂估，最终以现场实际结算为准	套	15			
17	030412004001	应急疏散出口指示灯(3w, 60min) 1、规格：3W 60min 2、安装高度：门顶上壁装 3、工程量暂估，最终以现场实际结算	套	123			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区金桂嘉园小区消防整改验收工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		为准					
18	030412004002	疏散指示灯（单面） 1、规格：3W 60min 2、安装高度：距地0.8m壁装 3、工程量暂估，最终以现场实际结算为准	套	157			
19	030412004003	应急照明灯 1、规格：5W 60min 2、安装高度：距地2.5m壁装 3、工程量暂估，最终以现场实际结算为准	套	55			
	0307	通风空调工程					
20	030503006001	前室压力传感器 1、部位：-1~18层前室压力传感器 2、安装高度：每层墙壁设	支	38			
21	030702003001	更换镀锌钢板风管（1250*400） 1、原镀锌钢板风管破损 2、板厚1.2mm，风口利旧	m ²	3.30			
22	030702003002	更换镀锌钢板风管（1600*400） 1、原镀锌钢板风管破损 2、板厚1.2mm，风口利旧	m ²	47.08			
23	030702003003	更换镀锌钢板风管（1600*450） 1、原镀锌钢板风管破损 2、板厚1.2mm，风口利旧	m ²	45.67			
24	030703024001	70℃电动防火阀（常开） 1、原配电房70℃防火阀改为70℃电动防火阀（常开），与风机联动火灾时关闭，气体灭火后开启 2、尺寸：800*320	个	2			
25	030703024002	70℃防火阀 1、部位：2#屋顶加压送风管风井处 2、尺寸：630*200	个	2			
26	030703024003	70℃防火阀 1、部位：2#屋顶加压送风管风井处 2、尺寸：800*200	个	2			
27	030702003004	原镀锌钢板风管拆除 1、风管周长小于4000 2、薄钢板风管 方形	m ²	50.38			
28	030702003005	原镀锌钢板风管拆除 1、风管周长大于4000 2、薄钢板风管 方形	m ²	45.67			
	0309	消防工程					
29	030404001001	消防控制室图形显示装置 1、规格型号：JBF5203 入柜/壁挂式 2、体式设备，DC24 V电源供电，液晶屏尺寸18.5寸，含鼠标、键盘，用于消防系统火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾监控设备等控制器通讯。可入柜/壁挂安装，壁挂安装时需单独购买壁挂安装支架以及鼠标托盘	个	1			
30	030404001002	余压控制器 1、规格型号：JBF-51S51 2、余压监控器通过二总线与现场的余压控制器进行连接，实时接收余压控制器的报警信号	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区金桂嘉园小区消防整改验收工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		余压监控器还可以手动控制泄压风阀执行器进行动作					
31	030404001003	电气火灾监控设备 1、规格型号：JBF-62S30 252点 2、壁挂式, 28英寸液晶屏, 内置WF模块, 支持APP无线调试及云端报警功能, 带联网功能(从机)单回路, 满载容量252点, 带打印, 含备电。采用ABS塑料机箱, 防火阻燃等级为V-0级。外型尺寸275mmX100mmX350mm。	个	1			
32	030404001004	消防设备电源状态控制器 1、规格型号：JBF-62S60 252点 2、壁挂式, 2.8英寸液晶屏, 内置WIFI模块, 支持APP无线调试及云端报警功能, 带联网功能(从机), 单回路, 满载容量252点, 带打印, 含备电, 采用ABS塑料机箱, 防火阻燃等级V-0级, 外型尺寸275mm*100mm*350mm	个	1			
33	030404001005	液位显示 1、壁挂式 2、1) 供电:AC220V 2) 显示分辨率: 量程-1999~9999内任意设置, 小数点自由设定光柱分辨率5%, 显示比例可自由设定 3) 输入信号:4-20mA 4) 输出信号:4-20mA(选配)和继电器无源触点 5) 准确度:05级 6) 输入阻抗:250Ω 7) 模拟输出负载能力1000Ω 8) 继电器负载能力:250V5A 配电输出:DC12V40mA, 过流自动保护 9) 使用环境:温度-10~60℃相对湿度<B5RH 10) 功耗:<5W 11) 参数设定:面板轻触式按键设定	个	1			
34	030404016001	45KW喷淋泵控制箱 1、一备一用 2、设机械应急启泵功能, 采用不锈钢箱体, 外层刷防火涂料, 防水箱体, IP55。	个	2			
35	030404016002	75KW消火栓泵控制箱 1、一备一用 2、设机械应急启泵功能, 采用不锈钢箱体, 外层刷防火涂料, 防水箱体, IP55。	个	2			
36	030109012001	45KW喷淋泵 1、一备一用	台	2			
37	030109012002	75KW消火栓泵 1、一备一用	台	2			
38	030404016003	拆除原45KW喷淋泵控制箱	台	1			
39	030404016004	拆除原75KW消火栓泵控制箱	台	1			
40	030109012003	拆除原75KW消火栓泵	台	1			
41	030109012004	拆除原45KW喷淋泵	台	1			
42	030901011001	拆除消防箱 1、部位：3#楼3~18楼每层原有的两个消防箱	套	32			
43	031001001001	拆除原镀锌钢管DN20 1、部位：警铃拆移	m	30.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区金桂嘉园小区消防整改验收工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
44	030904004001	拆移警铃	个	1			
45	031001001002	镀锌钢管DN20 1、拆移警铃重装	m	20.00			
46	030904004002	消防警铃 1、原拆除后利用，不计取主材费	个	1			
47	030904008001	消防电源火灾监控模块	个	20			
48	030904008002	电气火灾监控模块	个	47			
49	030411001002	镀锌钢管SC15 1、轴流风机保养、检修、调试线路改造 2、增加电源监控系统线路改造 3、增加电器火灾监控系统线路改造 4、工程量暂估，最终以现场实际结算为准	m	3977.00			
50	030411003001	钢制电力桥架100*100mm 1、类型：槽式桥架	m	30.00			
51	030411004002	配线NH-BV-1.5mm ² 1、轴流风机保养、检修、调试线路改造 2、增加电源监控系统线路改造 3、增加电器火灾监控系统线路改造 4、工程量暂估，最终以现场实际结算为准	m	5000.00			
52	030411004003	配线NH-BV-2.5mm ² 1、轴流风机保养、检修、调试线路改造 2、增加电源监控系统线路改造 3、增加电器火灾监控系统线路改造 4、工程量暂估，最终以现场实际结算为准	m	4050.00			
53	030411001003	镀锌钢管SC15 1、压差开关线路改造 2、工程量暂估，最终以现场实际结算为准	m	1350.00			
54	030411004004	配线NH-BV-1.5mm ² 1、压差开关线路改造 2、工程量暂估，最终以现场实际结算为准	m	1400.00			
55	030411004005	配线NH-BV-2mm ² 1、压差开关线路改造 2、工程量暂估，最终以实际结算为准	m	1300.00			
56	030903009001	七氟丙烷气体灭火装置 1、含气体灭火器柜、120L单柜 增压压力2.5MPa	套	5			
57	030903009002	七氟丙烷药剂HFC-227ea	kg	504.00			
58	030703001001	泄压阀CX545107	个	3			
59	030703007001	泄压口600*600	个	2			
60	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
61	030905002001	水灭火控制装置调试 1、系统形式：消防水泵联动调试	点	4.000			
62	030905003001	防火控制装置调试	点	67.000			
63	030905004001	气体灭火系统装置调试 试验容器规格155(L)	点	5.000			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区金桂嘉园小区消防整改验收工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
64	031001001003	拆除原镀锌钢管DN100	m	78.00			
65	031001001004	拆除原镀锌钢管DN200	m	3.00			
66	031001001005	新建镀锌钢管DN100(1.6MPa)	m	58.90			
67	031001001006	更换镀锌钢管DN200(1.6MPa)	m	3.00			
68	031003003001	闸阀DN150(1.6MPa Z41H-16)	个	1			
69	031003003002	闸阀DN100(1.6MPa Z41H-16)	个	1			
70	桂031003018001	遥控浮球阀DN100	个	2			
71	桂030503016001	水位显示管	套	2			
72	030601002001	压力表	套	8			
73	031003003003	偏心异径管改造 1、连接方式：法兰连接 2、DN200*100偏心异径管	个	4			
74	030703022001	屋面自动排气阀DN25	个	3			
75	030703022002	屋面自动排气阀DN20	个	1			
76	031003003004	软密封闸阀DN65	个	2			
77	桂031003020001	沟槽消声止回阀DN150	个	1			
78	030404017001	消防箱(800*600*200) 1、采用不锈钢箱体,外层刷防火涂料, 防水箱体,IP55。	套	16			
79	031003003005	消声止回阀DN150	个	1			
80	030601002002	压力开关(启泵压力为0.65MPa)	个	1			
81	030601002003	压力开关(启泵压力为0.70MPa)	个	1			
82	030601002004	压差开关	个	36			
83	桂030503017001	流量计DN65	套	2			
84	桂030503016002	玻璃管液位仪	套	1			
85	030901004001	湿式报警阀(ZSS-150型DN150)	组	1			
86	030601002005	电接点压力表(0~1.6MPa)	个	1			
87	031003003006	明杆闸阀DN250	个	3			
88	031003003007	明杆闸阀DN200	个	4			
89	031003003008	明杆闸阀DN150	个	20			
90	031003003009	闸阀DN100(1.6MPa Z15T-10)	个	3			
91	031003003010	止回阀DN150(H41H-16)	个	3			
92	030601002006	真空表DN200	台	4			
93	030601002007	电接点压力表(DN150)	台	4			
94	031003008001	Y型过滤器(DN100)	个	4			
95	031003010001	橡胶接头DN150	个	4			
96	031003010002	橡胶接头DN200	个	4			
97	030901013001	灭火器 1、规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉 灭火器(MF/ABC4) 2、安装方式:放置式	具	164			
98	030901013002	灭火器 1、规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉 灭火器(MF/ABC5) 2、安装方式:放置式	具	146			
	0312	刷油、防腐蚀、绝热工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贺州市平桂区金桂嘉园小区消防整改验收工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
99	031201003001	金属桥架刷防火涂料 1、超薄型膨胀防火涂料,厚度2mm	kg	7023.98			
100	031002001001	桥架支架 1、角钢∠40*4	kg	27.50			
101	011615001001	开孔(打洞) 1、剪力墙开孔,直径50mm	个	1			
102	030817008001	套管制作安装DN50 1、剪力墙开孔后,套管制作安装	个	1			
103	080802013001	设备标识、管道标识安装	项	1			
104	031202008001	聚氨酯防油渗涂层 1、部位：发电机房、储油间整改 2、聚氨酯防油渗涂层	m²	48.50			
105	030609001001	镀锌钢管DN50 1、部位：储油间	m	5.02			
106	031003001001	呼吸阀DN50 1、部位：储油间	个	1			
107	011615001002	开孔(打洞) 1、部位：3#楼新装消防立管楼板开洞	个	16			
108	011615001003	开孔(打洞) 1、部位：3#楼新装消防管剪力墙开洞	个	16			
109	030817008002	套管制作安装 1、部位：3#楼新装消防立管楼板新开洞口套管 2、楼板开洞,直径150mm以内	个	16			
110	030817008003	套管制作安装 1、部位：3#楼新装消防立管楼剪力墙开 2、洞口套管 3、剪力墙开孔,直径100mm以内	个	16			
		室外消防工程					
111	桂030413013001	小型机械挖沟槽 1、土壤类别：三类土	m³	211.94			
112	桂030413014001	机械回填沟槽 1、填方材料品种:利用开挖土方	m³	121.11			
113	桂030413014002	机械回填砂砾 1、填方材料品种:砂砾石	m³	20.18			
114	桂030413014003	机械回填中粗砂 1、填方材料品种:机制砂	m³	70.65			
115	010103002002	余方弃置 1、运距：投标人自行考虑	m³	72.66			
116	031001001007	镀锌钢管DN150(1.6MPa) 1、部位：总平	m	156.99			
117	031001001008	镀锌钢管DN100(1.6MPa) 1、部位：总平	m	18.53			
118	030901011002	室外地上式消火栓	套	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 贺州市平桂区金桂嘉园小区消防整改验收工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。

材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计增值税。

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称: 贺州市平桂区金桂嘉园小区消防整改验收工程

编号: 1

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 贺州市平桂区金桂嘉园小区消防整改验收工程

编号: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	353.98				
2	砂(综合)	m³		5.00	97.35				
3	中砂	m³		5.00	97.35				
4	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	552.43				
5	甲级钢质防火门	m²		5.00	423.01				
6	乙级钢质防火门	m²		5.00	380.53				
7	丙级钢质防火门	m²		5.00	338.05				
8	水	m³		5.00	2.75				
9	电	kW·h		5.00	0.96				
10	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		5.00	3.40				
11	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		5.00	3.44				
12	镀锌钢管DN20	m		5.00	7.19				
13	镀锌钢管DN100	m		5.00	47.88				
14	镀锌钢管DN150(1.6MPa)	m		5.00	78.61				
15	镀锌钢管DN100(1.6MPa)	m		5.00	47.88				
16	呼吸阀DN50	个		5.00	306.00				
17	闸阀DN150(1.6MPa Z41H-16)	个		5.00	1474.57				
18	Y型过滤器(DN100)	个		5.00	127.00				
19	止回阀DN150(H41H-16)	个		5.00	1018.14				
20	明杆闸阀DN250	个		5.00	2250.00				
21	明杆闸阀DN200	个		5.00	1650.00				
22	软密封闸阀DN65	个		5.00	637.87				
23	消声止回阀DN150	个		5.00	407.08				
24	闸阀DN100(1.6MPa Z41H-16)	个		5.00	865.72				
25	闸阀DN100(1.6MPa Z15T-10)	个		5.00	256.88				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 贺州市平桂区金桂嘉园小区消防整改验收工程

编号: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
26	泄压口600*600	个		5.00	1000.00				
27	泄压阀CX545107	个		5.00	810.00				
28	70℃电动防火阀(常开) 800*320	个		5.00	296.00				
29	70℃防火阀800*200	个		5.00	394.00				
30	70℃防火阀630*200	个		5.00	344.00				
31	自动排气阀DN25	个		5.00	72.92				
32	自动排气阀DN20	个		5.00	42.00				
33	手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC5)	具		5.00	64.16				
34	手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC4)	具		5.00	57.52				
35	室外地上式消火栓	套		5.00	535.40				
36	湿式报警阀(ZSS-150型DN150)	套		5.00	1044.25				
37	电气火灾监控模块	个		5.00	72.00				
38	取源部件	套		5.00	113.27				
39	压力开关(启泵压力为0.65MPa)	套		5.00	44.25				
40	压力开关(启泵压力为0.70MPa)	套		5.00	44.25				
41	压差开关	套		5.00	154.87				
42	电接点压力表(0~1.6MPa)	套		5.00	20.00				
43	真空表DN200	套		5.00	115.00				
44	水位显示管	套		5.00	380.00				
45	消防箱(800*600*200)	台		5.00	128.23				
46	45KW喷淋泵控制箱	台		5.00	6000.00				
47	75KW消火栓泵控制箱	台		5.00	8000.00				
48	镀锌钢板 1.2mm	m²		5.00	40.00				
49	砂砾石	m³		5.00	87.38				
50	机制砂	m³		5.00	97.35				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 贺州市平桂区金桂嘉园小区消防整改验收工程

编号: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
51	焊接钢管 (综合)	kg		5.00	3.55				
52	镀锌钢管SC15	m		5.00	5.55				
53	镀锌钢管SC20	m		5.00	7.19				
54	镀锌钢管DN50	m		5.00	21.52				
55	镀锌钢管SC15	m		5.00	5.55				
56	可曲挠橡胶接头DN150	个		5.00	145.13				
57	可曲挠橡胶接头DN200	个		5.00	266.00				
58	防尘单管荧光灯 (带蓄电池) 1*36W (常、急) *FL 60min	套		5.00	57.52				
59	防尘防水单管荧光灯 (带蓄电池) 1*36W (常、急) *FL 60min	套		5.00	57.52				
60	防尘双管荧光灯 (带蓄电池) 1*36W (常、急) *FL 60min	套		5.00	103.00				
61	应急疏散出口指示灯 (3w, 60min)	套		5.00	48.67				
62	疏散指示灯 (单面) 3W 60min	套		5.00	61.95				
63	应急照明灯5W 60min	套		5.00	33.00				
64	NH-BV-1.5mm ²	m		5.00	1.77				
65	NH-BV-2mm ²	m		5.00	2.23				
66	WDZN-BJY-2.5mm ²	m		5.00	3.81				
67	NH-BV-1.5mm ²	m		5.00	1.77				
68	NH-BV-2.5mm ²	m		5.00	2.69				
69	钢制电力桥架100*100mm	m		5.00	32.74				
70	七氟丙烷药剂HFC-227ea 主材费	kg		5.00	85.00				
71	45KW喷淋泵 主材费	台		5.00	12000.00				
72	75KW消火栓泵 主材费	台		5.00	18000.00				
73	消防控制室图形显示装置 主材费	台		5.00	6000.00				
74	电气火灾监控设备 主材费	个		5.00	3539.82				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

