金城江区2026年中央和自治区财政常态化帮扶资金
基础设施项目农村供水保障工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：785468.84元

（大写）：柒拾捌万伍仟肆佰陆拾捌元捌角肆分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026.10.15

复核时间：2026.10.15

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：金城江区2026年中央和自治区财政常态化帮扶资金基础设施项目农村供水保障工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	拔贡镇朝平村干安屯农村供水保障工程	320740.14		
1.2	河池镇板坡村江磊屯农村供水保障工程	74544.49		
1.3	九圩镇肯堂村乾队屯农村供水保障工程	213158.72		
1.4	长老乡地霄村板国屯农村供水保障工程	177025.49		
	招标控制价合计	785468.84		

编制说明

1、广西水利厅、发改委以“桂水建设[2025]26号”文颁布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》和《广西壮族自治区水利水电建筑工程概（预）算定额》、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程概（预）算定额》、《广西壮族自治区水利水电机械台时费定额》。

2、项目设计图纸及工程量。

3、材料预算价格参考《河池市建设工程造价信息》2026年第08期金城江区信息价价格及市场价，缺项的材料价格按当地市场询价计取，水泥、钢材、砂石料等材料价格均为到施工场地价格，包含采购、保管、运输、损耗等费用，管材等装置性材料价格及设备均包含采购、保管、运输、损耗及场内必要的二次搬运等费用，（市区、县城区或超过10公里运距）外的材料运输费按每公里每吨0.72元（除税价）计算。

工程项目总价表

招标编号：

工程名称： 拔贡镇朝平村干安屯农村供水保障工程 第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	配电房（1间）	11723.52
2	50m³ 高位蓄水池(1座)	53648.29
3	2m³ 抽水前池(1座)	2920.72
4	镇、支墩（10个）	1060.79
5	砼路面管（路面恢复15m）	1711.31
6	管材运输	1056.73
7	工程标志牌	600.00
8	氯酸钙加药缓释消毒器(LYJY-1)	7100.00
9	抽水设备	71457.18
10	电路设备（显示、开关、控制、保护系统）	6406.52
11	电力设备（架设低压输电线）	51580.44
12	管道工程	93896.10
13	管道闸阀安装	1959.71
14	其他管道配件（第三部分合计*2%）	1917.12
15	勾机进场费(参照市政定额)	1000.00
16	办公生活及文化福利建筑	2501.38
17	其他施工临时工程	3789.60
18	施工安全生产费	6410.73
19	措施项目	0.00
20	其他项目	0.00
	合计	320740.14

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：拔贡镇朝平村干安屯农村供水保障工程　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		配电房（1间）				11723.52		
1.1	500101002001	人工挖一般土方，III类土（就近堆放）	m³	8.00	18.58	148.64	6.3	
1.2	500103001001	回填土石方，人工松填土方	m³	2.40	11.41	27.38	13.1	
1.3	500109001001	C15垫层及基础	m³	4.17	553.55	2308.30	14.5	
1.4	500105008001	M7.5浆砌混凝土预制块，厚19cm	m³	5.27	440.52	2321.54	16.2	
1.5	500109001002	C20砼梁	m³	0.07	514.06	35.98	14.5	
1.6	500105010001	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	m²	13.90	21.56	299.68	16.1	
1.7	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	m²	56.45	27.68	1562.54	16.1	
1.8	500111001001	一般钢筋制作安装	t	0.14	5656.14	791.86	14.4	
1.9	500110001001	胶合板模板	m²	28.46	56.69	1613.40	14.3	
1.10	500105011001	内外墙刮腻子	m²	56.45	12.00	677.40	18.2	
1.11	500105011002	顶棚刮腻子	m²	13.90	12.00	166.80	18.2	
1.12	500114001001	防盗门（含安装费）	樘	1.00	970.00	970.00	18.2	
1.13	500114001002	铝合金推拉窗（含安装费）	扇	1.00	800.00	800.00	18.2	
2		50m³高位蓄水池(1座)				53648.29		
2.1	500101002002	挖掘机挖III类土（汽车运弃料500m）	m³	42.00	15.49	650.58	6.3	
2.2	500102001001	凿岩机开凿石方，VI级岩石（就近堆放）	m³	12.00	47.55	570.60	7.3	
2.3	500103001002	回填土石方，人工松填土方	m³	11.00	11.41	125.51	13.1	
2.4	500109001003	C10砼垫层	m³	2.50	648.87	1622.18	14.5	
2.5	500109001004	C25砼贮水池（底板）	m³	6.46	469.37	3032.13	14.5	
2.6	500109001005	C25砼贮水池（池壁）	m³	9.45	592.28	5597.05	14.5	
2.7	500109001006	C25砼贮水池（顶板）	m³	2.99	554.53	1658.04	14.5	
2.8	500105010003	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	m²	18.85	21.56	406.41	16.1	
2.9	500105010004	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	m²	94.67	27.68	2620.47	16.1	
2.10	500111001002	一般钢筋制作安装	t	1.97	5656.14	11142.60	14.4	
2.11	500110001002	圆形水箱(水池)木模板，制作	m²	148.37	99.28	14730.17	14.3	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：拔贡镇朝平村干安屯农村供水保障工程　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.12	500110001003	圆形水箱(水池)木模板，安装、拆除，贮水池	㎡	148.37	58.25	8642.55	14.3	
2.13	500114001003	钢爬梯、管配件等构件	项	1.00	2500.00	2500.00	1.2	
2.14	500114001004	水池标志牌	块	1.00	350.00	350.00	1.2	
3		2m³抽水前池(1座)				2920.72		
3.1	500101002003	人工挖一般土方，Ⅲ类土（就近堆放）	m³	1.20	18.58	22.30	6.3	
3.2	500102001002	风镐开凿石方，Ⅵ级岩石（就近堆放）	m³	0.80	188.88	151.10	7.1	
3.3	500103001003	回填土石方，人工松填土方	m³	1.00	11.41	11.41	13.1	
3.4	500109001007	C15垫层	m³	0.36	553.55	199.28	14.5	
3.5	500109001008	C25砼贮水池（底板）	m³	0.50	469.37	234.69	14.5	
3.6	500109001009	C25砼贮水池（池壁）	m³	1.36	592.28	805.50	14.5	
3.7	500109001010	C25砼贮水池（顶板）	m³	0.27	554.53	149.72	14.5	
3.8	500105010005	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	㎡	2.00	21.56	43.12	16.1	
3.9	500105010006	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	㎡	6.00	27.68	166.08	16.1	
3.10	500111001003	一般钢筋制作安装	t	0.01	5656.14	56.56	14.4	
3.11	500110001004	胶合板模板	㎡	15.54	56.69	880.96	14.3	
3.12	500114001005	进、出排水管管件	项	1.00	200.00	200.00	1.2	
4		镇、支墩（10个）				1060.79		
4.1	500101002004	人工挖一般土方，Ⅲ类土（就近堆放）	m³	2.50	18.58	46.45	6.3	
4.2	500103001004	回填土石方，人工松填土方	m³	0.64	11.41	7.30	13.1	
4.3	500109001011	C15砼墩	m³	0.96	482.10	462.82	14.5	
4.4	500110001005	胶合板模板	㎡	9.60	56.69	544.22	14.3	
5		砼路面管（路面恢复15m）				1711.31		
5.1	500109010001	3.5m宽混凝土路面单侧割缝（参照市政定额）	m	30.00	9.00	270.00	14.1	
5.2	500109010002	现浇混凝土拆除，风镐凿除路(地)面混凝土	m³	1.20	533.34	640.01	14.1	
5.3	500103001005	碎石公路基础，压实厚度10cm	㎡	6.00	22.60	135.60	13.1	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：拔贡镇朝平村干安屯农村供水保障工程　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
5.4	500109011001	C20混凝土公路路面，压实厚度20cm	㎡	6.00	110.95	665.70	14.5	
6		管材运输				1056.73		
6.1	500114001006	管材装卸费及运输费（金城江运至工地，路弯每批次运输15t以内，运距40km,最低价600元/批次）	批次	1.00	600.00	600.00	20.1	
6.2	500114001007	人力搬运钢材，装运卸50m	t	12.99	35.16	456.73	20.1	
7	500114001008	工程标志牌	块	1.00	600.00	600.00	1.2	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：拔贡镇朝平村干安屯农村供水保障工程　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8	500201034001	氯酸钙加药缓释消毒器(LYJY-1)	套	1.00	6600.00	500.00	6600.00	500.00	7100.00	23.1	
9		抽水设备					12509.00	58948.18	71457.18		
9.1	500201002001	150QJ10-273潜水泵，流量10m³/h，扬程273m，功率15kw	台	1.00	8000.00	773.25	8000.00	773.25	8773.25	23.1	
9.2	500201002002	100QJ1.5-270/45潜水泵，流量1.5m³/h，扬程270m，功率3kw	台	1.00	3000.00	773.25	3000.00	773.25	3773.25	23.1	
9.3	500201018001	电缆敷设，公称直径32mm以内（铠装3*25mm²+1*16mm²）	m	10.00	119.93	19.00	1199.30	190.00	1389.30	23.1	
9.4	500201018002	电缆敷设，公称直径32mm以内（铠装3*4mm²+1*2.5mm²）	m	10.00	30.97	19.00	309.70	190.00	499.70	23.1	
9.5	500201034002	1kV以下横担安装，四线，双根	组	2.00	0.00	87.34	0.00	174.68	174.68	23.1	
9.6	500201023001	管内穿铜芯线，1.5mm²以内（含抽水信号线）	m单线	2100.00	0.00	14.25	0.00	29925.00	29925.00	23.1	
9.7	500201034003	硬质PVC管敷设（含塑料管，管径20mm）	m	2100.00	0.00	12.82	0.00	26922.00	26922.00	23.1	
10		电路设备（显示、开关、控制、保护系统）					3610.08	2796.44	6406.52		
10.1	500201034004	小型悬挂式配电箱(铁制)	台	2.00	45.04	138.98	90.08	277.96	368.04	23.1	
10.2	500201034005	三相四线电5（20）A电表安装	个	2.00	250.00	81.85	500.00	163.70	663.70	23.1	
10.3	500201034006	动力配电箱(落地式)安装	台	2.00	0.00	450.62	0.00	901.24	901.24	23.1	
10.4	500201034007	液位控制器安装（含感应探头）	个	2.00	800.00	104.00	1600.00	208.00	1808.00	23.1	
10.5	500201034008	16A-D型空开（3P）	个	2.00	150.00	0.00	300.00	0.00	300.00	23.1	
10.6	500201034009	16A-D型漏保（3P）	个	2.00	380.00	0.00	760.00	0.00	760.00	23.1	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：拔贡镇朝平村干安屯农村供水保障工程　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.7	500201034010	1.0mpa水压表安装	个	2.00	180.00	30.00	360.00	60.00	420.00	23.1	
10.8	500201034011	避雷针制作、安装(针长2m以内)	根	2.00	0.00	592.77	0.00	1185.54	1185.54	23.1	
11		电力设备（架设低压输电线）					32242.40	19338.04	51580.44		
11.1	500201023002	0.38KV*4低压架空电缆供电线路安装260m（YJV-25mm²四线，不包含杆）	m/三相	1040.00	29.50	4.06	30680.00	4222.40	34902.40	23.1	
11.2	500201023003	0.38KV*4低压架空电缆供电线路安装60m（YJV-4mm²四线，不包含杆）	m/三相	240.00	6.51	4.06	1562.40	974.40	2536.80	23.1	
11.3	500114001009	混凝土电杆安装，（杆高8m，尾径150mm）	根	7.00	0.00	900.44	0.00	6303.08	6303.08	23.1	
11.4	500201034012	10kV以下横担安装，钢横担，单根	组	14.00	0.00	85.94	0.00	1203.16	1203.16	23.1	
11.5	500201034013	横担斜撑	根	28.00	0.00	35.00	0.00	980.00	980.00	23.1	
11.6	500201034014	M垫铁（Φ160）	块	14.00	0.00	20.00	0.00	280.00	280.00	23.1	
11.7	500201034015	双头螺栓（M18*310）	套	28.00	0.00	8.00	0.00	224.00	224.00	23.1	
11.8	500201034016	I型II型抱箍（Φ160~190）	付	14.00	0.00	85.00	0.00	1190.00	1190.00	23.1	
11.9	500201034017	P-20T绝缘子	只	42.00	0.00	58.00	0.00	2436.00	2436.00	23.1	
11.10	500201034018	GJ-50拉线	根	14.00	0.00	15.00	0.00	210.00	210.00	23.1	
11.11	500201034019	LP-8拉盘	块	7.00	0.00	45.00	0.00	315.00	315.00	23.1	
11.12		电杆运费(50km*7根)	项	1.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00		
12		管道工程					0.00	93896.10	93896.10		
12.1	500202009001	锌钢管螺纹连接，公称直径65mm，壁厚4mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	1530.00	0.00	55.48	0.00	84884.40	84884.40	20.1	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：拔贡镇朝平村干安屯农村供水保障工程　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.2	500202009002	镀锌钢管螺纹连接，公称直径20mm，壁厚2.8mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	570.00	0.00	15.81	0.00	9011.70	9011.70	20.1	
13		管道闸阀安装					1021.49	938.22	1959.71		
13.1	500202009003	法兰闸阀安装，直径65mm（带法兰片）	个	2.00	173.19	102.26	346.38	204.52	550.90	20.1	
13.2	500202009004	螺纹闸阀安装，直径20mm	个	2.00	21.88	31.20	43.76	62.40	106.16	20.1	
13.3	500202009005	法兰止回阀安装，直径65mm（带法兰片）	个	1.00	82.04	102.26	82.04	102.26	184.30	20.1	
13.4	500202009006	螺纹止回阀安装，直径20mm	个	1.00	18.23	31.20	18.23	31.20	49.43	20.1	
13.5	500202009007	水表螺纹安装，公称直径25mm（总表）	组	1.00	71.68	95.60	71.68	95.60	167.28	20.1	
13.6	500202009008	螺纹闸阀安装，直径32mm（安装于主管道末端或主管低洼位置用于排污）	个	4.00	41.93	65.17	167.72	260.68	428.40	20.1	
13.7	500202009009	排气阀安装，直径25mm	个	4.00	72.92	45.39	291.68	181.56	473.24	20.1	
14	500202009010	其他管道配件（第三部分合计*2%）	%	2.00	95855.81	0.00	1917.12	0.00	1917.12	20.1	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：拔贡镇朝平村干安屯农村供水保障工程　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
15	500114002001	勾机进场费(参照市政定额)	台次	1.00	1000.00	1000.00	1.2	
16	500114002002	办公生活及文化福利建筑	%	1.00	250138.34	2501.38	2.1	
17	500114002003	其他施工临时工程	%	1.50	252639.72	3789.60	2.1	
18	500114002004	施工安全生产费	%	2.50	256429.32	6410.73	3.1	

措施项目清单

招标编号：

工程名称： 拔贡镇朝平村干安屯农村供水保障工程 第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	

其他项目清单

招标编号：

工程名称： 拔贡镇朝平村干安屯农村供水保障工程 第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 拔贡镇朝平村于安屯农村供水保障工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
1		配电房（1间）													
1.1	500101002001	人工挖一般土方，III类土（就近堆放）	m³	11.38	0.57	0.00	0.33	0.61	0.90	0.00	0.00	3.24	0.00	1.53	18.58
1.2	500103001001	回填土石方，人工松填土方	m³	6.92	0.35	0.00	0.29	0.38	0.56	0.00	0.00	1.97	0.00	0.94	11.41
1.3	500109001001	C15垫层及基础	m³	36.23	143.38	149.68	17.45	17.34	25.49	107.95	0.00	10.32	0.00	45.71	553.55
1.4	500105008001	M7.5浆砌混凝土预制块，厚19cm	m³	139.79	143.82	3.62	17.23	21.31	22.80	15.24	0.00	40.34	0.00	36.37	440.52
1.5	500109001002	C20砼梁	m³	108.33	163.02	7.64	14.79	14.69	21.59	109.96	0.00	31.59	0.00	42.45	514.06
1.6	500105010001	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	m²	7.83	4.47	0.12	0.75	0.92	0.99	2.46	0.00	2.25	0.00	1.78	21.56
1.7	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	m²	11.07	4.90	0.13	0.97	1.19	1.28	2.69	0.00	3.17	0.00	2.29	27.68
1.8	500111001001	一般钢筋制作安装	t	720.36	3161.23	179.25	134.01	104.87	300.98	374.73	0.00	213.69	0.00	467.02	5656.14
1.9	500110001001	胶合板模板	m²	20.98	14.62	2.62	1.45	1.98	2.92	1.17	0.00	6.27	0.00	4.68	56.69
1.10	500105011001	内外墙刮腻子	m²												12.00
1.11	500105011002	顶棚刮腻子	m²												12.00
1.12	500114001001	防盗门（含安装费）	樘												970.00
1.13	500114001002	铝合金推拉窗（含安装费）	扇												800.00
2		50m³高位蓄水池(1座)													
2.1	500101002002	挖掘机挖III类土（汽车运弃料500m）	m³	1.04	0.35	7.22	0.24	0.44	0.65	3.55	0.00	0.72	0.00	1.28	15.49
2.2	500102001001	凿岩机开凿石方，VI级岩石（就近堆放）	m³	2.09	0.53	24.63	0.76	1.68	2.08	9.93	0.00	1.92	0.00	3.93	47.55
2.3	500103001002	回填土石方，人工松填土方	m³	6.92	0.35	0.00	0.29	0.38	0.56	0.00	0.00	1.97	0.00	0.94	11.41

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 拔贡镇朝平村于安屯农村供水保障工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
2.4	500109001003	C10砼垫层	m³	74.51	184.18	155.86	21.97	21.83	32.08	82.91	0.00	21.95	0.00	53.58	648.87
2.5	500109001004	C25砼贮水池（底板）	m³	75.55	166.87	9.68	13.36	13.27	19.51	110.11	0.00	22.25	0.00	38.76	469.37
2.6	500109001005	C25砼贮水池（池壁）	m³	152.29	166.97	9.68	17.43	17.32	25.46	110.11	0.00	44.12	0.00	48.90	592.28
2.7	500109001006	C25砼贮水池（顶板）	m³	128.69	166.97	9.68	16.18	16.08	23.63	110.11	0.00	37.39	0.00	45.79	554.53
2.8	500105010003	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	m²	7.83	4.47	0.12	0.75	0.92	0.99	2.46	0.00	2.25	0.00	1.78	21.56
2.9	500105010004	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	m²	11.07	4.90	0.13	0.97	1.19	1.28	2.69	0.00	3.17	0.00	2.29	27.68
2.10	500111001002	一般钢筋制作安装	t	720.36	3161.23	179.25	134.01	104.87	300.98	374.73	0.00	213.69	0.00	467.02	5656.14
2.11	500110001002	圆形水箱(水池)木模板，制作	m²	33.93	26.02	7.86	2.58	3.52	5.17	1.08	0.00	10.92	0.00	8.20	99.28
2.12	500110001003	圆形水箱(水池)木模板，安装、拆除，贮水池	m²	18.48	8.80	10.38	1.43	1.95	2.87	3.32	0.00	6.20	0.00	4.81	58.25
2.13	500114001003	钢爬梯、管配件等构件	项												2500.00
2.14	500114001004	水池标志牌	块												350.00
3		2m³抽水前池(1座)													
3.1	500101002003	人工挖一般土方，III类土（就近堆放）	m³	11.38	0.57	0.00	0.33	0.61	0.90	0.00	0.00	3.24	0.00	1.53	18.58
3.2	500102001002	风镐开凿石方，VI级岩石（就近堆放）	m³	30.17	0.26	110.81	3.95	8.71	10.77	0.00	0.00	8.60	0.00	15.60	188.88
3.3	500103001003	回填土石方，人工松填土方	m³	6.92	0.35	0.00	0.29	0.38	0.56	0.00	0.00	1.97	0.00	0.94	11.41
3.4	500109001007	C15垫层	m³	36.23	143.38	149.68	17.45	17.34	25.49	107.95	0.00	10.32	0.00	45.71	553.55
3.5	500109001008	C25砼贮水池（底板）	m³	75.55	166.87	9.68	13.36	13.27	19.51	110.11	0.00	22.25	0.00	38.76	469.37
3.6	500109001009	C25砼贮水池（池壁）	m³	152.29	166.97	9.68	17.43	17.32	25.46	110.11	0.00	44.12	0.00	48.90	592.28

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 拔贡镇朝平村干安屯农村供水保障工程 第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
3.7	500109001010	C25砼贮水池（顶板）	m³	128.69	166.97	9.68	16.18	16.08	23.63	110.11	0.00	37.39	0.00	45.79	554.53
3.8	500105010005	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	m²	7.83	4.47	0.12	0.75	0.92	0.99	2.46	0.00	2.25	0.00	1.78	21.56
3.9	500105010006	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	m²	11.07	4.90	0.13	0.97	1.19	1.28	2.69	0.00	3.17	0.00	2.29	27.68
3.10	500111001003	一般钢筋制作安装	t	720.36	3161.23	179.25	134.01	104.87	300.98	374.73	0.00	213.69	0.00	467.02	5656.14
3.11	500110001004	胶合板模板	m²	20.98	14.62	2.62	1.45	1.98	2.92	1.17	0.00	6.27	0.00	4.68	56.69
3.12	500114001005	进、出排水管管件	项												200.00
4		镇、支墩（10个）													
4.1	500101002004	人工挖一般土方，III类土（就近堆放）	m³	11.38	0.57	0.00	0.33	0.61	0.90	0.00	0.00	3.24	0.00	1.53	18.58
4.2	500103001004	回填土石方，人工松填土方	m³	6.92	0.35	0.00	0.29	0.38	0.56	0.00	0.00	1.97	0.00	0.94	11.41
4.3	500109001011	C15砼墩	m³	77.22	144.33	41.85	13.96	13.87	20.39	107.95	0.00	22.73	0.00	39.81	482.10
4.4	500110001005	胶合板模板	m²	20.98	14.62	2.62	1.45	1.98	2.92	1.17	0.00	6.27	0.00	4.68	56.69
5		砼路面管（路面恢复15m）													
5.1	500109010001	3.5m宽混凝土路面单侧割缝（参照市政定额）	m												9.00
5.2	500109010002	现浇混凝土拆除，风镐凿除路(地)面混凝土	m³	81.64	2.25	309.81	20.87	20.73	30.47	0.00	0.00	23.54	0.00	44.04	533.34
5.3	500103001005	碎石公路基础，压实厚度10cm	m²	3.65	5.80	0.72	0.49	0.64	0.79	7.56	0.00	1.11	0.00	1.87	22.60
5.4	500109011001	C20混凝土公路路面，压实厚度20cm	m²	24.83	31.08	4.07	2.88	3.77	4.66	23.16	0.00	7.33	0.00	9.16	110.95
6		管材运输													

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 拔贡镇朝平村干安屯农村供水保障工程　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
6.1	500114001006	管材装卸费及运输费（金城江运至工地，路弯每批次运输15t以内，运距40km,最低价600元/批次）	批次												600.00
6.2	500114001007	人力搬运钢材，装运卸50m	t	21.72	0.22	0.00	1.05	1.38	1.71	0.00	0.00	6.19	0.00	2.90	35.16
7	500114001008	工程标志牌	块												600.00
8	500201034001	氯酸钙加药缓释消毒器(LYJY-1)	套												500.00
9		抽水设备													
9.1	500201002001	150QJ10-273潜水泵，流量10m³/h，扬程273m，功率15kw	台	292.32	120.27	68.42	24.05	40.40	38.18	36.83	0.00	88.93	0.00	63.85	773.25
9.2	500201002002	100QJ1.5-270/45潜水泵，流量1.5m³/h，扬程270m，功率3kw	台	292.32	120.27	68.42	24.05	40.40	38.18	36.83	0.00	88.93	0.00	63.85	773.25
9.3	500201018001	电缆敷设，公称直径32mm以内（铠装3*25mm²+1*16mm²）	m	11.38	0.31	0.00	0.58	0.98	0.93	0.00	0.00	3.24	0.00	1.57	19.00
9.4	500201018002	电缆敷设，公称直径32mm以内（铠装3*4mm²+1*2.5mm²）	m	11.38	0.31	0.00	0.58	0.98	0.93	0.00	0.00	3.24	0.00	1.57	19.00
9.5	500201034002	1kV以下横担安装，四线，双根	组	40.72	3.88	0.00	2.23	3.75	3.54	0.00	14.40	11.61	0.00	7.21	87.34
9.6	500201023001	管内穿铜芯线，1.5mm²以内（含抽水信号线）	m单线	0.67	0.38	0.00	0.05	0.09	0.08	0.02	11.59	0.19	0.00	1.18	14.25
9.7	500201034003	硬质PVC管敷设（含塑料管，管径20mm）	m	5.95	0.15	0.50	0.33	0.55	0.52	0.00	1.95	1.80	0.00	1.06	12.82
10		电路设备（显示、开关、控制、保护系统）													
10.1	500201034004	小型悬挂式配电箱(铁制)	台	73.08	6.72	8.11	4.40	7.38	6.98	0.00	0.00	20.83	0.00	11.48	138.98
10.2	500201034005	三相四线电5（20）A电表安装	个	50.11	0.00	0.00	2.51	4.21	3.98	0.00	0.00	14.28	0.00	6.76	81.85

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 拔贡镇朝平村干安屯农村供水保障工程 第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
10.3	500201034006	动力配电箱(落地式)安装	台	208.80	21.42	45.20	13.77	23.14	21.86	17.78	0.00	61.44	0.00	37.21	450.62
10.4	500201034007	液位控制器安装（含感应探头）	个	63.68	0.00	0.00	3.18	5.35	5.05	0.00	0.00	18.15	0.00	8.59	104.00
10.5	500201034008	16A-D型空开（3P）	个												0.00
10.6	500201034009	16A-D型漏保（3P）	个												0.00
10.7	500201034010	1.0mpa水压表安装	个												30.00
10.8	500201034011	避雷针制作、安装(针长2m以内)	根	96.04	271.08	22.74	19.49	32.75	30.95	1.14	42.27	27.37	0.00	48.94	592.77
11		电力设备（架设低压输电线）													
11.1	500201023002	0.38KV*4低压架空电缆供电线路安装260m（YJV-25mm²四线，不包含杆）	m/三相	1.57	1.14	0.00	0.14	0.23	0.21	0.00	0.00	0.45	0.00	0.34	4.06
11.2	500201023003	0.38KV*4低压架空电缆供电线路安装60m（YJV-4mm²四线，不包含杆）	m/三相	1.57	1.14	0.00	0.14	0.23	0.21	0.00	0.00	0.45	0.00	0.34	4.06
11.3	500114001009	混凝土电杆安装，（杆高8m，尾径150mm）	根	187.92	51.54	13.49	12.65	21.25	20.08	10.83	454.00	54.33	0.00	74.35	900.44
11.4	500201034012	10kV以下横担安装，钢横担，单根	组	40.72	2.81	0.00	2.18	3.66	3.46	0.00	14.40	11.61	0.00	7.10	85.94
11.5	500201034013	横担斜撑	根												35.00
11.6	500201034014	M垫铁（φ160）	块												20.00
11.7	500201034015	双头螺栓（M18*310）	套												8.00
11.8	500201034016	I型II型抱箍（φ160~190）	付												85.00
11.9	500201034017	P-20T绝缘子	只												58.00
11.10	500201034018	GJ-50拉线	根												15.00

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 拔贡镇朝平村于安屯农村供水保障工程 第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
11.11	500201034019	LP-8拉盘	块												45.00
11.12		电杆运费(50km*7根)	项												1000.00
12		管道工程													
12.1	500202009001	锌钢管螺纹连接，公称直径65mm，壁厚4mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	6.53	0.49	0.88	0.39	0.66	0.63	0.00	39.37	1.95	0.00	4.58	55.48
12.2	500202009002	镀锌钢管螺纹连接，公称直径20mm，壁厚2.8mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	3.13	0.21	0.32	0.18	0.31	0.29	0.00	9.14	0.93	0.00	1.31	15.81
13		管道闸阀安装													
13.1	500202009003	法兰闸阀安装，直径65mm（带法兰片）	个	38.63	21.02	7.90	3.38	5.67	5.36	0.00	0.00	11.86	0.00	8.44	102.26
13.2	500202009004	螺纹闸阀安装，直径20mm	个	16.70	0.00	2.67	0.97	1.63	1.54	0.00	0.00	5.11	0.00	2.58	31.20
13.3	500202009005	法兰止回阀安装，直径65mm（带法兰片）	个	38.63	21.02	7.90	3.38	5.67	5.36	0.00	0.00	11.86	0.00	8.44	102.26
13.4	500202009006	螺纹止回阀安装，直径20mm	个	16.70	0.00	2.67	0.97	1.63	1.54	0.00	0.00	5.11	0.00	2.58	31.20
13.5	500202009007	水表螺纹安装，公称直径25mm（总表）	组	52.20	7.83	0.00	3.00	5.04	4.76	0.00	0.00	14.88	0.00	7.89	95.60
13.6	500202009008	螺纹闸阀安装，直径32mm（安装于主管道末端或主管低洼位置用于排污）	个	35.50	0.00	5.00	2.03	3.40	3.22	0.00	0.00	10.64	0.00	5.38	65.17
13.7	500202009009	排气阀安装，直径25mm	个	25.06	0.00	3.04	1.41	2.36	2.23	0.00	0.00	7.54	0.00	3.75	45.39
14	500202009010	其他管道配件（第三部分合计*2%）	%												
15	500114002001	勾机进场费(参照市政定额)	台次												1000.00

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 拔贡镇朝平村干安屯农村供水保障工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
16	500114002002	办公生活及文化福利建筑	%												
17	500114002003	其他施工临时工程	%												
18	500114002004	施工安全生产费	%												

工程单价费(税)率汇总表

招标编号：

工程名称： 拔贡镇朝平村干安屯农村供水保障工程 第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)						备注
		其他直接费	间接费	利润	规费	风险金	税金	
一	建筑工程							
1	土方工程	2.8	5	7	28.5		9	
2	石方工程	2.8	6	7	28.5		9	
3	土石填筑工程	4	5	7	28.5		9	
4	砌筑工程	6	7	7	28.5		9	
5	混凝土工程(自拌砼)	5.3	5	7	28.5		9	
6	混凝土工程(商品砼)	3.5	4	7	28.5		9	
7	钢筋制安工程	3.3	2.5	7	28.5		9	
8	模板工程	3.8	5	7	28.5		9	
9	基础处理工程	4.3	4	7	28.5		9	
10	锚喷支护工程	4.3	4	7	28.5		9	
11	砂石备料工程	1.5	4	3	28.5		9	
12	植物防护工程	2.8	6	7	28.5		9	
13	疏浚工程	2.8	6	7	28.5		9	
14	其他工程	4.8	6	7	28.5		9	
二	安装工程							
1	安装工程	5	8	7	28.5		9	

工程项目总价表

招标编号：

工程名称：河池镇板坡村江磊屯农村供水保障工程　　第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	水源、过滤池修缮	764.35
2	2m³过滤池(1座)	4275.90
3	镇、支墩（8个）	864.93
4	砼路面管（路面恢复20m）	2326.06
5	管材运输	781.70
6	工程标志牌	600.00
7	管道工程	54540.00
8	管道闸阀安装	5765.85
9	其他管道配件（第三部分合计*2%）	1206.12
10	办公生活及文化福利建筑	673.43
11	其他施工临时工程	1020.24
12	施工安全生产费	1725.91
13	措施项目	0.00
14	其他项目	0.00
	合计	74544.49

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：河池镇板坡村江磊屯农村供水保障工程　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		水源、过滤池修缮				764.35		
1.1	500105010001	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	㎡	1.54	21.97	33.83	16.1	
1.2	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	㎡	4.64	28.13	130.52	16.1	
1.3	500114001001	不锈钢盖板（含安装）	块	1.00	600.00	600.00	1.2	
2		2m³过滤池(1座)				4275.90		
2.1	500101005001	人工挖一般土方，Ⅲ类土（就近堆放）	㎥	2.40	18.58	44.59	6.3	
2.2	500102001001	风镐开凿石方，Ⅵ级岩石（就近堆放）	㎥	1.20	188.88	226.66	7.3	
2.3	500103001001	回填土石方，人工松填土方	㎥	1.80	11.41	20.54	13.1	
2.4	500109001001	C15垫层	㎥	0.45	573.48	258.07	14.5	
2.5	500109001002	C25砼贮水池（底板）	㎥	0.55	489.97	269.48	14.5	
2.6	500109001003	C25砼贮水池（池壁）	㎥	1.64	612.88	1005.12	14.5	
2.7	500109001004	C25砼贮水池（顶板）	㎥	0.31	575.13	178.29	14.5	
2.8	500105010003	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	㎡	2.00	21.97	43.94	16.1	
2.9	500105010004	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	㎡	8.00	28.13	225.04	16.1	
2.10	500111001001	一般钢筋制作安装	t	0.01	5668.15	56.68	14.4	
2.11	500110001001	胶合板模板	㎡	18.98	56.69	1075.98	14.3	
2.12	500114002001	人工装、卸畜力运输，钢材，运距100m	t	1.03	53.59	55.20	1.2	
2.13	500114002002	人工装、卸畜力运输，水泥，运距100m	t	4.50	42.77	192.47	1.2	
2.14	500114002003	人工装、卸畜力运输，砂石料，运距100m	㎥	0.43	55.45	23.84	1.2	
2.15	500114001002	进、出排水管管件	项	1.00	200.00	200.00	1.2	
2.16	500114001003	过滤料	项	1.00	400.00	400.00	1.2	
3		镇、支墩（8个）				864.93		
3.1	500101005002	人工挖一般土方，Ⅲ类土（就近堆放）	㎥	2.00	18.58	37.16	6.3	
3.2	500103001002	回填土石方，人工松填土方	㎥	0.51	11.41	5.82	13.1	
3.3	500109001005	C15砼墩	㎥	0.77	502.04	386.57	14.5	
3.4	500110001002	胶合板模板	㎡	7.68	56.69	435.38	14.3	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：河池镇板坡村江磊屯农村供水保障工程　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4		砼路面管（路面恢复20m）				2326.06		
4.1	500109010001	3.5m宽混凝土路面单侧割缝（参照市政定额）	m	40.00	9.00	360.00	14.1	
4.2	500109010002	现浇混凝土拆除，风镐凿除路(地)面混凝土	m^3	1.60	533.34	853.34	14.1	
4.3	500103001003	碎石公路基础，压实厚度10cm	m^2	8.00	24.10	192.80	13.1	
4.4	500109011001	C20混凝土公路路面，压实厚度20cm	m^2	8.00	114.99	919.92	14.5	
5		管材运输				781.70		
5.1	500114001004	管材装卸费及运输费（金城江运至工地，路弯每批次运输10t以内，运距55km,最低价500元/批次）	批次	1.00	550.00	550.00	20.1	
5.2	500114001005	人力搬运钢材，装运卸50m	t	6.59	35.16	231.70	20.1	
6	500114001006	工程标志牌	块	1.00	600.00	600.00	1.2	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：河池镇板坡村江磊屯农村供水保障工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7		管道工程					0.00	54540.00	54540.00		
7.1	500202008001	镀锌钢管螺纹连接，公称直径32mm，壁厚3.5mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	828.00	0.00	27.68	0.00	22919.04	22919.04	20.1	
7.2	500202008002	镀锌钢管螺纹连接，公称直径25mm，壁厚3.2mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	1212.00	0.00	22.02	0.00	26688.24	26688.24	20.1	
7.3	500202008003	镀锌钢管螺纹连接，公称直径20mm，壁厚2.8mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	312.00	0.00	15.81	0.00	4932.72	4932.72	20.1	
8		管道闸阀安装					2575.95	3189.90	5765.85		
8.1	500202009001	螺纹闸阀安装，直径32mm	个	6.00	41.93	65.17	251.58	391.02	642.60	20.1	
8.2	500202009002	螺纹闸阀安装，直径25mm	个	9.00	30.08	45.39	270.72	408.51	679.23	20.1	
8.3	500202009003	螺纹闸阀安装，直径20mm	个	43.00	21.88	31.20	940.84	1341.60	2282.44	20.1	
8.4	500202009004	螺纹止回阀安装，直径32mm	个	2.00	31.90	65.17	63.80	130.34	194.14	20.1	
8.5	500202009005	水表螺纹安装，公称直径32mm（总表）	组	2.00	128.00	114.73	256.00	229.46	485.46	20.1	
8.6	500202009006	螺纹闸阀安装，直径32mm（安装于主管道末端或主管低洼位置用于排污）	个	5.00	41.93	65.17	209.65	325.85	535.50	20.1	
8.7	500202009007	排气阀安装，直径25mm	个	8.00	72.92	45.39	583.36	363.12	946.48	20.1	
9	500202009008	其他管道配件（第三部分合计*2%）	%	2.00	60305.85	0.00	1206.12	0.00	1206.12	20.1	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：河池镇板坡村江磊屯农村供水保障工程　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
10	500114002004	办公生活及文化福利建筑	%	1.00	67342.84	673.43	2.1	
11	500114002005	其他施工临时工程	%	1.50	68016.27	1020.24	2.1	
12	500114002006	施工安全生产费	%	2.50	69036.51	1725.91	3.1	

措施项目清单

招标编号：

工程名称： 河池镇板坡村江磊屯农村供水保障工程 第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	

其他项目清单

招标编号：

工程名称： 河池镇板坡村江磊屯农村供水保障工程 第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 河池镇板坡村江磊屯农村供水保障工程　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
1		水源、过滤池修缮													
1.1	500105010001	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	㎡	7.83	4.47	0.12	0.75	0.92	0.99	2.83	0.00	2.25	0.00	1.81	21.97
1.2	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	㎡	11.07	4.90	0.13	0.97	1.19	1.28	3.10	0.00	3.17	0.00	2.32	28.13
1.3	500114001001	不锈钢盖板（含安装）	块												600.00
2		2m³过滤池(1座)													
2.1	500101005001	人工挖一般土方，III类土（就近堆放）	m³	11.38	0.57	0.00	0.33	0.61	0.90	0.00	0.00	3.24	0.00	1.53	18.58
2.2	500102001001	风镐开凿石方，VI级岩石（就近堆放）	m³	30.17	0.26	110.81	3.95	8.71	10.77	0.00	0.00	8.60	0.00	15.60	188.88
2.3	500103001001	回填土石方，人工松填土方	m³	6.92	0.35	0.00	0.29	0.38	0.56	0.00	0.00	1.97	0.00	0.94	11.41
2.4	500109001001	C15垫层	m³	36.23	143.38	149.68	17.45	17.34	25.49	126.24	0.00	10.32	0.00	47.35	573.48
2.5	500109001002	C25砼贮水池（底板）	m³	75.55	166.87	9.68	13.36	13.27	19.51	129.01	0.00	22.25	0.00	40.46	489.97
2.6	500109001003	C25砼贮水池（池壁）	m³	152.29	166.97	9.68	17.43	17.32	25.46	129.01	0.00	44.12	0.00	50.60	612.88
2.7	500109001004	C25砼贮水池（顶板）	m³	128.69	166.97	9.68	16.18	16.08	23.63	129.01	0.00	37.39	0.00	47.49	575.13
2.8	500105010003	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	㎡	7.83	4.47	0.12	0.75	0.92	0.99	2.83	0.00	2.25	0.00	1.81	21.97
2.9	500105010004	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	㎡	11.07	4.90	0.13	0.97	1.19	1.28	3.10	0.00	3.17	0.00	2.32	28.13
2.10	500111001001	一般钢筋制作安装	t	720.36	3161.23	179.25	134.01	104.87	300.98	385.75	0.00	213.69	0.00	468.01	5668.15
2.11	500110001001	胶合板模板	㎡	20.98	14.62	2.62	1.45	1.98	2.92	1.17	0.00	6.27	0.00	4.68	56.69
2.12	500114002001	人工装、卸畜力运输，钢材，运距100m	t	33.09	0.33	0.00	1.60	2.10	2.60	0.00	0.00	9.43	0.00	4.42	53.59
2.13	500114002002	人工装、卸畜力运输，水泥，运距100m	t	26.41	0.26	0.00	1.28	1.68	2.07	0.00	0.00	7.53	0.00	3.53	42.77

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 河池镇板坡村江磊屯农村供水保障工程　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
2.14	500114002003	人工装、卸畜力运输，砂石料，运距100m	m³	34.24	0.34	0.00	1.66	2.17	2.69	0.00	0.00	9.76	0.00	4.58	55.45
2.15	500114001002	进、出排水管管件	项												200.00
2.16	500114001003	过滤料	项												400.00
3		镇、支墩（8个）													
3.1	500101005002	人工挖一般土方，III类土（就近堆放）	m³	11.38	0.57	0.00	0.33	0.61	0.90	0.00	0.00	3.24	0.00	1.53	18.58
3.2	500103001002	回填土石方，人工松填土方	m³	6.92	0.35	0.00	0.29	0.38	0.56	0.00	0.00	1.97	0.00	0.94	11.41
3.3	500109001005	C15砼墩	m³	77.22	144.33	41.85	13.96	13.87	20.39	126.24	0.00	22.73	0.00	41.45	502.04
3.4	500110001002	胶合板模板	m²	20.98	14.62	2.62	1.45	1.98	2.92	1.17	0.00	6.27	0.00	4.68	56.69
4		砼路面管（路面恢复20m）													
4.1	500109010001	3.5m宽混凝土路面单侧割缝（参照市政定额）	m												9.00
4.2	500109010002	现浇混凝土拆除，风镐凿除路(地)面混凝土	m³	81.64	2.25	309.81	20.87	20.73	30.47	0.00	0.00	23.54	0.00	44.04	533.34
4.3	500103001003	碎石公路基础，压实厚度10cm	m²	3.65	5.80	0.72	0.49	0.64	0.79	8.93	0.00	1.11	0.00	1.99	24.10
4.4	500109011001	C20混凝土公路路面，压实厚度20cm	m²	24.83	31.08	4.07	2.88	3.77	4.66	26.87	0.00	7.33	0.00	9.49	114.99
5		管材运输													
5.1	500114001004	管材装卸费及运输费（金城江运至工地，路弯每批次运输10t以内，运距55km,最低价500元/批次）	批次												550.00
5.2	500114001005	人力搬运钢材，装运卸50m	t	21.72	0.22	0.00	1.05	1.38	1.71	0.00	0.00	6.19	0.00	2.90	35.16

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 河池镇板坡村江磊屯农村供水保障工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
6	500114001006	工程标志牌	块												600.00
7		管道工程													
7.1	500202008001	镀锌钢管螺纹连接，公称直径32mm，壁厚3.5mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	3.76	0.32	0.61	0.23	0.39	0.37	0.00	18.56	1.14	0.00	2.29	27.68
7.2	500202008002	镀锌钢管螺纹连接，公称直径25mm，壁厚3.2mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	3.34	0.26	0.38	0.20	0.33	0.32	0.00	14.37	1.00	0.00	1.82	22.02
7.3	500202008003	镀锌钢管螺纹连接，公称直径20mm，壁厚2.8mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	3.13	0.21	0.32	0.18	0.31	0.29	0.00	9.14	0.93	0.00	1.31	15.81
8		管道闸阀安装													
8.1	500202009001	螺纹闸阀安装，直径32mm	个	35.50	0.00	5.00	2.03	3.40	3.22	0.00	0.00	10.64	0.00	5.38	65.17
8.2	500202009002	螺纹闸阀安装，直径25mm	个	25.06	0.00	3.04	1.41	2.36	2.23	0.00	0.00	7.54	0.00	3.75	45.39
8.3	500202009003	螺纹闸阀安装，直径20mm	个	16.70	0.00	2.67	0.97	1.63	1.54	0.00	0.00	5.11	0.00	2.58	31.20
8.4	500202009004	螺纹止回阀安装，直径32mm	个	35.50	0.00	5.00	2.03	3.40	3.22	0.00	0.00	10.64	0.00	5.38	65.17
8.5	500202009005	水表螺纹安装，公称直径32mm（总表）	组	62.64	9.40	0.00	3.60	6.05	5.72	0.00	0.00	17.85	0.00	9.47	114.73
8.6	500202009006	螺纹闸阀安装，直径32mm（安装于主管道末端或主管低洼位置用于排污）	个	35.50	0.00	5.00	2.03	3.40	3.22	0.00	0.00	10.64	0.00	5.38	65.17
8.7	500202009007	排气阀安装，直径25mm	个	25.06	0.00	3.04	1.41	2.36	2.23	0.00	0.00	7.54	0.00	3.75	45.39
9	500202009008	其他管道配件（第三部分合计*2%）	%												
10	500114002004	办公生活及文化福利建筑	%												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 河池镇板坡村江磊屯农村供水保障工程 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
11	500114002005	其他施工临时工程	%												
12	500114002006	施工安全生产费	%												

工程单价费(税)率汇总表

招标编号：

工程名称： 河池镇板坡村江磊屯农村供水保障工程 第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)						备注
		其他直接费	间接费	利润	规费	风险金	税金	
一	建筑工程							
1	土方工程	2.8	5	7	28.5		9	
2	石方工程	2.8	6	7	28.5		9	
3	土石填筑工程	4	5	7	28.5		9	
4	砌筑工程	6	7	7	28.5		9	
5	混凝土工程(自拌砼)	5.3	5	7	28.5		9	
6	混凝土工程(商品砼)	3.5	4	7	28.5		9	
7	钢筋制安工程	3.3	2.5	7	28.5		9	
8	模板工程	3.8	5	7	28.5		9	
9	基础处理工程	4.3	4	7	28.5		9	
10	锚喷支护工程	4.3	4	7	28.5		9	
11	砂石备料工程	1.5	4	3	28.5		9	
12	植物防护工程	2.8	6	7	28.5		9	
13	疏浚工程	2.8	6	7	28.5		9	
14	其他工程	4.8	6	7	28.5		9	
二	安装工程							
1	安装工程	5	8	7	28.5		9	

工程项目总价表

招标编号：

工程名称： 九圩镇肯堂村乾队屯农村供水保障工程 第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	100m³高位蓄水池(1座)	90942.35
2	镇、支墩（8个）	859.11
3	砼路面管（路面恢复20m）	2326.06
4	管材运输	771.30
5	工程标志牌	600.00
6	氯酸钙加药缓释消毒器(LYJY-1)	7100.00
7	抽水设备	29222.99
8	电路设备（显示、开关、控制、保护系统）	4107.26
9	管道工程	57481.44
10	管道闸阀安装	5889.78
11	其他管道配件（第三部分合计*2%）	1267.42
12	勾机进场费(参照市政定额)	1000.00
13	施工便道(路面宽3.5m，砂石路)	2100.00
14	办公生活及文化福利建筑	1869.09
15	其他施工临时工程	2831.67
16	施工安全生产费	4790.25
17	措施项目	0.00
18	其他项目	0.00
	合计	213158.72

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：九圩镇肯堂村乾队屯农村供水保障工程　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		100m³高位蓄水池(1座)				90942.35		
1.1	500101002001	挖掘机挖III类土（汽车运弃料500m）	m³	27.50	15.49	425.98	6.3	
1.2	500102001001	凿岩机开凿石方，VI级岩石（就近堆放）	m³	200.00	47.55	9510.00	7.3	
1.3	500103001001	回填土石方，人工松填土方	m³	10.00	11.41	114.10	13.1	
1.4	500109001001	C10砼垫层	m³	4.65	668.59	3108.94	14.5	
1.5	500109001002	C25砼贮水池（底板）	m³	8.40	489.97	4115.75	14.5	
1.6	500109001003	C25砼贮水池（池壁）	m³	16.00	612.88	9806.08	14.5	
1.7	500109001004	C25砼贮水池（顶板）	m³	6.50	575.13	3738.35	14.5	
1.8	500109001005	C25砼柱	m³	0.90	608.18	547.36	14.5	
1.9	500105010001	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	m²	43.00	21.97	944.71	16.1	
1.10	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	m²	180.00	28.13	5063.40	16.1	
1.11	500111001001	一般钢筋制作安装	t	2.92	5668.15	16551.00	14.4	
1.12	500110001001	圆形水箱(水池)木模板，制作	m²	216.89	99.28	21532.84	14.3	
1.13	500110001002	圆形水箱(水池)木模板，安装、拆除，贮水池	m²	216.89	58.25	12633.84	14.3	
1.14	500114001001	钢爬梯、管配件等构件	项	1.00	2500.00	2500.00	1.2	
1.15	500114001002	水池标志牌	块	1.00	350.00	350.00	1.2	
2		镇、支墩（8个）				859.11		
2.1	500101002002	人工挖一般土方，III类土（就近堆放）	m³	2.00	18.58	37.16	6.3	
2.2	500109001006	C15砼墩	m³	0.77	502.04	386.57	14.5	
2.3	500110001003	胶合板模板	m²	7.68	56.69	435.38	14.3	
3		砼路面管（路面恢复20m）				2326.06		
3.1	500109010001	混凝土路面单侧割缝（参照市政定额）	m	40.00	9.00	360.00	14.1	
3.2	500109010002	现浇混凝土拆除，风镐凿除路(地)面混凝土	m³	1.60	533.34	853.34	14.1	
3.3	500103001002	碎石公路基础，压实厚度10cm	m²	8.00	24.10	192.80	13.1	
3.4	500109011001	C20混凝土公路路面，压实厚度20cm	m²	8.00	114.99	919.92	14.5	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：九圩镇肯堂村乾队屯农村供水保障工程　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
4		管材运输				771.30		
4.1	500114001003	管材装卸费及运输费（金城江运至工地，路弯每批次运输10t以内，运距65km,最低价500元/批次）	批次	1.00	650.00	650.00	20.1	
4.2	500114001004	人力搬运钢材，装运卸50m	t	3.45	35.16	121.30	20.1	
5	500114001005	工程标志牌	块	1.00	600.00	600.00	1.2	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：九圩镇肯堂村乾队屯农村供水保障工程　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6	500201034001	氯酸钙加药缓释消毒器(LYJY-1)	套	1.00	6600.00	500.00	6600.00	500.00	7100.00	23.1	
7		抽水设备					3619.40	25603.59	29222.99		
7.1	500201002001	QY6-70/3-3潜水泵，流量6m³/h，扬程70m，功率3kw	台	1.00	3000.00	773.25	3000.00	773.25	3773.25	23.1	
7.2	500201018001	电缆敷设，公称直径32mm以内（铠装3*4mm²+1*2.5mm²）	m	20.00	30.97	19.00	619.40	380.00	999.40	23.1	
7.3	500201034002	1kV以下横担安装，四线，双根	组	1.00	0.00	87.34	0.00	87.34	87.34	23.1	
7.4	500201023001	管内穿铜芯线，1.5mm²以内（含抽水信号线）	m单线	900.00	0.00	14.25	0.00	12825.00	12825.00	23.1	
7.5	500201034003	硬质PVC管敷设（含塑料管，管径20mm）	m	900.00	0.00	12.82	0.00	11538.00	11538.00	23.1	
8		电路设备（显示、开关、控制、保护系统）					2605.04	1502.22	4107.26		
8.1	500201034004	小型悬挂式配电箱(铁制)	台	1.00	45.04	138.98	45.04	138.98	184.02	23.1	
8.2	500201034005	三相四线电5（20）A电表安装	个	1.00	250.00	81.85	250.00	81.85	331.85	23.1	
8.3	500201034006	动力配电箱(落地式)安装	台	1.00	0.00	450.62	0.00	450.62	450.62	23.1	
8.4	500201034007	液位控制器安装（含感应探头）	个	2.00	800.00	104.00	1600.00	208.00	1808.00	23.1	
8.5	500201034008	16A-D型空开（3P）	个	1.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	23.1	
8.6	500201034009	16A-D型漏保（3P）	个	1.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	23.1	
8.7	500201034010	1.0mpa水压表安装	个	1.00	180.00	30.00	180.00	30.00	210.00	23.1	
8.8	500201034011	避雷针制作、安装(针长2m以内)	根	1.00	0.00	592.77	0.00	592.77	592.77	23.1	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：九圩镇肯堂村乾队屯农村供水保障工程　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9		管道工程					0.00	57481.44	57481.44		
9.1	500202008001	镀锌钢管螺纹连接，公称直径50mm，壁厚3.8mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	732.00	0.00	42.58	0.00	31168.56	31168.56	20.1	
9.2	500202008002	镀锌钢管螺纹连接，公称直径40mm，壁厚3.5mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	48.00	0.00	33.82	0.00	1623.36	1623.36	20.1	
9.3	500202008003	镀锌钢管螺纹连接，公称直径32mm，壁厚3.5mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	234.00	0.00	27.68	0.00	6477.12	6477.12	20.1	
9.4	500202008004	镀锌钢管螺纹连接，公称直径25mm，壁厚3.2mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	672.00	0.00	22.02	0.00	14797.44	14797.44	20.1	
9.5	500202008005	镀锌钢管螺纹连接，公称直径20mm，壁厚2.8mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	216.00	0.00	15.81	0.00	3414.96	3414.96	20.1	
10		管道闸阀安装					2666.75	3223.03	5889.78		
10.1	500202009001	螺纹闸阀安装，直径50mm	个	1.00	61.98	126.75	61.98	126.75	188.73	20.1	
10.2	500202009002	螺纹闸阀安装，直径40mm	个	1.00	53.78	99.47	53.78	99.47	153.25	20.1	
10.3	500202009003	螺纹闸阀安装，直径32mm	个	4.00	41.93	65.17	167.72	260.68	428.40	20.1	
10.4	500202009004	螺纹闸阀安装，直径25mm	个	6.00	30.08	45.39	180.48	272.34	452.82	20.1	
10.5	500202009005	螺纹闸阀安装，直径20mm	个	29.00	21.88	31.20	634.52	904.80	1539.32	20.1	
10.6	500202009006	螺纹止回阀安装，直径50mm	个	1.00	54.69	126.75	54.69	126.75	181.44	20.1	
10.7	500202009007	螺纹止回阀安装，直径40mm	个	1.00	38.28	99.47	38.28	99.47	137.75	20.1	
10.8	500202009008	螺纹止回阀安装，直径20mm	个	0	18.23	31.20	0.00	0.00	0.00	20.1	
10.9	500202009009	水表安装，法兰连接，公称直径50mm（含法兰片）	组	1.00	192.04	224.61	192.04	224.61	416.65	20.1	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：九圩镇肯堂村乾队屯农村供水保障工程　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.10	500202009010	焊接法兰片，公称直径50mm（总表法兰片，不含法兰片）	副	1.00	0.00	38.61	0.00	38.61	38.61	20.1	
10.11	500202009011	水表螺纹安装，公称直径40mm（总表）	组	1.00	156.64	133.85	156.64	133.85	290.49	20.1	
10.12	500202009012	螺纹闸阀安装，直径32mm（安装于主管道末端或主管低洼位置用于排污）	个	6.00	41.93	65.17	251.58	391.02	642.60	20.1	
10.13	500202009013	排气阀安装，直径25mm	个	12.00	72.92	45.39	875.04	544.68	1419.72	20.1	
11	500202009014	其他管道配件（第三部分合计*2%）	%	2.00	63371.22	0.00	1267.42	0.00	1267.42	20.1	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：九圩镇肯堂村乾队屯农村供水保障工程　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12	500114002001	勾机进场费(参照市政定额)	台次	1.00	1000.00	1000.00	1.2	
13	500114002002	施工便道(路面宽3.5m，砂石路)	km	0.07	30000.00	2100.00	2.4	
14	500114002003	办公生活及文化福利建筑	%	1.00	186909.10	1869.09	2.1	
15	500114002004	其他施工临时工程	%	1.50	188778.19	2831.67	2.1	
16	500114002005	施工安全生产费	%	2.50	191609.86	4790.25	3.1	

措施项目清单

招标编号：

工程名称： 九圩镇肯堂村乾队屯农村供水保障工程 第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	

其他项目清单

招标编号：

工程名称： 九圩镇肯堂村乾队屯农村供水保障工程 第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 九圩镇肯堂村乾队屯农村供水保障工程　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
1		100m³高位蓄水池(1座)													
1.1	500101002001	挖掘机挖III类土（汽车运弃料500m）	m³	1.04	0.35	7.22	0.24	0.44	0.65	3.55	0.00	0.72	0.00	1.28	15.49
1.2	500102001001	凿岩机开凿石方，VI级岩石（就近堆放）	m³	2.09	0.53	24.63	0.76	1.68	2.08	9.93	0.00	1.92	0.00	3.93	47.55
1.3	500103001001	回填土石方，人工松填土方	m³	6.92	0.35	0.00	0.29	0.38	0.56	0.00	0.00	1.97	0.00	0.94	11.41
1.4	500109001001	C10砼垫层	m³	74.51	184.18	155.86	21.97	21.83	32.08	101.01	0.00	21.95	0.00	55.21	668.59
1.5	500109001002	C25砼贮水池（底板）	m³	75.55	166.87	9.68	13.36	13.27	19.51	129.01	0.00	22.25	0.00	40.46	489.97
1.6	500109001003	C25砼贮水池（池壁）	m³	152.29	166.97	9.68	17.43	17.32	25.46	129.01	0.00	44.12	0.00	50.60	612.88
1.7	500109001004	C25砼贮水池（顶板）	m³	128.69	166.97	9.68	16.18	16.08	23.63	129.01	0.00	37.39	0.00	47.49	575.13
1.8	500109001005	C25砼柱	m³	149.47	168.62	7.89	17.28	17.16	25.23	129.01	0.00	43.32	0.00	50.22	608.18
1.9	500105010001	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	m²	7.83	4.47	0.12	0.75	0.92	0.99	2.83	0.00	2.25	0.00	1.81	21.97
1.10	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	m²	11.07	4.90	0.13	0.97	1.19	1.28	3.10	0.00	3.17	0.00	2.32	28.13
1.11	500111001001	一般钢筋制作安装	t	720.36	3161.23	179.25	134.01	104.87	300.98	385.75	0.00	213.69	0.00	468.01	5668.15
1.12	500110001001	圆形水箱(水池)木模板，制作	m²	33.93	26.02	7.86	2.58	3.52	5.17	1.08	0.00	10.92	0.00	8.20	99.28
1.13	500110001002	圆形水箱(水池)木模板，安装、拆除，贮水池	m²	18.48	8.80	10.38	1.43	1.95	2.87	3.32	0.00	6.20	0.00	4.81	58.25
1.14	500114001001	钢爬梯、管配件等构件	项												2500.00
1.15	500114001002	水池标志牌	块												350.00
2		镇、支墩（8个）													
2.1	500101002002	人工挖一般土方，III类土（就近堆放）	m³	11.38	0.57	0.00	0.33	0.61	0.90	0.00	0.00	3.24	0.00	1.53	18.58

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 九圩镇肯堂村乾队屯农村供水保障工程　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
2.2	500109001006	C15砼墩	m³	77.22	144.33	41.85	13.96	13.87	20.39	126.24	0.00	22.73	0.00	41.45	502.04
2.3	500110001003	胶合板模板	m²	20.98	14.62	2.62	1.45	1.98	2.92	1.17	0.00	6.27	0.00	4.68	56.69
3		砼路面管（路面恢复20m）													
3.1	500109010001	混凝土路面单侧割缝（参照市政定额）	m												9.00
3.2	500109010002	现浇混凝土拆除，风镐凿除路(地)面混凝土	m³	81.64	2.25	309.81	20.87	20.73	30.47	0.00	0.00	23.54	0.00	44.04	533.34
3.3	500103001002	碎石公路基础，压实厚度10cm	m²	3.65	5.80	0.72	0.49	0.64	0.79	8.93	0.00	1.11	0.00	1.99	24.10
3.4	500109011001	C20混凝土公路路面，压实厚度20cm	m²	24.83	31.08	4.07	2.88	3.77	4.66	26.87	0.00	7.33	0.00	9.49	114.99
4		管材运输													
4.1	500114001003	管材装卸费及运输费（金城江运至工地，路弯每批次运输10t以内，运距65km,最低价500元/批次）	批次												650.00
4.2	500114001004	人力搬运钢材，装运卸50m	t	21.72	0.22	0.00	1.05	1.38	1.71	0.00	0.00	6.19	0.00	2.90	35.16
5	500114001005	工程标志牌	块												600.00
6	500201034001	氯酸钙加药缓释消毒器(LYJY-1)	套												500.00
7		抽水设备													
7.1	500201002001	QY6-70/3-3潜水泵，流量6m³/h，扬程70m，功率3kw	台	292.32	120.27	68.42	24.05	40.40	38.18	36.83	0.00	88.93	0.00	63.85	773.25
7.2	500201018001	电缆敷设，公称直径32mm以内（铠装3*4mm²+1*2.5mm²）	m	11.38	0.31	0.00	0.58	0.98	0.93	0.00	0.00	3.24	0.00	1.57	19.00
7.3	500201034002	1kV以下横担安装，四线，双根	组	40.72	3.88	0.00	2.23	3.75	3.54	0.00	14.40	11.61	0.00	7.21	87.34

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 九圩镇肯堂村乾队屯农村供水保障工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
7.4	500201023001	管内穿铜芯线，1.5㎜²以内（含抽水信号线）	m单线	0.67	0.38	0.00	0.05	0.09	0.08	0.02	11.59	0.19	0.00	1.18	14.25
7.5	500201034003	硬质PVC管敷设（含塑料管，管径20㎜）	m	5.95	0.15	0.50	0.33	0.55	0.52	0.00	1.95	1.80	0.00	1.06	12.82
8		电路设备（显示、开关、控制、保护系统）													
8.1	500201034004	小型悬挂式配电箱(铁制)	台	73.08	6.72	8.11	4.40	7.38	6.98	0.00	0.00	20.83	0.00	11.48	138.98
8.2	500201034005	三相四线电5（20）A电表安装	个	50.11	0.00	0.00	2.51	4.21	3.98	0.00	0.00	14.28	0.00	6.76	81.85
8.3	500201034006	动力配电箱(落地式)安装	台	208.80	21.42	45.20	13.77	23.14	21.86	17.78	0.00	61.44	0.00	37.21	450.62
8.4	500201034007	液位控制器安装（含感应探头）	个	63.68	0.00	0.00	3.18	5.35	5.05	0.00	0.00	18.15	0.00	8.59	104.00
8.5	500201034008	16A-D型空开（3P）	个												0.00
8.6	500201034009	16A-D型漏保（3P）	个												0.00
8.7	500201034010	1.0mpa水压表安装	个												30.00
8.8	500201034011	避雷针制作、安装(针长2m以内)	根	96.04	271.08	22.74	19.49	32.75	30.95	1.14	42.27	27.37	0.00	48.94	592.77
9		管道工程													
9.1	500202008001	镀锌钢管螺纹连接，公称直径50㎜，壁厚3.8㎜，GB/T3091-2025(含管材)	m	5.64	0.47	0.86	0.35	0.59	0.55	0.00	28.92	1.70	0.00	3.52	42.58
9.2	500202008002	镀锌钢管螺纹连接，公称直径40㎜，壁厚3.5㎜，GB/T3091-2025(含管材)	m	4.70	0.33	0.63	0.28	0.48	0.45	0.00	22.76	1.41	0.00	2.79	33.82
9.3	500202008003	镀锌钢管螺纹连接，公称直径32㎜，壁厚3.5㎜，GB/T3091-2025(含管材)	m	3.76	0.32	0.61	0.23	0.39	0.37	0.00	18.56	1.14	0.00	2.29	27.68

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 九圩镇肯堂村乾队屯农村供水保障工程　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
9.4	500202008004	镀锌钢管螺纹连接，公称直径25mm，壁厚3.2mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	3.34	0.26	0.38	0.20	0.33	0.32	0.00	14.37	1.00	0.00	1.82	22.02
9.5	500202008005	镀锌钢管螺纹连接，公称直径20mm，壁厚2.8mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	3.13	0.21	0.32	0.18	0.31	0.29	0.00	9.14	0.93	0.00	1.31	15.81
10		管道闸阀安装													
10.1	500202009001	螺纹闸阀安装，直径50mm	个	70.99	0.00	7.41	3.92	6.59	6.22	0.00	0.00	21.15	0.00	10.47	126.75
10.2	500202009002	螺纹闸阀安装，直径40mm	个	54.29	0.00	7.41	3.09	5.18	4.90	0.00	0.00	16.39	0.00	8.21	99.47
10.3	500202009003	螺纹闸阀安装，直径32mm	个	35.50	0.00	5.00	2.03	3.40	3.22	0.00	0.00	10.64	0.00	5.38	65.17
10.4	500202009004	螺纹闸阀安装，直径25mm	个	25.06	0.00	3.04	1.41	2.36	2.23	0.00	0.00	7.54	0.00	3.75	45.39
10.5	500202009005	螺纹闸阀安装，直径20mm	个	16.70	0.00	2.67	0.97	1.63	1.54	0.00	0.00	5.11	0.00	2.58	31.20
10.6	500202009006	螺纹止回阀安装，直径50mm	个	70.99	0.00	7.41	3.92	6.59	6.22	0.00	0.00	21.15	0.00	10.47	126.75
10.7	500202009007	螺纹止回阀安装，直径40mm	个	54.29	0.00	7.41	3.09	5.18	4.90	0.00	0.00	16.39	0.00	8.21	99.47
10.8	500202009008	螺纹止回阀安装，直径20mm	个	16.70	0.00	2.67	0.97	1.63	1.54	0.00	0.00	5.11	0.00	2.58	31.20
10.9	500202009009	水表安装，法兰连接，公称直径50mm（含法兰片）	组	114.84	19.17	8.84	7.14	12.00	11.34	0.00	0.00	32.73	0.00	18.55	224.61
10.10	500202009010	焊接法兰片，公称直径50mm（总表法兰片，不含法兰片）	副	17.96	1.94	5.07	1.25	2.10	1.98	0.00	0.00	5.12	0.00	3.19	38.61
10.11	500202009011	水表螺纹安装，公称直径40mm（总表）	组	73.08	10.96	0.00	4.20	7.06	6.67	0.00	0.00	20.83	0.00	11.05	133.85
10.12	500202009012	螺纹闸阀安装，直径32mm（安装于主管道末端或主管低洼位置用于排污）	个	35.50	0.00	5.00	2.03	3.40	3.22	0.00	0.00	10.64	0.00	5.38	65.17

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 九圩镇肯堂村乾队屯农村供水保障工程　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
10.13	500202009013	排气阀安装，直径25mm	个	25.06	0.00	3.04	1.41	2.36	2.23	0.00	0.00	7.54	0.00	3.75	45.39
11	500202009014	其他管道配件（第三部分合计*2%）	%												
12	500114002001	勾机进场费(参照市政定额)	台次												1000.00
13	500114002002	施工便道(路面宽3.5m，砂石路)	km												30000.00
14	500114002003	办公生活及文化福利建筑	%												
15	500114002004	其他施工临时工程	%												
16	500114002005	施工安全生产费	%												

工程单价费(税)率汇总表

招标编号：

工程名称： 九圩镇肯堂村乾队屯农村供水保障工程 第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)						备注
		其他直接费	间接费	利润	规费	风险金	税金	
一	建筑工程							
1	土方工程	2.8	5	7	28.5		9	
2	石方工程	2.8	6	7	28.5		9	
3	土石填筑工程	4	5	7	28.5		9	
4	砌筑工程	6	7	7	28.5		9	
5	混凝土工程(自拌砼)	5.3	5	7	28.5		9	
6	混凝土工程(商品砼)	3.5	4	7	28.5		9	
7	钢筋制安工程	3.3	2.5	7	28.5		9	
8	模板工程	3.8	5	7	28.5		9	
9	基础处理工程	4.3	4	7	28.5		9	
10	锚喷支护工程	4.3	4	7	28.5		9	
11	砂石备料工程	1.5	4	3	28.5		9	
12	植物防护工程	2.8	6	7	28.5		9	
13	疏浚工程	2.8	6	7	28.5		9	
14	其他工程	4.8	6	7	28.5		9	
二	安装工程							
1	安装工程	5	8	7	28.5		9	

工程项目总价表

招标编号：

工程名称：长老乡地霄村板国屯农村供水保障工程　　第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	200m³高位蓄水池(1座)	121669.93
2	镇、支墩（8个）	874.14
3	管材运输	692.04
4	工程标志牌	600.00
5	氯酸钙加药缓释消毒器(LYJY-1)	7100.00
6	抽水设备	6867.29
7	电路设备（显示、开关、控制、保护系统）	3203.26
8	电力设备（架设低压输电线）	8622.64
9	管道工程	11241.12
10	管道闸阀安装	2564.28
11	其他管道配件（第三部分合计*2%）	276.11
12	勾机进场费(参照市政定额)	1000.00
13	施工便道(路面宽3.5m，砂石路)	4500.00
14	办公生活及文化福利建筑	1538.97
15	其他施工临时工程	2331.53
16	施工安全生产费	3944.18
17	措施项目	0.00
18	其他项目	0.00
	合计	177025.49

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：长老乡地霄村板国屯农村供水保障工程　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		200m³高位蓄水池(1座)				121669.93		
1.1	500101002001	挖掘机挖III类土（汽车运弃料500m）	m³	420.00	15.49	6505.80	6.3	
1.2	500102001001	凿岩机开凿石方，VI级岩石（就近堆放）	m³	40.00	47.55	1902.00	7.3	
1.3	500103001001	回填土石方，人工松填土方	m³	120.00	11.41	1369.20	13.1	
1.4	500109001001	C10砼垫层	m³	8.01	680.43	5450.24	14.5	
1.5	500109001002	C25砼贮水池（底板）	m³	19.23	502.33	9659.81	14.5	
1.6	500109001003	C25砼贮水池（池壁）	m³	22.20	625.24	13880.33	14.5	
1.7	500109001004	C25砼贮水池（顶板）	m³	12.49	587.49	7337.75	14.5	
1.8	500109001005	C25砼柱	m³	1.67	620.55	1036.32	14.5	
1.9	500105010001	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	m²	133.88	22.22	2974.81	16.1	
1.10	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	m²	214.91	28.40	6103.44	16.1	
1.11	500111001001	一般钢筋制作安装	t	5.01	5675.36	28433.55	14.4	
1.12	500110001001	圆形水箱(水池)木模板，制作	m²	216.89	99.28	21532.84	14.3	
1.13	500110001002	圆形水箱(水池)木模板，安装、拆除，贮水池	m²	216.89	58.25	12633.84	14.3	
1.14	500114001001	钢爬梯、管配件等构件	项	1.00	2500.00	2500.00	1.2	
1.15	500114001002	水池标志牌	块	1.00	350.00	350.00	1.2	
2		镇、支墩（8个）				874.14		
2.1	500101002002	人工挖一般土方，III类土（就近堆放）	m³	2.00	18.58	37.16	6.3	
2.2	500103001002	回填土石方，人工松填土方	m³	0.51	11.41	5.82	13.1	
2.3	500109001006	C15砼墩	m³	0.77	514.00	395.78	14.5	
2.4	500110001003	胶合板模板	m²	7.68	56.69	435.38	14.3	
3		管材运输				692.04		
3.1	500114001003	管材装卸费及运输费（金城江运至工地，路弯每批次运输10t以内，运距64km,最低价500元/批次）	批次	1.00	640.00	640.00	20.1	
3.2	500114001004	人力搬运钢材，装运卸50m	t	1.48	35.16	52.04	20.1	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：长老乡地霄村板国屯农村供水保障工程　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
4	500114001005	工程标志牌	块	1.00	600.00	600.00	1.2	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：长老乡地霄村板国屯农村供水保障工程　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5	500201034001	氯酸钙加药缓释消毒器(LYJY-1)	套	1.00	6600.00	500.00	6600.00	500.00	7100.00	23.1	
6		抽水设备					3109.70	3757.59	6867.29		
6.1	500201002001	潜水泵Q6-68/6-2.2，流量16m³/h，扬程68m，功率2.2kw	台	1.00	2800.00	773.25	2800.00	773.25	3573.25	23.1	
6.2	500201018001	电缆敷设，公称直径32mm以内（铠装3*4mm²+1*2.5mm²）	m	10.00	30.97	19.00	309.70	190.00	499.70	23.1	
6.3	500201034002	1kV以下横担安装，四线，双根	组	1.00	0.00	87.34	0.00	87.34	87.34	23.1	
6.4	500201023001	管内穿铜芯线，1.5mm²以内（含抽水信号线）	m单线	100.00	0.00	14.25	0.00	1425.00	1425.00	23.1	
6.5	500201034003	硬质PVC管敷设（含塑料管，管径20mm）	m	100.00	0.00	12.82	0.00	1282.00	1282.00	23.1	
7		电路设备（显示、开关、控制、保护系统）					1805.04	1398.22	3203.26		
7.1	500201034004	小型悬挂式配电箱(铁制)	台	1.00	45.04	138.98	45.04	138.98	184.02	23.1	
7.2	500201034005	三相四线电5（20）A电表安装	个	1.00	250.00	81.85	250.00	81.85	331.85	23.1	
7.3	500201034006	动力配电箱(落地式)安装	台	1.00	0.00	450.62	0.00	450.62	450.62	23.1	
7.4	500201034007	液位控制器安装（含感应探头）	个	1.00	800.00	104.00	800.00	104.00	904.00	23.1	
7.5	500201034008	16A-D型空开（3P）	个	1.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	23.1	
7.6	500201034009	16A-D型漏保（3P）	个	1.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	23.1	
7.7	500201034010	1.0mpa水压表安装	个	1.00	180.00	30.00	180.00	30.00	210.00	23.1	
7.8	500201034011	避雷针制作、安装(针长2m以内)	根	1.00	0.00	592.77	0.00	592.77	592.77	23.1	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：长老乡地霄村板国屯农村供水保障工程　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8		电力设备（架设低压输电线）					2604.00	6018.64	8622.64		
8.1	500201023002	0.38KV*4低压架空电缆供电线路安装100m（YJV-4mm² 四线，不包含杆）	m/三相	400.00	6.51	4.06	2604.00	1624.00	4228.00	23.1	
8.2	500114001006	混凝土电杆安装，（杆高8m，尾径150mm）	根	2.00	0.00	900.44	0.00	1800.88	1800.88	23.1	
8.3	500201034012	10kV以下横担安装，钢横担，单根	组	4.00	0.00	85.94	0.00	343.76	343.76	23.1	
8.4	500201034013	横担斜撑	根	8.00	0.00	35.00	0.00	280.00	280.00	23.1	
8.5	500201034014	M垫铁（φ160）	块	4.00	0.00	20.00	0.00	80.00	80.00	23.1	
8.6	500201034015	双头螺栓（M18*310）	套	8.00	0.00	8.00	0.00	64.00	64.00	23.1	
8.7	500201034016	I型II型抱箍（φ160~190）	付	4.00	0.00	85.00	0.00	340.00	340.00	23.1	
8.8	500201034017	P-20T绝缘子	只	12.00	0.00	58.00	0.00	696.00	696.00	23.1	
8.9	500201034018	GJ-50拉线	根	4.00	0.00	15.00	0.00	60.00	60.00	23.1	
8.10	500201034019	LP-8拉盘	块	2.00	0.00	45.00	0.00	90.00	90.00	23.1	
8.11		电杆运费(64km*2根）	项	1.00	0.00	640.00	0.00	640.00	640.00		
9		管道工程					0.00	11241.12	11241.12		
9.1	500202009001	镀锌钢管螺纹连接，公称直径50mm，壁厚3.8mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	264.00	0.00	42.58	0.00	11241.12	11241.12	20.1	
10		管道闸阀安装					919.41	1644.87	2564.28		
10.1	500202009002	螺纹闸阀安装，直径50mm	个	5.00	61.98	126.75	309.90	633.75	943.65	20.1	
10.2	500202009003	螺纹止回阀安装，直径50mm	个	4.00	54.69	126.75	218.76	507.00	725.76	20.1	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：长老乡地霄村板国屯农村供水保障工程　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.3	500202009004	水表安装，法兰连接，公称直径50mm（含法兰片）	组	1.00	192.04	224.61	192.04	224.61	416.65	20.1	
10.4	500202009005	焊接法兰片，公称直径65mm（总表法兰片，不含法兰片）	副	1.00	0.00	38.61	0.00	38.61	38.61	20.1	
10.5	500202009006	螺纹闸阀安装，直径32mm（安装于主管道末端或主管低洼位置用于排污）	个	3.00	41.93	65.17	125.79	195.51	321.30	20.1	
10.6	500202009007	排气阀安装，直径25mm	个	1.00	72.92	45.39	72.92	45.39	118.31	20.1	
11	500202009008	其他管道配件（第三部分合计*2%）	%	2.00	13805.40	0.00	276.11	0.00	276.11	20.1	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：长老乡地霄村板国屯农村供水保障工程　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12	500114002001	勾机进场费(参照市政定额)	台次	1.00	1000.00	1000.00	1.2	
13	500114002002	施工便道(路面宽3.5m，砂石路)	km	0.15	30000.00	4500.00	2.4	
14	500114002003	办公生活及文化福利建筑	%	1.00	153896.55	1538.97	2.1	
15	500114002004	其他施工临时工程	%	1.50	155435.52	2331.53	2.1	
16	500114002005	施工安全生产费	%	2.50	157767.05	3944.18	3.1	

措施项目清单

招标编号：

工程名称：长老乡地霄村板国屯农村供水保障工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	

其他项目清单

招标编号：

工程名称：长老乡地霄村板国屯农村供水保障工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 长老乡地霄村板国屯农村供水保障工程　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
1		200m³高位蓄水池(1座)													
1.1	500101002001	挖掘机挖III类土（汽车运弃料500m）	m³	1.04	0.35	7.22	0.24	0.44	0.65	3.55	0.00	0.72	0.00	1.28	15.49
1.2	500102001001	凿岩机开凿石方，VI级岩石（就近堆放）	m³	2.09	0.53	24.63	0.76	1.68	2.08	9.93	0.00	1.92	0.00	3.93	47.55
1.3	500103001001	回填土石方，人工松填土方	m³	6.92	0.35	0.00	0.29	0.38	0.56	0.00	0.00	1.97	0.00	0.94	11.41
1.4	500109001001	C10砼垫层	m³	74.51	184.18	155.86	21.97	21.83	32.08	111.87	0.00	21.95	0.00	56.18	680.43
1.5	500109001002	C25砼贮水池（底板）	m³	75.55	166.87	9.68	13.36	13.27	19.51	140.35	0.00	22.25	0.00	41.48	502.33
1.6	500109001003	C25砼贮水池（池壁）	m³	152.29	166.97	9.68	17.43	17.32	25.46	140.35	0.00	44.12	0.00	51.63	625.24
1.7	500109001004	C25砼贮水池（顶板）	m³	128.69	166.97	9.68	16.18	16.08	23.63	140.35	0.00	37.39	0.00	48.51	587.49
1.8	500109001005	C25砼柱	m³	149.47	168.62	7.89	17.28	17.16	25.23	140.35	0.00	43.32	0.00	51.24	620.55
1.9	500105010001	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	m²	7.83	4.47	0.12	0.75	0.92	0.99	3.06	0.00	2.25	0.00	1.83	22.22
1.10	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	m²	11.07	4.90	0.13	0.97	1.19	1.28	3.35	0.00	3.17	0.00	2.35	28.40
1.11	500111001001	一般钢筋制作安装	t	720.36	3161.23	179.25	134.01	104.87	300.98	392.36	0.00	213.69	0.00	468.61	5675.36
1.12	500110001001	圆形水箱(水池)木模板，制作	m²	33.93	26.02	7.86	2.58	3.52	5.17	1.08	0.00	10.92	0.00	8.20	99.28
1.13	500110001002	圆形水箱(水池)木模板，安装、拆除，贮水池	m²	18.48	8.80	10.38	1.43	1.95	2.87	3.32	0.00	6.20	0.00	4.81	58.25
1.14	500114001001	钢爬梯、管配件等构件	项												2500.00
1.15	500114001002	水池标志牌	块												350.00
2		镇、支墩（8个）													
2.1	500101002002	人工挖一般土方，III类土（就近堆放）	m³	11.38	0.57	0.00	0.33	0.61	0.90	0.00	0.00	3.24	0.00	1.53	18.58

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 长老乡地霄村板国屯农村供水保障工程　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
2.2	500103001002	回填土石方，人工松填土方	m³	6.92	0.35	0.00	0.29	0.38	0.56	0.00	0.00	1.97	0.00	0.94	11.41
2.3	500109001006	C15砼墩	m³	77.22	144.33	41.85	13.96	13.87	20.39	137.21	0.00	22.73	0.00	42.44	514.00
2.4	500110001003	胶合板模板	m²	20.98	14.62	2.62	1.45	1.98	2.92	1.17	0.00	6.27	0.00	4.68	56.69
3		管材运输													
3.1	500114001003	管材装卸费及运输费（金城江运至工地，路弯每批次运输10t以内，运距64km,最低价500元/批次）	批次												640.00
3.2	500114001004	人力搬运钢材，装运卸50m	t	21.72	0.22	0.00	1.05	1.38	1.71	0.00	0.00	6.19	0.00	2.90	35.16
4	500114001005	工程标志牌	块												600.00
5	500201034001	氯酸钙加药缓释消毒器(LYJY-1)	套												500.00
6		抽水设备													
6.1	500201002001	潜水泵Q6-68/6-2.2，流量16m³/h，扬程68m，功率2.2kw	台	292.32	120.27	68.42	24.05	40.40	38.18	36.83	0.00	88.93	0.00	63.85	773.25
6.2	500201018001	电缆敷设，公称直径32mm以内（铠装3*4mm²+1*2.5mm²）	m	11.38	0.31	0.00	0.58	0.98	0.93	0.00	0.00	3.24	0.00	1.57	19.00
6.3	500201034002	1kV以下横担安装，四线，双根	组	40.72	3.88	0.00	2.23	3.75	3.54	0.00	14.40	11.61	0.00	7.21	87.34
6.4	500201023001	管内穿铜芯线，1.5mm²以内（含抽水信号线）	m单线	0.67	0.38	0.00	0.05	0.09	0.08	0.02	11.59	0.19	0.00	1.18	14.25
6.5	500201034003	硬质PVC管敷设（含塑料管，管径20mm）	m	5.95	0.15	0.50	0.33	0.55	0.52	0.00	1.95	1.80	0.00	1.06	12.82
7		电路设备（显示、开关、控制、保护系统）													
7.1	500201034004	小型悬挂式配电箱(铁制)	台	73.08	6.72	8.11	4.40	7.38	6.98	0.00	0.00	20.83	0.00	11.48	138.98

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 长老乡地霄村板国屯农村供水保障工程 第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
7.2	500201034005	三相四线电5（20）A电表安装	个	50.11	0.00	0.00	2.51	4.21	3.98	0.00	0.00	14.28	0.00	6.76	81.85
7.3	500201034006	动力配电箱(落地式)安装	台	208.80	21.42	45.20	13.77	23.14	21.86	17.78	0.00	61.44	0.00	37.21	450.62
7.4	500201034007	液位控制器安装（含感应探头）	个	63.68	0.00	0.00	3.18	5.35	5.05	0.00	0.00	18.15	0.00	8.59	104.00
7.5	500201034008	16A-D型空开（3P）	个												0.00
7.6	500201034009	16A-D型漏保（3P）	个												0.00
7.7	500201034010	1.0mpa水压表安装	个												30.00
7.8	500201034011	避雷针制作、安装(针长2m以内)	根	96.04	271.08	22.74	19.49	32.75	30.95	1.14	42.27	27.37	0.00	48.94	592.77
8		电力设备（架设低压输电线）													
8.1	500201023002	0.38KV*4低压架空电缆供电线路安装100m（YJV-4mm²四线，不包含杆）	m/三相	1.57	1.14	0.00	0.14	0.23	0.21	0.00	0.00	0.45	0.00	0.34	4.06
8.2	500114001006	混凝土电杆安装，（杆高8m，尾径150mm）	根	187.92	51.54	13.49	12.65	21.25	20.08	10.83	454.00	54.33	0.00	74.35	900.44
8.3	500201034012	10kV以下横担安装，钢横担，单根	组	40.72	2.81	0.00	2.18	3.66	3.46	0.00	14.40	11.61	0.00	7.10	85.94
8.4	500201034013	横担斜撑	根												35.00
8.5	500201034014	M垫铁（φ160）	块												20.00
8.6	500201034015	双头螺栓（M18*310）	套												8.00
8.7	500201034016	I型II型抱箍（φ160~190）	付												85.00
8.8	500201034017	P-20T绝缘子	只												58.00
8.9	500201034018	GJ-50拉线	根												15.00

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 长老乡地霄村板国屯农村供水保障工程 第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
8.10	500201034019	LP-8拉盘	块												45.00
8.11		电杆运费(64km*2根)	项												640.00
9		管道工程													
9.1	500202009001	镀锌钢管螺纹连接，公称直径50mm，壁厚3.8mm，GB/T3091-2025(含管材)	m	5.64	0.47	0.86	0.35	0.59	0.55	0.00	28.92	1.70	0.00	3.52	42.58
10		管道闸阀安装													
10.1	500202009002	螺纹闸阀安装，直径50mm	个	70.99	0.00	7.41	3.92	6.59	6.22	0.00	0.00	21.15	0.00	10.47	126.75
10.2	500202009003	螺纹止回阀安装，直径50mm	个	70.99	0.00	7.41	3.92	6.59	6.22	0.00	0.00	21.15	0.00	10.47	126.75
10.3	500202009004	水表安装，法兰连接，公称直径50mm（含法兰片）	组	114.84	19.17	8.84	7.14	12.00	11.34	0.00	0.00	32.73	0.00	18.55	224.61
10.4	500202009005	焊接法兰片，公称直径65mm（总表法兰片，不含法兰片）	副	17.96	1.94	5.07	1.25	2.10	1.98	0.00	0.00	5.12	0.00	3.19	38.61
10.5	500202009006	螺纹闸阀安装，直径32mm（安装于主管道末端或主管低洼位置用于排污）	个	35.50	0.00	5.00	2.03	3.40	3.22	0.00	0.00	10.64	0.00	5.38	65.17
10.6	500202009007	排气阀安装，直径25mm	个	25.06	0.00	3.04	1.41	2.36	2.23	0.00	0.00	7.54	0.00	3.75	45.39
11	500202009008	其他管道配件（第三部分合计*2%）	%												
12	500114002001	勾机进场费(参照市政定额)	台次												1000.00
13	500114002002	施工便道(路面宽3.5m，砂石路)	km												30000.00
14	500114002003	办公生活及文化福利建筑	%												
15	500114002004	其他施工临时工程	%												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 长老乡地霄村板国屯农村供水保障工程 第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
16	500114002005	施工安全生产费	%												

工程单价费(税)率汇总表

招标编号：

工程名称： 长老乡地霄村板国屯农村供水保障工程 第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)						备注
		其他直接费	间接费	利润	规费	风险金	税金	
一	建筑工程							
1	土方工程	2.8	5	7	28.5		9	
2	石方工程	2.8	6	7	28.5		9	
3	土石填筑工程	4	5	7	28.5		9	
4	砌筑工程	6	7	7	28.5		9	
5	混凝土工程(自拌砼)	5.3	5	7	28.5		9	
6	混凝土工程(商品砼)	3.5	4	7	28.5		9	
7	钢筋制安工程	3.3	2.5	7	28.5		9	
8	模板工程	3.8	5	7	28.5		9	
9	基础处理工程	4.3	4	7	28.5		9	
10	锚喷支护工程	4.3	4	7	28.5		9	
11	砂石备料工程	1.5	4	3	28.5		9	
12	植物防护工程	2.8	6	7	28.5		9	
13	疏浚工程	2.8	6	7	28.5		9	
14	其他工程	4.8	6	7	28.5		9	
二	安装工程							
1	安装工程	5	8	7	28.5		9	