

崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：崇左市职业技术学校
(单位盖章)

造价咨询人：合普项目管理咨询集团有限公司
(单位盖章)

审 核 单 位：
(单位盖章)

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

封-1



崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目工程

招标工程量清单



招标人：崇左市职业技术学校

造价咨询人：合普项目管理咨询有限公司



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

苏艳

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：




(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

总 说 明

工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目

第1页 共1页

一、工程概况：

本工程位于广西崇左市

二、评定标准和安全操作规程： 一、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（以下简称本定额）是完成规定计量单位建筑和装饰装修分部分项工程合格产品所需的人工、材料、机械台班的消耗量标准。

三、本定额适用于广西壮族自治区行政区域内新建、扩建和改建的工业与民用建筑工程。

四、本定额的编制依据。

1. 《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府第43号令）；
2. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额（上、下册）》以及有关配套定额；
3. 《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2024）；
4. 《建设工程施工机械台班费用编制规则》；
5. 《建筑工程建筑面积计算规范》（2024）；
6. 《建筑安装工程工期定额》（2023）；
7. 《建设工程劳动定额建筑工程》（LD/T72.1~11-2008）；
8. 《建设工程工程量清单计价规范》（2024）；
9. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（2024）；
10. 《〈建设工程工程量清单计价规范（2024）〉广西壮族自治区实施细则》；
11. 《〈建设工程工程量计算规范（2024）〉广西壮族自治区实施细则（修订本）》；
12. 现行国家有关产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量
13. 其他法律、法规及有关建筑工程造价管理规定。

五、本定额是按照正常的施工条件，合理的施工组织设计、施工工期、施工工艺、劳动组织编制的，反映了社会平均消耗水平。

六、材料及价格依据：

材料价格按2026年第7期《崇左市建设工程造价信息》崇左市信息价，崇左市信息价没有的参考南宁信息价及市场询价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-装修			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼 装修项目-装修							
		分部分项工程					
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
1	011406003001	内墙面满刮腻子 1. 腻子种类:满刮柔性耐水腻子 2. 刮腻子遍数:2遍	m²	18897.29			
2	011407001001	内墙乳胶漆 1. 刮乳胶漆面漆遍数:1遍	m²	18897.29			
3	011407001002	外墙涂料 1. 基层类型:满刮柔性耐水腻子 2. 刮乳胶漆面漆遍数:一底二面 3. 材料: 外墙丙烯酸酯涂料（因为潮湿、 无封闭, 需要耐候防潮, 材料单价按外墙 涂料计取） 4. 部位: 宿舍走廊墙面	m²	2672.55			
4	011405001001	金属面喷环氧富锌 1. 表面喷环氧富锌底漆 每一遍 2. 金属面 环氧云铁中间漆 每一遍 3. 部位: 走廊及卫生间护栏	m²	1102.60			
5	010904002001	卫生间聚合物水泥防水涂料 1. 防水膜品种:聚氨酯钻胶 2. 涂膜厚度、遍数或层数:二遍	m²	4328.53			
	15.	其他装饰工程					
6	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 栏杆类型:镀锌钢管 Φ60 2. 材质: 壁厚3.0mm	m	1299.24			
		单价措施项目					
崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼 装修项目-拆除工程							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
7	011604002001	原有内墙面铲除腻子 1. 拆除部位:原有内墙面脱落及墙面海报 2. 抹灰层种类:腻子 3. 楼层垃圾: 需人工运输, 总层高24.6米 4. 弃渣运距:运3KM	m²	18897.29			
	3.	3 给排水工程拆除					
8	桂031004020001	拆除水龙头	个	234			
9	031003001001	拆除冲水阀	个	234			
10	031004010001	拆除淋浴器配套件	套	234			
11	031004006001	拆除大便器	套	30			
12	020213645001	清理垃圾水龙头、冲水阀、淋浴器配套 件、大便器, 人工搬运下楼, 上垃圾车 1. 拆除水龙头、冲水阀、淋浴器配套件、 大便器, 搬运至现场指定集中堆放点 2. 总层高24.6米, 3栋楼	项	1.00			

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目 第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-装修			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	121789.58	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	120000.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1789.58	分部分项工程费及措施项目费
崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	674.38	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	674.38	分部分项工程费及措施项目费
崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	122.94	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	122.94	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
	合 计		

主要材料及价格表

工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	1	人工合计			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	002401000	建筑装饰人工	元		
4	B-R. 1	清理垃圾水龙头、冲水阀、淋浴器配套件、大便器, 人工搬运下楼, 上垃圾车 人工费	元		
5	R09001	安装拆除工日	元		
6	2	材料合计			
7	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
8	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
9	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
10	022705003	棉丝	kg		
11	022706004	白布0.9m	m²		
12	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
13	031324001	不锈钢焊丝	kg		
14	031345001	钢锯条	根		
15	031347001	砂纸	张		
16	031347002	砂纸 (木)	张		
17	031347003	水砂纸	张		
18	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
19	130132001	油灰	kg		
20	130301001	乳胶漆	kg		
21	130302001	外墙水性底漆	kg		
22	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
23	130311003	成品腻子粉 (一般型)	kg		
24	130508002	环氧富锌底漆	kg		
25	130517001	环氧云铁漆	kg		
26	130518001	环氧漆稀释剂	kg		
27	130527002. 1	聚氨酯钻胶	kg		
28	133501001	防水腻子	kg		
29	140702001	机油 (综合)	kg		
30	143507008	固化剂 T31	kg		
31	143908001	氩气	m³		
32	144101005	建筑胶	kg		
33	170508029. 1	镀锌钢管 Φ60	m		
34	180327001	外丝 DN15	个		
35	180329001	内牙弯头 DN20	个		
36	181515002	钢制活接头 DN20	个		
37	213321000	大便器胶皮碗	个		

主要材料及价格表

工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目

第2页 共2页

[illegible]