

崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目 工程

## 招标控制价

招 标 人：崇左市职业技术学校



(单位盖章)

造价咨询人：合普项目管理咨询有限公司



(单位盖章)

审 核 单 位：



(单位盖章)

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

封-2

崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 1416034.10元

(大写): 壹佰肆拾壹万陆仟零叁拾肆元壹角整

招标人: 崇左市职业技术学校  
(单位盖章)

造价咨询人: 合普项目管理咨询有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人: 苏 艳  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: 张 道  
(签字或盖章)

编制人: 张汉雨  
(造价人员签字)

复核人: 张 坤  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: \_\_\_\_\_

复核时间: \_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目

第1页 共1页

一、工程概况：

本工程位于广西崇左市

二、评定标准和安全操作规程： 一、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（以下简称本定额）是完成规定计量单位建筑和装饰装修分部分项工程合格产品所需的人工、材料、机械台班的消耗量标准。

三、本定额适用于广西壮族自治区行政区域内新建、扩建和改建的工业与民用建筑工程。

四、本定额的编制依据。

1. 《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府第43号令）；
2. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额（上、下册）》以及有关配套定额；
3. 《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2024）；
4. 《建设工程施工机械台班费用编制规则》；
5. 《建筑工程建筑面积计算规范》（2024）；
6. 《建筑安装工程工期定额》（2023）；
7. 《建设工程劳动定额建筑工程》（LD/T72.1~11-2008）；
8. 《建设工程工程量清单计价规范》（2024）；
9. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（2024）；
10. 《〈建设工程工程量清单计价规范（2024）〉广西壮族自治区实施细则》；
11. 《〈建设工程工程量计算规范（2024）〉广西壮族自治区实施细则（修订本）》；
12. 现行国家有关产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量
13. 其他法律、法规及有关建筑工程造价管理规定。

五、本定额是按照正常的施工条件，合理的施工组织设计、施工工期、施工工艺、劳动组织编制的，反映了社会平均消耗水平。

六、材料及价格依据：

材料价格按2026年第7期《崇左市建设工程造价信息》崇左市信息价，崇左市信息价没有的参考南宁信息价及市场询价。

## 建设项目招标控制价汇总表

工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目

第1页 共1页

[illegible]



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目

第1页 共1页

| 序号                          | 汇总内容              | 金额(元)      | 备注 |
|-----------------------------|-------------------|------------|----|
| 崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-装修   |                   |            |    |
| 1                           | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 820943.73  |    |
| 1.1                         | 其中:材料暂估价          |            |    |
| 2                           | 总价措施项目费用合计        | 73844.00   |    |
| 2.1                         | 其中:安全文明施工费        | 67645.96   |    |
| 3                           | 其他项目费用合计          | 121789.58  |    |
| 4                           | 建筑安装工程费=1+2+3     | 1016577.31 |    |
| 崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-拆除工程 |                   |            |    |
| 1                           | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 322054.98  |    |
| 1.1                         | 其中:材料暂估价          |            |    |
| 2                           | 总价措施项目费用合计        | 15135.55   |    |
| 2.1                         | 其中:安全文明施工费        | 11253.20   |    |
| 3                           | 其他项目费用合计          | 674.38     |    |
| 4                           | 建筑安装工程费=1+2+3     | 337864.91  |    |
| 崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-安装工程 |                   |            |    |
| 1                           | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 59432.40   |    |
| 1.1                         | 其中:材料暂估价          |            |    |
| 2                           | 总价措施项目费用合计        | 2036.54    |    |
| 2.1                         | 其中:安全文明施工费        | 1179.06    |    |
| 3                           | 其他项目费用合计          | 122.94     |    |
| 4                           | 建筑安装工程费=1+2+3     | 61591.88   |    |
| 工程项目汇总                      |                   |            |    |
| 1                           | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1202431.11 |    |
| 1.1                         | 其中:材料暂估价          |            |    |
| 2                           | 总价措施项目费用合计        | 91016.09   |    |
| 2.1                         | 其中:安全文明施工费        | 80078.22   |    |
| 3                           | 其他项目费用合计          | 122586.90  |    |
| 4                           | 建筑安装工程费=1+2+3     | 1416034.10 |    |
|                             |                   |            |    |
|                             |                   |            |    |
|                             |                   |            |    |
|                             |                   |            |    |
|                             |                   |            |    |
|                             |                   |            |    |
|                             |                   |            |    |
|                             |                   |            |    |
|                             |                   |            |    |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                 | 计量<br>单位  | 工程量      | 金额(元)   |           |            |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|------------|
|    |               |                                                                                                                 |           |          | 综合单价    | 合 价       | 其中：<br>暂估价 |
|    |               | 崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼<br>装修项目-装修                                                                                   | 820943.73 |          |         |           |            |
|    |               | 分部分项工程                                                                                                          |           |          |         | 820943.73 |            |
|    | 14.           | 油漆、涂料、裱糊工程                                                                                                      |           |          |         | 765336.26 |            |
| 1  | 011406003001  | 内墙面满刮腻子<br>1.腻子种类:满刮柔性耐水腻子<br>2.刮腻子遍数:2遍                                                                        | m²        | 18897.29 | 17.27   | 326356.20 |            |
| 2  | 011407001001  | 内墙乳胶漆<br>1.刮乳胶漆面漆遍数:1遍                                                                                          | m²        | 18897.29 | 5.01    | 94675.42  |            |
| 3  | 011407001002  | 外墙涂料<br>1.基层类型:满刮柔性耐水腻子<br>2.刮乳胶漆面漆遍数:一底二面<br>3.材料:外墙丙烯酸酯涂料（因为潮湿、<br>无封闭，需要耐候防潮，材料单价按外墙<br>涂料计取）<br>4.部位:宿舍走廊墙面 | m²        | 2672.55  | 54.70   | 146188.49 |            |
| 4  | 011405001001  | 金属面喷环氧富锌<br>1.表面喷环氧富锌底漆 每一遍<br>2.金属面 环氧云铁中间漆 每一遍<br>3.部位:走廊及卫生间护栏                                               | m²        | 1102.60  | 43.85   | 48349.01  |            |
| 5  | 010904002001  | 卫生间聚合物水泥防水涂料<br>1.防水膜品种:聚氨酯钻胶<br>2.涂膜厚度、遍数或层数:二遍                                                                | m²        | 4328.53  | 34.60   | 149767.14 |            |
|    | 15.           | 其他装饰工程                                                                                                          |           |          |         | 55607.47  |            |
| 6  | 011503001001  | 金属扶手、栏杆、栏板<br>1.栏杆类型:镀锌钢管 Φ60<br>2.材质:壁厚3.0mm                                                                   | m         | 1299.24  | 42.80   | 55607.47  |            |
|    |               | 单价措施项目                                                                                                          |           |          |         |           |            |
|    |               | 崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼<br>装修项目-拆除工程                                                                                 | 322054.98 |          |         |           |            |
|    |               | 分部分项工程                                                                                                          |           |          |         | 322054.98 |            |
|    | 0116          | 拆除工程                                                                                                            |           |          |         | 306136.10 |            |
| 7  | 011604002001  | 原有内墙面铲除腻子<br>1.拆除部位:原有内墙面脱落及墙面海报<br>2.抹灰层种类:腻子<br>3.楼层垃圾:需人工运输，总层高24.6米<br>4.弃渣运距:运3KM                          | m²        | 18897.29 | 16.20   | 306136.10 |            |
|    | 3.            | 3 给排水工程拆除                                                                                                       |           |          |         | 15918.88  |            |
| 8  | 桂031004020001 | 拆除水龙头                                                                                                           | 个         | 234      | 4.53    | 1060.02   |            |
| 9  | 031003001001  | 拆除冲水阀                                                                                                           | 个         | 234      | 5.89    | 1378.26   |            |
| 10 | 031004010001  | 拆除淋浴器配套件                                                                                                        | 套         | 234      | 16.40   | 3837.60   |            |
| 11 | 031004006001  | 拆除大便器                                                                                                           | 套         | 30       | 113.97  | 3419.10   |            |
| 12 | 020213645001  | 清理垃圾水龙头、冲水阀、淋浴器配套<br>件、大便器，人工搬运下楼，上垃圾车<br>1.拆除水龙头、冲水阀、淋浴器配套件、<br>大便器，搬运至现场指定集中堆放点<br>2.总层高24.6米，3栋楼             | 项         | 1.00     | 6223.90 | 6223.90   |            |



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目

第1页 共3页

| 序号                        | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                             | 单位    | 工程量      | 综合单价(元) | 综合单价    |         |       |        |        |        |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|
|                           |              |                                                                                                         |       |          |         | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     | 其中:暂估价 |
| 崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-装修 |              |                                                                                                         |       |          |         |         |         |       |        |        |        |
|                           |              | 分部分项工程                                                                                                  |       |          |         |         |         |       |        |        |        |
|                           | 14.          | 油漆、涂料、裱糊工程                                                                                              |       |          |         |         |         |       |        |        |        |
| 1                         | 011406003001 | 内墙面满刮腻子<br>1.腻子种类:满刮柔性耐水腻子<br>2.刮腻子遍数:2遍                                                                | m³    | 18897.29 | 17.27   | 10.43   | 2.01    |       | 2.53   | 0.87   |        |
|                           | A-14-234     | 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍                                                                                         | 100m² | 188.9729 | 1726.87 | 1043.21 | 200.98  |       | 253.50 | 86.59  |        |
| 2                         | 011407001001 | 内墙乳胶漆<br>1.刮乳胶漆面漆遍数:1遍                                                                                  | m²    | 18897.29 | 5.01    | 1.81    | 2.20    |       | 0.44   | 0.15   |        |
|                           | A-14-200     | 乳胶漆 内墙、柱、 每增减一遍                                                                                         | 100m² | 188.9729 | 501.60  | 181.25  | 219.85  |       | 44.04  | 15.04  |        |
| 3                         | 011407001002 | 外墙涂料<br>1.基层类型:满刮柔性耐水腻子<br>2.刮乳胶漆面漆遍数:一底二面<br>3.材料:外墙丙烯酸酯涂料(因为潮湿、无封闭,需要耐候防潮,材料单价按外墙涂料计取)<br>4.部位:宿舍走廊墙面 | m²    | 2672.55  | 54.70   | 27.16   | 13.14   | 0.77  | 6.79   | 2.32   |        |
|                           | A-14-203     | 抹灰面油漆 乳胶漆 外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面                                                                                | 100m² | 26.7255  | 5469.23 | 2715.57 | 1314.45 | 77.18 | 678.64 | 231.80 |        |
| 4                         | 011405001001 | 金属面喷环氧富锌<br>1.表面喷环氧富锌底漆 每一遍<br>2.金属面 环氧云铁中间漆 每一遍<br>3.部位:走廊及卫生间护栏                                       | m²    | 1102.60  | 43.85   | 9.62    | 27.47   |       | 2.34   | 0.80   |        |
|                           | A-14-160     | 金属面防腐油漆 金属面 环氧富锌底漆 每一遍                                                                                  | 100m² | 11.0260  | 2030.51 | 408.72  | 1320.89 |       | 99.32  | 33.92  |        |
|                           | A-14-161     | 金属面防腐油漆 金属面 环氧云铁中间漆 每一遍                                                                                 | 100m² | 11.0260  | 2355.16 | 553.67  | 1426.54 |       | 134.54 | 45.95  |        |
| 5                         | 010904002001 | 卫生间聚合物水泥防水涂料<br>1.防水膜品种:聚氨酯钻胶<br>2.涂膜厚度、遍数或层数:二遍                                                        | m²    | 4328.53  | 34.60   | 3.10    | 27.40   |       | 0.92   | 0.32   |        |
|                           | A-8-89换      | 防水工程 高分子防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料<br>1.0mm厚 平面                                                                  | 100m² | 43.2853  | 3459.05 | 309.51  | 2740.13 |       | 92.23  | 31.57  |        |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目

第2页 共3页

| 序号                          | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                  | 单位    | 工程量      | 综合单价(元) | 综合单价    |        |         |        |        |        |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
|                             |               |                                                                                              |       |          |         | 人工费     | 材料费    | 机械费     | 管理费    | 利润     | 其中:暂估价 |
|                             | 15.           | 其他装饰工程                                                                                       |       |          |         |         |        |         |        |        |        |
| 6                           | 011503001001  | 金属扶手、栏杆、栏板<br>1. 栏杆类型:镀锌钢管 Φ60<br>2. 材质: 壁厚3.0mm                                             | m     | 1299.24  | 42.80   | 13.51   | 20.00  | 1.02    | 3.53   | 1.21   |        |
|                             | A-15-111换     | 不锈钢管扶手 直形 Φ60                                                                                | 10m   | 129.924  | 428.02  | 135.08  | 199.99 | 10.24   | 35.31  | 12.06  |        |
| 崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-拆除工程 |               |                                                                                              |       |          |         |         |        |         |        |        |        |
|                             |               | 分部分项工程                                                                                       |       |          |         |         |        |         |        |        |        |
|                             | 0116          | 拆除工程                                                                                         |       |          |         |         |        |         |        |        |        |
| 7                           | 011604002001  | 原有内墙面铲除腻子<br>1. 拆除部位:原有内墙面脱落及墙面海报<br>2. 抹灰层种类:腻子<br>3. 楼层垃圾: 需人工运输, 总层高24.6米<br>4. 弃渣运距:运3KM | m²    | 18897.29 | 16.20   | 12.19   |        | 0.82    | 1.38   | 0.47   |        |
|                             | AC-1-96       | 铲除墙柱面 砂浆                                                                                     | 100m² | 188.9729 | 1167.27 | 937.73  |        |         | 99.40  | 33.76  |        |
|                             | AC-4-3换       | 楼层垃圾 人力运输 垂直运距(15m以内)[实际运距=13]                                                               | m³    | 566.92   | 99.12   | 79.63   |        |         | 8.44   | 2.87   |        |
|                             | AC-4-6换       | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内[实际运距=3]                                                                   | 100m³ | 5.6692   | 5164.06 | 1423.76 |        | 2724.81 | 439.75 | 149.35 |        |
|                             | 3.            | 3 给排水工程拆除                                                                                    |       |          |         |         |        |         |        |        |        |
| 8                           | 桂031004020001 | 拆除水龙头                                                                                        | 个     | 234      | 4.53    | 3.46    |        |         | 0.71   | 0.23   |        |
|                             | 0903080       | 水龙头拆除                                                                                        | 个     | 234      | 4.53    | 3.46    |        |         | 0.71   | 0.23   |        |
| 9                           | 031003001001  | 拆除冲水阀                                                                                        | 个     | 234      | 5.89    | 4.33    | 0.20   |         | 0.90   | 0.29   |        |
|                             | 0903053       | 螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内)25                                                                          | 个     | 234      | 5.89    | 4.33    | 0.20   |         | 0.90   | 0.29   |        |
| 10                          | 031004010001  | 拆除淋浴器配套件                                                                                     | 套     | 234      | 16.40   | 12.10   | 0.50   |         | 2.51   | 0.81   |        |
|                             | 0903074       | 成套淋浴器拆除                                                                                      | 套     | 234      | 16.40   | 12.10   | 0.50   |         | 2.51   | 0.81   |        |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目

第3页 共3页

| 序号                          | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                                  | 单位  | 工程量  | 综合单价(元) | 综合单价    |         |     |        |        |        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|---------|---------|-----|--------|--------|--------|
|                             |               |                                                                                                              |     |      |         | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费    | 利润     | 其中:暂估价 |
| 11                          | 031004006001  | 拆除大便器                                                                                                        | 套   | 30   | 113.97  | 86.43   | 0.50    |     | 17.92  | 5.80   |        |
|                             | 0903076       | 蹲式大便器拆除                                                                                                      | 套   | 30   | 113.97  | 86.43   | 0.50    |     | 17.92  | 5.80   |        |
| 12                          | 020213645001  | 清理垃圾水龙头、冲水阀、淋浴器配套件、大便器,人工搬运下楼,上垃圾车<br>1.拆除水龙头、冲水阀、淋浴器配套件、大便器,搬运至现场指定集中堆放点<br>2.总层高24.6米,3栋楼<br>3.弃渣运距:运5KM以内 | 项   | 1.00 | 6223.90 | 5000.00 |         |     | 530.00 | 180.00 |        |
|                             | B-换           | 清理垃圾水龙头、冲水阀、淋浴器配套件、大便器,人工搬运下楼,上垃圾车                                                                           | 项   | 1.00 | 6223.90 | 5000.00 |         |     | 530.00 | 180.00 |        |
| 崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-安装工程 |               |                                                                                                              |     |      |         |         |         |     |        |        |        |
|                             |               | 分部分项工程                                                                                                       |     |      |         |         |         |     |        |        |        |
|                             | 9.            | B9 给排水工程                                                                                                     |     |      |         |         |         |     |        |        |        |
| 13                          | 桂031004020001 | 水龙头<br>1、更换水龙头                                                                                               | 个   | 234  | 29.48   | 3.27    | 22.30   |     | 1.05   | 0.43   |        |
|                             | B9-0637       | 给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(20mm以内)                                                                                   | 10个 | 23.4 | 294.71  | 32.69   | 222.98  |     | 10.46  | 4.25   |        |
| 14                          | 031003001001  | 冲水阀<br>1、更换冲水阀                                                                                               | 个   | 234  | 51.02   | 9.35    | 33.25   |     | 2.99   | 1.22   |        |
|                             | B9-0380       | 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(20mm以内)                                                                                      | 个   | 234  | 51.02   | 9.35    | 33.25   |     | 2.99   | 1.22   |        |
| 15                          | 031004010001  | 淋浴器<br>1、更换淋浴套件                                                                                              | 套   | 234  | 132.35  | 18.98   | 93.90   |     | 6.07   | 2.47   |        |
|                             | B9-0622       | 莲蓬喷头、淋浴器安装 淋浴器                                                                                               | 10套 | 23.4 | 1323.48 | 189.79  | 939.01  |     | 60.73  | 24.67  |        |
| 16                          | 031004006001  | 大便器<br>1、卫生间便盆更换                                                                                             | 套   | 30   | 320.85  | 81.31   | 176.46  |     | 26.02  | 10.57  |        |
|                             | B9-0612换      | 大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 20                                                                                    | 10套 | 3.0  | 3208.60 | 813.11  | 1764.66 |     | 260.20 | 105.70 |        |
|                             |               |                                                                                                              |     |      |         |         |         |     |        |        |        |



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目 第1页 共1页

| 序号                          | 项目名称                                      | 金额（元）     | 备注            |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| 崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-装修   |                                           | 121789.58 |               |
| 一                           | 2024建筑装饰装修工程一般计税法                         | 121789.58 |               |
| 1                           | 暂列金额                                      |           | 明细详见表-12-1    |
| 2                           | 材料暂估价                                     |           | 明细详见表-12-2    |
| 3                           | 专业工程暂估价                                   | 120000.00 | 明细详见表-12-3    |
| 4                           | 计日工                                       |           | 明细详见表-12-4    |
| 5                           | 总承包服务费                                    |           | 明细详见表-12-5    |
| 6                           | 安全生产责任保险费暂估价                              | 1789.58   | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-拆除工程 |                                           | 674.38    |               |
| 一                           | 2024拆除工程一般计税法                             | 674.38    |               |
| 1                           | 暂列金额                                      |           | 明细详见表-12-1    |
| 2                           | 材料暂估价                                     |           | 明细详见表-12-2    |
| 3                           | 专业工程暂估价                                   |           | 明细详见表-12-3    |
| 4                           | 计日工                                       |           | 明细详见表-12-4    |
| 5                           | 总承包服务费                                    |           | 明细详见表-12-5    |
| 6                           | 安全生产责任保险费暂估价                              | 674.38    | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-安装工程 |                                           | 122.94    |               |
| 一                           | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 122.94    |               |
| 1                           | 暂列金额                                      |           | 明细详见表-11-1    |
| 2                           | 材料暂估价                                     |           | 明细详见表-11-2    |
| 3                           | 专业工程暂估价                                   |           | 明细详见表-11-3    |
| 4                           | 安全生产责任保险费暂估价                              | 122.94    | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 5                           | 计日工                                       |           | 明细详见表-11-4    |
| 6                           | 总承包服务费                                    |           | 明细详见表-11-5    |
|                             | 合 计                                       | 122586.90 |               |
|                             |                                           |           |               |
|                             |                                           |           |               |
|                             |                                           |           |               |
|                             |                                           |           |               |
|                             |                                           |           |               |
|                             |                                           |           |               |
|                             |                                           |           |               |
|                             |                                           |           |               |
|                             |                                           |           |               |

# 主要材料及价格表

工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目

第1页 共2页

| 序号 | 材料编码         | 项目名称及规格、型号等特殊要求                          | 单位 | 数量         | 单价 (元)  |
|----|--------------|------------------------------------------|----|------------|---------|
| 1  | 1            | 人工合计                                     |    |            |         |
| 2  | 000502000    | 2023安装人工费                                | 元  | 9833.262   | 1.00    |
| 3  | 002401000    | 建筑装饰人工                                   | 元  | 575944.380 | 1.00    |
| 4  | B-R. 1       | 清理垃圾水龙头、冲水阀、淋浴器配套件、大便器, 人工搬运下楼, 上垃圾车 人工费 | 元  | 1.000      | 5000.00 |
| 5  | R09001       | 安装拆除工日                                   | 元  | 3939.540   | 1.50    |
| 6  | 2            | 材料合计                                     |    |            |         |
| 7  | 014101004    | 铜丝 Φ1.6                                  | kg | 2.400      | 42.48   |
| 8  | 020101009    | 橡胶板 1~3mm                                | kg | 1.302      | 7.81    |
| 9  | 021303001    | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm                           | m  | 1307.280   | 0.13    |
| 10 | 022705003    | 棉丝                                       | kg | 2.808      | 23.01   |
| 11 | 022706004    | 白布0.9m                                   | m² | 3.779      | 3.90    |
| 12 | 030108015    | 自攻螺钉 M6×45                               | 个  | 945.360    | 0.18    |
| 13 | 031324001    | 不锈钢焊丝                                    | kg | 15.591     | 23.01   |
| 14 | 031345001    | 钢锯条                                      | 根  | 49.800     | 0.33    |
| 15 | 031347001    | 砂纸                                       | 张  | 28.080     | 0.44    |
| 16 | 031347002    | 砂纸 (木)                                   | 张  | 377.946    | 0.50    |
| 17 | 031347003    | 水砂纸                                      | 张  | 755.892    | 0.55    |
| 18 | 041301002    | 页岩标准砖 240×115×53                         | 块  | 480.000    | 0.63    |
| 19 | 130132001    | 油灰                                       | kg | 15.000     | 2.06    |
| 20 | 130301001    | 乳胶漆                                      | kg | 2919.631   | 14.16   |
| 21 | 130302001    | 外墙水性底漆                                   | kg | 329.258    | 28.32   |
| 22 | 130302002    | 水性外墙乳胶漆                                  | kg | 654.775    | 26.51   |
| 23 | 130311003    | 成品腻子粉 (一般型)                              | kg | 37501.672  | 1.00    |
| 24 | 130508002    | 环氧富锌底漆                                   | kg | 221.623    | 54.94   |
| 25 | 130517001    | 环氧云铁漆                                    | kg | 447.435    | 24.78   |
| 26 | 130518001    | 环氧漆稀释剂                                   | kg | 132.643    | 8.22    |
| 27 | 130527002. 1 | 聚氨酯钻胶                                    | kg | 5930.086   | 20.00   |
| 28 | 133501001    | 防水腻子                                     | kg | 5345.100   | 1.33    |
| 29 | 140702001    | 机油 (综合)                                  | kg | 5.448      | 5.31    |
| 30 | 143507008    | 固化剂 T31                                  | kg | 132.643    | 42.48   |
| 31 | 143908001    | 氩气                                       | m³ | 44.174     | 15.49   |
| 32 | 144101005    | 建筑胶                                      | kg | 267.255    | 1.06    |
| 33 | 170508029. 1 | 镀锌钢管 Φ60                                 | m  | 1219.986   | 20.41   |
| 34 | 180327001    | 外丝 DN15                                  | 个  | 472.680    | 1.40    |
| 35 | 180329001    | 内牙弯头 DN20                                | 个  | 30.300     | 3.81    |
| 36 | 181515002    | 钢制活接头 DN20                               | 个  | 236.340    | 2.12    |
| 37 | 213321000    | 大便器胶皮碗                                   | 个  | 33.000     | 1.77    |

## 主要材料及价格表

工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目

第2页 共2页

[illegible]