

2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设 工程

最高投标限价

最高投标限价(小写): 952700.51元

(大写): 玖拾伍万贰仟柒佰元伍角壹分

招 标 人:



凭祥市交通运输局
(单位盖章)

造价咨询人:

广西交通设计集团有限公司
司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价师签字盖执业章)

复 核 人:

(一级注册造价工程师签字盖执业章)

审核单位:

凭祥市财政投资评审中心



编制时间:

复核时间:

2026年9月18日

工程量清单表

合同段：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

标表2

清单 第300章 路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	级配碎石垫层				
-a	厚200mm	m2	345.5	24.7	8532.34
308	透层和黏层				
308-2	无纺土工布	m2	92.43	7.66	707.98
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	20cm C30水泥混凝土面层	m3	69.1	386.96	26739.27
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	8.58	37.92	325.31
清单 第300章 合计 人民币 36304.9 元					

工程量清单表

合同段：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	桩基础（光圆钢筋（HPB235、HPB300））	kg	945	5.22	4931.73
-b	桩基础（带肋钢筋（HRB335、HRB400））	kg	3521	5.02	17658.98
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	154.9	5.4	835.83
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	3325	5.23	17385.93
-c	冷轧带肋钢筋网	kg	591.33	5.59	3306.27
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	4517.4	5.42	24487.83
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	9345.2	5.1	47615.76
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	2078.8	5.12	10651.27
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	126	27.26	3434.75
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	陆上钻孔灌注桩(桩径130cm)	m	32	2691.26	86120.35
410	结构混凝土工程				
410-1	C30混凝土基础	m3	27.6	459.33	12677.58
410-2	混凝土下部结构				
-a	C30桥台混凝土	m3	60.78	636.7	38698.66
-c	C35盖梁混凝土	m3	11.54	793.53	9157.32
-d	台帽、背墙混凝土C35	m3	17.09	770.27	13163.86
410-5	桥梁上部结构现浇整体化混凝土C50	m3	4.55	940.8	4280.62
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	模数式伸缩缝预留槽钢纤维混凝土C40	m3	0.75	857.64	643.23
-b	混凝土搭板C30	m3	16	580.32	9285.18
-c	板式支座垫石混凝土C50	m3	0.5	1129.87	564.93
411	预应力混凝土工程				
411-5	后张法预应力钢绞线	kg	1515	10.78	16338.73
411-7	现浇预应力混凝土上部结构C50	m3	39.9	1717.16	68514.8
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装防水C40	m3	12	665.1	7981.15
415-3	防水层				
-b	铺设防水层桥面防水剂	m2	150	26.69	4003.14
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	dm3	32.76	89.49	2931.61
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置80型	m	5	1707.38	8536.88
422	溶洞处理				
422-1	黏土	m3	111.48	69.08	7700.79
422-1	片石	m3	47.78	173.59	8294.01
423	混凝土挡土墙C20	m3	39.3	569.72	22389.97

工程量清单表

合同段：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

标表2

[illegible]

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 100章 总 则	清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线					辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	101.25	1678.327	36.133	608.547	17.173	865.119	151.356							
1051001	机械工	工日	101.25	216.998	21.23	51.692	4.999	137.088	1.989							
1511007	普C20-32.5-2(商)〈普C20-32.5-2(商)	m3	235.44	40.086				40.086								
1511015	普C40-52.5-2(商)〈普C40-52.5-2(商)	m3	283.18	0.765				0.765								
1511019	普C50-52.5-2(商)〈普C50-52.5-2(商)	m3	318.58	0.51				0.51								
1511032	普C20-32.5-4(商)〈普C20-32.5-4(商)	m3	235.44	463.896		408.816		55.08								
1511035	普C30-42.5-4(商)〈普C30-42.5-4(商)	m3	256.64	182.201			70.482	106.468	5.251							
1511037	普C35-42.5-4(商)〈普C35-42.5-4(商)	m3	269.91	29.621				29.621								
1511090	泵C50-42.5-4(商)〈泵C50-42.5-4(商)	m3	323.01	46.137				46.137								
1511102	水C30-32.5-4(商)〈水C30-32.5-4(商)	m3	274.34	53.975				53.975								
1511113	防C40-42.5-4(商)〈防C40-42.5-4(商)	m3	300.88	12.24				12.24								
2001001	HPB300钢筋	t	3407.96	5.767				5.767								
2001002	HRB400钢筋	t	3235.4	18.727				18.727								
2001003	冷轧带肋钢筋网	t	3608	0.603				0.603								
2001008	钢绞线（普通，无松弛）	t	4345	1.576				1.576								
2001019	钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm）	t	5745	0.025				0.022	0.003							
2001020	钢纤维（扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣销型、剪切波纹型、剪切压痕型）	t	5129	0.004				0.004								

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计											场外运输损耗	
					清单 第 100章 总 则	清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线						辅助生产	%	数量
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.16	93.191		83.843	0.123	9.225									
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.45	60.58				60.58									
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	3358.41	0.487				0.486									
2003005	钢板（Q235， δ =5~40mm）	t	3667.26	2.551					2.551								
2003008	钢管（无缝钢管）	t	3761.95	4.033				0.876	3.157								
2003012	镀锌钢板（ δ =1mm， δ =1.5mm， δ =3mm）	t	4379														
2003015	钢管立柱	t	5164	0.012					0.012								
2003016	型钢立柱（镀锌(包括斜撑)	t	4767	0.342					0.342								
2003017	波形钢板（镀锌(包括端头板、撑 架)	t	5661	0.383					0.383								
2003022	钢护筒	t	4449	0.269				0.269									
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5049	1.492				1.492									
2003026	组合钢模板	t	4899	0.721		0.639		0.082									
2003027	门式钢支架	t	4749	0.001				0.001									
2009011	电焊条（结422(502、506、 507)3.2/4.0/5.0）	kg	5.75	85.62				66.054	19.566								
2009013	螺栓（混合规格）	kg	5.75	64.874				44.597	20.277								
2009028	铁件（铁件）	kg	5.75	2320.372		2024.198		296.175									
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	21.928					21.928								
2009030	铁钉（混合规格）	kg	5.4	0.851				0.851									
2009034	U形锚钉	kg	4.3	6.383			6.383										
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.22	0.172		0.172											
3001001	石油沥青	t	4510	0.098		0.051	0.048										
3003001	重油	kg	4.77	4.367				4.367									

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计											场外运输损耗	
					清单 第 100章 总 则	清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线						辅助生产	%	数量
3003002	汽油（92号）	kg	9.06	71.202	67.003			0.309	3.891								
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.49	2969.873	835.913	1441.729	60.967	630.178	1.086								
3005001	煤	t	924	0.01			0.01										
3005002	电	kW·h	0.58	10987.951	97.789		113.026	10060.31	716.817								
3005004	水	m3	4.31	1040.42	18.84	401.11	10.711	603.582	6.178								
4003001	原木（混合规格）	m3	803.54	1.876		1.597		0.279									
4003002	锯材（中板 δ =19~35mm，中方混合规格）	m3	1161.95	0.56				0.56									
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m	6.64	78.939		71.865		7.074									
5001052	塑料编织袋（袋装砂井用）	个	1.45	6765				6765									
5002001	金属波纹管JBG-90B	m	13	117.943				117.943									
5003003	压浆料	t	1657.29	0.455				0.455									
5005002	硝铵炸药（1号、2号岩石硝铵炸药）	kg	11.95	10.2		10.2											
5005008	非电毫秒雷管（导爆管长3~7m）	个	3.16	63		63											
5005009	导爆索（爆速6000~7000m/s）	m	2.05	96		96											
5007001	土工布（宽4~5m）	m2	3.55	98.207			98.207										
5009001	无机富锌漆	kg	41.03	84.824					84.824								
5009005	桥面防水涂料（聚合物渗透水性桥面防水涂料）	kg	13	249.6				249.6									
5009025	环氧中间漆	kg	18.38	89.523					89.523								
5009026	氟碳面漆	kg	60.26	41.052					41.052								
5010002	稀释剂	kg	12.1	15.085					15.085								
5501003	黏土（堆方）	m3	13.7	190.702				190.702									
5501005	碎石土（天然堆方）	m3	33.76	146.481		146.481											

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计											场外运输损耗	
					清单 第 100章 总 则	清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线					辅助生产	%	数量	
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	119.42	10.376	10.211					0.164							
5503014	石屑（粒径≤0.8cm堆方）	m3	74.76	0.274						0.274							
5505005	片石（码方）	m3	68.93	59.725					59.725								
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	77.67	15.19	15.19												
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	77.67	183.265		97.284	85.981										
5509001	32.5级水泥	t	313.27	5.64	5.519					0.121							
5511012	Φ1000mm以内混凝土排水管	m	272.57	40.4	40.4												
6001003	板式橡胶支座（GJZ系列、GYZ系列）	dm3	60	32.76					32.76								
6003001	模数式伸缩装置80型	m	1215	5					5								
6005013	钢绞线群锚(12孔)（包括夹片、锚垫板和螺旋筋）	套	191	12.112					12.112								
6007002	铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件）	t	27887	0.021						0.021							
6007004	反光膜	m2	179	1.541						1.541							
6007015	水马	个	148	0.66	0.66												
6007023	锥形交通标志	个	19	33.66	33.66												
6007027	单柱式标志牌	块	240	6.6	6.6												
7801001	其他材料费	元	1	3667.914	112.4	1369.322	110.819	1485.698	589.675								
7901001	设备摊销费	元	1	1285.637		373.308		912.329									
6007025001	太阳能警示频闪灯	个	150	2	2												
8001002	功率75kW以内履带式推土机	台班	876.9	1.27	1.125	0.145											
8001003	功率90kW以内履带式推土机	台班	1040.01	0.048				0.048									
8001004	功率105kW以内履带式推土机（T140-I带松土器）	台班	1173.67	0.237		0.237											

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计											场外运输损耗	
					清单 第 100章 总 则	清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线						辅助生产	%	数量
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1188.7	6.91		6.75		0.16									
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 (WY200A液压)	台班	1495.77	2.902	0.702	2.2											
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WK100机械)	台班	1045.37	0.115				0.115									
8001037	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 (W200A机械)	台班	1636.07	0.761		0.552		0.209									
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1183.87	0.887	0.794		0.093										
8001078	机械自身质量6~8t光轮压路机 (2Y-6/8)	台班	356.95	0.089	0.089												
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机 (2Y-8/10)	台班	392.62	0.056	0.056												
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机 (3Y-10/12)	台班	509.38	1.512	1.512												
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	584.06	0.474	0.236	0.159	0.079										
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	750.86	0.152			0.152										
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班	159.74	0.18			0.18										
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机 (CA25PD)	台班	1071.89	0.309		0.309											
8003038	容量4000L以内沥青洒布车 (LS- 3500)	台班	609.59	0.009				0.009									
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混 凝土摊铺机 (SF30)	台班	2621.67	0.114			0.114										
8003083	混凝土电动刻纹机 (RQF180)	台班	249.54	2.495			2.495										
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用) (SLF)	台班	200.13	1.877			0.977	0.9									
8003101	机动破路机 (LPR300)	台班	207.53	8.883		8.883											

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计											场外运输损耗	
					清单 第 100章 总 则	清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线						辅助生产	%	数量
8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机（JW500, JS500）	台班	232.02	0.812	0.812												
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵（BSA1406, HBT60）	台班	1154.87	0.701				0.701									
8005079	智能张拉系统（LX-MSP型）	台班	613.09	0.724				0.724									
8005084	智能压浆系统（HJZJ-2型）	台班	667.12	0.045				0.045									
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	352.76	0.125					0.125								
8007003	装载质量4t以内载货汽车	台班	491.75	1.969	1.946				0.023								
8007005	装载质量6t以内载货汽车（CA141K, CA1091K）	台班	489.73	0.028					0.028								
8007007	装载质量10t以内载货汽车（JN161, JN162）	台班	665.8	0.72				0.72									
8007017	装载质量15t以内自卸汽车（SH361, T815）	台班	926.15	11.031	8.03	2.136		0.865									
8007019	装载质量20t以内自卸汽车（ST362, T815）	台班	1120.57	1.762		1.762											
8007041	容量6000L以内洒水汽车（YGJ5102GSSEQ）	台班	719.78	0.008	0.008												
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）	台班	1103.24	0.587			0.587										
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A）	台班	208.21	3.37	2.108			1.262									
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机（QY5）	台班	647.61	0.023					0.023								
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机（QY8）	台班	705.47	10.683	0.596	9.183		0.904									
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机（QY12）	台班	840.95	2.017				2.017									
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机（QY16）	台班	1017.05	1.504				1.504									
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机（QY20）	台班	1202.52	0.659				0.659									

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 100章 总 则	清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线					辅助生产	%	数量
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1350.23	7.766				7.766								
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬 机 (JJM-5)	台班	152.52	0.908				0.908								
8011029	JK8型冲击钻机 (55kW)	台班	523.38	43.448				43.448								
8011056	泥浆分离器 (ZX-200)	台班	408.51	0.383				0.383								
8011057	容量100~150L泥浆搅拌机	台班	116.63	1.613				1.613								
8013024	出水口直径100mm以内泥浆泵 (JBN)	台班	193.99	1.138				1.138								
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班	872.32	0.065				0.065								
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 (BX1-330)	台班	156.08	13.405				11.636	1.768							
8015029	容量42kV·A以内交流电弧焊机 (BX2-500)	台班	185.9	0.622				0.622								
8015049	容量150kV·A以内交流对焊机 (LM-150-2)	台班	373.4	1.054				1.054								
8016001	除湿设备	台班	714.66	0.401					0.401							
8016003	高压无气喷涂设备 (25l/min)	台班	52.94	1.743					1.743							
8016004	除漆雾设备 (90kW)	台班	644.73	0.423					0.423							
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩 机 (4L-20/8)	台班	532.71	0.336					0.336							
8099001	小型机具使用费	元	1	2260.365	414.32	547.8		811.499	486.745							

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总 则			44238.96		3658.47	18754.97	13799.51	36212.95		566.5	1347.63	1945.69	3424.56	3914.76	61491.39	
2	102	工程管理															14079.32	
3	102~3	安全生产费	总额	1													14079.32	14079.32
4	103	临时工程与设施			44238.96		3658.47	18754.97	13799.51	36212.95		566.5	1347.63	1945.69	3424.56	3914.76	47412.07	
5	103~1	临时道路修建、养护与拆除 (包括原道路拓宽)	总额	1	38382.73		2820.12	15333.58	12836.8	30990.5		494.57	1166.26	1598.56	2971.23	3349.9	40571.02	40571.02
6	~1	汽车便道路基宽4.5m(山岭重丘区)	m	90	1727.9		514.86		1177.95	1692.8		30.38	41.94	261.71	133.58	194.44	2354.83	26.16
7	~2	汽车便道填方	m3	540	1839.39		114.82		1709.94	1824.76		26.86	50.53	143.6	142.23	196.92	2384.88	4.42
8	~3	汽车便道拆除及外运9.4km	m3	540	8673.63		169.49		8486.83	8656.32		100.81	136.09	376.76	661.16	893.8	10824.95	20.05
9	~4	混凝土排水管1.0m直径圆管涵	m	40	26141.81		2020.95	15333.58	1462.09	18816.62		336.53	937.71	816.49	2034.27	2064.75	25006.36	625.16

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	103~6	保通临时安全设施	总额	1	5856.23		838.35	3421.39	962.71	5222.45		71.92	181.37	347.13	453.33	564.86	6841.05	6841.05
11	200	清单 第200章 路基			239539.06		61615.79	130313.54	25869.64	217798.97		3629.05	6028.23	22394.62	18490.37	24150.71	292491.98	
12	202	场地清理			19062.52		5388.07	525.27	12795.84	18709.18		325.32	583.19	2663.75	1481.85	2138.7	25901.98	
13	202~2	挖除旧路面			4973.44		1712.69		3132.72	4845.41		83.38	114.09	924.97	383.68	571.64	6923.18	
14	~a	水泥混凝土路面	m3	63	3980.88		1658.48		2199.61	3858.09		67.82	93.09	867.04	307.32	467.4	5660.75	89.85
15	~b	碎石粒料层	m3	63	992.56		54.22		933.11	987.33		15.56	21.01	57.93	76.36	104.24	1262.43	20.04
16	202~3	拆除结构物			14089.08		3675.38	525.27	9663.12	13863.76		241.94	469.1	1738.78	1098.17	1567.06	18978.8	
17	~b	混凝土及钢筋混凝土结构	m3	30	3586.59		2764.13	525.27	159.68	3449.08		60.98	125.12	930.82	279.93	436.13	5282.06	176.07
18	~c	砖、石及其他砌体结构	m3	450	10502.49		911.25		9503.44	10414.69		180.96	343.98	807.96	818.23	1130.92	13696.74	30.44

编制：
 复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	203	挖方路基			214.65		9.73		204.12	213.85		2.63	3.92	11.26	16.41	22.33	270.41	
20	203~1	路基挖方			214.65		9.73		204.12	213.85		2.63	3.92	11.26	16.41	22.33	270.41	
21	~a	挖土方	m3	31	214.65		9.73		204.12	213.85		2.63	3.92	11.26	16.41	22.33	270.41	8.72
22	204	填方路基			13970.46		4709.8	6138.04	3199.46	14047.3		227.29	564.15	1732.29	1095.33	1589.97	19256.33	
23	204~1	路基填筑(包括填前压实)			13970.46		4709.8	6138.04	3199.46	14047.3		227.29	564.15	1732.29	1095.33	1589.97	19256.33	
24	~b	利用石方(利用拆除旧桥废渣)	m3	121	3854.1		416.54	925.22	2481.63	3823.4		43.77	107.61	259.38	297.21	407.82	4939.19	40.82
25	~g	桥头路基处理(利用拆除旧桥废渣)	m3	35	1114.82		120.49	267.63	717.83	1105.94		12.66	31.13	75.03	85.97	117.97	1428.69	40.82
26	~h	台背回填碎石土	m3	117.75	9001.54		4172.77	4945.2		9117.97		170.85	425.41	1397.88	712.16	1064.18	12888.45	109.46
27	209	挡土墙			206291.43		51508.2	123650.23	9670.22	184828.64		3073.82	4876.97	17987.33	15896.77	20399.72	247063.26	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	209~1	垫层(碎石)	m3	80.6	7737.03		141.18	7556.06	219.96	7917.2		66.76	187.78	62.52	592.97	794.45	9621.7	119.38
29	209~2	基础			545.01		80.04	380.56		460.6		3.7	5.34	26.81	41.11	48.38	585.94	
30	~b	现浇C20砼封层	m3	1.55	545.01		80.04	380.56		460.6		3.7	5.34	26.81	41.11	48.38	585.94	378.02
31	209~5	混凝土挡土墙			198009.39		51286.98	115713.61	9450.26	176450.84		3003.36	4683.85	17897.99	15262.69	19556.89	236855.62	
32	~a	现浇C20混凝土挡土墙	m3	399.25	198009.39		51286.98	115713.61	9450.26	176450.84		3003.36	4683.85	17897.99	15262.69	19556.89	236855.62	593.25
33	300	清单 第300章路面			34459.01		1738.69	25525.36	2064.63	29328.67		216.85	406.59	752.02	2603.12	2997.65	36304.9	
34	302	垫层			6885.7		17.49	6678.15	354.85	7050.5		59.84	167.12	22.62	527.76	704.51	8532.34	
35	302~1	级配碎石垫层			6885.7		17.49	6678.15	354.85	7050.5		59.84	167.12	22.62	527.76	704.51	8532.34	
36	~a	厚200mm	m2	345.5	6885.7		17.49	6678.15	354.85	7050.5		59.84	167.12	22.62	527.76	704.51	8532.34	24.7

编制：

复核：

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	308	透层和黏层			603.12		140.33	385.42		525.75		8.16	21.63	47.01	46.96	58.46	707.98	
38	308~2	无纺土工布	m2	92.43	603.12		140.33	385.42		525.75		8.16	21.63	47.01	46.96	58.46	707.98	7.66
39	312	水泥混凝土面板			26753.6		1402.77	18461.79	1680.99	21545.55		145.04	212.58	616.62	2011.65	2207.83	26739.27	
40	312~1	水泥混凝土面板			26753.6		1402.77	18461.79	1680.99	21545.55		145.04	212.58	616.62	2011.65	2207.83	26739.27	
41	~a	20cm C30水泥混凝土面层	m3	69.1	26753.6		1402.77	18461.79	1680.99	21545.55		145.04	212.58	616.62	2011.65	2207.83	26739.27	386.96
42	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			216.6		178.09		28.78	206.87		3.81	5.26	65.77	16.74	26.86	325.31	
43	313~1	路肩培土	m3	8.58	216.6		178.09		28.78	206.87		3.81	5.26	65.77	16.74	26.86	325.31	37.92
44	400	清单 第400章 桥梁、涵洞			396650		87593.25	236042.25	45493.2	369128.7		5158.72	11055.68	33993.58	30634.54	40497.41	490468.69	
45	403	钢筋			101849.45		14332.74	83038.36	3142.87	100513.96		574.43	2283.46	5256.61	7769.28	10475.8	126873.59	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置费 (元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
46	403~1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）			18210.64		1899.38	15128.48	1020.24	18048.1		102.71	408.28	777.19	1389.14	1865.29	22590.71	
47	~a	桩基础（光圆钢筋（HPB235、HPB300））	kg	945	3919.02		401.95	3333.29	215.9	3951.14		22.1	87.86	164.47	298.95	407.21	4931.73	5.22
48	~b	桩基础（带肋钢筋（HRB335、HRB400））	kg	3521	14291.63		1497.43	11795.19	804.33	14096.96		80.61	320.42	612.72	1090.19	1458.08	17658.98	5.02
49	403~2	下部结构钢筋			17598.95		2534.35	13862.45	575.35	16972.15		99.26	394.57	942.02	1342.48	1777.54	21528.02	
50	~a	光圆钢筋（HPB300）	kg	154.9	658.44		91.72	545.82	24.91	662.45		3.71	14.76	35.66	50.23	69.01	835.83	5.4
51	~b	带肋钢筋（HRB400）	kg	3325	13894.16		2185.19	11124.33	387.05	13696.57		78.36	311.51	804.07	1059.87	1435.54	17385.93	5.23
52	~c	冷轧带肋钢筋网	kg	591.33	3046.35		257.44	2192.31	163.39	2613.13		17.18	68.3	102.29	232.38	273	3306.27	5.59
53	403~3	上部结构钢筋			57522.77		8542.46	47116.36	1423.84	57082.66		324.43	1289.66	3065.36	4387.96	5953.51	72103.59	
54	~a	光圆钢筋（HPB300）	kg	4517.4	19274.92		2920.82	15919.29	546.79	19386.9		108.71	432.14	1067.8	1470.33	2021.93	24487.83	5.42

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
55	~b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	9345.2	38247.84		5621.64	31197.07	877.05	37695.75		215.72	857.52	1997.56	2917.62	3931.58	47615.76	5.1
56	403~4	附属结构钢筋			8517.1		1356.56	6931.06	123.45	8411.07		48.04	190.95	472.05	649.7	879.46	10651.27	
57	~b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	2078.8	8517.1		1356.56	6931.06	123.45	8411.07		48.04	190.95	472.05	649.7	879.46	10651.27	5.12
58	404	基坑开挖及回填			2390.71		1393.12		926.84	2319.96		47.66	93.37	502.3	187.86	283.6	3434.75	
59	404~1	干处挖土方	m3	126	2390.71		1393.12		926.84	2319.96		47.66	93.37	502.3	187.86	283.6	3434.75	27.26
60	405	钻孔灌注桩			67952.78		14996.22	19648.93	27222.33	61867.48		1174.95	2333.4	8331.24	5302.42	7110.85	86120.35	
61	405~1	钻孔灌注桩			67952.78		14996.22	19648.93	27222.33	61867.48		1174.95	2333.4	8331.24	5302.42	7110.85	86120.35	
62	~a	陆上钻孔灌注桩(桩径130cm)	m	32	67952.78		14996.22	19648.93	27222.33	61867.48		1174.95	2333.4	8331.24	5302.42	7110.85	86120.35	2691.26
63	410	结构混凝土工程			77450.58		15940.04	43829.35	6762.67	66532.07		1176.76	1804.65	5684.88	5968.05	7304.98	88471.38	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
64	410~1	C30混凝土基础	m3	27.6	11977.53		1536.98	7709.8	658.37	9905.14		108.07	162.1	546.72	908.78	1046.77	12677.58	459.33
65	410~2	混凝土下部结构			52925.14		10733.26	29620.65	5460.08	45813.99		867.76	1350.14	3858.01	4091.61	5038.34	61019.83	
66	~a	C30桥台混凝土	m3	60.78	33962		7077.07	18935.23	3015.8	29028.1		526.56	810.26	2519.25	2619.17	3195.3	38698.66	636.7
67	~c	C35盖梁混凝土	m3	11.54	7846.85		1285.27	4985.81	696.04	6967.12		135.26	228.51	461.1	609.23	756.11	9157.32	793.53
68	~d	台帽、背墙混凝土C35	m3	17.09	11116.29		2370.92	5699.61	1748.24	9818.76		205.94	311.36	877.66	863.21	1086.92	13163.86	770.27
69	410~5	桥梁上部结构现浇整体化混凝土C50	m3	4.55	3437.35		1082.62	1684.89	344.1	3111.6		67.39	98.98	381.81	267.4	353.45	4280.62	940.8
70	410~6	现浇混凝土附属结构			9110.56		2587.19	4814.01	300.13	7701.33		133.54	193.44	898.34	700.27	866.42	10493.35	
71	~a	模数式伸缩缝预留槽钢纤维混凝土C40	m3	0.75	540.42		187.57	243.76	26.78	458.1		10.17	14.92	64.97	41.96	53.11	643.23	857.64
72	~b	混凝土搭板C30	m3	16	8101.79		2284.2	4373.62	173.12	6830.94		113.06	163.19	789.68	621.65	766.67	9285.18	580.32

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
73	~c	板式支座垫石混凝土C50	m3	0.5	468.35		115.43	196.64	100.23	412.29		10.32	15.33	43.69	36.66	46.65	564.93	1129.87
74	411	预应力混凝土工程			72999.55		12147.22	46778.44	6090.3	65015.97		950.89	1829.37	4428.18	5622.86	7006.25	84853.53	
75	411~5	后张法预应力钢绞线	kg	1515	14515.92		1018.23	11490.04	547.36	13055.62		81.87	325.45	419.42	1107.3	1349.07	16338.73	10.78
76	411~7	现浇预应力混凝土上部结构C50	m3	39.9	58483.62		11129	35288.41	5542.95	51960.35		869.02	1503.92	4008.76	4515.56	5657.19	68514.8	1717.16
77	415	桥面铺装			9360.72		1655.44	7287.89	324.2	9267.53		135.13	264.19	603.72	724.19	989.53	11984.29	
78	415~2	水泥混凝土桥面铺装防水C40	m3	12	6753.09		1615.95	4043.09	318.71	5977.75		94.7	140.95	590.19	518.56	658.99	7981.15	665.1
79	415~3	防水层			2607.64		39.49	3244.8	5.49	3289.77		40.43	123.24	13.53	205.63	330.53	4003.14	
80	~b	铺设防水层桥面防水剂	m2	150	2607.64		39.49	3244.8	5.49	3289.77		40.43	123.24	13.53	205.63	330.53	4003.14	26.69
81	416	桥梁支座			1898.05		331.7	1975.43		2307.12		31.76	89.7	111.12	149.85	242.06	2931.61	

编制：

复核：

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置费 (元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
82	416~1	板式橡胶支座	dm3	32.76	1898.05		331.7	1975.43		2307.12		31.76	89.7	111.12	149.85	242.06	2931.61	89.49
83	417	桥梁接缝和伸缩装置			5717.32		455.63	6255.43	334.45	7045.5		32.25	128.18	189.95	436.13	704.88	8536.88	
84	417~2	模数式伸缩装置80型	m	5	5717.32		455.63	6255.43	334.45	7045.5		32.25	128.18	189.95	436.13	704.88	8536.88	1707.38
85	422	溶洞处理			10943.09		5256.8	6064.12		11320.92		209.14	517.17	1761.03	865.87	1320.67	15994.8	
86	422~1	黏土	m3	111.48	5091.84		3273.33	1947.28		5220.61		103.76	240.64	1096.57	403.37	635.85	7700.79	69.08
87	422~1	片石	m3	47.78	5851.25		1983.47	4116.84		6100.31		105.38	276.53	664.46	462.5	684.83	8294.01	173.59
88	423	混凝土挡土墙C20	m3	39.3	19061.14		4681.84	11355.05	689.55	16726.44		282.6	434.9	1629.73	1467.58	1848.71	22389.97	569.72
89	424	编织袋围堰高3.0m	m	30	27026.61		16402.5	9809.25		26211.75		543.15	1277.28	5494.84	2140.45	3210.07	38877.54	1295.92
90	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			55110.16		15324.76	36144.35	1676.94	53146.04		915.59	2404.81	5201.28	4335.55	5940.29	71943.55	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
91	602	护栏			54268.89		15309.84	35101.68	1648.47	52059.99		910.74	2385.76	5193.78	4271.35	5833.95	70655.57	
92	602~3	波形梁钢护栏			6882.04		1110.67	5364.04	106.07	6580.78		58.91	146.26	385.03	525.87	692.72	8389.57	
93	~a	路侧波形梁钢护栏AT1-2-B	m	24	6882.04		1110.67	5364.04	106.07	6580.78		58.91	146.26	385.03	525.87	692.72	8389.57	349.57
94	602~6	桥梁防撞护栏(含表面涂装防腐)	m	60	47386.84		14199.17	29737.65	1542.4	45479.22		851.83	2239.5	4808.75	3745.48	5141.23	62266	1037.77
95	604	道路交通标志			827.68		12.09	1031.67	28.47	1072.22		4.67	18.56	6.55	63.14	104.86	1269.99	
96	604~7	附着式交通标志			827.68		12.09	1031.67	28.47	1072.22		4.67	18.56	6.55	63.14	104.86	1269.99	
97	~a	单柱式交通标志(面板Φ60cm、立柱Φ60×3×2300mm)	个	2	668.14		7.75	839.35	27.48	874.58		3.77	14.98	5.03	50.97	85.44	1034.77	517.38
98	~b	铝合金标志板(530*340*2mm)	个	2	159.53		4.33	192.32	0.99	197.64		0.9	3.58	1.52	12.17	19.42	235.23	117.61
99	605	道路交通标线			13.59		2.84	10.99		13.83		0.18	0.49	0.95	1.06	1.49	17.99	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

第 12 页 共 12 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
100	605~5	轮廓标			13.59		2.84	10.99		13.83		0.18	0.49	0.95	1.06	1.49	17.99	
101	~b	附着式轮廓标	个	4	13.59		2.84	10.99		13.83		0.18	0.49	0.95	1.06	1.49	17.99	4.5
合计				0.1	769997.17		169930.95	446780.47	88903.91	705615.33		10486.7	21242.93	64287.19	59488.13	77500.83	952700.51	952700.51

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

第 1 页 共 1 页

04表

序号	工程类别	措施费（%）										企业管理费（%）							规费（%）					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.93						0.52		0.93	0.52	2.74					2.74	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.87						0.47		0.87	0.47	2.79					2.79	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.95						0.15		0.95	0.15	1.37					1.37	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94						0.81		0.94	0.81	2.42					2.42	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04-1	路面（隧道路面）								0.81			0.81	2.42					2.42	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.19			1.19	3.56					3.56	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.62						1.20		0.62	1.20	3.58					3.58	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I（绿化）		0.62						1.20		0.62	1.20	3.58					3.58	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.74						1.53		0.74	1.53	4.72					4.72	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III（一般）		1.49						2.72		1.49	2.72	5.97					5.97	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III（室内）								2.72			2.72	5.97					5.97	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III（桥梁）		1.49						2.72		1.49	2.72	5.97					5.97	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III（设备安装）								2.72			2.72	5.97					5.97	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.90						1.67		0.90	1.67	4.14					4.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构（一般）								0.56			0.56	2.24					2.24	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构（桥梁）								0.56			0.56	2.24					2.24	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构（金属标志牌等）								0.56			0.56	2.24					2.24	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程
 编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	5.45	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3358.41	
3	普C20-32.5-2(商) 普C20-32.5-2(商)	m3	1511007	235.44		21	钢板Q235, δ=5~40mm	t	2003005	3667.26	
4	普C40-52.5-2(商) 普C40-52.5-2(商)	m3	1511015	283.18		22	钢管无缝钢管	t	2003008	3761.95	
5	普C50-52.5-2(商) 普C50-52.5-2(商)	m3	1511019	318.58		23	钢管立柱	t	2003015	5164	
6	普C20-32.5-4(商) 普C20-32.5-4(商)	m3	1511032	235.44		24	型钢立柱镀锌(包括斜撑)	t	2003016	4767	
7	普C30-42.5-4(商) 普C30-42.5-4(商)	m3	1511035	256.64		25	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	5661	
8	普C35-42.5-4(商) 普C35-42.5-4(商)	m3	1511037	269.91		26	钢护筒	t	2003022	4449	
9	泵C50-42.5-4(商) 泵C50-42.5-4(商)	m3	1511090	323.01		27	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5049	
10	水C30-32.5-4(商) 水C30-32.5-4(商)	m3	1511102	274.34		28	组合钢模板	t	2003026	4899	
11	防C40-42.5-4(商) 防C40-42.5-4(商)	m3	1511113	300.88		29	门式钢支架	t	2003027	4749	
12	HPB300钢筋	t	2001001	3407.96		30	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.75	
13	HRB400钢筋	t	2001002	3235.4		31	螺栓混合规格	kg	2009013	5.75	
14	冷轧带肋钢筋网	t	2001003	3608		32	铁件铁件	kg	2009028	5.75	
15	钢绞线普通,无松弛	t	2001008	4345		33	镀锌铁件	kg	2009029	5.73	
16	钢丝绳股丝6~7×19,绳径7.1~9mm;股丝6×37,绳径14.1~	t	2001019	5745		34	铁钉混合规格	kg	2009030	5.4	
17	钢纤维扁丝切断型、钢丝切断型、高强钎销型、剪切波纹型、剪切压	t	2001020	5129		35	U形锚钉	kg	2009034	4.3	
18	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.16		36	破碎锤钢钎	根	2009039	2222.22	

编制：
 复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程
 编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	石油沥青	t	3001001	4510		55	桥面防水涂料聚合物渗透水性桥面防水涂料	kg	5009005	13	
38	重油	kg	3003001	4.77		56	环氧中间漆	kg	5009025	18.38	
39	汽油92号	kg	3003002	9.06		57	氟碳面漆	kg	5009026	60.26	
40	柴油0号,－10号,－20号	kg	3003003	7.49		58	稀释剂	kg	5010002	12.1	
41	煤	t	3005001	924		59	黏土堆方	m3	5501003	13.7	
42	电	kW·h	3005002	0.58		60	碎石土天然堆方	m3	5501005	33.76	
43	水	m3	3005004	4.31		61	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	119.42	
44	原木混合规格	m3	4003001	803.54		62	石屑粒径≤0.8cm堆方	m3	5503014	74.76	
45	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	4003002	1161.95		63	片石码方	m3	5505005	68.93	
46	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	5001013	6.64		64	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	5505012	77.67	
47	塑料编织袋袋装砂井用	个	5001052	1.45		65	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	77.67	
48	金属波纹管JBG-90B	m	5002001	13		66	32.5级水泥	t	5509001	313.27	
49	压浆料	t	5003003	1657.29		67	Φ1000mm以内混凝土排水管	m	5511012	272.57	
50	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	5005002	11.95		68	板式橡胶支座GJZ系列、GYZ系列	dm3	6001003	60	
51	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	5005008	3.16		69	模数式伸缩装置80型	m	6003001	1215	
52	导爆索爆速6000~7000m/s	m	5005009	2.05		70	钢绞线群锚(12孔)包括夹片、锚垫板和螺旋筋	套	6005013	191	
53	土工布宽4~5m	m2	5007001	3.55		71	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007002	27887	
54	无机富锌漆	kg	5009001	41.03		72	反光膜	m2	6007004	179	

编制：
 复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程
编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
73	水马	个	6007015	148		91	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	750.86	
74	锥形交通标志	个	6007023	19		92	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	159.74	
75	单柱式标志牌	块	6007027	240		93	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD	台班	8001089	1071.89	
76	其他材料费	元	7801001	1		94	容量4000L以内沥青洒布车LS-3500	台班	8003038	609.59	
77	设备摊销费	元	7901001	1		95	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30	台班	8003076	2621.67	
78	太阳能警示频闪灯	个	6007025001	150		96	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	249.54	
79	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	876.9		97	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	200.13	
80	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1040.01		98	机动破路机LPR300	台班	8003101	207.53	
81	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器	台班	8001004	1173.67		99	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机JW500, JS500	台班	8005004	232.02	
82	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1188.7		100	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406, HBT60	台班	8005051	1154.87	
83	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1495.77		101	智能张拉系统LX-MSP型	台班	8005079	613.09	
84	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	8001035	1045.37		102	智能压浆系统HJZJ-2型	台班	8005084	667.12	
85	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机W200A机械	台班	8001037	1636.07		103	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	352.76	
86	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1183.87		104	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	491.75	
87	机械自身质量6~8t光轮压路机2Y-6/8	台班	8001078	356.95		105	装载质量6t以内载货汽车CA141K, CA1091K	台班	8007005	489.73	
88	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	8001079	392.62		106	装载质量10t以内载货汽车JN161, JN162	台班	8007007	665.8	
89	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	台班	8001080	509.38		107	装载质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	8007017	926.15	
90	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	584.06		108	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	8007019	1120.57	

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程
 编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
109	容量6000L以内洒水汽车 YGJ5102GSSEQ	台班	8007041	719.78		127	除湿设备	台班	8016001	714.66	
110	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1103.24		128	高压无气喷涂设备25l/min	台班	8016003	52.94	
111	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	208.21		129	除漆雾设备90kW	台班	8016004	644.73	
112	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	647.61		130	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8	台班	8017045	532.71	
113	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	705.47		131	小型机具使用费	元	8099001	1	
114	提升质量12t以内汽车式起重机 QY12	台班	8009027	840.95							
115	提升质量16t以内汽车式起重机 QY16	台班	8009028	1017.05							
116	提升质量20t以内汽车式起重机 QY20	台班	8009029	1202.52							
117	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25	台班	8009030	1350.23							
118	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-5	台班	8009081	152.52							
119	JK8型冲击钻机55kW	台班	8011029	523.38							
120	泥浆分离器ZX-200	台班	8011056	408.51							
121	容量100~150L泥浆搅拌机	台班	8011057	116.63							
122	出水口直径100mm以内泥浆泵4PN	台班	8013024	193.99							
123	数控立式钢筋弯曲中心	台班	8015007	872.32							
124	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	8015028	156.08							
125	容量42kV·A以内交流电弧焊机 BX2-500	台班	8015029	185.9							
126	容量150kV·A以内交流对焊机LM-150-2	台班	8015049	373.4							

编制：
 复核：

表A. 0. 3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 10 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计						952700.51		
100	清单第100章总则						61491.39		
102	工程管理						14079.32		
102-3	安全生产费	总额		1		14079.32	14079.32		
103	临时工程与设施						47412.07		
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养	总额		1		40571.02	40571.02		
103-1-1	汽车便道路基宽4.5m(山岭重丘区)	m		90		26.16	2354.83		
7-1-1-4	汽车便道路基宽4.5m(山岭重丘区)	1km		0.09		26164.81	2354.83	04. 路面	
103-1-2	汽车便道填方	m3		540		4.42	2384.88		
1-1-18-10	三、四级公路填方路基，自身质量10~12t光轮 压路机碾压土方	1000m3 压实方		0.54		4416.45	2384.88	01. 土方	
103-1-3	汽车便道拆除及外运9.4km	m3		540		20.05	10824.95		
1-1-9-8	斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3 天然密实		0.54		2969.22	1603.38	01. 土方	
1-1-11-9换	装载质量15t以内自卸汽车运土9.4km	1000m3 天然密实		0.54		17076.98	9221.57	03. 运输	实际运距(km)：9.4km；
103-1-4	混凝土排水管1.0m直径圆管涵	m		40		625.16	25006.36		
1-3-5-18	铺设混凝土排水管(Φ1000mm以内)	100m		0.4		42803.1	17121.24	06. 构造物 I	
1-3-5-9换	现浇排水管基础C15混凝土(Φ1000mm以内)	100m		0.4		19712.8	7885.12	06. 构造物 I	普通混凝土抽换：普C15- 32.5-4 换 普C15-32.5-2 ；
103-6	保通临时安全设施	总额		1		6841.05	6841.05		
借5-1-1-2	锥形标	10个		10.2		143.27	1461.38	06. 构造物 I	
借5-1-1-1	水马	10个		0.2		1098.88	219.78	06. 构造物 I	
	附设警示灯的路栏	块		2		468.35	936.7	12. 利润和税金	
借5-1-1-9换	单柱式标志牌	10块		2		1884.11	3768.22	06. 构造物 I	计入“单柱式标志牌”费用： [6007027]单柱式标志牌 量 10.0 ；[6007027]单柱式标志 牌 量 3.3 ；

编制：

复核：

表A. 0. 3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 10 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
借[2022高改扩 建预]5-1-1-12 换	太阳能警示频闪灯	10个		0.2		2274.87	454.97	06. 构造物 I	计入“频闪灯”费用： [6007025]太阳能警示频闪灯 量 10.0 ；[6007025]太阳能警 示频闪灯 换 [6007025001]太
200	清单第200章路基						292491.98		
202	场地清理						25901.98		
202-2	挖除旧路面						6923.18		
202-2-a	水泥混凝土路面	m3		63		89.85	5660.75		
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3		6.3		832.9	5247.29	04. 路面	
1-1-11-25	装载质量20t以内自卸汽车运石第一个1km	1000m3 天然密实		0.063		6562.83	413.46	03. 运输	
202-2-b	碎石粒料层	m3		63		20.04	1262.43		
2-3-1-4换	挖掘机整体挖除路面	10m3		6.3		142.85	899.95	04. 路面	定额*0.85；
1-1-11-9	装载质量15t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3 天然密实		0.063		5753.57	362.48	03. 运输	
202-3	拆除结构物						18978.8		
202-3-b	混凝土及钢筋混凝土结构	m3		30		176.07	5282.06		
4-11-17-4	炸除混凝土及钢筋混凝土	10m3		3		1695.06	5085.17	06. 构造物 I	
1-1-11-25	装载质量20t以内自卸汽车运石第一个1km	1000m3 天然密实		0.03		6562.77	196.88	03. 运输	
202-3-c	砖、石及其他砌体结构	m3		450		30.44	13696.74		
4-11-17-7	挖掘机拆除浆砌圬工	10m3		45		263.83	11872.28	06. 构造物 I	
1-1-11-25	装载质量20t以内自卸汽车运石第一个1km	1000m3 天然密实		0.278		6562.83	1824.47	03. 运输	
203	挖方路基						270.41		
203-1	路基挖方						270.41		
203-1-a	挖土方	m3		31		8.72	270.41		
1-1-9-8	斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3 天然密实		0.031		2969.19	92.05	01. 土方	

编制：

复核：

表A. 0. 3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程 标准定额库版本号： 校验码： 第 3 页 共 10 页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
1-1-11-9	装载质量15t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3 天然密实		0. 031		5753. 58	178. 36	03. 运输	
204	填方路基						19256. 33		
204-1	路基填筑（包括填前压实）						19256. 33		
204-1-b	利用石方（利用拆除旧桥废渣）	m3		121		40. 82	4939. 19		
1-1-18-18	三、四级公路填方路基，自身质量15t以内振动压路机碾压石方	1000m3 压实方		0. 121		5830. 14	705. 45	02. 石方	
1-1-17-1	挖掘机带破碎锤破碎软石	100m3天然密实方		1. 21		3498. 96	4233. 74	02. 石方	
204-1-g	桥头路基处理（利用拆除旧桥废渣）	m3		35		40. 82	1428. 69		
1-1-18-18	三、四级公路填方路基，自身质量15t以内振动压路机碾压石方	1000m3 压实方		0. 035		5830. 14	204. 06	02. 石方	
1-1-17-1	挖掘机带破碎锤破碎软石	100m3天然密实方		0. 35		3498. 96	1224. 64	02. 石方	
204-1-h	台背回填碎石土	m3		117. 75		109. 46	12888. 45		
4-11-5-2换	基础垫层填碎(砾)石	10m3实 体		11. 775		1094. 56	12888. 45	07. 构造物Ⅱ	[5505013] 换 [5503012];[5503012] 换
209	挡土墙						247063. 26		
209-1	垫层（碎石）	m3		80. 6		119. 38	9621. 7		
1-2-12-4	碎石地基垫层	1000m3		0. 0806		119375. 87	9621. 7	04. 路面	
209-2	基础						585. 94		
209-2-b	现浇C20砼封层	m3		1. 55		378. 02	585. 94		
4-11-5-6换	C20基础混凝土垫层	10m3实 体		0. 155		3780. 25	585. 94	08. 构造物Ⅲ(一般)	普C10-32. 5-4 换 [1511032];
209-5	混凝土挡土墙						236855. 62		
209-5-a	现浇C20混凝土挡土墙	m3		399. 25		593. 25	236855. 62		
1-4-19-2换	C20现浇混凝土挡土墙	10m3		39. 925		5692. 43	227270. 35	08. 构造物Ⅲ(一般)	普C20-32. 5-8 换 [1511032]; 扣除拌和设备及拌和用人工: 扣除定额4-11-11-1 容量250L 以内混凝土搅拌机拌和中人
4-1-3-4	斗容量2. 0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3		0. 3324		21506. 36	7148. 71	07. 构造物Ⅱ	

编制： 复核：

表A. 0. 3-1 分项工程费计算数据表

建设工程名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

标准定额库版本号：

校验码：

第 4 页 共 10 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
1-1-11-9	装载质量15t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3 天然密实		0. 3324		5753. 58	1912. 49	03. 运输	
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2		2. 412		217. 27	524. 06	07. 构造物Ⅱ	
300	清单第300章路面						36304. 9		
302	垫层						8532. 34		
302-1	级配碎石垫层						8532. 34		
302-1-a	厚200mm	m2		345. 5		24. 7	8532. 34		
2-1-1-15换	路面垫层机械铺碎石(压实厚度20cm)	1000m2		0. 3455		24695. 63	8532. 34	04. 路面	实际厚度(cm)：20cm；
308	透层和黏层						707. 98		
308-2	无纺土工布	m2		92. 43		7. 66	707. 98		
1-3-2-1	土工布铺设(路基、中央分隔带盲沟)	1000m2		0. 0924		7662. 07	707. 98	06. 构造物Ⅰ	
312	水泥混凝土面板						26739. 27		
312-1	水泥混凝土面板						26739. 27		
312-1-a	20cmC30水泥混凝土面层	m3		69. 1		386. 96	26739. 27		
2-2-17-5换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(滑模式)	1000m2 路面		0. 3455		77392. 95	26739. 27	08. 构造物Ⅲ(一般)	普C30-32. 5-4 换 [1511035]； 实际厚度(cm)：20cm；
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路						325. 31		
313-1	路肩培土	m3		8. 58		37. 92	325. 31		
2-3-2-5	培路肩	100m3		0. 0858		3791. 52	325. 31	04. 路面	
400	清单第400章桥梁、涵洞						490468. 69		
403	钢筋						126873. 59		
403-1	基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等)						22590. 71		
403-1-a	桩基础(光圆钢筋(HPB235、HPB300))	kg		945		5. 22	4931. 73		
4-4-8-24换	灌注桩主钢筋焊接连接	1t		0. 9452		5217. 66	4931. 73	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001002] 换 [2001001] ；
403-1-b	桩基础(带肋钢筋(HRB335、HRB400))	kg		3521		5. 02	17658. 98		

编制：

复核：

表A. 0. 3-1 分项工程费计算数据表

建设工程名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

标准定额库版本号：

校验码：

第 5 页 共 10 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
4-4-8-24换	灌注桩主钢筋焊接连接	1t		3. 5213		5014. 9	17658. 97	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ；
403-2	下部结构钢筋						21528. 02		
403-2-a	光圆钢筋（HPB300）	kg		154. 9		5. 4	835. 83		
4-6-4-9换	现场加工盖梁钢筋	1t		0. 0653		5516. 94	360. 26	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	[2001002] 换 [2001001]；钢 筋抽换；
4-6-2-10换	现场加工实体式墩台钢筋	1t		0. 0896		5307. 69	475. 57	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	[2001002] 换 [2001001]；钢 筋抽换；
403-2-b	带肋钢筋（HRB400）	kg		3325		5. 23	17385. 93		
4-6-3-5换	现场加工桥(涵)台帽钢筋	1t		0. 7475		5222. 96	3904. 17	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ；
4-6-4-11换	现场加工耳背墙钢筋	1t		0. 6796		5087. 77	3457. 65	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ；
4-6-4-9换	现场加工盖梁钢筋	1t		1. 6031		5314. 18	8519. 17	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ；
4-6-2-10换	现场加工实体式墩台钢筋	1t		0. 2948		5104. 93	1504. 93	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ；
403-2-c	冷轧带肋钢筋网	kg		591. 33		5. 59	3306. 27		
4-6-2-11换	集中加工实体式墩台钢筋	1t		0. 5913		5591. 53	3306. 27	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ；[2001002] 换 [2001003]；
403-3	上部结构钢筋						72103. 59		
403-3-a	光圆钢筋（HPB300）	kg		4517. 4		5. 42	24487. 83		
4-6-9-5换	现场加工现浇T形梁钢筋	1t		2. 6883		5286. 57	14211. 88	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001002] 换 [2001001] ；
4-6-13-8换	桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢筋(直径8mm 以上)	1t		1. 8291		5618. 03	10275. 94	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001002] 换 [2001001] ；
403-3-b	带肋钢筋（HRB400）	kg		9345. 2		5. 1	47615. 76		
4-6-9-5换	现场加工现浇T形梁钢筋	1t		9. 0238		5083. 81	45875. 28	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ；
4-6-13-8换	桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢筋(直径8mm 以上)	1t		0. 3214		5415. 27	1740. 47	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ；

编制：

复核：

表A. 0. 3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

标准定额库版本号：

校验码：

第 6 页 共 10 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
403-4	附属结构钢筋						10651.27		
403-4-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg		2078.8		5.12	10651.27		
4-6-14-3	现场加工桥头搭板钢筋	1t		1.7154		5090.77	8732.71	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	
4-11-7-6换	模数式伸缩缝预留槽钢筋	1t		0.1481		5779.15	855.89	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ；
4-6-2-88	现场加工支座垫石钢筋	1t		0.2153		4935.76	1062.67	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	
404	基坑开挖及回填						3434.75		
404-1	干处挖土方	m3		126		27.26	3434.75		
4-1-3-4	斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3		0.126		21506.36	2709.8	07. 构造物Ⅱ	
1-1-11-9	装载质量15t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3 天然密实		0.126		5753.58	724.95	03. 运输	
405	钻孔灌注桩						86120.35		
405-1	钻孔灌注桩						86120.35		
405-1-a	陆上钻孔灌注桩(桩径130cm)	m		32		2691.26	86120.35		
4-4-3-26换	冲击钻机冲孔(桩径130cm以内，孔深20m以内， 次坚石)	10m		0.64		4676.5	2992.96	07. 构造物Ⅱ	实际桩径(cm)：130cm；
4-4-3-28换	冲击钻机冲孔(桩径130cm以内，孔深20m以内， 次坚石)	10m		0.96		12040.22	11558.62	07. 构造物Ⅱ	实际桩径(cm)：130cm；
4-4-3-31换	冲击钻机冲孔(桩径130cm以内，孔深20m以内， 次坚石)	10m		1.6		23405.93	37449.49	07. 构造物Ⅱ	实际桩径(cm)：130cm；
1-1-2-5	挖掘机挖装淤泥、流沙	1000m3		0.0425		8287.13	352.2	01. 土方	
1-1-11-9换	装载质量15t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3 天然密实		0.0425		6328.96	268.98	03. 运输	定额*1.1；
4-4-9-7	干处埋设钢护筒	1t		2.69		1537.36	4135.49	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	
4-4-8-5换	灌注桩混凝土冲击成孔(起重机配吊斗)	10m3实 土		4.25		6563.12	27893.27	08. 构造物Ⅲ(一般)	水C25-32.5-4 换 [1511102]；
4-4-8-28	灌注桩检测管	1t		0.2485		5912.82	1469.34	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	
410	结构混凝土工程						88471.38		

编制：

复核：

表A. 0. 3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

标准定额库版本号：

校验码：

第 7 页 共 10 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
410-1	C30混凝土基础	m3		27. 6		459. 33	12677. 58		
4-6-1-3换	实体式墩台C30混凝土基础(梁板式上部构造)	10m3实 体		2. 76		4593. 33	12677. 58	08. 构造物III(一般)	片C15-32. 5-8 换 普C30- 42. 5-4; 普C30-42. 5-4 换
410-2	混凝土下部结构						61019. 83		
410-2-a	C30桥台混凝土	m3		60. 78		636. 7	38698. 66		
4-6-2-4换	C30梁板桥实体式墩台混凝土(高10m以内)	10m3实 体		6. 078		6367	38698. 66	08. 构造物III(一般)	片C15-32. 5-8 换 [1511011]; [1511011] 换 [1511037]; [1511037] 换
410-2-c	C35盖梁混凝土	m3		11. 54		793. 53	9157. 32		
4-6-4-2换	盖梁C35混凝土泵送	10m3实 体		1. 154		7935. 29	9157. 32	08. 构造物III(一般)	泵C30-32. 5-4 换 泵C35- 32. 5-4; 泵C35-32. 5-4 换
410-2-d	台帽、背墙混凝土C35	m3		17. 09		770. 27	13163. 86		
4-6-3-2换	C35混凝土墩、台帽泵送	10m3实 体		0. 936		6530. 51	6112. 56	08. 构造物III(一般)	泵C30-32. 5-4 换 泵C35- 32. 5-4; 泵C35-32. 5-4 换
4-6-4-7换	耳背墙C35混凝土	10m3实 体		0. 773		9121. 99	7051. 3	08. 构造物III(一般)	普C25-32. 5-4 换 普C35- 32. 5-4; 普C35-32. 5-4 换
410-5	桥梁上部结构现浇整体化混凝土C50	m3		4. 55		940. 8	4280. 62		
4-7-15-7换	安装现浇连续梁接缝混凝土C50	10m3		0. 455		9407. 96	4280. 62	08. 构造物III(一般)	普C50-42. 5-2 换 [1511090];
410-6	现浇混凝土附属结构						10493. 35		
410-6-a	模数式伸缩缝预留槽钢纤维混凝土C40	m3		0. 75		857. 64	643. 23		
4-11-7-5换	模数式伸缩缝预留槽C40混凝土	10m3		0. 075		8576. 41	643. 23	08. 构造物III(一般)	普C50-42. 5-2 换 普C40- 42. 5-2; 普C40-42. 5-2 换 [1511019]; [1511019] 换
410-6-b	混凝土搭板C30	m3		16		580. 32	9285. 18		
4-6-14-1换	C30混凝土搭板	10m3实 体		1. 6		5803. 24	9285. 18	08. 构造物III(一般)	普C30-32. 5-4 换 [1511035];
410-6-c	板式支座垫石混凝土C50	m3		0. 5		1129. 87	564. 93		
4-6-2-87换	板式支座垫石C50混凝土	10m3实 体		0. 05		11298. 68	564. 93	08. 构造物III(一般)	普C30-32. 5-4 换 普C50- 42. 5-4; 普C50-42. 5-4 换
411	预应力混凝土工程						84853. 53		
411-5	后张法预应力钢绞线	kg		1515		10. 78	16338. 73		

编制：

复核：

表A. 0. 3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

标准定额库版本号：

校验码：

第 8 页 共 10 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
4-7-19-7换	预应力钢绞线束长20m以内12孔每t3.96束	1t钢绞线		1.515		10784.64	16338.73	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	实际束数(束): 3.96束;增:[5002001]金属波 纹管JBG-90B;[5002001]金属 波纹管JBG-90B 量
411-7	现浇预应力混凝土上部结构C50	m3		39.9		1717.16	68514.8		
4-6-9-4换	现浇T梁C50混凝土钢模泵送	10m3实 体		3.99		9609.12	38340.38	08. 构造物III(一般)	泵C40-42.5-2 换 [1511090];
4-9-3-7换	满堂式钢管支架高度3.5m(有效宽度9m)	10m2立 面积		7		1394.45	9761.12	07. 构造物 II	支架高度(m): 3.5m;有效宽度 (m): 9m;
4-11-5-6换	基础C20混凝土垫层	10m3实 体		5.4		3780.24	20413.3	08. 构造物III(一般)	普C10-32.5-4 换 [1511032];
415	桥面铺装						11984.29		
415-2	水泥混凝土桥面铺装防水C40	m3		12		665.1	7981.15		
4-6-13-5换	桥面行车道铺装防水C40混凝土面层非泵送	10m3		1.2		6650.95	7981.15	08. 构造物III(一般)	防C30-32.5-4 换 [1511113];
415-3	防水层						4003.14		
415-3-b	铺设防水层桥面防水剂	m2		150		26.69	4003.14		
4-11-4-6	桥面防水剂(防水层)	1000m2		0.15		26687.57	4003.14	07. 构造物 II	
416	桥梁支座						2931.61		
416-1	板式橡胶支座	dm3		32.76		89.49	2931.61		
4-7-27-3	安装板式橡胶支座	1dm3		32.76		89.49	2931.61	07. 构造物 II	
417	桥梁接缝和伸缩装置						8536.88		
417-2	模数式伸缩装置80型	m		5		1707.38	8536.88		
4-11-7-1换	模数式伸缩缝(伸缩量480mm以内)	1m		5		1707.38	8536.88	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	[6003004] 换 [6003001];
422	溶洞处理						15994.8		
422-1	黏土	m3		111.48		69.08	7700.79		
4-11-5-1换	基础垫层填黏土	10m3实 体		11.148		690.78	7700.79	07. 构造物 II	[5503007] 换 [5501003];
422-1	片石	m3		47.78		173.59	8294.01		
4-11-5-3	基础垫层填片石	10m3实 体		4.778		1735.88	8294.01	07. 构造物 II	

编制：

复核：

表A. 0. 3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

标准定额库版本号：

校验码：

第 9 页 共 10 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
423	混凝土挡土墙C20	m3		39.3		569.72	22389.97		
1-4-19-2换	C20现浇混凝土挡土墙	10m3		3.93		5697.19	22389.97	08. 构造物III(一般)	普C20-32.5-8 换 [1511032]; 扣除拌和设备及拌和用人工: 扣除定额4-11-11-1 容量250L 以内混凝土搅拌机拌和中人 工;[1511032] 换 [1511034] [1511034] 换
424	编织袋围堰高3.0m	m		30		1295.92	38877.54		
4-2-2-9	编织袋围堰高3.0m	10m围堰		3		12959.18	38877.54	07. 构造物 II	
600	清单第600章安全设施及预埋管线						71943.55		
602	护栏						70655.57		
602-3	波形梁钢护栏						8389.57		
602-3-a	路侧波形梁钢护栏AT1-2-B	m		24		349.57	8389.57		
5-1-2-2换	波形钢板护栏型钢立柱埋入	1t		0.339		7908.2	2680.88	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	[2003015] 换 [2003016];
5-1-2-5	波形钢板护栏单面波形钢板	1t		0.379		7361.89	2790.16	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-2-1换	波形钢板护栏基础混凝土	10m3实体		0.5148		5669.26	2918.54	08. 构造物III(一般)	普C20-32.5-8 换 [1511035];
602-6	桥梁防撞护栏（含表面涂装防腐）	m		60		1037.77	62266		
4-10-3-2换	刚性桥安装钢管金属栏杆（钢板）	1t钢管		2.4422		8926.23	21799.63	07. 构造物 II	[2003005] 量 1.04;[2003008] 量 0.0;
4-10-3-2换	刚性桥安装钢管金属栏杆（钢管）	1t钢管		3.036		9135	27733.87	07. 构造物 II	[2003005] 量 0.0;
借[部2022公路 桥钢结构预]1- 2-2-1	钢结构表面涂装，车间涂装，车间底漆	100m2· 道		2.473		2146.75	5308.91	07. 构造物 II	
借[部2022公路 桥钢结构预]1- 2-2-2	钢结构表面涂装，车间涂装，中间漆	100m2· 道		2.473		1211.7	2996.54	07. 构造物 II	
借[部2022公路 桥钢结构预]1- 2-2-3	钢结构表面涂装，车间涂装，面漆	100m2· 道		2.473		1790.16	4427.06	07. 构造物 II	
604	道路交通标志						1269.99		

编制：

复核：

表A. 0. 3-1 分项工程费计算数据表

建设工程名称：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

标准定额库版本号：

校验码：

第 10 页 共 10 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
604-7	附着式交通标志						1269.99		
604-7-a	单柱式交通标志（面板○60cm、立柱Φ 60×3×2300mm）	个		2		517.38	1034.77		
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.0019		71128.42	135.14	10-2. 钢材及钢结构 （金属标志牌等）	
5-1-4-4换	单柱式铝合金标志面板	10t		0.0025		359848.4	899.62	10-2. 钢材及钢结构 （金属标志牌等）	[6007004] 量 454.0；
604-7-b	铝合金标志板（530*340*2mm）	个		2		117.61	235.23		
5-1-4-13换	附着式铝合金标志	10t		0.001		235227	235.23	10-2. 钢材及钢结构 （金属标志牌等）	[6007004] 量 359.0；
605	道路交通标线						17.99		
605-5	轮廓标						17.99		
605-5-b	附着式轮廓标	个		4		4.5	17.99		
5-1-7-3换	栏式轮廓标	100块		0.04		449.75	17.99	06. 构造物 I	安装在波形钢板护栏上： 删:[2009029] ；
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程 暂估价合计								
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计						952700.51		
11	计日工合计								
11.1	劳务								
11.2	材料								
11.3	施工机械								
12	暂列金额（不计日工总额）								
13	投标报价						952700.51		

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-1

工程名称：汽车便道路基宽4. 5m(山岭重丘区)

单位：m

数量：90

单价：26. 16

第 1 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			汽车便道									合 计	
	工 程 细 目			汽车便道路基宽4. 5m(山岭重丘区)										
	定 额 单 位			1km										
	工 程 数 量			0.09										
	定 额 表 号			7~1~1~4										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	56.5	5.085	514.86							5.085	514.86
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	876.9	12.5	1.125	986.51							1.125	986.51
8001078	机械自身质量6~8t光轮压路机2Y-6/8	台班	356.95	0.99	0.089	31.8							0.089	31.8
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	392.62	0.62	0.056	21.91							0.056	21.91
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	584.06	2.62	0.236	137.72							0.236	137.72
9999001	定额基价	元	1	19199	1728	1728							1728	1728
	直接费	元				1692.8								1692.8
	措施费	I	元		1727.9	0.94 %	16.24							16.24
		II	元		1727.9	0.818 %	14.13							14.13
	企业管理费	元		1727.9	2.427 %	41.94								41.94
	规费	元		781.21	33.5 %	261.71								261.71
	利润	元		1800.22	7.42 %	133.58								133.58
	税金	元		2160.4	9 %	194.44								194.44
	金额合计	元				2354.83								2354.83

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-2

工程名称：汽车便道填方

单位：m3

数量：540

单价：4.42

第 2 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基									合 计	
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量 10～12t光轮压路机碾压土方										
	定 额 单 位			1000m3压实方										
	工 程 数 量			0.54										
	定 额 表 号			1～1～18～10										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.1	1.134	114.82							1.134	114.82
8001058	功率120kW以内平地机 F155	台班	1183.87	1.47	0.794	939.76							0.794	939.76
8001080	机械自身质量10～12t光 轮压路机3Y-10/12	台班	509.38	2.8	1.512	770.18							1.512	770.18
9999001	定额基价	元	1	3406	1839	1839							1839	1839
	直接费	元				1824.76								1824.76
	措施费	I	元		1839.39	0.939 %	17.27							17.27
		II	元		1839.39	0.521 %	9.58							9.58
	企业管理费	元		1839.39	2.747 %	50.53								50.53
	规费	元		428.65	33.5 %	143.6								143.6
	利润	元		1916.78	7.42 %	142.23								142.23
	税金	元		2187.97	9 %	196.92								196.92
	金额合计	元				2384.88								2384.88

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分項編號: -3

工程名称: 汽车便道拆除及外运9.4km

单位: m³

数量: 540

单价:	20.05
-----	-------

第 3 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方						合 计		
	工 程 细 目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量15t以内自卸汽车运土9.4km								
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方								
	工 程 数 量			0.54			0.54								
	定 额 表 号			1~1~9~8			1~1~11~9改								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	3.1	1.674	169.49							1.674	169.49
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1495.77	1.3	0.702	1050.03							0.702	1050.03
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815		台班	926.15				14.87	8.03	7436.8				8.03	7436.8
9999001	定额基价		元	1	2281	1232	1232	13781	7442	7442				8674	8674
	直接费		元				1219.52			7436.8					8656.32
	措施费		I	元		1231.78	0.939 %	11.57	7441.86	0.959 %	71.37				82.93
II			元		1231.78	0.521 %	6.42	7441.86	0.154 %	11.46				17.88	
	企业管理费		元		1231.78	2.747 %	33.84	7441.86	1.374 %	102.25					136.09
	规费		元		311.65	33.5 %	104.4	813.02	33.5 %	272.36					376.76
	利润		元		1283.6	7.42 %	95.24	7626.94	7.42 %	565.92					661.16
	税金		元		1470.99	9 %	132.39	8460.16	9 %	761.41					893.8
	金额合计		元				1603.38			9221.57					10824.95

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程
分项编号：-4 工程名称：混凝土排水管1.0m直径圆管涵 单位：m 数量： 40 单价： 625.16 第 4 页 共 83 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			排水管铺设			排水管铺设						合 计	
	工 程 细 目			铺设混凝土排水管（φ1000mm以内）			现浇排水管基础C15混凝土（φ1000mm以内）							
	定 额 单 位			100m			100m							
	工 程 数 量			0.4			0.4							
	定 额 表 号			1～3～5～18			1～3～5～9改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	25.9	10.36	1048.95	24	9.6	972				19.96	2020.95
3005004	水	m3	4.31	4	1.6	6.9	43	17.2	74.13				18.8	81.03
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	119.42	1.91	0.764	91.24	23.62	9.447	1128.18				10.211	1219.43
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	77.67				37.97	15.19	1179.78				15.19	1179.78
5509001	32.5级水泥	t	313.27	0.55	0.222	69.42	13.25	5.298	1659.7				5.519	1729.08
5511012	Φ1000mm以内混凝土排水管	m	272.57	101	40.4	11011.83							40.4	11011.83
7801001	其他材料费	元	1	273.7	109.48	109.48	7.3	2.92	2.92				112.4	112.4
8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机	台班	232.02				2.03	0.812	188.4				0.812	188.4
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	208.21				5.27	2.108	438.91				2.108	438.91
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	705.47	1.49	0.596	420.46							0.596	420.46
8099001	小型机具使用费	元	1	23	9.2	9.2	1012.8	405.12	405.12				414.32	414.32
9999001	定额基价	元	1	50504	20202	20202	14850	5940	5940				26142	26142

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程
分项编号：-4 工程名称：混凝土排水管1.0m直径圆管涵 单位：m 数量： 40 单价： 625.16 第 5 页 共 83 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			排水管铺设			排水管铺设						合 计	
	工 程 细 目			铺设混凝土排水管(Φ1000mm以内)			现浇排水管基础C15混凝土(Φ1000mm以内)							
	定 额 单 位			100m			100m							
	工 程 数 量			0.4			0.4							
	定 额 表 号			1~3~5~18			1~3~5~9改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			12767.47			6049.14					18816.62
	措施费	I	元		1535.42	0.622 %	9.55	2092.71	0.622 %	13.02				22.57
		II	元		20201.75	1.201 %	242.62	5940.06	1.201 %	71.34				313.96
	企业管理费		元		20201.75	3.587 %	724.64	5940.06	3.587 %	213.07				937.71
	规费		元		1169.64	33.5 %	391.83	1267.65	33.5 %	424.66				816.49
	利润		元		21178.56	7.42 %	1571.45	6237.48	7.42 %	462.82				2034.27
	税金		元		15707.56	9 %	1413.68	7234.06	9 %	651.07				2064.75
	金额合计		元			17121.24			7885.12					25006.36

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：103-6

工程名称：保通临时安全设施

单位：总额

数量：1

单价：6841.05

第 6 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			锥形标			水马			附设警示灯的路拦			单柱式标志牌		
	工 程 细 目			锥形标			水马			附设警示灯的路拦			单柱式标志牌		
	定 额 单 位			10个			10个			块			10块		
	工 程 数 量			10.2			0.2			2			2		
	定 额 表 号			借5~1~1~2			借5~1~1~1						借5~1~1~9改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.2	2.04	206.55	1	0.2	20.25				2.9	5.8	587.25
3005004	水	m3	4.31				0.2	0.04	0.17						
6007015	水马	个	148				3.3	0.66	97.68						
6007023	锥形交通标志	个	19	3.3	33.66	639.54									
6007027	单柱式标志牌	块	240										3.3	6.6	1584
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	491.75	0.03	0.306	150.48	0.33	0.066	32.46				0.73	1.46	717.96
8007041	容量6000L以内洒水汽车YG15102GSSEQ	台班	719.78				0.04	0.008	5.76						
9999001	定额基价	元	1	205	2087	2087	1418	284	284	400	2	800	1245	2491	2491
	直接费	元				996.57			156.32			800			2889.21
	措施费	I	元		360.66	0.622 %	2.24	57.87	0.622 %	0.36			1302.77	0.622 %	8.1
		II	元		2086.75	1.201 %	25.06	283.62	1.201 %	3.41			2490.77	1.201 %	29.91
	企业管理费	元		2086.75	3.587 %	74.85	283.62	3.587 %	10.17				2490.77	3.587 %	89.34
	规费	元		237.53	33.5 %	79.57	27.74	33.5 %	9.29				735.07	33.5 %	246.25
	利润	元		2188.91	7.42 %	162.42	297.56	7.42 %	22.08	800	7.42 %	59.36	2618.13	7.42 %	194.27
	税金	元		1340.71	9 %	120.66	201.63	9 %	18.15	859.36	9 %	77.34	3457.08	9 %	311.14
	金额合计	元				1461.38			219.78			936.7			3768.22

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：103-6

工程名称：保通临时安全设施

单位：总额

数量：1

单价：6841.05

第 7 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			太阳能警示频闪灯									合 计	
	工 程 细 目			太阳能警示频闪灯										
	定 额 单 位			10个										
	工 程 数 量			0.2										
	定 额 表 号			借2022高改扩建5~1~1~12改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	1.2	0.24	24.3							8.28	838.35
3005004	水	m3	4.31										0.04	0.17
6007015	水马	个	148										0.66	97.68
6007023	锥形交通标志	个	19										33.66	639.54
6007027	单柱式标志牌	块	240										6.6	1584
6007025001	太阳能警示频闪灯	个	150	10	2	300							2	300
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	491.75	0.57	0.114	56.06							1.946	956.95
8007041	容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ	台班	719.78										0.008	5.76
9999001	定额基价	元	1	975	195	195							5856	5856
	直接费	元				380.36								5222.45
	措施费	I	元		79.1	0.622 %	0.49							11.2
		II	元		195.1	1.201 %	2.34							60.73
	企业管理费	元		195.1	3.587 %	7								181.37
	规费	元		35.84	33.5 %	12.01								347.13
	利润	元		204.93	7.42 %	15.21								453.33
	税金	元		417.41	9 %	37.57								564.86
	金额合计	元				454.97								6841.05

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号: -a

工程名称：水泥混凝土路面

单位: m³

数量: 63

单价: 89.85

第 8 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			自卸汽车运土、石方			合 计					
	工 程 细 目			破碎机挖清水泥混凝土面层			装载质量20t以内自卸汽车运石第一个1km								
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方								
	工 程 数 量			6.3			0.063								
	定 额 表 号			2~3~1~7			1~1~11~25								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	2.6	16.38	1658.48							16.38	1658.48
8003101	机动破路机LPR300		台班	207.53	1.41	8.883	1843.49							8.883	1843.49
8007019	装载质量20t以内自卸汽车BJ374		台班	1120.57				4.75	0.299	335.33				0.299	335.33
8099001	小型机具使用费		元	1	3.3	20.79	20.79							20.79	20.79
9999001	定额基价		元	1	579	3646	3646	5322	335	335				3981	3981
	直接费		元				3522.75			335.33					3858.09
	措施费		I	元		3645.56	0.94 %	34.27	335.32	0.959 %	3.22				37.48
II			元		3645.56	0.818 %	29.82	335.32	0.154 %	0.52				30.34	
	企业管理费		元		3645.56	2.427 %	88.48	335.32	1.374 %	4.61					93.09
	规费		元		2557.88	33.5 %	856.89	30.3	33.5 %	10.15					867.04
	利润		元		3798.13	7.42 %	281.82	343.65	7.42 %	25.5					307.32
	税金		元		4814.03	9 %	433.26	379.32	9 %	34.14					467.4
	金额合计		元				5247.29			413.46					5660.75

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分項編號: -b

工程名称: 碎石粒料层

单位: m³

数量: 63

单价:	20.04
-----	-------

第 9 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			自卸汽车运土、石方						合 计		
	工 程 细 目			挖掘机整体挖除路面			装载质量15t以内自卸汽车运土第一个1km								
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方								
	工 程 数 量			6.3			0.063								
	定 额 表 号			2~3~1~4, 定额*0.85			1~1~11~9								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	0.09	0.536	54.22							0.536	54.22
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1495.77	0.07	0.428	640.79							0.428	640.79
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH36L,T815		台班	926.15				5.01	0.316	292.32				0.316	292.32
9999001	定额基价		元	1	111	700	700	4643	293	293				993	993
	直接费		元				695.01			292.32					987.33
	措施费		I	元		700.04	0.94 %	6.58	292.52	0.959 %	2.81				9.39
II			元		700.04	0.818 %	5.73	292.52	0.154 %	0.45				6.18	
	企业管理费		元			700.04	2.427 %	16.99	292.52	1.374 %	4.02				21.01
	规费		元			140.97	33.5 %	47.23	31.96	33.5 %	10.71				57.93
	利润		元			729.34	7.42 %	54.12	299.8	7.42 %	22.25				76.36
	税金		元			825.64	9 %	74.31	332.54	9 %	29.93				104.24
	金额合计		元				899.95			362.48					1262.43

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号: -b

工程名称: 混凝土及钢筋混凝土结构

单位: m³

数量: 30

单价: 176.07

第 10 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			旧建筑物拆除			自卸汽车运土、石方			合 计				
	工 程 细 目			炸除混凝土及钢筋混凝土			装载质量20t以内自卸汽车运石第一个1km							
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			3			0.03							
	定 额 表 号			4~11~17~4			1~1~11~25							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	9.1	27.3	2764.13							27.3	2764.13
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	11.95	3.4	10.2	121.89							10.2	121.89
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	3.16	21	63	199.08							63	199.08
5005009	导爆索爆速6000~7000m/s	m	2.05	32	96	196.8							96	196.8
7801001	其他材料费	元	1	2.5	7.5	7.5							7.5	7.5
8007019	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	1120.57				4.75	0.143	159.68				0.143	159.68
9999001	定额基价	元	1	1142	3427	3427	5322	160	160				3587	3587
	直接费	元				3289.4			159.68					3449.08
	措施费	I	元	2901.44	0.622 %	18.05	159.67	0.959 %	1.53					19.58
		II	元	3426.92	1.201 %	41.16	159.67	0.154 %	0.25					41.4
	企业管理费	元		3426.92	3.587 %	122.92	159.67	1.374 %	2.19					125.12
	规费	元		2764.13	33.5 %	925.98	14.43	33.5 %	4.83					930.82
	利润	元		3609.04	7.42 %	267.79	163.64	7.42 %	12.14					279.93
	税金	元		4665.3	9 %	419.88	180.62	9 %	16.26					436.13
	金额合计	元				5085.17			196.88					5282.06

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号: -c

工程名称: 砖、石及其他砌体结构

单位: m³

数量: 450

单价: 30.44

第 11 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			旧建筑物拆除			自卸汽车运土、石方			合 计					
	工 程 细 目			挖掘机拆除浆砌圬工			装载质量20t以内自卸汽车运石第一个1km								
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方								
	工 程 数 量			45			0.278								
	定 额 表 号			4~11~17~7			1~1~11~25								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	0.2	9	911.25							9	911.25
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压		台班	1188.7	0.15	6.75	8023.73							6.75	8023.73
8007019	装载质量20t以内自卸汽车BJ374		台班	1120.57				4.75	1.321	1479.71				1.321	1479.71
9999001	定额基价		元	1	201	9023	9023	5322	1480	1480				10502	10502
	直接费		元				8934.98			1479.71					10414.69
	措施费		I	元		9022.84	0.622 %	56.12	1479.65	0.959 %	14.19				70.31
II			元		9022.84	1.201 %	108.36	1479.65	0.154 %	2.28				110.64	
	企业管理费		元		9022.84	3.587 %	323.65	1479.65	1.374 %	20.33					343.98
	规费		元		2278.13	33.5 %	763.17	133.7	33.5 %	44.79					807.96
	利润		元		9510.97	7.42 %	705.71	1516.44	7.42 %	112.52					818.23
	税金		元		10892	9 %	980.28	1673.82	9 %	150.64					1130.92
	金额合计		元				11872.28			1824.47					13696.74

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

工程名称: 挖土方

数量: 31

单价:	8.72
-----	------

第 12 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方						合 计		
	工 程 细 目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量15t以内自卸汽车运土第一个1km								
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方								
	工 程 数 量			0.031			0.031								
	定 额 表 号			1~1~9~8			1~1~11~9								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	3.1	0.096	9.73							0.096	9.73
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1495.77	1.3	0.04	60.28							0.04	60.28
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815		台班	926.15				5.01	0.155	143.84				0.155	143.84
9999001	定额基价		元	1	2281	71	71	4643	144	144				215	215
	直接费		元				70.01			143.84					213.85
	措施费		I	元		70.71	0.939 %	0.66	143.94	0.959 %	1.38				2.04
II			元		70.71	0.521 %	0.37	143.94	0.154 %	0.22				0.59	
	企业管理费		元		70.71	2.747 %	1.94	143.94	1.374 %	1.98					3.92
	规费		元		17.89	33.5 %	5.99	15.73	33.5 %	5.27					11.26
	利润		元		73.69	7.42 %	5.47	147.52	7.42 %	10.95					16.41
	税金		元		84.44	9 %	7.6	163.63	9 %	14.73					22.33
	金额合计		元				92.05			178.36					270.41

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

工程名称：利用石方（利用拆除旧桥废渣）

数量: 121

第 13 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基			挖掘机带破碎锤破碎石方			合 计					
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量15t以内振动压路机碾压石方			挖掘机带破碎锤破碎软石								
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3天然密实方								
	工 程 数 量			0.121			1.21								
	定 额 表 号			1~1~18~18			1~1~17~1								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	5	0.605	61.26	2.9	3.509	355.29				4.114	416.54
2009039	破碎锤钢钎		根	2222.22				0.11	0.133	295.78				0.133	295.78
7801001	其他材料费		元	1				280.9	339.889	339.89				339.889	339.89
7901001	设备摊销费		元	1				239.3	289.553	289.55				289.553	289.55
8001004	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器		台班	1173.67	1.52	0.184	215.86							0.184	215.86
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1495.77				1.11	1.343	2008.97				1.343	2008.97
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD		台班	1071.89	1.98	0.24	256.8							0.24	256.8
9999001	定额基价		元	1	4460	540	540	2739	3314	3314				3854	3854
	直接费		元				533.92			3289.47					3823.4
	措施费		I	元	539.64	0.876 %	4.73	2389.24	0.876 %	20.93					25.66
II			元	539.64	0.47 %	2.54	3314.46	0.47 %	15.58					18.11	
	企业管理费		元		539.64	2.792 %	15.07	3314.46	2.792 %	92.54					107.61
	规费		元		147.01	33.5 %	49.25	627.26	33.5 %	210.13					259.38
	利润		元		561.97	7.42 %	41.7	3443.5	7.42 %	255.51					297.21
	税金		元		647.2	9 %	58.25	3884.17	9 %	349.58					407.82
	金额合计		元				705.45			4233.74					4939.19

复核:

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程
分项编号：-g 工程名称：桥头路基处理（利用拆除旧桥废渣） 单位：m3 数量： 35 单价： 40.82 第 14 页 共 83 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基			挖掘机带破碎锤破碎石方						合 计		
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量15t以内振动压路机碾压石方			挖掘机带破碎锤破碎软石								
	定 额 单 位			1000m3压实方			100m3天然密实方								
	工 程 数 量			0.035			0.35								
	定 额 表 号			1~1~18~18			1~1~17~1								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	5	0.175	17.72	2.9	1.015	102.77				1.19	120.49
2009039	破碎锤钢钎		根	2222.22				0.11	0.039	85.56				0.039	85.56
7801001	其他材料费		元	1				280.9	98.315	98.32				98.315	98.32
7901001	设备摊销费		元	1				239.3	83.755	83.76				83.755	83.76
8001004	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器		台班	1173.67	1.52	0.053	62.44							0.053	62.44
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1495.77				1.11	0.389	581.11				0.389	581.11
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD		台班	1071.89	1.98	0.069	74.28							0.069	74.28
9999001	定额基价		元	1	4460	156	156	2739	959	959				1115	1115
	直接费		元				154.44			951.5					1105.94
	措施费	I	元		156.09	0.876 %	1.37	691.1	0.876 %	6.05					7.42
		II	元		156.09	0.47 %	0.73	958.73	0.47 %	4.51					5.24
	企业管理费		元		156.09	2.792 %	4.36	958.73	2.792 %	26.77					31.13
	规费		元		42.53	33.5 %	14.25	181.44	33.5 %	60.78					75.03
	利润		元		162.55	7.42 %	12.06	996.05	7.42 %	73.91					85.97
	税金		元		187.21	9 %	16.85	1123.52	9 %	101.12					117.97
	金额合计		元				204.06			1224.64					1428.69

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-h

工程名称：台背回填碎石土

单位：m3

数量：117.75

单价：109.46

第 15 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层									合 计	
	工 程 细 目			基础垫层填碎(砾)石										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			11.775										
	定 额 表 号			4~11~5~2改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.5	41.213	4172.77							41.213	4172.77
5501005	碎石土天然堆方	m3	33.76	12.44	146.481	4945.2							146.481	4945.2
9999001	定额基价	元	1	764	9002	9002							9002	9002
	直接费	元				9117.97								9117.97
	措施费	I	元		4380.06	0.742 %	32.5							32.5
		II	元		9001.54	1.537 %	138.35							138.35
	企业管理费	元		9001.54	4.726 %	425.41								425.41
	规费	元		4172.77	33.5 %	1397.88								1397.88
	利润	元		9597.8	7.42 %	712.16								712.16
	税金	元		11824.27	9 %	1064.18								1064.18
	金额合计	元				12888.45								12888.45

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程
分项编号：209-1 工程名称：垫层（碎石） 单位：m3 数量： 80.6 单价： 119.38 第 16 页 共 83 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			地基垫层									合 计	
	工 程 细 目			碎石地基垫层										
	定 额 单 位			1000m3										
	工 程 数 量			0.0806										
	定 额 表 号			1~2~12~4										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	17.3	1.394	141.18							1.394	141.18
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	77.67	1207	97.284	7556.06							97.284	7556.06
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	876.9	1.8	0.145	127.22							0.145	127.22
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	584.06	1.97	0.159	92.74							0.159	92.74
9999001	定额基价	元	1	95993	7737	7737							7737	7737
	直接费	元				7917.2								7917.2
	措施费	I	元		369.7	0.94 %	3.48							3.48
		II	元		7737.03	0.818 %	63.29							63.29
	企业管理费	元		7737.03	2.427 %	187.78								187.78
	规费	元		186.64	33.5 %	62.52								62.52
	利润	元		7991.56	7.42 %	592.97								592.97
	税金	元		8827.24	9 %	794.45								794.45
	金额合计	元				9621.7								9621.7

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号: -b

工程名称：现浇C20砼封层

单位: m³

数量: 1.55

单价: 378.02

第 17 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层									合 计	
	工 程 细 目			C20基础混凝土垫层										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.155										
	定 额 表 号			4~11~5~6改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	5.1	0.791	80.04							0.791	80.04
1511032	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m3	235.44	10.2	1.581	372.23							1.581	372.23
3005004	水	m3	4.31	12	1.86	8.02							1.86	8.02
7801001	其他材料费	元	1	2	0.31	0.31							0.31	0.31
9999001	定额基价	元	1	3516	545	545							545	545
	直接费	元				460.6								460.6
	措施费	I	元	84.01	1.497 %	1.26								1.26
		II	元	89.38	2.729 %	2.44								2.44
	企业管理费	元		89.38	5.976 %	5.34								5.34
	规费	元		80.04	33.5 %	26.81								26.81
	利润	元		554.06	7.42 %	41.11								41.11
	税金	元		537.56	9 %	48.38								48.38
	金额合计	元				585.94								585.94

编制:

复核:

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-a

工程名称：现浇C20混凝土挡土墙

单位：m3

数量：399.25

单价：593.25

第 18 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方			沥青麻絮沉降缝		
	定 额 单 位			10m3			1000m3			1000m3天然密实方			10m2		
	工 程 数 量			39.925			0.3324			0.3324			2.412		
	定 额 表 号						4~1~3~4			1~1~11~9			4~11~1~1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	11.77	469.758	47562.95	109.2	36.294	3674.74				0.2	0.482	48.84
1511032	普C20-32. 5-4(商) 普C20-32. 5-4(商)	m3	235.44	10.2	407.235	95879.41									
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.16	2.1	83.843	432.63									
2003026	组合钢模板	t	4899	0.02	0.639	3129.48									
2009028	铁件铁件	kg	5.75	50.7	2024.198	11639.14									
3001001	石油沥青	t	4510										0.02	0.051	228.44
3005004	水	m3	4.31	10	399.25	1720.77									
4003001	原木混合规格	m3	803.54	0.04	1.597	1283.25									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	6.64	1.8	71.865	477.18									
7801001	其他材料费	元	1	19.9	794.508	794.51							53.4	128.801	128.8
8001037	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机W200A机械	台班	1636.07				1.66	0.552	902.65						
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	926.15							5.01	1.665	1542.15			
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机械QY8	台班	705.47	0.23	9.183	6478.15									
8099001	小型机具使用费	元	1	13.2	527.01	527.01									

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-a

工程名称：现浇C20混凝土挡土墙

单位：m3

数量：399.25

单价：593.25

第 19 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方			沥青麻絮沉降缝		
	定 额 单 位			10m3			1000m3			1000m3天然密实方			10m2		
	工 程 数 量			39.925			0.3324			0.3324			2.412		
	定 额 表 号						4~1~3~4			1~1~11~9			4~11~1~1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
9999001	定额基价	元	1	4791	191293	191293	14331	4763	4763	4643	1543	1543	170	410	410
	直接费	元				169924.4			4577.94			1542.34			406.08
	措施费	I	元	57003.45	1.497 %	853.34	4762.96	0.742 %	35.34	1543.2	0.959 %	14.8	51.27	0.742 %	0.38
		II	元	73931.9	2.729 %	2017.6	4763.53	1.537 %	73.22	1543.39	0.154 %	2.38	409.52	1.537 %	6.29
	企业管理费	元		73931.9	5.976 %	4418.17	4763.53	4.726 %	225.12	1543.39	1.374 %	21.21	409.52	4.726 %	19.35
	规费	元		49422.46	33.5 %	16556.52	3786.92	33.5 %	1268.62	168.61	33.5 %	56.49	48.84	33.5 %	16.36
	利润	元		198582.06	7.42 %	14734.79	5097.21	7.42 %	378.21	1581.78	7.42 %	117.37	435.55	7.42 %	32.32
	税金	元		208504.91	9 %	18765.44	6558.46	9 %	590.26	1754.58	9 %	157.91	480.79	9 %	43.27
	金额合计	元				227270.3			7148.71			1912.49			524.06

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程
分项编号：-a 工程名称：现浇C20混凝土挡土墙 单位：m3 数量： 399.25 单价： 593.25 第 20 页 共 83 页 21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25										506.534	51286.53
1511032	普C20-32.5-4(商) 普C20-32.5-4(商)	m3	235.44										407.235	95879.41
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.16										83.843	432.63
2003026	组合钢模板	t	4899										0.639	3129.48
2009028	铁件铁件	kg	5.75										2024.198	11639.14
3001001	石油沥青	t	4510										0.051	228.44
3005004	水	m3	4.31										399.25	1720.77
4003001	原木混合规格	m3	803.54										1.597	1283.25
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	6.64										71.865	477.18
7801001	其他材料费	元	1										923.308	923.31
8001037	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机W200A机械	台班	1636.07										0.552	902.65
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815	台班	926.15										1.665	1542.15
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机械QY8	台班	705.47										9.183	6478.15
8099001	小型机具使用费	元	1										527.01	527.01
9999001	定额基价	元	1										198009	198009

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-a

工程名称：现浇C20混凝土挡土墙

单位：m3

数量：399.25

单价：593.25

第 21 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元											176450.84
	措施费	I	元											903.87
		II	元											2099.49
	企业管理费		元											4683.85
	规费		元											17897.99
	利润		元											15262.69
	税金		元											19556.89
	金额合计		元											236855.62

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程
分项编号：-a 工程名称：厚200mm 单位：m2 数量： 345.5 单价： 24.7 第 22 页 共 83 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			路面垫层									合 计	
	工 程 细 目			路面垫层机械铺碎石(压实厚度20cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.3455										
	定 额 表 号			2~1~1~15改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.5	0.173	17.49							0.173	17.49
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	77.67	248.86	85.981	6678.15							85.981	6678.15
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1183.87	0.27	0.093	110.44							0.093	110.44
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	584.06	0.23	0.079	46.41							0.079	46.41
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	750.86	0.44	0.152	114.15							0.152	114.15
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1103.24	0.22	0.076	83.86							0.076	83.86
9999001	定额基价	元	1	19930	6886	6886							6886	6886
	直接费	元				7050.5								7050.5
	措施费	I	元		374.35	0.94 %	3.52							3.52
		II	元		6885.7	0.818 %	56.33							56.33
	企业管理费	元		6885.7	2.427 %	167.12								167.12
	规费	元		67.52	33.5 %	22.62								22.62
	利润	元		7112.65	7.42 %	527.76								527.76
	税金	元		7827.83	9 %	704.51								704.51
	金额合计	元				8532.34								8532.34

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：308-2

工程名称：无纺土工布

单位：m2

数量：92.43

单价：7.66

第 23 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路基、中央分隔带盲沟									合 计	
	工 程 细 目			土工布铺设(路基、中央分隔带盲沟)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.0924										
	定 额 表 号			1~3~2~1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	15	1.386	140.38							1.386	140.38
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.16	1.33	0.123	0.63							0.123	0.63
2009034	U形锚钉	kg	4.3	69.06	6.383	27.45							6.383	27.45
5007001	土工布宽4~5m	m2	3.55	1062.5	98.207	348.63							98.207	348.63
7801001	其他材料费	元	1	95.5	8.827	8.83							8.827	8.83
9999001	定额基价	元	1	6527	603	603							603	603
	直接费	元				525.75								525.75
	措施费	I	元		147.35	0.622 %	0.92							0.92
		II	元		603.12	1.201 %	7.24							7.24
	企业管理费	元		603.12	3.587 %	21.63								21.63
	规费	元		140.33	33.5 %	47.01								47.01
	利润	元		632.91	7.42 %	46.96								46.96
	税金	元		649.52	9 %	58.46								58.46
	金额合计	元				707.98								707.98

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分項編號: -a

工程名称: 20cm C30水泥混凝土面层

单位: m³

数量: 69.1

单价:	386.96
-----	--------

第 24 页 共 83 页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-a

工程名称：20cm C30水泥混凝土面层

单位：m3

数量：69.1

单价：386.96

第 25 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 20cm(滑模式)										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			0.3455										
	定 额 表 号			2~2~17~5改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			21545.55								21545.55
	措施费	I	元	3203.51	1.497 %	47.96								47.96
		II	元	3557.27	2.729 %	97.08								97.08
	企业管理费		元	3557.27	5.976 %	212.58								212.58
	规费		元	1840.64	33.5 %	616.62								616.62
	利润		元	27111.21	7.42 %	2011.65								2011.65
	税金		元	24531.43	9 %	2207.83								2207.83
	金额合计		元			26739.27								26739.27

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：313-1

工程名称：路肩培土

单位：m3

数量：8.58

单价：37.92

第 26 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽									合 计	
	工 程 细 目			培路肩										
	定 额 单 位			100m3										
	工 程 数 量			0.0858										
	定 额 表 号			2~3~2~5										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	20.5	1.759	178.09							1.759	178.09
8001085	机械自身质量0.6t手扶式 振动碾YZS06B	台班	159.74	2.1	0.18	28.78							0.18	28.78
9999001	定额基价	元	1	2524	217	217							217	217
	直接费	元				206.87								206.87
	措施费	I	元	216.6	0.94 %	2.04								2.04
		II	元	216.6	0.818 %	1.77								1.77
	企业管理费	元		216.6	2.427 %	5.26								5.26
	规费	元		196.33	33.5 %	65.77								65.77
	利润	元		225.66	7.42 %	16.74								16.74
	税金	元		298.46	9 %	26.86								26.86
	金额合计	元				325.31								325.31

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号: -a

工程名称: 桩基础 (光圆钢筋 (HPB235、HPB300))

单位: kg

数量: 945

单价: 5.22

第 27 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋及检测钢管									合 计	
	工 程 细 目			灌注桩主钢筋焊接连接										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			0.9452										
	定 额 表 号			4~4~8~24改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	4.2	3.97	401.95							3.97	401.95
2001001	HPB300钢筋	t	3407.96	1.03	0.969	3301.73							0.969	3301.73
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.45	1.8	1.701	9.27							1.701	9.27
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.75	4.1	3.875	22.28							3.875	22.28
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1350.23	0.07	0.066	89.34							0.066	89.34
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.08	0.79	0.747	116.55							0.747	116.55
8099001	小型机具使用费	元	1	10.6	10.019	10.02							10.019	10.02
9999001	定额基价	元	1	4146	3919	3919							3919	3919
	直接费	元				3951.14								3951.14
	措施费	I	元	659.23										
		II	元	3919.02	0.564 %	22.1								22.1
	企业管理费	元		3919.02	2.242 %	87.86								87.86
	规费	元		490.95	33.5 %	164.47								164.47
	利润	元		4028.98	7.42 %	298.95								298.95
	税金	元		4524.52	9 %	407.21								407.21
	金额合计	元				4931.73								4931.73

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号: -b

工程名称: 桩基础 (带肋钢筋 (HRB335、HRB400))

单位: kg

数量: 3521

单价: 5.02

第 28 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋及检测钢管									合 计		
	工 程 细 目			灌注桩主钢筋焊接连接											
	定 额 单 位			1t											
	工 程 数 量			3.5213											
	定 额 表 号			4~4~8~24改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	4.2	14.789	1497.43							14.789	1497.43
2001002	HRB400钢筋		t	3235.4	1.03	3.609	11677.63							3.609	11677.63
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝		kg	5.45	1.8	6.338	34.54							6.338	34.54
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	5.75	4.1	14.437	83.01							14.437	83.01
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25		台班	1350.23	0.07	0.246	332.82							0.246	332.82
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	156.08	0.79	2.782	434.19							2.782	434.19
8099001	小型机具使用费		元	1	10.6	37.326	37.33							37.326	37.33
9999001	定额基价		元	1	4059	14292	14292							14292	14292
	直接费		元				14096.96								14096.96
	措施费		I	元		2455.93									
II			元		14291.63	0.564 %	80.6								80.61
	企业管理费		元		14291.63	2.242 %	320.42								320.42
	规费		元		1829.01	33.5 %	612.72								612.72
	利润		元		14692.64	7.42 %	1090.19								1090.19
	税金		元		16200.89	9 %	1458.08								1458.08
	金额合计		元				17658.97								17658.97

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-a

工程名称：光圆钢筋（HPB300）

单位：kg

数量：154.9

单价：5.4

第 29 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋			实体式墩台						合 计	
	工 程 细 目			现场加工盖梁钢筋			现场加工实体式墩台钢筋							
	定 额 单 位			1t			1t							
	工 程 数 量			0.0653			0.0896							
	定 额 表 号			4~6~4~9改			4~6~2~10改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.6	0.431	43.64	5.3	0.475	48.08				0.906	91.72
2001001	HPB300钢筋	t	3407.96	1.03	0.067	228.1	1.03	0.092	312.99				0.159	541.09
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.45	2.99	0.195	1.06	2.06	0.185	1.01				0.38	2.07
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.75	3.22	0.21	1.21	2.82	0.253	1.45				0.463	2.66
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-5	台班	152.52	0.45	0.029	4.48	0.41	0.037	5.6				0.066	10.08
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.08	0.46	0.03	4.69	0.55	0.049	7.69				0.079	12.38
8099001	小型机具使用费	元	1	18.1	1.182	1.18	14.1	1.263	1.26				2.445	2.45
9999001	定额基价	元	1	4331	283	283	4192	376	376				658	658
	直接费	元				284.37			378.09					662.45
	措施费	I	元		57.58		67.14							
		II	元		282.83	0.564 %	1.6	375.61	0.564 %	2.12				3.71
	企业管理费	元		282.83	2.242 %	6.34	375.61	2.242 %	8.42					14.76
	规费	元		49.65	33.5 %	16.63	56.79	33.5 %	19.03					35.66
	利润	元		290.77	7.42 %	21.58	386.15	7.42 %	28.65					50.23
	税金	元		330.51	9 %	29.75	436.3	9 %	39.27					69.01
	金额合计	元				360.26			475.57					835.83

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分項編號: -b

工程名称: 带肋钢筋 (HRB400)

单位: kg

数量: 3325

单价:	5.23
-----	------

第 30 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋			钢筋			钢筋			实体式墩台		
	工 程 细 目			现场加工桥(涵)台帽钢筋			现场加工耳背墙钢筋			现场加工盖梁钢筋			现场加工实体式墩台钢筋		
	定 额 单 位			1t			1t			1t			1t		
	工 程 数 量			0.7475			0.6796			1.6031			0.2948		
	定 额 表 号			4~6~3~5改			4~6~4~11改			4~6~4~9改			4~6~2~10改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.9	5.158	522.22	6.3	4.281	433.5	6.6	10.58	1071.27	5.3	1.562	158.2
2001002	HRB400钢筋	t	3235.4	1.03	0.766	2478.92	1.03	0.697	2253.75	1.03	1.643	5316.34	1.03	0.302	977.64
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.45	2.86	2.138	11.65	2.28	1.549	8.44	2.99	4.793	26.12	2.06	0.607	3.31
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.75	2.23	1.667	9.58	1.05	0.714	4.1	3.22	5.162	29.68	2.82	0.831	4.78
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-5	台班	152.52							0.45	0.721	110.03	0.41	0.121	18.43
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.08	0.32	0.239	37.33	0.21	0.143	22.28	0.46	0.737	115.1	0.55	0.162	25.31
8099001	小型机具使用费	元	1	18.8	14.053	14.05	16.7	11.349	11.35	18.1	29.016	29.02	14.1	4.157	4.16
9999001	定额基价	元	1	4167	3115	3115	4071	2767	2767	4244	6803	6803	4104	1210	1210
	直接费	元				3073.77			2733.42			6697.55			1191.83
	措施费	I	元		606.29			492.68			1413.66			220.91	
		II	元		3114.55	0.564 %	17.57	2766.62	0.564 %	15.6	6803.01	0.564 %	38.37	1209.99	0.564 %
	企业管理费	元		3114.55	2.242 %	69.83	2766.62	2.242 %	62.03	6803.01	2.242 %	152.52	1209.99	2.242 %	27.13
	规费	元		546.44	33.5 %	183.06	447.95	33.5 %	150.06	1218.98	33.5 %	408.36	186.85	33.5 %	62.6
	利润	元		3201.94	7.42 %	237.58	2844.25	7.42 %	211.04	6993.89	7.42 %	518.95	1243.94	7.42 %	92.3
	税金	元		3581.8	9 %	322.36	3172.16	9 %	285.49	7815.76	9 %	703.42	1380.68	9 %	124.26
	金额合计	元				3904.17			3457.65			8519.17			1504.93

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分項編號: -b

工程名称: 带肋钢筋 (HRB400)

单位: kg

数量: 3325

单价:	5.23
-----	------

第 31 页 共 83 页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分項編號: -c

工程名称: 冷轧带肋钢筋网

单位: kg

数量: 591.33

单价: 5.59

第 32 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			实体式墩台									合 计		
	工 程 细 目			集中加工实体式墩台钢筋											
	定 额 单 位			1t											
	工 程 数 量			0.5913											
	定 额 表 号			4~6~2~11改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	4.3	2.543	257.45							2.543	257.45
2001003	冷轧带肋钢筋网		t	3608	1.02	0.603	2176.19							0.603	2176.19
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝		kg	5.45	2.06	1.218	6.64							1.218	6.64
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	5.75	2.82	1.668	9.59							1.668	9.59
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25		台班	1350.23	0.07	0.041	55.89							0.041	55.89
8015007	数控立式钢筋弯曲中心		台班	872.32	0.11	0.065	56.74							0.065	56.74
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	156.08	0.55	0.325	50.76							0.325	50.76
9999001	定额基价		元	1	5152	3047	3047							3047	3047
	直接费		元				2613.13								2613.13
	措施费		I	元	443.21										
II			元	3046.35	0.564 %	17.18								17.18	
	企业管理费		元		3046.35	2.242 %	68.3								68.3
	规费		元		305.33	33.5 %	102.29								102.29
	利润		元		3131.83	7.42 %	232.38								232.38
	税金		元		3033.28	9 %	273								273
	金额合计		元				3306.27								3306.27

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

工程名称：光圆钢筋（HPB300）

数量: 4517.4

单价: 5.42

第 33 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇T形梁			行车道铺装钢筋			合 计				
	工 程 细 目			现场加工现浇T形梁钢筋			桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢筋(直径8mm以上)							
	定 额 单 位			1t			1t							
	工 程 数 量			2.6883			1.8291							
	定 额 表 号			4~6~9~5改			4~6~13~8改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	5.9	15.861	1605.92	7.1	12.987	1314.89				28.848	2920.82
2001001	HPB300钢筋	t	3407.96	1.03	2.756	9390.66	1.03	1.875	6389.34				4.63	15780
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.45	2.76	7.42	40.44	2.55	4.664	25.42				12.084	65.86
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.75	1.07	2.876	16.54	5.41	9.895	56.9				12.772	73.44
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.08	0.25	0.672	104.9	0.94	1.719	268.36				2.391	373.25
8015049	容量150kV·A以内交流对焊机LM-150-2	台班	373.4	0.09	0.242	90.34							0.242	90.34
8099001	小型机具使用费	元	1	18.7	50.271	50.27	18	32.924	32.92				83.195	83.2
9999001	定额基价	元	1	4172	11217	11217	4406	8058	8058				19275	19275
	直接费	元				11299.07			8087.83					19386.9
	措施费	I	元		1979.53			1729.9						
		II	元		11216.57	0.564 %	63.26	8058.36	0.564 %	45.45				108.71
	企业管理费	元		11216.57	2.242 %	251.48	8058.36	2.242 %	180.67					432.14
	规费	元		1698.47	33.5 %	568.99	1488.98	33.5 %	498.81					1067.8
	利润	元		11531.31	7.42 %	855.62	8284.47	7.42 %	614.71					1470.33
	税金	元		13038.42	9 %	1173.46	9427.47	9 %	848.47					2021.93
	金额合计	元				14211.88			10275.94					24487.81

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号: -b

工程名称：带肋钢筋（HRB400）

单位: kg

数量: 9345.2

单价: 5.1

第 34 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇T形梁			行车道铺装钢筋			合 计				
	工 程 细 目			现场加工现浇T形梁钢筋			桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢筋(直径8mm以上)							
	定 额 单 位			1t			1t							
	工 程 数 量			9.0238			0.3214							
	定 额 表 号			4~6~9~5改			4~6~13~8改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	5.9	53.24	5390.59	7.1	2.282	231.05				55.522	5621.64
2001002	HRB400钢筋	t	3235.4	1.03	9.249	29925.49	1.03	0.329	1065.85				9.579	30991.35
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.45	2.76	24.906	135.74	2.55	0.82	4.47				25.725	140.2
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.75	1.07	9.655	55.52	5.41	1.739	10				11.394	65.52
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.08	0.25	2.256	352.11	0.94	0.302	47.15				2.558	399.26
8015049	容量150kV·A以内交流对焊机LM-150-2	台班	373.4	0.09	0.812	303.25							0.812	303.25
8099001	小型机具使用费	元	1	18.7	168.745	168.75	18	5.785	5.79				174.53	174.53
9999001	定额基价	元	1	4085	36860	36860	4318	1388	1388				38248	38248
	直接费	元				36331.45			1364.3					37695.75
	措施费	I	元		6644.66		303.97							
		II	元		36860.03	0.564 %	207.89	1387.82	0.564 %	7.83				215.72
	企业管理费	元		36860.03	2.242 %	826.4	1387.82	2.242 %	31.11					857.52
	规费	元		5701.24	33.5 %	1909.91	261.64	33.5 %	87.65					1997.56
	利润	元		37894.33	7.42 %	2811.76	1426.75	7.42 %	105.87					2917.62
	税金	元		42087.41	9 %	3787.87	1596.76	9 %	143.71					3931.58
	金额合计	元				45875.28			1740.47					47615.75

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号: -b

工程名称: 帶肋鋼筋 (HRB335、HRB400)

单位: kg

数量: 2078.8

单价: 5.12

第 35 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇混凝土桥头搭板			模数式伸缩缝			支座垫石			合 计		
	工 程 细 目			现场加工桥头搭板钢筋			模数式伸缩缝预留槽钢筋			现场加工支座垫石钢筋					
	定 额 单 位			1t			1t			1t					
	工 程 数 量			1.7154			0.1481			0.2153					
	定 额 表 号			4~6~14~3			4~11~7~6改			4~6~2~88					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	6.3	10.807	1094.21	9.5	1.407	142.45	5.5	1.184	119.9	13.398	1356.56
2001002	HRB400钢筋		t	3235.4	1.03	1.758	5688.76	1.03	0.152	491.14	1.03	0.221	714	2.131	6893.89
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝		kg	5.45	0.95	1.63	8.88	4.1	0.607	3.31	6.9	1.486	8.1	3.722	20.29
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	5.75	1.34	2.299	13.22	4.3	0.637	3.66				2.935	16.88
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	156.08	0.23	0.395	61.58	0.84	0.124	19.42				0.519	81
8099001	小型机具使用费		元	1	20.9	35.852	35.85	19.4	2.873	2.87	17.3	3.725	3.72	42.45	42.45
9999001	定额基价		元	1	4074	6989	6989	4557	675	675	3964	853	853	8517	8517
	直接费		元				6902.5			662.86			845.71		8411.07
	措施费		I	元		1257.11			175.32			129.58			
II			元		6988.75	0.564 %	39.42	674.91	0.564 %	3.81	853.44	0.564 %	4.81		48.04
	企业管理费		元		6988.75	2.242 %	156.69	674.91	2.242 %	15.13	853.44	2.242 %	19.13		190.95
	规费		元		1134.16	33.5 %	379.94	155.05	33.5 %	51.94	119.9	33.5 %	40.17		472.05
	利润		元		7184.85	7.42 %	533.12	693.85	7.42 %	51.48	877.39	7.42 %	65.1		649.7
	税金		元		8011.66	9 %	721.05	785.22	9 %	70.67	974.92	9 %	87.74		879.46
	金额合计		元				8732.71			855.89			1062.67		10651.27

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：404-1

工程名称：干处挖土方

单位：m3

数量：126

单价：27.26

第 36 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方						合 计	
	工 程 细 目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			装载质量15t以内自卸汽车运土第一个1km							
	定 额 单 位			1000m3			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			0.126			0.126							
	定 额 表 号			4~1~3~4			1~1~11~9							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	109.2	13.759	1393.12							13.759	1393.12
8001037	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机W200A机械	台班	1636.07	1.66	0.209	342.2							0.209	342.2
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815	台班	926.15				5.01	0.631	584.64				0.631	584.64
9999001	定额基价	元	1	14331	1806	1806	4643	585	585				2391	2391
	直接费	元				1735.32			584.64					2319.96
	措施费	I	元	1805.67	0.742 %	13.4	585.04	0.959 %	5.61					19.01
		II	元	1805.67	1.537 %	27.75	585.04	0.154 %	0.9					28.65
	企业管理费	元		1805.67	4.726 %	85.34	585.04	1.374 %	8.04					93.37
	规费	元		1435.47	33.5 %	480.88	63.92	33.5 %	21.41					502.3
	利润	元		1932.16	7.42 %	143.37	599.6	7.42 %	44.49					187.86
	税金	元		2486.06	9 %	223.75	665.09	9 %	59.86					283.6
	金额合计	元				2709.8			724.95					3434.75

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号: -a

工程名称: 陆上钻孔灌注桩(桩径130cm)

单位: m

数量: 32

单价: 2691.26

第 37 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			冲击钻机冲孔			冲击钻机冲孔			冲击钻机冲孔			挖淤泥、湿土、流沙		
	工 程 细 目			冲击钻机冲孔(桩径130cm以内, 孔深20m以内, 黏土)			冲击钻机冲孔(桩径130cm以内, 孔深20m以内, 砾石)			冲击钻机冲孔(桩径130cm以内, 孔深20m以内, 次坚石)			挖掘机挖装淤泥、流沙		
	定 额 单 位			10m			10m			10m			1000m3		
	工 程 数 量			0.64			0.96			1.6			0.0425		
	定 额 表 号			4~4~3~26改			4~4~3~28改			4~4~3~31改			1~1~2~5		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	11.07	7.085	717.34	21.69	20.822	2108.27	39.78	63.648	6444.36	6.5	0.276	27.97
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.75	0.54	0.346	1.99	1.08	1.037	5.96	2.88	4.608	26.5			
2009028	铁件铁件	kg	5.75	0.27	0.173	0.99	0.27	0.259	1.49	0.27	0.432	2.48			
3005004	水	m3	4.31	23.4	14.976	64.55	36.9	35.424	152.68	32.4	51.84	223.43			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1161.95	0.02	0.01	11.9	0.02	0.015	17.85	0.02	0.026	29.75			
5501003	黏土堆方	m3	13.7	6.3	4.032	55.24	12.6	12.096	165.72	11.04	17.669	242.06			
7801001	其他材料费	元	1	2.52	1.613	1.61	2.52	2.419	2.42	2.52	4.032	4.03			
7901001	设备摊销费	元	1	155.34	99.418	99.42	186.93	179.453	179.45	248.49	397.584	397.58			
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	1040.01										1.12	0.048	49.5
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1188.7										3.76	0.16	189.95
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1045.37	0.04	0.023	24.09	0.04	0.035	36.13	0.04	0.058	60.21			
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN16L、JN162	台班	665.8	0.23	0.144	95.88	0.23	0.216	143.81	0.23	0.36	239.69			
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班	1017.05	0.23	0.144	146.46	0.23	0.216	219.68	0.23	0.36	366.14			
8011029	JK8型冲击钻机55kW	台班	523.38	2.33	1.492	780.8	9.5	9.124	4775.24	20.52	32.832	17183.61			
8011056	泥浆分离器ZX-200	台班	408.51	0.02	0.012	4.71	0.07	0.069	28.24	0.19	0.302	123.53			

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

工程名称: 陆上钻孔灌注桩(桩径130cm)

数量: 32

第 38 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			冲击钻机冲孔			冲击钻机冲孔			冲击钻机冲孔			挖淤泥、湿土、流沙			
	工 程 细 目			冲击钻机冲孔(桩径130cm以内， 孔深20m以内，黏土)			冲击钻机冲孔(桩径130cm以内， 孔深20m以内，砾石)			冲击钻机冲孔(桩径130cm以内， 孔深20m以内，次坚石)			挖掘机挖装淤泥、流沙			
	定 额 单 位			10m			10m			10m			1000m3			
	工 程 数 量			0.64			0.96			1.6			0.0425			
	定 额 表 号			4~4~3~26改			4~4~3~28改			4~4~3~31改			1~1~2~5			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
8011057	容量100~150L泥浆搅拌机	台班	116.63	0.5	0.323	37.62	0.5	0.484	56.43	0.5	0.806	94.05				
8013024	出水口直径100mm以内泥浆泵4PN	台班	193.99	0.05	0.029	5.59	0.23	0.216	41.9	0.56	0.893	173.19				
8015029	容量42kV·A以内交流电弧焊机BX2-500	台班	185.9	0.05	0.035	6.42	0.12	0.112	20.88	0.3	0.475	88.34				
9999001	定额基价	元	1	3369	2156	2156	8902	8546	8546	17457	27931	27931	6356	270	270	
	直接费	元				2054.58			7956.14			25698.96			267.43	
	措施费	I	元		1949.54	0.742 %	14.47	8096.99	0.742 %	60.08	27115.77	0.742 %	201.2	270.15	0.939 %	2.54
		II	元		2156.45	1.537 %	33.14	8546.35	1.537 %	131.36	27931.1	1.537 %	429.3	270.15	0.521 %	1.41
	企业管理费	元		2156.45	4.726 %	101.91	8546.35	4.726 %	403.9	27931.1	4.726 %	1320.02	270.15	2.747 %	7.42	
	规费	元		1106.33	33.5 %	370.62	4102.81	33.5 %	1374.44	13404.85	33.5 %	4490.63	69.97	33.5 %	23.44	
	利润	元		2305.97	7.42 %	171.1	9141.7	7.42 %	678.31	29881.63	7.42 %	2217.22	281.51	7.42 %	20.89	
	税金	元		2745.83	9 %	247.13	10604.23	9 %	954.38	34357.33	9 %	3092.16	323.12	9 %	29.08	
	金额合计	元				2992.96			11558.62			37449.49			352.2	

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

工程名称: 陆上钻孔灌注桩(桩径130cm)

数量: 32

第 39 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方			钢护筒			混凝土			钢筋及检测钢管		
	工 程 细 目			装载质量15t以内自卸汽车运土第一个1km			干处理设钢护筒			灌注桩混凝土冲击成孔(起重机配吊斗)			灌注桩检测管		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1t			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			0.0425			2.69			4.25			0.2485		
	定 额 表 号			1~1~11~9, 定额*1.1			4~4~9~7			4~4~8~5改			4~4~8~28		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25				4.4	11.836	1198.4	10.2	43.35	4389.19	4.4	1.093	110.71
1511102	水C30-32.5-4(商)水C30-32.5-4(商)	m3	274.34							12.7	53.975	14807.5			
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.45										1.3	0.323	1.76
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm	t	3667.26												0.91
2003008	钢管无缝钢管	t	3761.95										1.07	0.265	998.41
2003022	钢护筒	t	4449				0.1	0.269	1196.78						
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.75										3.4	0.845	4.86
3005004	水	m3	4.31							27	114.75	494.57			
5501003	黏土堆方	m3	13.7				5.49	14.768	202.32						
7801001	其他材料费	元	1							2.2	9.35	9.35	38.2	9.493	9.49
7901001	设备摊销费	元	1							55.5	235.875	235.88			
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH36L,T815	台班	926.15	5.51	0.234	216.92									
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	840.95							0.42	1.785	1501.1			
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机QY20	台班	1202.52				0.14	0.377	452.87						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.08										1.02	0.253	39.56

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

工程名称: 陆上钻孔灌注桩(桩径130cm)

数量: 32

第 40 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方			钢护筒			混凝土			钢筋及检测钢管		
	工 程 细 目			装载质量15t以内自卸汽车运土第一个1km			干处理设钢护筒			灌注桩混凝土冲击成孔(起重机配吊斗)			灌注桩检测管		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1t			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			0.0425			2.69			4.25			0.2485		
	定 额 表 号			1~1~11~9, 定额*1.1			4~4~9~7			4~4~8~5改			4~4~8~28		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8099001	小型机具使用费	元	1							4.2	17.85	17.85	7.8	1.938	1.94
9999001	定额基价	元	1	5107	217	217	1128	3035	3035	5766	24506	24506	5194	1291	1291
	直接费	元				216.92			3050.37			21455.43			1167.64
	措施费	I	元		217.07	0.959 %	2.08	1713.14			6139.13	1.497 %	91.9	164.84	
		II	元		217.07	0.154 %	0.33	3034.76	0.564 %	17.12	6696.47	2.729 %	182.75	1290.83	0.564 %
	企业管理费	元		217.07	1.374 %	2.98	3034.76	2.242 %	68.04	6696.47	5.976 %	400.18	1290.83	2.242 %	28.94
	规费	元		23.72	33.5 %	7.95	1274.66	33.5 %	427.01	4750.65	33.5 %	1591.47	136.37	33.5 %	45.68
	利润	元		222.47	7.42 %	16.51	3119.92	7.42 %	231.5	25180.89	7.42 %	1868.42	1327.05	7.42 %	98.47
	税金	元		246.77	9 %	22.21	3794.03	9 %	341.46	25590.16	9 %	2303.11	1348.01	9 %	121.32
	金额合计	元				268.98			4135.49			27893.27			1469.34

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程
分项编号：-a 工程名称：陆上钻孔灌注桩(桩径130cm) 单位：m 数量： 32 单价： 2691.26 第 41 页 共 83 页 21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25										148.111	14996.22
1511102	水C30-32.5-4(商)水C30-32.5-4(商)	m3	274.34										53.975	14807.5
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.45										0.323	1.76
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t	3667.26											0.91
2003008	钢管无缝钢管	t	3761.95										0.265	998.41
2003022	钢护筒	t	4449										0.269	1196.78
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.75										6.835	39.3
2009028	铁件铁件	kg	5.75										0.864	4.97
3005004	水	m3	4.31										216.99	935.23
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1161.95										0.051	59.49
5501003	黏土堆方	m3	13.7										48.565	665.34
7801001	其他材料费	元	1										26.907	26.91
7901001	设备摊销费	元	1										912.329	912.33
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	1040.01										0.048	49.5
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1188.7										0.16	189.95

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-a

工程名称：陆上钻孔灌注桩(桩径130cm)

单位：m

数量：32

单价：2691.26

第 42 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1045.37										0.115	120.43
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161, JN162	台班	665.8										0.72	479.38
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	926.15										0.234	216.92
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	840.95										1.785	1501.1
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班	1017.05										0.72	732.28
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机QY20	台班	1202.52										0.377	452.87
8011029	JK8型冲击钻机55kW	台班	523.38										43.448	22739.65
8011056	泥浆分离器ZX-200	台班	408.51										0.383	156.48
8011057	容量100~150L泥浆搅拌机	台班	116.63										1.613	188.1
8013024	出水口直径100mm以内泥浆泵4PN	台班	193.99										1.138	220.68
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.08										0.253	39.56
8015029	容量42kV·A以内交流电弧焊机BX2-500	台班	185.9										0.622	115.64
8099001	小型机具使用费	元	1										19.788	19.79
9999001	定额基价	元	1										67953	67953

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-a

工程名称：陆上钻孔灌注桩(桩径130cm)

单位：m

数量：32

单价：2691.26

第 43 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费	元												61867.48
	措施费	I	元											372.27
		II	元											802.69
	企业管理费	元												2333.4
	规费	元												8331.24
	利润	元												5302.42
	税金	元												7110.85
	金额合计	元												86120.35

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：410-1

工程名称：C30混凝土基础

单位：m3

数量：27.6

单价：459.33

第 44 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础、承台及支撑梁									合 计	
	工 程 细 目			实体式墩台C30混凝土基础(梁板式上部构造)										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			2.76										
	定 额 表 号			4~6~1~3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	5.5	15.18	1536.98							15.18	1536.98
1511035	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)	m3	256.64	10.2	28.152	7224.93							28.152	7224.93
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5049	0.02	0.047	236.9							0.047	236.9
2009013	螺栓混合规格	kg	5.75	0.4	1.104	6.35							1.104	6.35
2009028	铁件铁件	kg	5.75	3.5	9.66	55.55							9.66	55.55
3005004	水	m3	4.31	12	33.12	142.75							33.12	142.75
7801001	其他材料费	元	1	15.7	43.332	43.33							43.332	43.33
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1350.23	0.17	0.469	633.53							0.469	633.53
8099001	小型机具使用费	元	1	9	24.84	24.84							24.84	24.84
9999001	定额基价	元	1	4340	11978	11978							11978	11978

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：410-1

工程名称：C30混凝土基础

单位：m3

数量：27.6

单价：459.33

第 45 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础、承台及支撑梁									合 计	
	工 程 细 目			实体式墩台C30混凝土基础(梁板式上部构造)										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			2.76										
	定 额 表 号			4~6~1~3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			9905.14								9905.14
	措施费	I	元		2274.49	1.497 %	34.05							34.05
		II	元		2712.43	2.729 %	74.02							74.02
	企业管理费		元		2712.43	5.976 %	162.09							162.1
	规费		元		1631.99	33.5 %	546.72							546.72
	利润		元		12247.7	7.42 %	908.78							908.78
	税金		元		11630.8	9 %	1046.77							1046.77
	金额合计		元			12677.58								12677.58

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号: -a

工程名称: C30桥台混凝土

单位: m³

数量: 60.78

单价:	636.7
-----	-------

第 46 页 共 83 页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-a

工程名称：C30桥台混凝土

单位：m3

数量：60.78

单价：636.7

第 47 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			实体式墩台									合 计		
	工 程 细 目			C30梁板桥实体式墩台混凝土(高10m以内)											
	定 额 单 位			10m3实体											
	工 程 数 量			6.078											
	定 额 表 号			4~6~2~4改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	5588	33962	33962							33962	33962
	直接费		元				29028.1								29028.1
	措施费		I	元		10457.47	1.497 %	156.55							156.55
II			元		13558.63	2.729 %	370.01							370.02	
	企业管理费		元		13558.63	5.976 %	810.26								810.26
	规费		元		7520.16	33.5 %	2519.25								2519.25
	利润		元		35298.83	7.42 %	2619.17								2619.17
	税金		元		35503.36	9 %	3195.3								3195.3
	金额合计		元				38698.66								38698.66

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-c

工程名称：C35盖梁混凝土

单位：m3

数量：11.54

单价：793.53

第 48 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土									合 计	
	工 程 细 目			盖梁C35混凝土泵送										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			1.154										
	定 额 表 号			4~6~4~2改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	11	12.694	1285.27							12.694	1285.27
1511037	普C35-42.5-4(商) 普C35-42.5-4(商)	m3	269.91	10.4	12.002	3239.35							12.002	3239.35
2001001	HPB300钢筋	t	3407.96		0.001	3.93							0.001	3.93
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3358.41	0.09	0.103	344.93							0.103	344.93
2003008	钢管无缝钢管	t	3761.95		0.002	8.68							0.002	8.68
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5049	0.16	0.183	926.42							0.183	926.42
2009013	螺栓混合规格	kg	5.75	0.12	0.138	0.8							0.138	0.8
2009028	铁件铁件	kg	5.75	30.93	35.693	205.24							35.693	205.24
3005004	水	m3	4.31	18	20.772	89.53							20.772	89.53
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1161.95	0.03	0.035	40.23							0.035	40.23
7801001	其他材料费	元	1	109.8	126.709	126.71							126.709	126.71
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406, HBT60	台班	1154.87	0.14	0.162	186.58							0.162	186.58
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1350.23	0.32	0.369	498.61							0.369	498.61
8099001	小型机具使用费	元	1	9.4	10.848	10.85							10.848	10.85
9999001	定额基价	元	1	6800	7847	7847							7847	7847

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-c

工程名称：C35盖梁混凝土

单位：m3

数量：11.54

单价：793.53

第 49 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土									合 计	
	工 程 细 目			盖梁C35混凝土泵送										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			1.154										
	定 额 表 号			4~6~4~2改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			6967.12								6967.12
	措施费	I	元	2064.39	1.497 %	30.9								30.9
		II	元	3823.8	2.729 %	104.35								104.35
	企业管理费		元	3823.8	5.976 %	228.51								228.51
	规费		元	1376.41	33.5 %	461.1								461.1
	利润		元	8210.62	7.42 %	609.23								609.23
	税金		元	8401.21	9 %	756.11								756.11
	金额合计		元			9157.32								9157.32

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程
分项编号：-d 工程名称：台帽、背墙混凝土C35 单位：m3 数量： 17.09 单价： 770.27 第 50 页 共 83 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土			混凝土						合 计	
	工 程 细 目			C35混凝土墩、台帽泵送			耳背墙C35混凝土							
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体							
	工 程 数 量			0.936			0.773							
	定 额 表 号			4~6~3~2改			4~6~4~7改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	10.4	9.734	985.61	17.7	13.682	1385.31				23.417	2370.92
1511037	普C35-42.5-4(商)普C35-42.5-4(商)	m3	269.91	10.4	9.734	2627.41	10.2	7.885	2128.13				17.619	4755.54
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5049	0.05	0.046	231.57	0.09	0.066	335.65				0.112	567.21
2009013	螺栓混合规格	kg	5.75	5.91	5.532	31.81	9.52	7.359	42.31				12.891	74.12
2009028	铁件铁件	kg	5.75	3.48	3.257	18.73	5.62	4.344	24.98				7.602	43.71
3005004	水	m3	4.31	18	16.848	72.61	12	9.276	39.98				26.124	112.59
7801001	其他材料费	元	1	86.4	80.87	80.87	84.8	65.55	65.55				146.421	146.42
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406, HBT60	台班	1154.87	0.15	0.14	162.14							0.14	162.14
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1350.23	0.33	0.309	417.06	1.1	0.85	1148.1				1.159	1565.16
8099001	小型机具使用费	元	1	9.4	8.798	8.8	15.7	12.136	12.14				20.935	20.93
9999001	定额基价	元	1	5696	5331	5331	7484	5785	5785				11116	11116

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-d

工程名称：台帽、背墙混凝土C35

单位：m3

数量：17.09

单价：770.27

第 51 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土			混凝土						合 计	
	工 程 细 目			C35混凝土墩、台帽泵送			耳背墙C35混凝土							
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体							
	工 程 数 量			0.936			0.773							
	定 额 表 号			4~6~3~2改			4~6~4~7改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			4636.61			5182.15					9818.76
	措施费	I	元		1639.21	1.497 %	24.54	2619.43	1.497 %	39.21				63.75
		II	元		2068.29	2.729 %	56.44	3141.94	2.729 %	85.74				142.19
	企业管理费		元		2068.29	5.976 %	123.6	3141.94	5.976 %	187.76				311.36
	规费		元		1062.37	33.5 %	355.9	1557.5	33.5 %	521.76				877.66
	利润		元		5535.93	7.42 %	410.77	6097.65	7.42 %	452.45				863.21
	税金		元		5607.86	9 %	504.71	6469.08	9 %	582.22				1086.92
	金额合计		元			6112.56			7051.3					13163.86

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号: 410-5

工程名称：桥梁上部结构现浇整体化混凝土C50

单位: m³

数量: 4.55

单价: 940.8

第 52 页 共 83 页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号: 410-5

工程名称: 桥梁上部结构现浇整体化混凝土C50

单位: m³

数量: 4.55

单价: 940.8

第 53 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			预制安装预应力箱梁									合 计	
	工 程 细 目			安装现浇连续梁接缝混凝土C50										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.455										
	定 额 表 号			4~7~15~7改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			3111.6								3111.6
	措施费		I	元	1482.25	1.497 %	22.19							22.19
II			元	1656.23	2.729 %	45.2						45.2		
	企业管理费		元		1656.23	5.976 %	98.98							98.98
	规费		元		1139.74	33.5 %	381.81							381.81
	利润		元		3603.71	7.42 %	267.4							267.4
	税金		元		3927.18	9 %	353.45							353.45
	金额合计		元			4280.62								4280.62

编制：

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分項編號: -a

工程名称: 模数式伸缩缝预留槽钢纤维混凝土C40

单位: m³

数量: 0.75

单价:	857.64
-----	--------

第 54 页 共 83 页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程
分项编号：-a 工程名称：模数式伸缩缝预留槽钢纤维混凝土C40 单位：m3 数量： 0.75 单价： 857.64 第 55 页 共 83 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			模数式伸缩缝									合 计	
	工 程 细 目			模数式伸缩缝预留槽C40混凝土										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.075										
	定 额 表 号			4~11~7~5改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			458.1								458.1
	措施费	I	元		223.89	1.497 %	3.35							3.35
		II	元		249.73	2.729 %	6.82							6.82
	企业管理费		元		249.73	5.976 %	14.92							14.92
	规费		元		193.95	33.5 %	64.97							64.97
	利润		元		565.51	7.42 %	41.96							41.96
	税金		元		590.12	9 %	53.11							53.11
	金额合计		元			643.23								643.23

编制： 复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程
分项编号：-b 工程名称：混凝土搭板C30 单位：m3 数量： 16 单价： 580.32 第 56 页 共 83 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇混凝土桥头搭板									合 计	
	工 程 细 目			C30混凝土搭板										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			1.6										
	定 额 表 号			4~6~14~1改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	14.1	22.56	2284.2							22.56	2284.2
1511035	普C30-42.5-4(商) 普C30-42.5-4(商)	m3	256.64	10.2	16.32	4188.36							16.32	4188.36
2003004	型钢工字钢, 角钢	t	3358.41		0.003	10.75							0.003	10.75
2003026	组合钢模板	t	4899		0.005	23.52							0.005	23.52
2009028	铁件铁件	kg	5.75	1.4	2.24	12.88							2.24	12.88
3005004	水	m3	4.31	12	19.2	82.75							19.2	82.75
4003001	原木混合规格	m3	803.54		0.002	1.29							0.002	1.29
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1161.95	0.01	0.013	14.87							0.013	14.87
7801001	其他材料费	元	1	24.5	39.2	39.2							39.2	39.2
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	208.21	0.45	0.722	150.24							0.722	150.24
8099001	小型机具使用费	元	1	14.3	22.88	22.88							22.88	22.88
9999001	定额基价	元	1	5064	8102	8102							8102	8102

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-b

工程名称：混凝土搭板C30

单位：m3

数量：16

单价：580.32

第 57 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇混凝土桥头搭板									合 计	
	工 程 细 目			C30混凝土搭板										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			1.6										
	定 额 表 号			4~6~14~1改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			6830.94								6830.94
	措施费	I	元		2574.06	1.497 %	38.53							38.53
		II	元		2730.71	2.729 %	74.52							74.52
	企业管理费		元		2730.71	5.976 %	163.19							163.19
	规费		元		2357.26	33.5 %	789.68							789.68
	利润		元		8378.03	7.42 %	621.65							621.65
	税金		元		8518.52	9 %	766.67							766.67
	金额合计		元			9285.18								9285.18

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-c

工程名称：板式支座垫石混凝土C50

单位：m3

数量：0.5

单价：1129.87

第 58 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			支座垫石									合 计	
	工 程 细 目			板式支座垫石C50混凝土										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.05										
	定 额 表 号			4~6~2~87改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	22.8	1.14	115.43							1.14	115.43
1511019	普C50-52.5-2(商)普C50-52.5-2(商)	m3	318.58	10.2	0.51	162.48							0.51	162.48
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5049	0.11	0.006	27.77							0.006	27.77
2009013	螺栓混合规格	kg	5.75	2.7	0.135	0.78							0.135	0.78
2009028	铁件铁件	kg	5.75	9.02	0.451	2.59							0.451	2.59
3005004	水	m3	4.31	12	0.6	2.59							0.6	2.59
7801001	其他材料费	元	1	8.8	0.44	0.44							0.44	0.44
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1350.23	1.48	0.074	99.92							0.074	99.92
8099001	小型机具使用费	元	1	6.2	0.31	0.31							0.31	0.31
9999001	定额基价	元	1	9367	468	468							468	468

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-c

工程名称：板式支座垫石混凝土C50

单位：m3

数量：0.5

单价：1129.87

第 59 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			支座垫石									合 计	
	工 程 细 目			板式支座垫石C50混凝土										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.05										
	定 额 表 号			4~6~2~87改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			412.29								412.29
	措施费	I	元	221.83	1.497 %	3.32								3.32
		II	元	256.55	2.729 %	7								7
	企业管理费		元	256.55	5.976 %	15.33								15.33
	规费		元	130.41	33.5 %	43.69								43.69
	利润		元	494	7.42 %	36.66								36.66
	税金		元	518.29	9 %	46.65								46.65
	金额合计		元			564.93								564.93

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：411-5

工程名称：后张法预应力钢绞线

单位：kg

数量：1515

单价：10.78

第 60 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			预应力钢绞线									合 计	
	工 程 细 目			预应力钢绞线束长20m以内12孔每 t3.96束										
	定 额 单 位			1t钢绞线										
	工 程 数 量			1.515										
	定 额 表 号			4~7~19~7改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.64	10.057	1018.23							10.057	1018.23
2001008	钢绞线普通，无松弛	t	4345	1.04	1.576	6845.98							1.576	6845.98
5002001	金属波纹管JBG-90B	m	13	77.85	117.943	1533.26							117.943	1533.26
5003003	压浆料	t	1657.29	0.3	0.455	753.24							0.455	753.24
6005013	钢绞线群锚(12孔)包括夹片、锚垫板和螺旋筋	套	191	8	12.112	2313.47							12.112	2313.47
7801001	其他材料费	元	1	29.1	44.087	44.09							44.087	44.09
8005079	智能张拉系统LX-MSP型	台班	613.09	0.48	0.724	443.98							0.724	443.98
8005084	智能压浆系统HJZJ-2型	台班	667.12	0.03	0.045	30.32							0.045	30.32
8099001	小型机具使用费	元	1	48.22	73.053	73.05							73.053	73.05
9999001	定额基价	元	1	9581	14516	14516							14516	14516

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分項編號: 411-5

工程名称：后张法预应力钢绞线

单位: kg

数量: 1515

单价:	10.78
-----	-------

第 61 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			预应力钢绞线									合 计	
	工 程 细 目			预应力钢绞线束长20m以内12孔每 t3.96束										
	定 额 单 位			1t钢绞线										
	工 程 数 量			1.515										
	定 额 表 号			4~7~19~7改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			13055.62								13055.62
	措施费	I	元		1638.86									
		II	元		14515.92	0.564 %	81.87							81.87
	企业管理费		元		14515.92	2.242 %	325.45							325.45
	规费		元		1252	33.5 %	419.42							419.42
	利润		元		14923.23	7.42 %	1107.3							1107.3
	税金		元		14989.66	9 %	1349.07							1349.07
	金额合计		元			16338.73								16338.73

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

工程名称：现浇预应力混凝土上部结构C50

数量: 39.9

第 62 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇T形梁			满堂式钢管支架			基础垫层			合 计	
	工 程 细 目			现浇T梁C50混凝土钢模泵送			满堂式钢管支架高度3.5m(有效宽度9m)			基础C20混凝土垫层				
	定 额 单 位			10m3实体			10m2立面面积			10m3实体				
	工 程 数 量			3.99			7			5.4				
	定 额 表 号			4~6~9~4改			4~9~3~7改			4~11~5~6改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	12.7	50.673	5130.64	4.53	31.703	3209.93	5.1	27.54	2788.43	109.916	11129
1511032	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m3	235.44							10.2	55.08	12968.04	55.08	12968.04
1511090	泵C50-42.5-4(商)泵C50-42.5-4(商)	m3	323.01	10.4	41.496	13403.62							41.496	13403.62
2001001	HPB300钢筋	t	3407.96		0.008	27.2							0.008	27.2
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3358.41	0.07	0.279	938	0.01	0.091	305.62				0.37	1243.62
2003008	钢管无缝钢管	t	3761.95				0.08	0.553	2080.36				0.553	2080.36
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5049	0.21	0.846	4270.85							0.846	4270.85
2009028	铁件铁件	kg	5.75	2.4	9.576	55.06	1.18	8.267	47.54				17.843	102.6
3005004	水	m3	4.31	21	83.79	361.13				12	64.8	279.29	148.59	640.42
4003001	原木混合规格	m3	803.54	0.03	0.12	96.18							0.12	96.18
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1161.95	0.01	0.04	46.36	0.04	0.28	325.35				0.32	371.71
7801001	其他材料费	元	1	18.3	73.017	73.02				2	10.8	10.8	83.817	83.82
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406,HBT60	台班	1154.87	0.1	0.399	460.79							0.399	460.79
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班	1017.05				0.11	0.784	797.37				0.784	797.37
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1350.23	0.79	3.152	4256.06							3.152	4256.06

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

工程名称：现浇预应力混凝土上部结构C50

数量: 39.9

第 63 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇T形梁			满堂式钢管支架			基础垫层			合 计		
	工 程 细 目			现浇T梁C50混凝土钢模泵送			满堂式钢管支架高度3.5m(有效宽度9m)			基础C20混凝土垫层					
	定 额 单 位			10m3实体			10m2立面积			10m3实体					
	工 程 数 量			3.99			7			5.4					
	定 额 表 号			4~6~9~4改			4~9~3~7改			4~11~5~6改					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8099001	小型机具使用费		元	1	7.2	28.728	28.73							28.728	28.73
9999001	定额基价		元	1	8079	32235	32235	1037	7261	7261	3516	18988	18988	58484	58484
	直接费		元				29147.65			6766.15			16046.55		51960.35
	措施费		I	元		10191.93	1.497 %	152.57	4172	0.742 %	30.96	2926.95	1.497 %	43.82	227.35
II			元		16309.94	2.729 %	445.1	7260.83	1.537 %	111.6	3114.01	2.729 %	84.98	641.68	
	企业管理费		元		16309.94	5.976 %	974.68	7260.83	4.726 %	343.15	3114.01	5.976 %	186.09		1503.92
	规费		元		5809.34	33.5 %	1946.13	3368.69	33.5 %	1128.51	2788.42	33.5 %	934.12		4008.76
	利润		元		33807.63	7.42 %	2508.53	7746.54	7.42 %	574.79	19302.4	7.42 %	1432.24		4515.56
	税金		元		35174.66	9 %	3165.72	8955.16	9 %	805.96	18727.8	9 %	1685.5		5657.19
	金额合计		元				38340.38			9761.12			20413.3		68514.8

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号: 415-2

工程名称：水泥混凝土桥面铺装防水C40

单位: m³

数量: 12

单价: 665.1

第 64 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			行车道铺装混凝土									合 计		
	工 程 细 目			桥面行车道铺装防水C40混凝土面层非泵送											
	定 额 单 位			10m3											
	工 程 数 量			1.2											
	定 额 表 号			4~6~13~5改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	13.3	15.96	1615.95							15.96	1615.95
1511113	防C40-42.5-4(商)防C40-42.5-4(商)		m3	300.88	10.2	12.24	3682.77							12.24	3682.77
2003004	型钢工字钢,角钢		t	3358.41		0.002	8.06							0.002	8.06
3005004	水		m3	4.31	15	18	77.58							18	77.58
7801001	其他材料费		元	1	228.9	274.68	274.68							274.68	274.68
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF		台班	200.13	0.75	0.9	180.12							0.9	180.12
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A		台班	208.21	0.45	0.54	112.43							0.54	112.43
8099001	小型机具使用费		元	1	21.8	26.16	26.16							26.16	26.16
9999001	定额基价		元	1	5628	6753	6753							6753	6753
	直接费		元				5977.75								5977.75
	措施费		I	元		2026.51	1.497 %	30.34							30.34
II			元		2358.56	2.729 %	64.37							64.37	
	企业管理费		元			2358.56	5.976 %	140.95							140.95
	规费		元			1761.75	33.5 %	590.19							590.19
	利润		元			6988.73	7.42 %	518.56							518.56
	税金		元			7322.16	9 %	658.99							658.99
	金额合计		元				7981.15								7981.15

编制:

复核:

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-b

工程名称：铺设防水层桥面防水剂

单位：m2

数量：150

单价：26.69

第 65 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			防水层									合 计	
	工 程 细 目			桥面防水剂(防水层)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.15										
	定 额 表 号			4~11~4~6										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.6	0.39	39.49							0.39	39.49
5009005	桥面防水涂料聚合物渗透水性桥面防水涂料	kg	13	1664	249.6	3244.8							249.6	3244.8
8003038	容量4000L以内沥青洒布车LS-3500	台班	609.59	0.06	0.009	5.49							0.009	5.49
9999001	定额基价	元	1	17384	2608	2608							2608	2608
	直接费	元				3289.77								3289.77
	措施费	I	元	46.74	0.742 %	0.35								0.35
		II	元	2607.64	1.537 %	40.08								40.08
	企业管理费	元		2607.64	4.726 %	123.24								123.24
	规费	元		40.4	33.5 %	13.53								13.53
	利润	元		2771.29	7.42 %	205.63								205.63
	税金	元		3672.6	9 %	330.53								330.53
	金额合计	元				4003.14								4003.14

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：416-1

工程名称：板式橡胶支座

单位：dm3

数量：32.76

单价：89.49

第 66 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通钢支座及板式橡胶支座									合 计	
	工 程 细 目			安装板式橡胶支座										
	定 额 单 位			1dm3										
	工 程 数 量			32.76										
	定 额 表 号			4~7~27~3										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.1	3.276	331.7							3.276	331.7
6001003	板式橡胶支座GJZ系列、GYZ系列	dm3	60	1	32.76	1965.6							32.76	1965.6
7801001	其他材料费	元	1	0.3	9.828	9.83							9.828	9.83
9999001	定额基价	元	1	58	1898	1898							1898	1898
	直接费	元				2307.12								2307.12
	措施费	I	元		348.17	0.742 %	2.58							2.58
		II	元		1898.05	1.537 %	29.17							29.17
	企业管理费	元		1898.05	4.726 %	89.7								89.7
	规费	元		331.7	33.5 %	111.12								111.12
	利润	元		2019.5	7.42 %	149.85								149.85
	税金	元		2689.54	9 %	242.06								242.06
	金额合计	元				2931.61								2931.61

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：417-2

工程名称：模数式伸缩装置80型

单位：m

数量：5

单价：1707.38

第 67 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			模数式伸缩缝									合 计	
	工 程 细 目			模数式伸缩缝(伸缩量480mm以内)										
	定 额 单 位			1m										
	工 程 数 量			5										
	定 额 表 号			4~11~7~1改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.9	4.5	455.63							4.5	455.63
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳 径7.1~9mm；股丝 6×27，绳径14.1	t	5745		0.01	57.45							0.01	57.45
2009011	电焊条结422(502、506、 507)3.2/4.0/5.0	kg	5.75	0.66	3.3	18.98							3.3	18.98
6003001	模数式伸缩装置80型	m	1215	1	5	6075							5	6075
7801001	其他材料费	元	1	20.8	104	104							104	104
8009027	提升质量12t以内汽车式 起重机QY12	台班	840.95	0.04	0.2	168.19							0.2	168.19
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	156.08	0.14	0.7	109.26							0.7	109.26
8099001	小型机具使用费	元	1	11.4	57	57							57	57
9999001	定额基价	元	1	1143	5717	5717							5717	5717

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：417-2

工程名称：模数式伸缩装置80型

单位：m

数量：5

单价：1707.38

第 68 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			模数式伸缩缝									合 计	
	工 程 细 目			模数式伸缩缝(伸缩量480mm以内)										
	定 额 单 位			1m										
	工 程 数 量			5										
	定 额 表 号			4~11~7~1改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			7045.5								7045.5
	措施费	I	元	833.86										
		II	元	5717.32	0.564 %	32.25								32.25
	企业管理费		元	5717.32	2.242 %	128.18								128.18
	规费		元	567	33.5 %	189.95								189.95
	利润		元	5877.75	7.42 %	436.13								436.13
	税金		元	7832	9 %	704.88								704.88
	金额合计		元			8536.88								8536.88

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：422-1

工程名称：黏土

单位：m3

数量：111.48

单价：69.08

第 69 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层									合 计	
	工 程 细 目			基础垫层填黏土										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			11.148										
	定 额 表 号			4~11~5~1改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.9	32.329	3273.33							32.329	3273.33
5501003	黏土堆方	m3	13.7	12.75	142.137	1947.28							142.137	1947.28
9999001	定额基价	元	1	457	5092	5092							5092	5092
	直接费	元				5220.61								5220.61
	措施费	I	元		3435.95	0.742 %	25.49							25.5
		II	元		5091.84	1.537 %	78.26							78.26
	企业管理费	元			5091.84	4.726 %	240.64							240.64
	规费	元			3273.33	33.5 %	1096.57							1096.57
	利润	元			5436.24	7.42 %	403.37							403.37
	税金	元			7064.94	9 %	635.85							635.85
	金额合计	元				7700.79								7700.79

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：422-1

工程名称：片石

单位：m3

数量：47.78

单价：173.59

第 70 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层									合 计	
	工 程 细 目			基础垫层填片石										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			4.778										
	定 额 表 号			4~11~5~3										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	4.1	19.59	1983.47							19.59	1983.47
5505005	片石码方	m3	68.93	12.5	59.725	4116.84							59.725	4116.84
9999001	定额基价	元	1	1225	5851	5851							5851	5851
	直接费	元				6100.31								6100.31
	措施费	I	元	2082	0.742 %	15.45								15.45
		II	元	5851.25	1.537 %	89.93								89.93
	企业管理费	元		5851.25	4.726 %	276.53								276.53
	规费	元		1983.47	33.5 %	664.46								664.46
	利润	元		6233.17	7.42 %	462.5								462.5
	税金	元		7609.19	9 %	684.83								684.83
	金额合计	元				8294.01								8294.01

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：423

工程名称：混凝土挡土墙C20

单位：m3

数量：39.3

单价：569.72

第 71 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合 计	
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			3.93										
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	11.77	46.24	4681.84							46.24	4681.84
1511007	普C20-32.5-2(商) 普C20-32.5-2(商)	m3	235.44	10.2	40.086	9437.85							40.086	9437.85
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.16	2.1	8.253	42.59							8.253	42.59
2003026	组合钢模板	t	4899	0.02	0.063	308.05							0.063	308.05
2009028	铁件铁件	kg	5.75	50.7	199.251	1145.69							199.251	1145.69
3005004	水	m3	4.31	10	39.3	169.38							39.3	169.38
4003001	原木混合规格	m3	803.54	0.04	0.157	126.32							0.157	126.32
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	6.64	1.8	7.074	46.97							7.074	46.97
7801001	其他材料费	元	1	19.9	78.207	78.21							78.207	78.21
8009026	提升质量8t以内汽车式起重 机QY8	台班	705.47	0.23	0.904	637.67							0.904	637.67
8099001	小型机具使用费	元	1	13.2	51.876	51.88							51.876	51.88
9999001	定额基价	元	1	4850	19061	19061							19061	19061

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：423

工程名称：混凝土挡土墙C20

单位：m3

数量：39.3

单价：569.72

第 72 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合 计	
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			3.93										
	定 额 表 号													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
	直接费		元			16726.44								16726.44
	措施费	I	元		5611.11	1.497 %	84							84
		II	元		7277.45	2.729 %	198.6							198.6
	企业管理费		元		7277.45	5.976 %	434.9							434.9
	规费		元		4864.88	33.5 %	1629.73							1629.73
	利润		元		19778.64	7.42 %	1467.58							1467.58
	税金		元		20541.26	9 %	1848.71							1848.71
	金额合计		元			22389.97								22389.97

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分項編號: 424

工程名称: 编织袋围堰高3.0m

单位: m

数量: 30

单价:	1295.92
-----	---------

第 73 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			编织袋围堰									合 计		
	工 程 细 目			编织袋围堰高3. 0m											
	定 额 单 位			10m围堰											
	工 程 数 量			3											
	定 额 表 号			4~2~2~9											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	54	162	16402.5							162	16402.5
5001052	塑料编织袋袋装砂井用		个	1.45	2255	6765	9809.25							6765	9809.25
9999001	定额基价		元	1	9009	27027	27027							27027	27027
	直接费		元				26211.75								26211.75
	措施费		I	元		17217.36	0.742 %	127.75							127.75
II			元		27026.61	1.537 %	415.4							415.4	
	企业管理费		元		27026.61	4.726 %	1277.28								1277.28
	规费		元		16402.5	33.5 %	5494.84								5494.84
	利润		元		28847.04	7.42 %	2140.45								2140.45
	税金		元		35667.47	9 %	3210.07								3210.07
	金额合计		元				38877.54								38877.54

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

工程名称: 路侧波形梁钢护栏AT1-2-B

数量: 24

单价: 349.57

第 74 页 共 83 页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分項編號: -a

工程名称: 路侧波形梁钢护栏AT1-2-B

单位: m

数量: 24

单价:	349.57
-----	--------

第 75 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			合 计		
	工 程 细 目			波形钢板护栏型钢立柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板			波形钢板护栏基础混凝土					
	定 额 单 位			1t			1t			10m3实体					
	工 程 数 量			0.339			0.379			0.5148					
	定 额 表 号			5~1~2~2改			5~1~2~5			5~1~2~1改					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	6233	2113	2113	5853	2218	2218	4954	2551	2551	6882	6882
	直接费		元				2115.31			2323.68			2141.79		6580.78
	措施费		I	元		449.61			22.77			804.28	1.497 %	12.04	12.04
II			元		2113.11	0.564 %	11.92	2218.37	0.564 %	12.51	822.42	2.729 %	22.44	46.87	
	企业管理费		元		2113.11	2.242 %	47.38	2218.37	2.242 %	49.74	822.42	5.976 %	49.15		146.26
	规费		元		369.32	33.5 %	123.72	13.81	33.5 %	4.63	766.21	33.5 %	256.68		385.03
	利润		元		2172.4	7.42 %	161.19	2280.62	7.42 %	169.22	2634.19	7.42 %	195.46		525.87
	税金		元		2459.52	9 %	221.36	2559.78	9 %	230.38	2677.56	9 %	240.98		692.72
	金额合计		元				2680.88			2790.16			2918.54		8389.57

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程
分项编号：602-6 工程名称：桥梁防撞护栏（含表面涂装防腐） 单位：m 数量： 60 单价： 1037.77 第 76 页 共 83 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			钢管金属栏杆安装			钢管金属栏杆安装			钢结构表面涂装			钢结构表面涂装		
	工 程 细 目			刚性桥安装钢管金属栏杆（钢板）			刚性桥安装钢管金属栏杆（钢管）			钢结构表面涂装，车间涂装，车间底漆			钢结构表面涂装，车间涂装，中间漆		
	定 额 单 位			1t钢管			1t钢管			100m2·道			100m2·道		
	工 程 数 量			2.4422			3.036			2.473			2.473		
	定 额 表 号			4~10~3~2改			4~10~3~2改			借部2022公路桥钢结构预1~2~2			借部2022公路桥钢结构预1~2~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	24.2	59.101	5984	24.2	73.471	7438.96	0.9	2.226	225.35	0.8	1.978	200.31
2003005	钢板Q235， δ =5~40mm	t	3667.26	1.04	2.54	9314.43									
2003008	钢管无缝钢管	t	3761.95				1.04	3.157	11878.13						
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.75	3.2	7.815	44.94	3.2	9.715	55.86						
5009001	无机富锌漆	kg	41.03							34.3	84.824	3480.32			
5009025	环氧中间漆	kg	18.38										36.2	89.523	1645.43
5010002	稀释剂	kg	12.1							1.8	4.451	53.86	2.9	7.172	86.78
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	119.42	0.03	0.073	8.75	0.03	0.091	10.88						
5503014	石屑粒径≤0.8cm堆方	m3	74.76	0.05	0.122	9.13	0.05	0.152	11.35						
5509001	32.5级水泥	t	313.27	0.02	0.054	16.83	0.02	0.067	20.92						
7801001	其他材料费	元	1	52.5	128.216	128.22	52.5	159.39	159.39	40	98.92	98.92	40	98.92	98.92
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.08	0.28	0.684	106.73	0.28	0.85	132.68						
8016001	除湿设备	台班	714.66							0.05	0.114	81.3	0.04	0.104	74.23
8016003	高压无气喷涂设备25l/min	台班	52.94							0.2	0.5	26.45	0.18	0.448	23.7
8016004	除漆雾设备90kW	台班	644.73							0.05	0.121	78.13	0.04	0.109	70.15

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分項編號: 602-6

工程名称：桥梁防撞护栏（含表面涂装防腐）

单位: m

数量: 60

单价: 1037.77

第 77 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢管金属栏杆安装			钢管金属栏杆安装			钢结构表面涂装			钢结构表面涂装			
	工 程 细 目			刚性桥安装钢管金属栏杆（钢板）			刚性桥安装钢管金属栏杆（钢管）			钢结构表面涂装，车间涂装，车间底漆			钢结构表面涂装，车间涂装，中间漆			
	定 额 单 位			1t钢管			1t钢管			100m2·道			100m2·道			
	工 程 数 量			2.4422			3.036			2.473			2.473			
	定 额 表 号			4~10~3~2改			4~10~3~2改			借部2022公路桥钢结构预1~2~2			借部2022公路桥钢结构预1~2~2			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8	台班	532.71							0.04	0.096	51.38	0.04	0.087	46.11	
8099001	小型机具使用费	元	1	34.8	84.989	84.99	34.8	105.653	105.65	38	93.974	93.97	38	93.974	93.97	
9999001	定额基价	元	1	6431	15706	15706	7089	21522	21522	1716	4245	4245	966	2389	2389	
	直接费	元				15698.01			19813.83			4189.68			2339.6	
	措施费	I	元		6492.25	0.742 %	48.17	8070.78	0.742 %	59.89	611.45	0.742 %	4.54	557.76	0.742 %	4.14
		II	元		15706.2	1.537 %	241.4	21522.04	1.537 %	330.79	4244.56	1.537 %	65.24	2388.88	1.537 %	36.72
	企业管理费	元		15706.2	4.726 %	742.27	21522.04	4.726 %	1017.13	4244.56	4.726 %	200.6	2388.88	4.726 %	112.9	
	规费	元		6053.24	33.5 %	2027.83	7525.03	33.5 %	2520.89	225.35	33.5 %	75.49	200.31	33.5 %	67.11	
	利润	元		16738.05	7.42 %	1241.96	22929.85	7.42 %	1701.4	4514.93	7.42 %	335.01	2542.63	7.42 %	188.66	
	税金	元		19999.66	9 %	1799.97	25443.91	9 %	2289.95	4870.56	9 %	438.35	2749.12	9 %	247.42	
	金额合计	元				21799.63			27733.87			5308.91			2996.54	

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分項編號: 602-6

工程名称：桥梁防撞护栏（含表面涂装防腐）

单位: m

数量: 60

单价:	1037.77
-----	---------

第 78 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢结构表面涂装									合 计	
	工 程 细 目			钢结构表面涂装，车间涂装，面漆										
	定 额 单 位			100m2·道										
	工 程 数 量			2.473										
	定 额 表 号			借部2022公路桥钢结构预1~2~2										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	1.4	3.462	350.55							140.239	14199.17
2003005	钢板Q235， δ =5~40mm	t	3667.26										2.54	9314.43
2003008	钢管无缝钢管	t	3761.95										3.157	11878.13
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.75										17.53	100.8
5009001	无机富锌漆	kg	41.03										84.824	3480.32
5009025	环氧中间漆	kg	18.38										89.523	1645.43
5009026	氟碳面漆	kg	60.26	16.6	41.052	2473.78							41.052	2473.78
5010002	稀释剂	kg	12.1	1.4	3.462	41.89							15.085	182.53
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	119.42										0.164	19.63
5503014	石屑粒径≤0.8cm堆方	m3	74.76										0.274	20.48
5509001	32.5级水泥	t	313.27										0.121	37.76
7801001	其他材料费	元	1	40	98.92	98.92							584.366	584.37
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.08										1.534	239.41
8016001	除湿设备	台班	714.66	0.07	0.183	130.78							0.401	286.31
8016003	高压无气喷涂设备25l/min	台班	52.94	0.32	0.796	42.16							1.743	92.3

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程
分项编号：602-6 工程名称：桥梁防撞护栏（含表面涂装防腐） 单位：m 数量： 60 单价： 1037.77 第 79 页 共 83 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			钢结构表面涂装									合 计	
	工 程 细 目			钢结构表面涂装，车间涂装，面漆										
	定 额 单 位			100m2·道										
	工 程 数 量			2.473										
	定 额 表 号			借部2022公路桥钢结构预1~2~2										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8016004	除漆雾设备90kW	台班	644.73	0.08	0.193	124.36							0.423	272.65
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8	台班	532.71	0.06	0.153	81.68							0.336	179.17
8099001	小型机具使用费	元	1	38	93.974	93.97							472.563	472.56
9999001	定额基价	元	1	1425	3525	3525							47387	47387
	直接费	元				3438.1								45479.22
	措施费	I	元		910.57	0.742 %	6.76							123.49
		II	元		3525.17	1.537 %	54.18							728.34
	企业管理费	元			3525.17	4.726 %	166.6							2239.5
	规费	元			350.55	33.5 %	117.43							4808.75
	利润	元			3752.71	7.42 %	278.45							3745.48
	税金	元			4061.52	9 %	365.54							5141.23
	金额合计	元				4427.06								62266

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分項編號: -a

工程名称: 单柱式交通标志 (面板 $\phi 60\text{cm}$ 、立柱 $\phi 60 \times 3 \times 2300\text{mm}$)	单位: 个	数量: 2
--	-------	-------

单价:	517.38
-----	--------

第 80 页 共 83 页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号: -a

工程名称: 单柱式交通标志 (面板 $\phi 60\text{cm}$ 、立柱 $\phi 60 \times 3 \times 2300\text{mm}$) 单位: 个 数量: 2

单价: 517.38

第 81 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌						合 计	
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板							
	定 额 单 位			10t			10t							
	工 程 数 量			0.0019			0.0025							
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			111.23			763.35					874.58
	措施费		I	元	8.57			26.72						
II			元	110.86	0.564 %	0.63	557.29	0.564 %	3.14				3.77	
	企业管理费		元		110.86	2.242 %	2.49	557.29	2.242 %	12.49				14.98
	规费		元		3.56	33.5 %	1.19	11.46	33.5 %	3.84				5.03
	利润		元		113.96	7.42 %	8.46	572.92	7.42 %	42.51				50.97
	税金		元		123.99	9 %	11.16	825.34	9 %	74.28				85.44
	金额合计		元			135.14			899.62					1034.77

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌									合 计		
	工 程 细 目			附着式铝合金标志											
	定 额 单 位			10t											
	工 程 数 量			0.001											
	定 额 表 号			5~1~4~13改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	42.8	0.044	4.44							0.044	4.44
2009029	镀锌铁件		kg	5.73	6978.9	7.146	40.95							7.146	40.95
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件		t	27887	3.16	0.003	90.18							0.003	90.18
6007004	反光膜		m2	179	359	0.368	65.8							0.368	65.8
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K、CA1091K		台班	489.73	1.93	0.002	0.97							0.002	0.97
8099001	小型机具使用费		元	1	44.8	0.046	0.05							0.046	0.05
9999001	定额基价		元	1	159534	163	163							163	163
	直接费		元				197.64								197.64
	措施费		I	元	5.68										
II			元	159.53	0.564 %	0.9								0.9	
	企业管理费		元		159.53	2.242 %	3.58								3.58
	规费		元		4.53	33.5 %	1.52								1.52
	利润		元		164.02	7.42 %	12.17								12.17
	税金		元		215.8	9 %	19.42								19.42
	金额合计		元				235.23								235.23

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程

分项编号：-b

工程名称：附着式轮廓标

单位：个

数量：4

单价：4.5

第 83 页 共 83 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			轮廓标									合 计	
	工 程 细 目			栏式轮廓标										
	定 额 单 位			100块										
	工 程 数 量			0.04										
	定 额 表 号			5~1~7~3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.7	0.028	2.84							0.028	2.84
2003012	镀锌钢板 δ =1mm， δ =1.5mm， δ =3mm	t	4379	0.01		1.4								1.4
6007004	反光膜	m2	179	1.32	0.053	9.45							0.053	9.45
7801001	其他材料费	元	1	3.5	0.14	0.14							0.14	0.14
9999001	定额基价	元	1	340	14	14							14	14
	直接费	元				13.83								13.83
	措施费	I	元		2.98	0.622 %	0.02							0.02
		II	元		13.59	1.201 %	0.16							0.16
	企业管理费	元		13.59	3.587 %	0.49								0.49
	规费	元		2.84	33.5 %	0.95								0.95
	利润	元		14.26	7.42 %	1.06								1.06
	税金	元		16.5	9 %	1.49								1.49
	金额合计	元				17.99								17.99

编制：

复核：