

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务条款	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一	合同签订期：自中标通知书发出之日起25日历天内。	我方承诺： 合同签订期：自中标通知书发出之日起25日历天内。	无偏离
二	服务期限：自合同签订之日起三年。	我方承诺： 服务期限：自合同签订之日起三年。	无偏离
三	服务地点：南宁市（含县区）内采购人指定地点。	我方承诺： 服务地点：南宁市（含县区）内采购人指定地点。	无偏离
四	服务要求： 1. 质量保证期：自提交服务并验收合格之日起计，服务期限有变的以实际为准。 ◆2. 设施布设前 5-10 日历天，中标供应商根据采购人要求对项目实施区域踏勘，核查场地条件、高空作业点位、封控区域、障碍物及水电点位等内容；踏勘完毕 3 日历天内中标供应商出具布设图纸及布设方案（方案内容需包含租赁货物及配套设施布设数量、完工时限、责任人（人员组织架构）、投入施工人员、应急备勤人员、车辆、高空作业设备配置等信息及相关工作措施、安全	我方承诺： 服务要求： 1. 质量保证期：自提交服务并验收合格之日起计，服务期限有变的以实际为准。 ◆2. 设施布设前 5-10 日历天，若我方中标将根据采购人要求对项目实施区域踏勘，核查场地条件、高空作业点位、封控区域、障碍物及水电点位等内容；踏勘完毕 3 日历天内我方出具布设图纸及布设方案（方案内容需包含租赁货物及配套设施布设数量、完工时限、责任人（人员组织架构）、投入施工人员、应急备勤人员、车辆、高空作业设备配	正偏离

防护措施、同步明确搭设施工管控、地面安全防护、高空作业专项防护、防高空坠落、物体打击、帐篷倾覆、触电等突发事件应急预案，细化高空作业持证上岗、防护器具佩戴、作业围挡隔离、恶劣天气停工、工具防坠等管控要求)。图纸与方案提交采购人安保勤务负责人审核确认后，按审定内容及时限开展设施布设。未通过报备审核的人员、设备不得进场施工。 ◆3. 处理问题响应时间：中标供应商接到采购人的通知后在 15 分钟内响应，紧急特殊情况重大问题在 30 分钟内到达采购人指定现场，其他非紧急情况一般在 60 分钟内到达采购人指定现场，一般问题应在 12 小时内处理完毕，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在 24 小时内解决，24 小时内未能解决问题须在 36 小时内提供备品备件，备品备件必须保证是符合合同要求的备品备件，保证采购人正常使用。 4. 中标供应商须指派不少于 1 名有经验的在职人员作为本次项目的总负责人，并指派不少于 3 名分段(分组)负责人，要求负责人在服务期间必须 24 小时保持联系通畅。总负责人和分段(分组)负责人在合同履约期内不进行人员调换，如有特殊情况必须调换人员的，需书面向采购人提出人员调换申请，经采购人	置等信息及相关工作措施、安全防护措施、同步明确搭设施工管控、地面安全防护、高空作业专项防护、防高空坠落、物体打击、帐篷倾覆、触电等突发事件应急预案，细化高空作业持证上岗、防护器具佩戴、作业围挡隔离、恶劣天气停工、工具防坠等管控要求)。图纸与方案提交采购人安保勤务负责人审核确认后，按审定内容及时限开展设施布设。未通过报备审核的人员、设备不得进场施工。 ◆3. 处理问题响应时间：若我方中标在接到采购人的通知后在 10 分钟内响应，紧急特殊情况重大问题在 30 分钟内到达采购人指定现场，其他非紧急情况一般在 60 分钟内到达采购人指定现场，一般问题应在 8 小时内处理完毕，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在 12 小时内解决，12 小时内未能解决问题须在 24 小时内提供备品备件，备品备件必须保证是符合合同要求的备品备件，保证采购人正常使用。 4. 若我方中标我方指派 1 名有经验的在职人员作为本次项目的总负责人，并指派 7 名分段(分组)负责人，要求负责人在服务期间必须 24 小时保持联系通畅。总负责人和分段(分组)负责人在合同履约期内不进行人员调换，如有特殊情况必须调换人员的，需书面向采购人
--	--

同意后方可进行人员调换。 5. 中标供应商负责租赁期间全程维护、保养、清洁和服务。租赁期结束后的拆卸、包装以及现场的清理等工作。中标供应商对设备、设施、施工、操作过程中人员、安全事故的防范负责。如发现隐患必须及时书面报告采购人并采取行之有效的补救措施。 6. 所提供的设施、设备性能良好、各项功能正常、表面干净、漆面整洁、无明显污迹、无明显色差、无明显锈迹、无变形、开裂、破损等情况。 ◆7. 所提供的设施设备属于正常使用期限内，如所交付的设施设备具有国家或行业统一强制报废年限标准的，交付使用时的使用年限与国家或行业规定的报废标准年限之间至少间隔 2 年以上。	提出人员调换申请，经采购人同意后方可进行人员调换。 5. 若我方中标我方负责租赁期间全程维护、保养、清洁和服务。租赁期结束后的拆卸、包装以及现场的清理等工作。我公司对设备、设施、施工、操作过程中人员、安全事故的防范负责。如发现隐患必须及时书面报告采购人并采取行之有效的补救措施。 6. 所提供的设施、设备性能良好、各项功能正常、表面干净、漆面整洁、无明显污迹、无明显色差、无明显锈迹、无变形、开裂、破损等情况。 ◆7. 所提供的设施设备属于正常使用期限内，如所交付的设施设备具有国家或行业统一强制报废年限标准的，交付使用时的使用年限与国家或行业规定的报废标准年限之间已间隔 2 年以上。	
其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格。 （2）必要的保险费用和各项税金。 （3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、服务期间供应商本单位投入人员人工费等费用。 2、本项目“服务需求一览表”中所列的标的采购数量均为预估使用数量，不作为采购人最终实际采购结算的固定数量。采购人将根据实际工作需求调整	我方承诺： 其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格。 （2）必要的保险费用和各项税金。 （3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、服务期间供应商本单位投入人员人工费等费用。 2、本项目“服务需求一览表”中所列的标的采购数量均为预估使用数量，不作为采购人最终实际采购结算的固定	正偏离

实际采购数量、批次及服务频次，实际采购量以采购人最终确认的实际需求及验收为准。采购人不对预估数量与实际采购数量的差值承担任何调价、补偿及违约责任，投标人中标后，须无条件配合采购人的实际需求开展履约工作，严格按照采购人指令完成供货及服务工作，不得因实际采购数量与预估数量存在差异，提出调价、索赔、延期履约等任何异议及额外诉求。 ◆3、付款方式： （1）采购人根据工作任务实际情况，可进行分段(分期)支付或该项目服务期限结束，合同双方及所涉第三方对服务质量、服务续存问题无争议，且项目经采购人验收(初步验收、最终终验收)合格后，采购人至收到中标供应商提供的正式发票后 10 个工作日内，根据项目实际提供服务的数量及验收结果支付相应的合同款。 （2）因中标供应商开具的发票不规范、不合法或不符合采购人要求，导致采购人无法及时认证抵扣或入账的，采购人有权暂缓支付相应款项，且不承担任何违约责任。待中标供应商重新开具符合要求的发票并经采购人确认后，采购人再行支付相应款项。 4、因时间紧迫，供应商须根据自身条件及能力参加本次采购，如供应商恶意	数量。采购人将根据实际工作需求调整实际采购数量、批次及服务频次，实际采购量以采购人最终确认的实际需求及验收为准。采购人不对预估数量与实际采购数量的差值承担任何调价、补偿及违约责任，我方中标后，无条件配合采购人的实际需求开展履约工作，严格按照采购人指令完成供货及服务工作，不得因实际采购数量与预估数量存在差异，提出调价、索赔、延期履约等任何异议及额外诉求。 ◆3、付款方式： （1）采购人根据工作任务实际情况，可进行分段(分期)支付或该项目服务期限结束，合同双方及所涉第三方对服务质量、服务续存问题无争议，且项目经采购人验收(初步验收、最终终验收)合格后，采购人至收到我方提供的正式发票后 10 个工作日内，根据项目实际提供服务的数量及验收结果支付相应的合同款。 （2）因我方开具的发票不规范、不合法或不符合采购人要求，导致采购人无法及时认证抵扣或入账的，采购人有权暂缓支付相应款项，且不承担任何违约责任。待我方重新开具符合要求的发票并经采购人确认后，采购人再行支付相应款项。 4、因时间紧迫，我分根据自身条件及
---	--

低价中标后，但无力承担本次项目，或者不能按合同约定完成，导致采购人无法完成本次项目的任务，造成的后果由中标供应商承担。 5、供应商人员要求：拟投入现场工作人员要求不低于 20 人（其中包含至少有 3 人持有电工证，至少有 3 人持有高空作业证，并在投标文件中提供相应人员的证书扫描件），投标文件中应提供项目组成员表（包含姓名、性别、学历及职务等信息）。 ◆6、签订合同后，中标供应商自收到采购人通知之日起 7 日历天内，必须完成采购人所要求的一切租赁物料的采购及生产，由采购人对所有租赁物料进行验收，经采购人验收合格后采购人会根据任务安排通知中标供应商到指定地点现场安装并交付使用，中标供应商必须在 7 日内完成。 7、本招标项目所涉采购人工作任务如有调整、变动或取消的，采购人有权终止（取消）或部分终止（取消）本招标项下所涉采购的内容，中标方须无条件配合采购人实施上述行为。但中标人已按照采购人书面要求实际履行合同的，采购人须将实际履行部分对应的款项支付给中标人。 8、如遇到疫情、自然灾害、重大公共事件等不可抗拒因素，根据上级政府部门	能力参加本次采购，如供应商恶意低价中标后，但无力承担本次项目，或者不能按合同约定完成，导致采购人无法完成本次项目的任务，造成的后果由我方承担。 5、我公司人员要求：拟投入现场工作人员 53 人（其中包含有 6 人持有电工证，有 4 人持有高空作业证，并在投标文件中提供相应人员的证书扫描件），投标文件中已提供项目组成员表（包含姓名、性别、学历及职务等信息）。 ◆6、签订合同后，我方自收到采购人通知之日起 7 日历天内，必须完成采购人所要求的一切租赁物料的采购及生产，由采购人对所有租赁物料进行验收，经采购人验收合格后采购人会根据任务安排通知我方到指定地点现场安装并交付使用，我方在 7 日内完成。 7、本招标项目所涉采购人工作任务如有调整、变动或取消的，采购人有权终止（取消）或部分终止（取消）本招标项下所涉采购的内容，我方无条件配合采购人实施上述行为。但我方已经按照采购人书面要求实际履行合同的，采购人须将实际履行部分对应的款项支付给我方。 8、如遇到疫情、自然灾害、重大公共事件等不可抗拒因素，根据上级政府部门决定，采购人有权行使以下权力：
--	--

	门决定，采购人有权行使以下权力： (1) 在未确定中标供应商时，发布公告取消此次采购任务； (2) 已确定中标供应商的但未开始履行合同的，终止合同履行； (3) 合同已履行部分的，按已履行部分协商解决。	(1) 在未确定中标供应商时，发布公告取消此次采购任务； (2) 已确定中标供应商的但未开始履行合同的，终止合同履行； (3) 合同已履行部分的，按已履行部分协商解决。	
六	安全要求： 1、中标供应商在提供服务过程须遵守《中华人民共和国安全生产法》以及其他有关法律法规，遵守采购人的相关规定。 2、中标供应商服务过程中，因设备设施或提供服务的人员等方面原因造成的一切人身安全事故或财产损失事故，由中标供应商全部负责。由于第三方责任导致工作人员人身安全事故或财产损失事故的，由中标供应商负责与第三方自行处理。 3、所租赁设备在服务过程和使用结束后，采购人不负责看护保管及维护，如有丢失、损坏由中标供应商自行承担。	我方承诺： 安全要求： 1、若我方中标我方在提供服务过程须遵守《中华人民共和国安全生产法》以及其他有关法律法规，遵守采购人的相关规定。 2、若我方中标我方服务过程中，因设备设施或提供服务的人员等方面原因造成的一切人身安全事故或财产损失事故，由我公司全部负责。由于第三方责任导致工作人员人身安全事故或财产损失事故的，由我方负责与第三方自行处理。 3、所租赁设备在服务过程和使用结束后，采购人不负责看护保管及维护，如有丢失、损坏由我方自行承担。	无偏离
七	验收要求： 1、初步验收：服务期内的服务实施情况进行分期(分段)对履约服务进行评分考核验收，由采购人所属的任务实施单位根据采购人确认的布置图纸及布置方案对服务成果的提交及服务质量	我方承诺： 验收要求： 1、初步验收：服务期内的服务实施情况进行分期(分段)对履约服务进行评分考核验收，由采购人所属的任务实施单位根据采购人确认的布置图纸及布	无偏离

进行评分验收，并签字确认，如发现服务质量不合格或者与合同不符的，提出整改意见，中标供应商进行整改，如采购人指定任务时间内仍未完成整改的部分，将认定为验收不合格，所涉及数量不予支付合同款。 2、最终验收：中标供应商完成采购人指定的某次任务的履约服务或该项目全部履约服务完成且已完成初步验收后，中标供应商向采购人提出书面验收申请，同时需提交按采购人验收要求提供相关验收材料以证明已按照该项目政府采购合同完成履约，所提供的验收材料包括但不限于履约评分验收表、履约服务过程中相关佐证资料(包括履约服务过程的照片或视频、带定位的图像等信息化资料以及服务人员、实施人员考勤表、运输车辆出车登记等)。采购人收到中标供应商的验收申请及相关验收材料后对所提交的验收材料进行核验。经核验材料齐全、合规，已达到采购人验收要求的，采购人于七个工作日内根据采购人单位内部政府采购履约管理相关规定组织项目验收，并提出验收意见。如中标供应商所提供的验收材料达不到验收条件的，中标供应商需补充完善相关材料，无法补充完善材料的采购人对项目不予验收或者认定验收不合格。	设方案对服务成果的提交及服务质量进行评分验收，并签字确认，如发现服务质量不合格或者与合同不符的，提出整改意见，我方进行整改，如采购人指定任务时间内仍未完成整改的部分，将认定为验收不合格，所涉及数量不予支付合同款。 2、最终验收：我方完成采购人指定的某次任务的履约服务或该项目全部履约服务完成且已完成初步验收后，我方向采购人提出书面验收申请，同时需提交按采购人验收要求提供相关验收材料以证明已按照该项目政府采购合同完成履约，所提供的验收材料包括但不限于履约评分验收表、履约服务过程中相关佐证资料(包括履约服务过程的照片或视频、带定位的图像等信息化资料以及服务人员、实施人员考勤表、运输车辆出车登记等)。采购人收到我方的验收申请及相关验收材料后对所提交的验收材料进行核验。经核验材料齐全、合规，已达到采购人验收要求的，采购人于七个工作日内根据采购人单位内部政府采购履约管理相关规定组织项目验收，并提出验收意见。如我方所提供的验收材料达不到验收条件的，我方需补充完善相关材料，无法补充完善材料的采购人对项目不予验收或者认定验收不合格。
--	--

	3、中标供应商提供的验收材料如有不符合采购文件响应承诺的或提供虚假材料的，验收小组可视情况认定为验收不合格，因项目实施具有一定时效性，终验不合格后无法进行整改，所造成的后果由中标供应商自行承担，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、验收时中标供应商需提供履约服务过程中相关佐证资料，包括履约服务过程的照片或视频、带定位的图象等资料。	3、我方提供的验收材料如有不符合采购文件响应承诺的或提供虚假材料的，验收小组可视情况认定为验收不合格，因项目实施具有一定时效性，终验不合格后无法进行整改，所造成的后果由我方自行承担，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、验收时我方需提供履约服务过程中相关佐证资料，包括履约服务过程的照片或视频、带定位的图象等资料。	
八	合同履行过程中的退出机制 1、一般违约情形 中标供应商发生下列情形之一的，视为一般违约，采购人有权向中标供应商出具书面整改通知，明确整改时限、整改标准，要求中标供应商限期完成整改；逾期未整改到位的，采购人有权单方解除合同： 响应不及时：未在招标文件约定和投标文件承诺的时间内作出有效响应，或经采购人督促后仍未及时响应的。 人员驻点不足：现场驻点评价人员数量或驻点时间未达到招标文件约定和投标文件承诺，经采购人指出后未在限期内补足的。 2、重大违约情形（采购人有权单方解除合同） 中标供应商发生下列情形之一的，视为	我方承诺： 合同履行过程中的退出机制 1、一般违约情形 我方发生下列情形之一的，视为一般违约，采购人有权向我方出具书面整改通知，明确整改时限、整改标准，要求中标供应商限期完成整改；逾期未整改到位的，采购人有权单方解除合同： 响应不及时：未在招标文件约定和投标文件承诺的时间内作出有效响应，或经采购人督促后仍未及时响应的。 人员驻点不足：现场驻点评价人员数量或驻点时间未达到招标文件约定和投标文件承诺，经采购人指出后未在限期内补足的。 2、重大违约情形（采购人有权单方解除合同） 我方发生下列情形之一的，视为重大违	无偏离

重大违约，采购人有权书面通知其单方解除本合同，要求其退还已收取的全部费用，赔偿由此给采购人造成的全部损失： 引发重大失误：因中标供应商原因导致项目实施出现重大错误，或造成采购人被上级监管部门问责、通报、考核扣分或产生经济损失。 不能按计划完成：因中标供应商自身原因导致无法按招标文件约定和投标文件承诺计划完成全部工作的。 项目实施中单次最终验收不合格：中标供应商在项目实施中，所提供的服务在单次最终验收不合格的。 造成人员伤亡或重大财产损失安全事故：在服务实施过程中因中标供应商原因发生安全责任事故，造成人员伤亡或重大财产损失的。 引发负面舆情：因中标供应商原因引发网络舆情、媒体负面报道或其他群体性事件，对采购人声誉、社会形象造成损害的。 ◆3、合同解除后的处理 采购人行使单方解除权的，自解除通知送达中标供应商之日起生效。 合同解除后，中标供应商应在3个工作日内向采购人移交已完成的工作成果及全部原始资料，并配合采购人完成后续交接工作及全部原始资料，并配合采购人完成后续交接工作。	约，采购人有权书面通知其单方解除本合同，要求其退还已收取的全部费用，赔偿由此给采购人造成的全部损失： 引发重大失误：因我方原因导致项目实施出现重大错误，或造成采购人被上级监管部门问责、通报、考核扣分或产生经济损失。 不能按计划完成：因我方自身原因导致无法按招标文件约定和投标文件承诺计划完成全部工作的。 项目实施中单次最终验收不合格：我方在项目实施中，所提供的服务在单次最终验收不合格的。 造成人员伤亡或重大财产损失安全事故：在服务实施过程中因我方原因发生安全责任事故，造成人员伤亡或重大财产损失的。 引发负面舆情：因我方原因引发网络舆情、媒体负面报道或其他群体性事件，对采购人声誉、社会形象造成损害的。 ◆3、合同解除后的处理 采购人行使单方解除权的，自解除通知送达我方之日起生效。 合同解除后，我方在3个工作日内向采购人移交已完成的工作成果及全部原始资料，并配合采购人完成后续交接工作。
---	--

无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

注：

1. 表格内容均需按要求填写并盖投标人公章，不得留“空”，否则按**投标无效处理**。

2. 如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明响应承诺的具体数值，**否则按投标无效处理**。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

3. 当投标文件的承诺内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，**否则视为虚假应标**。

4. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“招标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称（电子签章）：广西鼎荣展览服务有限公司与广西安之盾安防科技有限公司的联合体

日期：2026年8月18日

一、服务参数偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“采购需求”中的采购清单及服务参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	标的名称	服务参数	标的名称	所提供的服务参数	
(一) 租赁环邕检查站物资配备					
1	A 级防火铁箱租赁	1、预估使用数量：71 个/年×3 年=213 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 ▲3、外墙板采用国标 0.8mm 厚镀铝锌板，内墙采用 6mm 白色硅酸钙多彩抛光面板，中间为 40mmEPS 保温防火阻燃材料，内部采用 Q235 碳钢方管，厢体壁厚 46.8mm（允差±3mm），起到良好隔热作用，防火达到国家 A 级标准。 4、外部尺寸（允差±30mm）：长 7000 mm×宽 3000 mm×高 3000mm，含瓷砖地板。	A 级防火铁箱租赁	1、预估使用数量：71 个/年×3 年=213 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 ▲3、外墙板采用国标 0.8mm 厚镀铝锌板，内墙采用 6mm 白色硅酸钙多彩抛光面板，中间为 50mmEPS 保温防火阻燃材料，内部采用 Q235 碳钢方管，厢体壁厚 56.8mm（允差±3mm），起到良好隔热作用，防火达到国家 A 级标准。（优于采购需求） 4、外部尺寸（允差±30mm）：长 7000 mm×宽 3000	正偏离

				mm×高 3000mm，含瓷砖地板。	
2	A 级防火连 通箱租赁	1、预估使用数量：24 个/年×3 年=72 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 ▲3、外墙板采用国标 0.8mm 厚镀铝锌板，内墙采用 6mm 白色硅酸钙多彩抛光面板，中间为 40mmEPS 保温防火阻燃材料，内部采用 Q235 碳钢方管，厢体壁厚 46.8 mm（允差±3mm），起到良好隔热作用，防火达到国家 A 级标准。 4、外部尺寸（允差±30mm）：长 7000 mm×宽 3000 mm×高 3000mm，含瓷砖地板。	A 级防火连 通箱租赁	1、预估使用数量：24 个/年×3 年=72 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 ▲3、外墙板采用国标 0.8mm 厚镀铝锌板，内墙采用 6mm 白色硅酸钙多彩抛光面板，中间为 50mmEPS 保温防火阻燃材料，内部采用 Q235 碳钢方管，厢体壁厚 56.8 mm（允差±3mm），起到良好隔热作用，防火达到国家 A 级标准。（优于采购需求） 4、外部尺寸（允差±30mm）：长 7000 mm×宽 3000 mm×高 3000mm，含瓷砖地板。	正偏离
3	洗澡集装箱 租赁	1、预估使用数量：17 个/年×3 年=51 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 ▲3、外墙板采用国标 0.8mm 厚镀铝锌板，内墙采用 6mm 白色硅酸钙多彩抛光面板，中间为 40mmEPS 保温防火阻燃材料，内部采用 Q235 碳钢方管，厢体壁厚 46.8 mm（允差±3mm），起到	洗澡集装箱 租赁	1、预估使用数量：17 个/年×3 年=51 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 ▲3、外墙板采用国标 0.8mm 厚镀铝锌板，内墙采用 6mm 白色硅酸钙多彩抛光面板，中间为 50mmEPS 保温防火阻燃材料，内部采用 Q235 碳钢方管，厢体壁厚 56.8 mm（允差±3mm），起到	正偏离

		良好隔热作用，防火达到国家 A 级标准。 4、外部尺寸（允差±30mm）：长 3000 mm×宽 2000 mm×高 3000mm，含瓷砖地板。 5、每个集装箱配 3 个独立洗澡间。 6、箱体内须配花洒、水龙头。		良好隔热作用，防火达到国家 A 级标准。（优于采购需求） 4、外部尺寸（允差±30mm）：长 3000 mm×宽 2000 mm×高 3000mm，含瓷砖地板。 5、每个集装箱配 3 个独立洗澡间。 6、箱体内须配花洒、水龙头。	
4	空调租赁	1、预估使用数量：149 台/年×3 年=447 台。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 ▲3、变频 1.5P 冷暖，挂式，能效等于或优于 2 级，配遥控器。 4、制热量：≥3850W。 5、制冷量：≥3500W。 6、制热适用面积：≥18 m²。 7、制冷适用面积：≥24 m²。 8、循环风量：≥630 m³/h。 9、颜色：白色。 10、面板材质：注塑 ABS。	空调租赁	1、预估使用数量：149 台/年×3 年=447 台。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 ▲3、变频 1.5P 冷暖，挂式，能效优于 2 级，配遥控器。 4、制热量：3850W。 5、制冷量：3500W。 6、制热适用面积：18 m²。 7、制冷适用面积：24 m²。 8、循环风量：630 m³/h。 9、颜色：白色。 10、面板材质：注塑 ABS。	无偏离

		11、外机尺寸：约 848 mm×540 mm×320mm。 12、内机尺寸：约 837 mm×290 mm×192mm。 13、内机噪音：37-42 分贝。 14、外机噪音：≤51 分贝。 15、额定制冷功率：1075W。		11、外机尺寸：848 mm×540 mm×320mm。 12、内机尺寸：837 mm×290 mm×192mm。 13、内机噪音：37-42 分贝。 14、外机噪音：51 分贝。 15、额定制冷功率：1075W。	
5	外观标识租赁	1、预估使用数量：115 套/年×3 年=345 套。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、警标喷绘。 4、每套尺寸为（允差±10mm）：7000 mm×400mm ×2 幅+7000 mm×800mm×2 幅。	外观标识租赁	1、预估使用数量：115 套/年×3 年=345 套。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、警标喷绘。 4、每套尺寸为（允差±10mm）：7000 mm×400mm ×2 幅+7000 mm×800mm×2 幅。	无偏离
6	门帘租赁	1、预估使用数量：42 套/年×3 年=126 套。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、规格尺寸（允差±10mm）：2800 MM×2500 MM。 4、PVC 水晶门帘受热不变形，耐高温，不易老化。 5、耐热度高（160℃）、耐寒（-30℃）、耐强酸、碱、耐重压、抗静电、抗冲击、抗拉力、抗老化、	门帘租赁	1、预估使用数量：42 套/年×3 年=126 套。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、规格尺寸（允差±10mm）：2800 MM×2500 MM。 4、PVC 水晶门帘受热不变形，耐高温，不易老化。 5、耐热度高（160℃）、耐寒（-30℃）、耐强酸、碱、耐重压、抗静电、抗冲击、抗拉力、抗老化、	无偏离

		透光性好、使用寿命长。 6、要求具有阻燃、绝缘、防潮、隔热、隔音、防腐蚀、抗冲击、不变形、不断裂、抗光照的特点。 ▲7、透光率$\geq 75\%$；耐低温-30°C；邵氏硬度$\geq 90^{\circ}\text{C}$；耐高温40°C；邵氏硬度$\geq 75^{\circ}\text{C}$；宽度误差$\leq 1\text{mm}/\text{片}$；弯曲度误差单片$\leq 1\text{mm}/\text{N}$；伸缩率$2-3\text{cm}/\text{m}$。		透光性好、使用寿命长。 6、要求具有阻燃、绝缘、防潮、隔热、隔音、防腐蚀、抗冲击、不变形、不断裂、抗光照的特点。 ▲7、透光率75%；耐低温-30°C；邵氏硬度90°C；耐高温40°C；邵氏硬度75°C；宽度误差$1\text{mm}/\text{片}$；弯曲度误差单片$1\text{mm}/\text{N}$；伸缩率$2-3\text{cm}/\text{m}$。	
7	10 米跨度安检篷租赁	1、预估使用数量：6 个/年$\times 3$ 年=18 个。 2、预估使用天数：20 天/年$\times 3$ 年=60 天。 3、规格尺寸（允差$\pm 50\text{mm}$）：10000 mm$\times$9000 mm，为四面开放式，篷檐高度≥ 3000 mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、支架材质：高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 81mm$\times$46mm$\times$2.5mm。 ▲5、顶布材质：安检篷顶布为 850g/m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。	10 米跨度安检篷租赁	1、预估使用数量：6 个/年$\times 3$ 年=18 个。 2、预估使用天数：20 天/年$\times 3$ 年=60 天。 3、规格尺寸（允差$\pm 50\text{mm}$）：10000 mm$\times$9000 mm，为四面开放式，篷檐高度 4000 mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。（优于采购需求） 4、支架材质：高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 81mm$\times$46mm$\times$2.5mm。 ▲5、顶布材质：安检篷顶布为 1050g/m²，白色	正偏离

				双面刀刮 PVC 涂层布。(优于采购需求)	
8	15 米跨度安检篷租赁	1、预估使用数量：8 个/年×3 年=24 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、规格尺寸(允差±50mm)：15000 mm×40000 mm，为四面开放式，篷檐高度≥4000 mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、支架材质：高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 168mm×89mm×4mm。 ▲5、顶布材质安检篷顶布为 850g /m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。	15 米跨度安检篷租赁	1、预估使用数量：8 个/年×3 年=24 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、规格尺寸(允差±50mm)：15000 mm×40000 mm，为四面开放式，篷檐高度 5000 mm ，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。 (优于采购需求) 4、支架材质：高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 168mm×89mm×4mm。 ▲5、顶布材质安检篷顶布为 1050g /m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。(优于采购需求)	正偏离
9	18 米跨度安检篷租赁	1、预估使用数量：7 个/年×3 年=21 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、规格尺寸(允差±50mm)：18000 mm×40000 mm，为四面开放式，篷檐高度≥4000 mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。	18 米跨度安检篷租赁	1、预估使用数量：7 个/年×3 年=21 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、规格尺寸(允差±50mm)：18000 mm×40000 mm，为四面开放式，篷檐高度 5000 mm ，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。 (优于采购需求)	正偏离

		4、支架材质：高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 168mm×89mm×4mm。 ▲5、顶布材质：展篷顶布为 850g /m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。		求) 4、支架材质：高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 168mm×89mm×4mm。 ▲5、顶布材质：展篷顶布为 1050/m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。（优于采购需求）	
10	工作篷租赁	1、预估使用数量：62 个/年×3 年=186 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、规格尺寸（允差±30mm）：3000×3000mm，为四面开放式，篷檐高度≥2500 mm。 4、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 81mm×46mm×2.5mm。	工作篷租赁	1、预估使用数量：62 个/年×3 年=186 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、规格尺寸（允差±30mm）：3000×3000mm，为四面开放式，篷檐高度 2500 mm。 4、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 81mm×46mm×2.5mm。	无偏离
11	移动厕所租赁	1、预估使用数量：34 个/年×3 年=102 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、规格（允差±10mm）：1100mm×1100mm×2300mm 每个厕位。 4、厕所支撑柱采用优质铝合金型材，铝合金表面经过氧化处理，加强了坚固性，防腐蚀，在日	移动厕所租赁	1、预估使用数量：34 个/年×3 年=102 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、规格（允差±10mm）：1100mm×1100mm×2300mm 每个厕位。 4、厕所支撑柱采用优质铝合金型材，铝合金表面经过氧化处理，加强了坚固性，防腐蚀，在日	无偏离

		常的日晒雨淋中使用具有抗老化、不生锈、使用方便等性能。 5、瓦面、墙面采用双面彩钢夹芯板，不用吊天花不用二次装修，板面均使用高温烤漆加热处理，表面平整光滑，组装方便缝隙小，光滑的表面易清洗不易粘连污渍。 6、底部用角铁焊接支撑稳定性强，不易变形，承重效果显著。地面铺盖优质防滑铝合金板、蹲式陶瓷厕兜。 7、接采购人通知（提前 3 天）后 48 小时内采购人指定位置安装到位，采购人负责提供安置点水电到位，并确保场地平整。		常的日晒雨淋中使用具有抗老化、不生锈、使用方便等性能。 5、瓦面、墙面采用双面彩钢夹芯板，不用吊天花不用二次装修，板面均使用高温烤漆加热处理，表面平整光滑，组装方便缝隙小，光滑的表面易清洗不易粘连污渍。 6、底部用角铁焊接支撑稳定性强，不易变形，承重效果显著。地面铺盖优质防滑铝合金板、蹲式陶瓷厕兜。 7、接采购人通知（提前 3 天）后 48 小时内采购人指定位置安装到位，采购人负责提供安置点水电到位，并确保场地平整。	
12	厕所垃圾清理及保洁	1、预估使用数量：23 个点/年×3 年=69 个点。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、按移动厕所数量配置相应数量服务人员，工作人员须着统一工作服上岗。 4、严格按厕所保洁服务质量要求开展移动厕所	厕所垃圾清理及保洁	1、预估使用数量：23 个点/年×3 年=69 个点。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、按移动厕所数量配置相应数量服务人员，工作人员须着统一工作服上岗。 4、严格按厕所保洁服务质量要求开展移动厕所	无偏离

		服务保障工作： （1）厕所地面、蹲位洁净，大便槽两侧无粪便污物，槽内无积粪，粪池无满溢，日产日清。 （2）厕内设备、设施无积灰、污物。 （3）厕外环境清洁，无乱堆杂物，保洁工具放置整齐。厕所四周 3m-5m 范围内无垃圾、粪便、污水等污物。 （4）定时喷洒消杀、除臭物品，有效控制恶臭。 5、工作中爱护公物，严格遵守安全操作规范，做好安全检查工作（包括电源、易燃易爆物品等）发现问题及时处理并立即上报。		服务保障工作： （1）厕所地面、蹲位洁净，大便槽两侧无粪便污物，槽内无积粪，粪池无满溢，日产日清。 （2）厕内设备、设施无积灰、污物。 （3）厕外环境清洁，无乱堆杂物，保洁工具放置整齐。厕所四周 3m-5m 范围内无垃圾、粪便、污水等污物。 （4）定时喷洒消杀、除臭物品，有效控制恶臭。 5、工作中爱护公物，严格遵守安全操作规范，做好安全检查工作（包括电源、易燃易爆物品等）发现问题及时处理并立即上报。	
13	垃圾运输清运处理	1、预估使用数量：23 个点/年×3 年=69 个点。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、每日及时清理各站点生活垃圾堆放点的垃圾，做到日产日清。并对垃圾堆放点周边 1 米范围内进行清扫保洁，确保无杂物堆积。 4、对检查点周边 5 米范围内进行清扫保洁，每	垃圾运输清运处理	1、预估使用数量：23 个点/年×3 年=69 个点。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、每日及时清理各站点生活垃圾堆放点的垃圾，做到日产日清。并对垃圾堆放点周边 1 米范围内进行清扫保洁，确保无杂物堆积。 4、对检查点周边 5 米范围内进行清扫保洁，每	无偏离

		日不少于 2 次。		日 2 次。	
14	值勤生活类 物资运输服 务	1、预估使用数量：1 项/年×3 年=3 项。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、各站点执勤生活类物资运送及回收。	值勤生活类 物资运输服 务	1、预估使用数量：1 项/年×3 年=3 项。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、各站点执勤生活类物资运送及回收。	无偏离
15	卡点往返吊 装安装	1、预估使用数量：112 个/年×3 年=336 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、集装箱往返吊装安装。	卡点往返吊 装安装	1、预估使用数量：112 个/年×3 年=336 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、集装箱往返吊装安装。	无偏离
16	5 个常设检 查点物品搬 运	1、预估使用数量：1 项/年×3 年=3 项。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、石埠、五塘、玉洞西、南宁港、沙井 5 个常 设检查点物品搬运。	5 个常设检 查点物品搬 运	1、预估使用数量：1 项/年×3 年=3 项。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、石埠、五塘、玉洞西、南宁港、沙井 5 个常 设检查点物品搬运。	无偏离
17	5 个常设检 查点箱体清 洁	1、预估使用数量：1 项/年×3 年=3 项。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、石埠、五塘、玉洞西、南宁港、沙井 5 个常 设检查点集装箱体清洁。	5 个常设检 查点箱体清 洁	1、预估使用数量：1 项/年×3 年=3 项。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、石埠、五塘、玉洞西、南宁港、沙井 5 个常 设检查点集装箱体清洁。	无偏离

(二) 租赁环邕检查站装备、设施

18	武警围挡哨 沙袋租赁	1、预估使用数量：9600 袋/年×3 年=28800 袋。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、沙袋用于武警岗哨当掩体使用，服务包含沙袋摆放、搬运撤离的人工及运输费用，按检查站要求分别运输摆放到各个执勤点，按执勤人员要求摆放，安保任务结束后将沙袋撤走。 4、沙袋规格：袋子尺寸 40cm*65cm(允差±2cm)，内装沙子，袋口采用机器封口，确保不漏出沙子，每袋净重≥30kg。 5、沙袋子材质：采用每平方米 250 克军绿色帆布材质。	武警围挡哨 沙袋租赁	1、预估使用数量：9600 袋/年×3 年=28800 袋。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、沙袋用于武警岗哨当掩体使用，服务包含沙袋摆放、搬运撤离的人工及运输费用，按检查站要求分别运输摆放到各个执勤点，按执勤人员要求摆放，安保任务结束后将沙袋撤走。 4、沙袋规格：袋子尺寸 40cm*65cm，内装沙子，袋口采用机器封口，确保不漏出沙子，每袋净重 30kg。 5、沙袋子材质：采用每平方米 250 克军绿色帆布材质。	无偏离
19	环邕检查站 水马租赁	一、服务内容 1、租赁水马服务包含提供符合质量要求的水马用于采购人单位安保任务使用，包含水马装卸车、摆放、回收、运输，安保任务期间水马看护、保管及损坏后及时更换等服务，确保所提供的水马完好，无破损、漏水、褪色等，根据采购人勤	环邕检查站 水马租赁	一、服务内容 1、租赁水马服务包含提供符合质量要求的水马用于采购人单位安保任务使用，包含水马装卸车、摆放、回收、运输，安保任务期间水马看护、保管及损坏后及时更换等服务，确保所提供的水马完好，无破损、漏水、褪色等，根据采购人勤	无偏离

	务要求，对必要的部分水马进行注水。 2、预估使用数量：5040 个/年×3 年=15120 个。 3、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 二、水马质量要求： ■1. 尺寸：高 80cm（允差±2cm），整体长 155cm（允差±4cm），顶部宽 22cm（允差±2cm），底部宽 45cm；（允差±2cm）。 ■2. 重量≥11kg。 3. 材质：聚乙烯含量≥85%（全新料），材质拉伸强度≥15Mpa。 4. 颜色：红色。 ■5. 耐高温≥：50 摄氏度高温下无变形（20 分钟），无变色，无裂痕。 ■6. 水马单层壁厚≥：3.0mm。 7. 水马整体性能符合 GA/T 416-2003 标准。 ■8. 漏水性：不漏水。 ■9. 防撞击破损≥：26KJ/平方厘米。 ■10. 直立抗压≥：3KN。 11. 反光系数：	务要求，对必要的部分水马进行注水。 2、预估使用数量：5040 个/年×3 年=15120 个。 3、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 二、水马质量要求： ■1. 尺寸：高 80cm，整体长 155cm 顶部宽 22cm，底部宽 45cm。 ■2. 重量 11kg。 3. 材质：聚乙烯含量 85%（全新料），材质拉伸强度 15Mpa。 4. 颜色：红色。 ■5. 耐高温 50 摄氏度高温下无变形（20 分钟），无变色，无裂痕。 ■6. 水马单层壁厚 3.82mm。 7. 水马整体性能符合 GA/T 416-2003 标准。 ■8. 漏水性：不漏水。 ■9. 防撞击破损 44KJ/平方厘米。 ■10. 直立抗压 3.74KN。 11. 反光系数： ■（1）在观测角度 12 分，光射入角度 5 度时反	
--	---	--	--

	■（1）在观测角度 12 分，光射入角度 5 度时反光系数$\geq 25\text{cd/lx}\cdot\text{m}^2$； ■（2）在观测角度 12 分，光射入角度 20 度时反光系数$\geq 18\text{cd/lx}\cdot\text{m}^2$； ■（3）在观测角度 12 分，光射入角度 30 度时反光系数$\geq 5\text{cd/lx}\cdot\text{m}^2$； ■（4）在观测角度 20 分，光射入角度 5 度时反光系数$\geq 19\text{cd/lx}\cdot\text{m}^2$； ■（5）在观测角度 20 分，光射入角度 20 度时反光系数$\geq 13\text{cd/lx}\cdot\text{m}^2$； ■（6）在观测角度 20 分，光射入角度 30 度时反光系数$\geq 5\text{cd/lx}\cdot\text{m}^2$； ■（7）在观测角度 1 度，光射入角度 5 度时反光系数$\geq 21\text{cd/lx}\cdot\text{m}^2$； ■（8）在观测角度 1 度，光射入角度 20 度时反光系数$\geq 15\text{cd/lx}\cdot\text{m}^2$。 三、为了更好的让各级安保指挥部门了解安保现场水马布设进度和完成情况，须提供一套辅助设备能够对现场进行通讯指挥并且及时回传视频和定位水马布设点位。		光系数 $25\text{cd/lx}\cdot\text{m}^2$； ■（2）在观测角度 12 分，光射入角度 20 度时反光系数 $18\text{cd/lx}\cdot\text{m}^2$； ■（3）在观测角度 12 分，光射入角度 30 度时反光系数 $8\text{cd/lx}\cdot\text{m}^2$； ■（4）在观测角度 20 分，光射入角度 5 度时反光系数 $22\text{cd/lx}\cdot\text{m}^2$； ■（5）在观测角度 20 分，光射入角度 20 度时反光系数 $14\text{cd/lx}\cdot\text{m}^2$； ■（6）在观测角度 20 分，光射入角度 30 度时反光系数 $5\text{cd/lx}\cdot\text{m}^2$； ■（7）在观测角度 1 度，光射入角度 5 度时反光系数 $24\text{cd/lx}\cdot\text{m}^2$； ■（8）在观测角度 1 度，光射入角度 20 度时反光系数 $15\text{cd/lx}\cdot\text{m}^2$。 三、为了更好的让各级安保指挥部门了解安保现场水马布设进度和完成情况，须提供一套辅助设备能够对现场进行通讯指挥并且及时回传视频和定位水马布设点位。	
--	--	--	--	--

		四、其他要求：所提供的水马表面干净、无明显污迹、无明显色差、无变形、破损、开裂等情况。		四、其他要求：所提供的水马表面干净、无明显污迹、无明显色差、无变形、破损、开裂等情况。	
20	环邕检查站 防撞沙桶租赁	1、预估使用数量：696 个/年×3 年=2088 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、租赁服务包含防冲撞沙桶装卸车、摆放、回收、运输，安保任务期间防冲撞沙桶看护、保管及损坏后及时更换等服务，确保所提供的防冲撞沙桶完好，无破损、裂痕、褪色等，根据采购人要求，对必要的部分防冲撞沙桶注入沙子或水。 4、所提供的防撞沙桶要求： （1）材质：全新聚乙烯粉料≥99%。 （2）尺寸：高 80cm，直径 58cm；（允差±3cm） （3）重量≥4.5kg。 （4）颜色：黄色。 （5）带有红白相间反光膜。 （6）防撞击破性能≥26KJ/平方厘米； （7）漏水性：不漏水。 （8）抗压≥60KN。	环邕检查站 防撞沙桶租赁	1、预估使用数量：696 个/年×3 年=2088 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、租赁服务包含防冲撞沙桶装卸车、摆放、回收、运输，安保任务期间防冲撞沙桶看护、保管及损坏后及时更换等服务，确保所提供的防冲撞沙桶完好，无破损、裂痕、褪色等，根据采购人要求，对必要的部分防冲撞沙桶注入沙子或水。 4、所提供的防撞沙桶要求： （1）材质：全新聚乙烯粉料 99%。 （2）尺寸：高 80cm，直径 58cm； （3）重量：4.5kg。 （4）颜色：黄色。 （5）带有红白相间反光膜。 （6）防撞击破性能：26KJ/平方厘米； （7）漏水性：不漏水。 （8）抗压：60KN。	无偏离

(三) 租赁安保活动场所物资配备

21	民警驿站锥顶展篷租赁	1、预估使用数量：74 顶/年×3 年=222 顶。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、规格尺寸（允差±30mm）：5500×5500 mm，为四面封闭式，篷檐高度≥2800 mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 81mm×46mm×2.5mm。 ▲5、顶布材质：锥顶展篷顶布为 850g/m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。 ▲6、围布材质：锥顶展篷围布为 850g/m²，蓝色双面刀刮 PVC 涂层布。	民警驿站锥顶展篷租赁 1、预估使用数量：74 顶/年×3 年=222 顶。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、规格尺寸（允差±30mm）：5500×5500 mm，为四面封闭式，篷檐高度 2800 mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 81mm×46mm×2.5mm。 ▲5、顶布材质：锥顶展篷顶布为 1050g/m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。（优于采购需求） ▲6、围布材质：锥顶展篷围布为 1050g/m²，蓝色双面刀刮 PVC 涂层布。（优于采购需求）	正偏离
22	民警工作站坡顶展篷租赁	1、预估使用数量：93 个/年×3 年=279 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、规格尺寸（允差±30mm）：3000×3000 mm，为四面封闭式，篷檐高度≥3000mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。	民警工作站坡顶展篷租赁 1、预估使用数量：93 个/年×3 年=279 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、规格尺寸（允差±30mm）：3000×3000 mm，为四面封闭式，篷檐高度 3000mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。	正偏离

		▲4、顶布材质:坡顶篷顶布为 850g/m², 白色双面刀刮 PVC 涂层布。 ▲5、围布材质:坡顶篷围布为 850g/m², 白色双面刀刮 PVC 涂层布。		▲4、顶布材质:坡顶篷顶布为 1050g/m², 白色双面刀刮 PVC 涂层布。(优于采购需求) ▲5、围布材质:坡顶篷围布为 1050g/m², 白色双面刀刮 PVC 涂层布。(优于采购需求)	
23	民警驿站照明筒灯租赁	1、预估使用数量: 308 盏/年×3 年=924 盏。 2、预估使用天数: 20 天/年×3 年=60 天。 3、技术要求: (1) LED 节能灯。 (2) 压铸铝型材灯壳。 (3) PC 柔光灯罩。 (4) 色温 ≥ 5500K。 ▲ (5) 功率 85W。	民警驿站照明筒灯租赁	1、预估使用数量: 308 盏/年×3 年=924 盏。 2、预估使用天数: 20 天/年×3 年=60 天。 3、技术要求: (1) LED 节能灯。 (2) 压铸铝型材灯壳。 (3) PC 柔光灯罩。 (4) 色温 5500K。 ▲ (5) 功率 100W。(优于采购需求)	正偏离
24	安检篷水冷空调租赁	1、预估使用数量: 62 台/年×3 年=186 台。 2、预估使用天数: 20 天/年×3 年=60 天。 3、技术要求: (1) 风机功率: 1100W。 (2) 循环风量: 18000 m³/h	安检篷水冷空调租赁	1、预估使用数量: 62 台/年×3 年=186 台。 2、预估使用天数: 20 天/年×3 年=60 天。 3、技术要求: (1) 风机功率: 1100W。 (2) 循环风量: 18000 m³/h	无偏离

		(3) 送风距离 20m。 (4) 水泵功率: 45W。 (5) 外机噪音: ≤ 72 分贝。 (6) 适用面积: 80-120 m²。 (7) 储水量: 120L。 (8) 外机尺寸 (允差± 10mm): 1080$\times$1080$\times$960 mm。 (9) 整机重量: 75kg。 (10) 颜色: 白色。 (11) 外壳: 工程塑料。		(3) 送风距离 20m。 (4) 水泵功率: 45W。 (5) 外机噪音: 72 分贝。 (6) 适用面积: 80-120 m²。 (7) 储水量: 120L。 (8) 外机尺寸 (允差± 10mm): 1080$\times$1080$\times$960 mm。 (9) 整机重量: 75kg。 (10) 颜色: 白色。 (11) 外壳: 工程塑料。	
25	锥顶篷 (民警驿站) 空调租赁	1、预估使用数量: 92 台/年$\times$3 年=276 台。 2、预估使用天数: 20 天/年$\times$3 年=60 天。 3、技术要求: ▲ (1) 5 匹机 (大于 5 匹的属于正偏离)。 (2) 制冷类型: 单冷。 (3) 适用面积: 40-50 m²。 (4) 制冷量: ≥ 1200 W。	锥顶篷 (民警驿站) 空调租赁	1、预估使用数量: 92 台/年$\times$3 年=276 台。 2、预估使用天数: 20 天/年$\times$3 年=60 天。 3、技术要求: ▲ (1) 5 匹机 (大于 5 匹的属于正偏离)。 (2) 制冷类型: 单冷。 (3) 适用面积: 40-50 m²。 (4) 制冷量: 1200 W。	无偏离

		(5) 制冷功率：$\geq 3930\text{W}$。 (6) 内机噪音：44-50 分贝。 (7) 外机噪音：≤ 60 分贝。 (8) 循环风量：$1750\text{ m}^3/\text{h}$。 (9) 内机尺寸：约 $581\text{ mm}\times 1870\text{ mm}\times 395\text{ mm}$。 (10) 外机尺寸：约 $1032\text{ mm}\times 1250\text{ mm}\times 412\text{ mm}$。 (11) 颜色：白色。 (12) 外壳：注塑 ABS，不易变色和变形；材质：冷扎铁板板材和防锈涂料。		(5) 制冷功率：3930W。 (6) 内机噪音：44-50 分贝。 (7) 外机噪音：60 分贝。 (8) 循环风量：$1750\text{ m}^3/\text{h}$。 (9) 内机尺寸：$581\text{ mm}\times 1870\text{ mm}\times 395\text{ mm}$。 (10) 外机尺寸：$1032\text{ mm}\times 1250\text{ mm}\times 412\text{ mm}$。 (11) 颜色：白色。 (12) 外壳：注塑 ABS，不易变色和变形；材质：冷扎铁板板材和防锈涂料。	
26	展篷内用电设备租赁	1、预估使用数量：$194\text{ 组/年}\times 3\text{ 年}=582\text{ 组}$。 2、预估使用天数：$20\text{ 天/年}\times 3\text{ 年}=60\text{ 天}$。 ▲3、$3\times 4$ 平方 3 芯铜芯电缆线+ 13A 二孔插座，电路线套绝缘管。	展篷内用电设备租赁	1、预估使用数量：$194\text{ 组/年}\times 3\text{ 年}=582\text{ 组}$。 2、预估使用天数：$20\text{ 天/年}\times 3\text{ 年}=60\text{ 天}$。 ▲3、$3\times 4$ 平方 3 芯铜芯电缆线+ 13A 二孔插座，电路线套绝缘管。	无偏离
27	民族大道 106 号安检 6 米展篷租赁	1、预估使用数量：$11\text{ 个/年}\times 3\text{ 年}=33\text{ 个}$。 2、预估使用天数：$20\text{ 天/年}\times 3\text{ 年}=60\text{ 天}$。 3、尺寸（允差$\pm 30\text{mm}$）：$6000\text{ mm}\times 9000\text{ mm}$，为四面开放式，篷檐高度$\geq 3000\text{mm}$，外观颜色新亮，	民族大道 106 号安检 6 米展篷租赁	1、预估使用数量：$11\text{ 个/年}\times 3\text{ 年}=33\text{ 个}$。 2、预估使用天数：$20\text{ 天/年}\times 3\text{ 年}=60\text{ 天}$。 3、尺寸（允差$\pm 30\text{mm}$）：$6000\text{ mm}\times 9000\text{ mm}$，为四面开放式，篷檐高度 3000mm，外观颜色新亮，	正偏离

		抗风力性能好，安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 81mm×46mm×2.5mm。 ▲5、安检篷顶布为 850g/m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。		抗风力性能好，安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 81mm×46mm×2.5mm。 ▲5、安检篷顶布为 1050g/m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。（优于采购需求）	
28	民族大道 106 号安检 10 米展篷租 赁	1、预估使用数量：21 个/年×3 年=63 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、规格尺寸（允差±30mm）：10000 mm×15000 mm，为四面开放式，篷檐高度≥3000mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、支架材质：高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 81mm×46mm×2.5mm。 ▲5、顶布材质：安检篷顶布为 850g/m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。	民族大道 106 号安检 10 米展篷租 赁	1、预估使用数量：21 个/年×3 年=63 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、规格尺寸（允差±30mm）：10000 mm×15000 mm，为四面开放式，篷檐高度 3000mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、支架材质：高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 81mm×46mm×2.5mm。 ▲5、顶布材质：安检篷顶布为 1050g/m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。（优于采购需求）	正偏离
29	民族大道 106 号安检 15 米展篷租	1、预估使用数量：10 个/年×3 年=30 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、规格尺寸（允差±30mm）：15000 mm×15000 mm，	民族大道 106 号安检 15 米展篷租	1、预估使用数量：10 个/年×3 年=30 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、规格尺寸（允差±30mm）：15000 mm×15000 mm，	正偏离

	赁	为四面开放式，篷檐高度 ≥ 4000 mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、支架材质:高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 168mm $\times$ 89mm $\times$ 4mm。 ▲5、顶布材质:展篷顶布为 850g/m ² ，白色双面刀刮 PVC 涂层布。	赁	为四面开放式，篷檐高度 4000 mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、支架材质:高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 168mm $\times$ 89mm $\times$ 4mm。 ▲5、顶布材质:展篷顶布为 1050g/m ² ，白色双面刀刮 PVC 涂层布。（优于采购需求）	
30	民族大道 106 号地铁 口 10 米展篷 租赁	1、预估使用数量：1 个/年 $\times$ 3 年=3 个。 2、预估使用天数：20 天/年 $\times$ 3 年=60 天。 3、尺寸（允差 ± 30 mm）：10000 mm $\times$ 9000 mm，为四面开放式，篷檐高度 ≥ 3000 mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 81mm $\times$ 46mm $\times$ 2.5mm。 ▲5、安检篷顶布为 850g/m ² ，白色双面刀刮 PVC 涂层布。	民族大道 106 号地铁 口 10 米展篷 租赁	1、预估使用数量：1 个/年 $\times$ 3 年=3 个。 2、预估使用天数：20 天/年 $\times$ 3 年=60 天。 3、尺寸（允差 ± 30 mm）：10000 mm $\times$ 9000 mm，为四面开放式，篷檐高度 3000mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 81mm $\times$ 46mm $\times$ 2.5mm。 ▲5、安检篷顶布为 1050g/m ² ，白色双面刀刮 PVC 涂层布。（优于采购需求）	正偏离
31	青山路 22 号 1 号门民警	1、预估使用数量：1 个/年 $\times$ 3 年=3 个。 2、预估使用天数：20 天/年 $\times$ 3 年=60 天。	青山路 22 号 1 号门民警	1、预估使用数量：1 个/年 $\times$ 3 年=3 个。 2、预估使用天数：20 天/年 $\times$ 3 年=60 天。	正偏离

	安检区安检篷租赁	3、尺寸（允差±30mm）：6000 mm×9000 mm, 为四面开放式，篷檐高度≥3000mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格81mm×46mm×2.5mm。 ▲5、安检篷顶布为850g/m²，白色双面刀刮PVC涂层布。	安检区安检篷租赁	3、尺寸（允差±30mm）：6000 mm×9000 mm, 为四面开放式，篷檐高度3000mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格81mm×46mm×2.5mm。 ▲5、安检篷顶布为1050g/m²，白色双面刀刮PVC涂层布。（优于采购需求）	
32	青山路22号3号门民警安检区安检篷租赁	1、预估使用数量：1个/年×3年=3个。 2、预估使用天数：20天/年×3年=60天。 3、尺寸（允差±30mm）：10000 mm×9000 mm, 为四面开放式，篷檐高度≥3000mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格81mm×46mm×2.5mm。 ▲5、安检篷顶布为850g/m²，白色双面刀刮PVC涂层布。	青山路22号3号门民警安检区安检篷租赁	1、预估使用数量：1个/年×3年=3个。 2、预估使用天数：20天/年×3年=60天。 3、尺寸（允差±30mm）：10000 mm×9000 mm, 为四面开放式，篷檐高度3000mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格81mm×46mm×2.5mm。 ▲5、安检篷顶布为1050g/m²，白色双面刀刮PVC涂层布。（优于采购需求）	正偏离

33	青山路 22 号 3 号门车检 篷租赁	1、预估使用数量：1 个/年×3 年=3 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±30mm）：6000 mm×9000 mm, 为四面开放式, 篷檐高度≥3000mm, 外观颜色新亮, 抗风力性能好, 安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构, 主要管材规格 81mm×46mm×2.5mm。 ▲5、安检篷顶布为 850g/m², 白色双面刀刮 PVC 涂层布。	青山路 22 号 3 号门车检 篷租赁	1、预估使用数量：1 个/年×3 年=3 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±30mm）：6000 mm×9000 mm, 为四面开放式, 篷檐高度 3000mm, 外观颜色新亮, 抗风力性能好, 安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构, 主要管材规格 81mm×46mm×2.5mm。 ▲5、安检篷顶布为 1050g/m², 白色双面刀刮 PVC 涂层布。（优于采购需求）	正偏离
34	青山路 22 号 4 号门安检 篷租赁	1、预估使用数量：1 个/年×3 年=3 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±30mm）：6000 mm×9000 mm, 为四面开放式, 篷檐高度≥3000mm, 外观颜色新亮, 抗风力性能好, 安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构, 主要管材规格 81mm×46mm×2.5mm。 ▲5、安检篷顶布为 850g/m², 白色双面刀刮 PVC	青山路 22 号 4 号门安检 篷租赁	1、预估使用数量：1 个/年×3 年=3 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±30mm）：6000 mm×9000 mm, 为四面开放式, 篷檐高度 3000mm, 外观颜色新亮, 抗风力性能好, 安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构, 主要管材规格 81mm×46mm×2.5mm。 ▲5、安检篷顶布为 1050g/m², 白色双面刀刮 PVC	正偏离

		涂层布。		涂层布。（优于采购需求）	
35	荔滨大道 2 号大门安检篷租赁	1、预估使用数量：1 个/年×3 年=3 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±30mm）：10000 mm×9000 mm， 为四面开放式，篷檐高度≥3000mm，外观颜色新 亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 81mm ×46mm×2.5mm。 ▲5、安检篷顶布为 850g/m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。	荔滨大道 2 号大门安检篷租赁	1、预估使用数量：1 个/年×3 年=3 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±30mm）：10000 mm×9000 mm， 为四面开放式，篷檐高度 3000mm，外观颜色新 亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 81mm ×46mm×2.5mm。 ▲5、安检篷顶布为 1050g/m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。（优于采购需求）	正偏离
36	军堂路 6 号 安检培训 10 米展篷租赁	1、预估使用数量：4 个/年×3 年=12 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±30mm）：10000 mm×9000 mm， 为四面开放式，篷檐高度≥3000mm，外观颜色新 亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 81mm	军堂路 6 号 安检培训 10 米展篷租赁	1、预估使用数量：4 个/年×3 年=12 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±30mm）：10000 mm×9000 mm， 为四面开放式，篷檐高度 3000mm，外观颜色新 亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 81mm	正偏离

		×46mm×2.5mm。 ▲5、安检篷顶布为 850g/m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。		×46mm×2.5mm。 ▲5、安检篷顶布为 1050g/m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。（优于采购需求）	
37	展篷用电设备安装、展期内维护	1、预估使用数量：1 项/年×3 年=3 项。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、安检篷用电设备安装调试，用电设备维护运行。	展篷用电设备安装、展期内维护	1、预估使用数量：1 项/年×3 年=3 项。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、安检篷用电设备安装调试，用电设备维护运行。	无偏离
38	5.5 米锥顶展篷蓝色围布	1、预估使用数量：6 顶/年×3 年=18 顶。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 ▲3、锥顶展篷围布为 850g/m²，蓝色双面刀刮 PVC 涂层布，无窗。	5.5 米锥顶展篷蓝色围布	1、预估使用数量：6 顶/年×3 年=18 顶。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 ▲3、锥顶展篷围布为 1050g/m²，蓝色双面刀刮 PVC 涂层布，无窗。（优于采购需求）	正偏离
39	5.5 米锥顶篷眉板制作	1、预估使用数量：296 块/年×3 年=888 块。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±10mm）：5500 mm×500 mm。 4、制作、镀锌方通架+高清特富珑喷绘，包含安装费用。	5.5 米锥顶篷眉板制作	1、预估使用数量：296 块/年×3 年=888 块。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±10mm）：5500 mm×500 mm。 4、制作、镀锌方通架+高清特富珑喷绘，包含安装费用。	无偏离

40	安检篷入口 导视牌制作	1、预估使用数量：136 块/年×3 年=408 块。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±10mm）：800 mm×500 mm。 4、双面写真裱涂塑板	安检篷入口 导视牌制作	1、预估使用数量：136 块/年×3 年=408 块。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±10mm）：800 mm×500 mm。 4、双面写真裱涂塑板	无偏离
41	竹溪大道 98 号安检 10 米展篷租赁	1、预估使用数量：3 个/年×3 年=9 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±30mm）：10000 mm×9000 mm， 为四面开放式，篷檐高度≥3000mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 81mm×46mm×2.5mm。 ▲5、安检篷顶布为 850g/m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。	竹溪大道 98 号安检 10 米展篷租赁	1、预估使用数量：3 个/年×3 年=9 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±30mm）：10000 mm×9000 mm， 为四面开放式，篷檐高度 3000mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。 4、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 81mm×46mm×2.5mm。 ▲5、安检篷顶布为 1050g/m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。（优于采购需求）	正偏离
42	民族大道 106 号安检 10 米展篷白色侧面围布	1、预估使用数量：260 幅/年×3 年=780 幅。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±10mm）：3000 mm×3000 mm。 ▲4、展篷围布为 850g/m²，白色双面刀刮 PVC	民族大道 106 号安检 10 米展篷白色侧面围布	1、预估使用数量：260 幅/年×3 年=780 幅。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±10mm）：3000 mm×3000 mm。 ▲4、展篷围布为 1050g/m²，白色双面刀刮 PVC	正偏离

	租赁	涂层布, B1 防火等级, 无窗。	租赁	涂层布, B1 防火等级, 无窗。(优于采购需求)	
43	民族大道 106 号安检 10 米展篷白 色端面围布 租赁	1、预估使用数量: 68 幅/年×3 年=204 幅。 2、预估使用天数: 20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸 (允差±10mm): 5000 mm×3000 mm。 ▲4、展篷围布为 850g/m², 白色双面刀刮 PVC 涂层布, B1 防火等级, 无窗。	民族大道 106 号安检 10 米展篷白 色端面围布 租赁	1、预估使用数量: 68 幅/年×3 年=204 幅。 2、预估使用天数: 20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸 (允差±10mm): 5000 mm×3000 mm。 ▲4、展篷围布为 1050g/m² , 白色双面刀刮 PVC 涂层布, B1 防火等级, 无窗。(优于采购需求)	正偏离
44	民族大道 106 号安检 15 米展篷白 色侧面围布 租赁	1、预估使用数量: 42 幅/年×3 年=126 幅。 2、预估使用天数: 20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸 (允差±10mm): 5000 mm×4000 mm。 ▲4、展篷围布为 850g/m², 白色双面刀刮 PVC 涂层布, B1 防火等级, 无窗。	民族大道 106 号安检 15 米展篷白 色侧面围布 租赁	1、预估使用数量: 42 幅/年×3 年=126 幅。 2、预估使用天数: 20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸 (允差±10mm): 5000 mm×4000 mm。 ▲4、展篷围布为 1050g/m² , 白色双面刀刮 PVC 涂层布, B1 防火等级, 无窗。(优于采购需求)	正偏离
45	民族大道 106 号安检 15 米展篷白 色端面围布	1、预估使用数量: 32 幅/年×3 年=96 幅。 2、预估使用天数: 20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸 (允差±30mm): 6000 mm×4000 mm。 ▲4、展篷围布为 850g/m², 白色双面刀刮 PVC	民族大道 106 号安检 15 米展篷白 色端面围布	1、预估使用数量: 32 幅/年×3 年=96 幅。 2、预估使用天数: 20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸 (允差±30mm): 6000 mm×4000 mm。 ▲4、展篷围布为 1050g/m² , 白色双面刀刮 PVC	正偏离

	租赁	涂层布, B1 防火等级, 无窗。	租赁	涂层布, B1 防火等级, 无窗。	
46	安检篷入口 引导地贴制 作	1、预估使用数量: 30 张/年×3 年=90 张。 2、预估使用天数: 20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸 (允差±10mm): 800 mm×1500 mm。 4、材质为可移除高清背黑户外车身贴, 含安装及拆除。	安检篷入口 引导地贴制 作	1、预估使用数量: 30 张/年×3 年=90 张。 2、预估使用天数: 20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸 (允差±10mm): 800 mm×1500 mm。 4、材质为可移除高清背黑户外车身贴, 含安装及拆除。	无偏离
47	安检须知告 示牌架子租 赁	1、预估使用数量: 60 个/年×3 年=180 个。 2、预估使用天数: 20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸 (允差±10mm): 800 mm×1400 mm。 4、材质为镀锌方管+铝合金面板, 镀锌方管尺寸为 30×30mm, 铝合金面板厚度为 1mm, 带配重。	安检须知告 示牌架子租 赁	1、预估使用数量: 60 个/年×3 年=180 个。 2、预估使用天数: 20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸 (允差±10mm): 800 mm×1400 mm。 4、材质为镀锌方管+铝合金面板, 镀锌方管尺寸为 30×30mm, 铝合金面板厚度为 1mm, 带配重。	无偏离
48	安检须知告 示牌画面制 作	1、预估使用数量: 60 块/年×3 年=180 块。 2、预估使用天数: 20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸 (允差±10mm): 800 mm×1400 mm。 4、材质为高清户外车身贴。	安检须知告 示牌画面制 作	1、预估使用数量: 60 块/年×3 年=180 块。 2、预估使用天数: 20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸 (允差±10mm): 800 mm×1400 mm。 4、材质为高清户外车身贴。	无偏离

49	大型告知牌 架子租赁	1、预估使用数量：16 个/年×3 年=48 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±10mm）：2000 mm×800 mm×2000 mm。 4、材质为铝合金户外专用桁架，桁架横截面尺寸为 200×200mm，搭建成立方体结构，带配重。	大型告知牌 架子租赁	1、预估使用数量：16 个/年×3 年=48 个。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±10mm）：2000 mm×800 mm×2000 mm。 4、材质为铝合金户外专用桁架，桁架横截面尺寸为 200×200mm，搭建成立方体结构，带配重。	无偏离
50	大型告知牌 架子画面制作	1、预估使用数量：16 块/年×3 年=48 块。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±10mm）：5800 mm×2200 mm。 4、材质为 550 高清背黑喷绘布。	大型告知牌 架子画面制作	1、预估使用数量：16 块/年×3 年=48 块。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±10mm）：5800 mm×2200 mm。 4、材质为 550 高清背黑喷绘布。	无偏离
51	犬舍 10 米展 篷顶上防晒 网制作	1、预估使用数量：2 幅/年×3 年=6 幅。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±30mm）：12000 mm×20000 mm。 4、材质为 HDPE 材料，含安装及拆卸。	犬舍 10 米展 篷顶上防晒 网制作	1、预估使用数量：2 幅/年×3 年=6 幅。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。 3、尺寸（允差±30mm）：12000 mm×20000 mm。 4、材质为 HDPE 材料，含安装及拆卸。	无偏离
52	水冷空调南 宁国际会展	1、预估使用数量：1 项/年×3 年=3 项。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。	水冷空调南 宁国际会展	1、预估使用数量：1 项/年×3 年=3 项。 2、预估使用天数：20 天/年×3 年=60 天。	无偏离

中心电箱接驳	3、水冷空调电箱接驳。	中心电箱接驳	3、水冷空调电箱接驳。	
无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）				

注：

- 1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
- 2. 如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。
- 3. 当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
- 4. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“服务参数”、“所提供服务的內容”中标记。

投标人名称（电子签章）： 广西鼎荣展览服务有限公司与广西安之盾安防科技有限公司的联合体



日期：2026年8月17日