

桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：桂林市妇女儿童医院

(单位盖章)

造价咨询人：广西国兴项目管理有限公司

(单位盖章)

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造
工程

招标工程量清单

招标人：桂林市妇女儿童医院
(单位盖章)

造价咨询人：广西国兴项目管理有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字盖专用章)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

总 说 明

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、项目名称: 6号楼二层乳腺科装修改造工程;
- 2、项目地点: 桂林市;
- 3、建设单位: 桂林市妇女儿童医院;
- 4、项目规模: 本工程建于属装修改造工程, 主要包含增加隔墙、并进行墙面、地面、天棚以及水电安装进行改造
- 5、建设内容: 装饰工程、电气以及给排水安装工程等。

二、编制依据:

- 1、建设单位提供的本项目设计图纸;
- 2、(GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则 ;
- 3、计算相关规范文件:
 - (1)(GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
 - (2)《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2024年)及相关配套费用定额;
 - (3)《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2023年)及相关配套费用定额;
 - (4)《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》(2022年)及相关配套费用定额;
 - (5)《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》(2024年)及相关配套费用定额;
 - (6)桂建发[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;
 - (7)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号文);
 - (8)管理费、利润率:按桂建标(2023)7号文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》,取中限值;
- 4、材料价格套用《桂林市建设工程造价信息》2026年第1期桂林市材料价,信息价没有的参考市场价格;
- 5、本项目的安全生产责任保险费暂估价2678.69元(含税价),依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

三、其他说明

- 1. 本项目混凝土采用商品混凝土,砂浆采用现拌砂浆;
- 2. 本工程预算软件采用博奥云计价软件((营改增)一般计税法);
- 3. 本预算价格各项取费费率按相关规定计取,按营改增后一般计税方法计税(9%);
- 4. 本工程根据业主要求分部分项和措施项目费用合计的10%作为暂列金额。在工程结算时,实际发生的暂列金额费用需通过现场签证、索赔文件等证明材料进行结算。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	建筑装饰装修工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	给排水工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	电气工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	护理通讯信息系统		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	医疗气体系统		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	暂列金		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第4页 共4页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 人工拆除砖砌墙体	m ³	22.98			
2	011610001001	实木门拆除 1. 拆除现场实木门	樘	34			
3	011610002001	铝合金玻璃门拆除 1. 拆除铝合金玻璃门	m ²	41.58			
4	011610001002	门套拆除	m	150.90			
5	011610002002	铝合金玻璃窗拆除 1. 拆除铝合金玻璃窗	m ²	37.46			
6	011605001001	地板胶拆除 1. 拆除原地面地板胶 2. 部位: 新铺设地板胶范围	m ²	719.78			
7	011605001002	块料地面拆除 1. 拆除卫生间块料地面砖, 含砂浆结合层	m ²	103.15			
8	010102003001	卫生间沉坑回填物开挖 1. 人工开挖卫生间沉坑回填渣	m ³	26.25			
9	011605002001	墙面砖拆除 1. 拆除卫生间墙面砖及砂浆结合层	m ²	238.90			
10	011606002001	护墙板拆除 1. 拆除大厅护墙板	m ²	35.44			
11	011606003001	吊顶拆除 1. 拆除石膏板吊顶	m ²	699.38			
12	011606003002	吊顶拆除 1. 拆除卫生间铝扣板吊顶	m ²	44.06			
13	031004006001	卫生洁具拆除 1. 拆除原卫生间坐便器	套	25			
14	031004003001	洗手盆拆除 1. 原洗手盆拆除	套	25			
15	011614002001	柜体拆除 1. 现状柜拆除 2. 含垃圾下楼及外运	m	43.00			
16	011614002002	现状洗手台拆除 1. 房间内现状洗手台拆除 2. 含垃圾下楼及外运	m	40.00			
	4.	第四章渣土运输					
17	010103002001	余方弃置 1. 拆除废弃渣人工下楼后装车外运 2. 外运弃置运距: 1KM 3. 不含拆除的柜体及洗手台	m ³	132.56			
18	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ · km 1. 结算按现场实际运距签证结算 2. 不含拆除的柜体及洗手台	m ³ · km	132.56			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		建筑装饰装修工程					
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
19	010402001001	零星砌体 1. M5a专用砂浆砌加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 详见各部位	m³	5.52			
20	010103001001	卫生间下沉坑回填 1. 材料种类: 人工陶粒回填	m³	26.84			
	8.	屋面及防水工程					
21	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 弹性聚氨酯涂膜2mm厚, 遇墙上翻150mm高 2. 部位: 卫生间地面	m²	79.39			
22	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 1. 防潮层做法: 20mm厚1: 2水泥砂浆(掺入适量防水剂)	m²	53.68			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 部位: 卫生间地面					
23	010903002001	墙面防水 1. 墙面防水采用PA-A型高分子益胶泥 涂层2~3mm厚刚性防水 2. 从地面做到墙顶 3. 部位: 卫生间墙面	m ²	306.15			
	10.	楼地面装饰工程					
24	011101006001	平面砂浆找平层 1. 平均30mm厚1: 2水泥砂浆找平层 2. 部位: 卫生间地面	m ²	103.22			
25	011102003001	块料楼地面 1. 400*400防滑瓷砖地面 2. 20mm厚1: 1水泥砂浆 3. 部位: 卫生间地面	m ²	105.48			
26	011102003002	大理石门槛 1. 大理石门槛 2. 石材养护液养护	m ²	0.50			
27	011103004001	塑料卷材楼地面 1. PVC地胶地板: 2mm厚卷材地板 2. 颜色: 详见设计图	m ²	719.78			
28	011105006001	304不锈钢踢脚线 1. 2.8mm厚成品拉丝不锈钢踢脚线 100mm高 2. 按乙供暂估, 结算时不锈钢厚度厚度按现场实际结算	m ²	26.10			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
29	011201004001	立面砂浆找平层 1. 墙面1:2水泥砂浆平层 2. 部位: 卫生间墙面	m ²	241.13			
30	桂011204007001	块料墙面 1. 20mm厚1: 3水泥砂浆粘贴墙面砖 2. 墙面砖规格: 400*800墙砖, 颜色现场定 3. 部位: 卫生间等区域, 具体详见设计图	m ²	290.67			
31	011210006001	轻钢龙骨隔墙 1. 95mm厚轻钢龙骨隔墙 2. 龙骨布置400*800, 具体详见设计图, 轻钢龙骨内嵌75mm厚岩棉(超细玻璃丝棉) 3. 8mm厚埃特板封板(盘头钉打钉间距@150mm)(双面) 4. 饰面装饰层(另计)	m ²	22.30			
32	011210005001	轻质隔墙	m ²	3.85			
33	011207001001	布纹护墙板 1. 8厘布纹护墙板墙面	m ²	818.81			
34	011207001002	木纹护墙板 1. 8厘木纹护墙板墙面	m ²	125.91			
35	011207001003	梁柱面饰面	m ²	55.04			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 10mm厚木纹碳晶板 2. 部位: 走廊墙顶及凸出墙面柱、原走廊顶部梁、观察室独立柱					
36	011207001004	墙面装饰板 1. 10mm厚木纹碳晶板 2. 部位: 设备间、杂物间、护士站范围墙面	m ²	106.17			
	12.	天棚工程					
37	011302001001	铝扣板吊顶天棚 1. 300*300*1.2mm厚铝扣板吊顶 2. 吊杆及龙骨: Φ 8不锈钢螺纹吊杆, 50系列U型轻钢龙骨 3. 部位: 卫生间及洗手区	m ²	100.34			
38	011302001002	铝扣板吊顶天棚 1. 600*600*1.2mm厚铝扣板吊顶 2. 吊杆及龙骨: Φ 8不锈钢螺纹吊杆, 50系列U型轻钢龙骨 3. 部位: 房间	m ²	332.88			
39	011302001003	铝扣板吊顶天棚 1. 300*1200*1.2mm厚铝扣板吊顶 2. 吊杆及龙骨: Φ 8不锈钢螺纹吊杆, 50系列U型轻钢龙骨 3. 部位: 过道天花	m ²	69.58			
40	011302001004	铝扣板吊顶天棚 1. 600*1200*1.2mm厚铝扣板吊顶 2. 吊杆及龙骨: Φ 8不锈钢螺纹吊杆, 50系列U型轻钢龙骨 3. 部位: 房间	m ²	232.76			
41	011302001005	石膏板吊顶 1. 石膏板吊顶 2. 吊杆及龙骨: Φ 8钢筋吊杆, 50系列U型轻钢龙骨 3. 双层9.5mm石膏板基层, 防水腻子饰面 4. 部位: 走廊及门厅走廊边缘部分	m ²	71.67			
42	011304001001	灯槽 1. 双层9.5mm石膏板基层, 腻子涂料饰面 2. 内侧安装三角垫木, 阳角处贴防裂护角	m ²	15.92			
43	011302001006	吊顶天棚 1. 800mm宽护士站顶部灯膜围边 2. 侧面采用9mm阻燃板及9.5mm石膏板基层, 高度380mm 3. 内部及外侧刷白色乳胶漆	m	6.96			
44	011406001001	乳胶漆天棚 1. 天棚面刷乳胶漆2遍	m ²	71.67			
	13.	门窗工程					
45	010808001001	木纹实木门套 1. 木纹实木门套	m ²	36.88			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 所有基层版及木龙骨均座防火、防腐和防虫处理					
46	010802001001	铝合金玻璃门M5 1. 卫生间铝合金成品玻璃门 2. 含制作、安装、运输及五金配件以及门窗周边塞缝 3. 70系列2.2厚铝合金6厚磨砂玻璃门	m ²	40.04			
47	010802001002	铝合金推拉门 1. 治疗室铝合金推拉门 >2m ² 2. 材质规格及玻璃厚度: 2.2mm厚铝合金6mm厚钢化玻璃门 3. 含制作、安装、运输及五金配件以及门窗周边塞缝	m ²	3.07			
48	010801001001	定制房门M1(900*2200) 1. 成品定制房门, 采用防火饰面板, 配套门套安装 2. 房门规格: 900*2200, 采用三个合页安装固定 3. 含制作、安装、运输及不锈钢锁等五金配件	樘	3			
49	010801001002	定制房门M2(1200*2200) 1. 成品定制房门, 采用防火饰面板, 配套门套安装 2. 房门规格: 1200*2200, 采用三个合页安装固定 3. 含制作、安装、运输及不锈钢锁等五金配件	樘	26			
50	010801001003	定制房门M3(1520*2200) 1. 成品定制房门, 双开门, 配套门套安装 2. 房门规格: 1520*2200, 采用三个合页安装固定 3. 含制作、安装、运输及不锈钢锁等五金配件	m ²	3.34			
51	010807001001	铝合金推拉窗 >2m ² 1. 130系列推拉窗, 窗叶边锋1.4mm轨道2.0mm; 玻璃采用5+17A+5中空玻璃 2. 含制作、安装、运输及五金配件以及门窗周边塞缝	m ²	6.85			
52	010807001002	金属窗 >2m ² 1. 130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗 2. 含制作、安装、运输及五金配件以及门窗周边塞缝	m ²	21.53			
53	010807001003	金属窗 ≤2m ² 1. 130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗 2. 含制作、安装、运输及五金配件以及门窗周边塞缝	m ²	5.76			
54	010807003001	成品卷帘 1. 新做窗户加装成品卷帘	m ²	34.14			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
55	011501015001	石材窗台石 1. 20mm厚爵士白大理石台面 2. 采用专用胶粘剂	m ²	2.90			
	15.	其他装饰工程					
56	011501003001	定制柜2.85m*1.2m 1. 成品定制柜 2. 柜体规格为: 高*宽=2.85m*1.2m 3. 详见大样IE-01\02	m ²	17.10			
57	011501003002	定制柜2.5m*2.1m 1. 成品定制柜 2. 柜体规格为: 高*宽=2.5m*2.1m 3. 详见大样IE-03\04	m ²	10.50			
58	011501003003	定制柜2.5m*1.05m 1. 成品定制柜 2. 柜体规格为: 高*宽=2.5m*1.05m 3. 详见大样IE-05	m ²	2.63			
59	011501003004	定制柜3.36m*2.5m 1. 成品定制柜 2. 柜体规格为: 高*宽=3.36m*2.5m 3. 详见大样IE-06\07	m ²	92.40			
60	011501003005	定制柜2.755m*2.85m 1. 成品定制柜 2. 柜体规格为: 高*宽=2.85m*2.52m 3. 详见大样IE-08	m ²	7.85			
61	011501003006	定制柜2.85m*2.52m 1. 成品定制柜, 中间设置清玻玻璃推拉门 2. 柜体规格为: 高*宽=2.85m*2.52m 3. 详见大样IE-09	m ²	7.18			
62	011501003007	定制书桌 1. 成品定制书桌, 高750mm 2. 样式详见设计图 3. 详见大样IE-10	m	10.22			
63	011501003008	定制柜2.88m*0.9m 1. 成品定制柜, 高度900mm 2. 柜体规格为: 高*宽=2.88m*0.9m 3. 详见大样IE-10	m ²	2.59			
64	011501013001	地柜 1. 成品定制地柜; 具体详见设计图 2. 部位: 治疗室及护士站	m	16.15			
65	011501013002	洗手柜 1. 成品定制洗手柜; 长*宽*高=1.2m*0.495m*0.75m 2. 部位: 观察室	m	1.20			
66	011501013003	洗手柜 1. 成品定制洗手柜; 长*宽*高=0.82m*0.5m*0.75m 2. 部位: 换药间	m	0.82			
67	011501013004	定制柜 1. 成品定制地柜; 2325*900*500	m	2.33			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 部位: 护士站洗手台处					
68	011501013005	定制柜 1. 成品定制地柜; 900mm高*500mm宽 2. 部位: 处置室	m ²	2.73			
69	011501013006	定制柜 1. 成品定制柜; 2755*2850*450mm 2. 部位: 观察室	m ²	7.85			
70	011501013007	洗漱台柜 1. 洗漱台柜; 尺寸650mm高*500mm宽 2. 部位: 各房间内	m	40.00			
71	011501013008	定制前台桌 1. 成品定制桌, 具体详见护士站设计图 2. 部位: 护士站前台桌	套	1			
72	011501015002	人造石台面 1. 30mm厚人造石地柜台面	m ²	33.38			
73	011501015003	大理石台面 1. 20mm厚爵士白大理石台面 2. 部位: 护士站	m ²	6.08			
74	011507001001	信息栏 1. 信息栏	块	1			
75	011501007001	台柜玻璃 1. 地柜与吊柜之间清波玻璃 2. 部位: 治疗室及护士站	m ²	12.59			
76	011502001001	铝合金收口条 1. 铝合金收口条安装 2. 规格: 20mm*100mm*2mm	m	34.50			
77	011507001002	门牌 1. 铝合金广告字牌	块	25			
78	011502001002	床位输液导轨 1. 床位输液导轨	m	306.50			
79	011505002001	晒衣杆 1. 304不锈钢晾衣杆, $\Phi 32 \times 2.5$	m	36.80			
80	011505006001	毛巾架 1. 毛巾架	套	25			
81	011505008001	内置垃圾桶 1. 内置垃圾桶, 放置与定制柜内 2. 部位: 处置室	个	2			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	011701	脚手架工程					
82	桂011701002001	里脚手架 1. 脚手架材质: 钢管脚手架 2. 搭设高度: 3.6m以内	m ²	33.56			
	011703	垂直运输					
83	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m ²	986.17			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		给排水工程					
		分部分项工程					
	9.	给水工程(新增冷水管)					
84	031001006001	PPR管 De63 1. 材质、规格: PPR管 De63, PN=1.25MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗	m	45.80			
85	031001006002	PPR管 De50 1. 材质、规格: PPR管 De50, PN=1.25MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗	m	28.80			
86	031001006003	PPR管 De40 1. 材质、规格: PPR管 De40, PN=1.25MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗	m	24.53			
87	031001006004	PPR管 De32 1. 材质、规格: PPR管 De32, PN=1.25MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗	m	13.52			
88	031001006005	PPR管 De25	m	176.37			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 材质、规格: PPR管 De25, PN=1.25MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗					
89	031001006006	PPR管 De20 1. 材质、规格: PPR管 De20, PN=1.25MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗	m	112.30			
90	031003001001	截止阀 De25 1. 截止阀 De25, PN=1.6MPa	个	26			
91	桂031004020001	水龙头 1. 水龙头 DN15	个	25			
92	桂031004020002	入墙式水龙头 1. 入墙式水龙头	个	3			
	9.	给水工程(新增热水管)					
93	031001006007	PPR热水管 De50 1. 材质、规格: PPR热水管 De50, PN=1.6MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗	m	107.00			
94	031001006008	PPR热水管 De25 1. 材质、规格: PPR热水管 De25, PN=1.6MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗	m	127.85			
95	031001006009	PPR热水管 De20 1. 材质、规格: PPR热水管 De20, PN=1.6MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗	m	101.20			
96	031208002001	管道保温 1. 热水管保温 外包闭式橡胶保温 管, 外加铝皮保护	m ³	0.66			
97	031003001002	截止阀 De25 1. 截止阀 De25, PN=1.6MPa	个	26			
98	031004003002	洗手盆 1. 台上盆, 含水龙头及上下五金配件	套	26			
99	031004003003	洗手盆 1. 台下盆, 含水龙头及上下五金配件 2. 部位; 处置室	套	1			
	9.	污水管道工程					
100	031001006010	PVC-U塑料排水管 1. 材质、规格: PVC-U排水管 DN110 2. 连接方式: 粘接连接	m	111.00			
101	031001006011	PVC-U塑料排水管 1. 材质、规格: PVC-U排水管 DN50 2. 连接方式: 粘接连接	m	87.40			
102	031004006002	坐式大便器 1. 坐式大便器带水箱 一线品牌, 等同或不低于九牧、阿波 罗、恒洁	套	22			
103	031004006003	蹲式大便器 1. 蹲式大便器带水箱	套	3			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
104	031004010001	淋浴器 1. 淋浴器, 含花洒及其五金配件	套	25			
105	桂031004021001	地漏 1. 地漏De50	个	25			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		电气工程					
		分部分项工程					
	4.	照明线路安装工程					
106	030404017001	配电箱迁移 1. 配电箱移至二楼楼梯间	台	1			
107	030411003001	桥架 1. 镀锌桥架 MR200*100*1.2mm	m	61.00			
108	031002001001	桥架支架 1. 桥架支架, 含除锈、刷防锈漆两遍	kg	51.25			
109	030411001001	镀锌钢管 SC20	m	120.10			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 敷设方式:沿墙沿楼板暗敷设					
110	030411004001	铜芯塑料线 1. 规格: 铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	477.30			
111	030412001001	300*300平板灯 1. 规格: 300*300平板灯 20W/4000K 2. 安装方式:吸顶安装, 含接线盒	套	51			
112	030412001002	600*600平板灯 1. 规格: 600*600平板灯 48W/4000K 2. 安装方式:吸顶安装, 含接线盒	套	87			
113	030412001003	300*1200平板灯 1. 规格: 300*1200平板灯 32W/4000K 2. 安装方式:吸顶安装, 含接线盒	套	45			
114	030412001004	筒灯 1. 规格: 筒灯 20W/4000K 2. 安装方式:吸顶安装, 含接线盒	套	37			
115	030412004001	灯带 1. LED灯带	m	173.50			
116	030412004002	软膜灯 1. 护士站顶部安装软膜灯	m ²	5.57			
117	030404033001	排风扇 1. 排风扇 2. 安装方式:吸顶安装, 含接线盒	台	26			
118	030404034001	单极开关 1. 单级开关 10A 250V 2. 安装方式:底距地1.3米暗装 3. 含接线盒安装	套	2			
119	030404034002	双极开关 1. 双极开关 10A 250V 2. 安装方式:底距地1.3米暗装 3. 含接线盒安装	套	2			
120	030404034003	三极开关 1. 三极开关 10A 250V 2. 安装方式:底距地1.3米暗装 3. 含接线盒安装	套	3			
121	030404034004	四极开关 1. 四极开关 10A 250V 2. 安装方式:底距地1.3米暗装 3. 含接线盒安装	套	1			
122	030413002001	凿(压)槽及恢复 砖结构公称管径 (≤20mm)	m	12.40			
	4.	插座线路安装工程					
123	030411001002	镀锌钢管 SC20 1. 敷设方式:沿墙沿楼板暗敷设	m	102.40			
124	030411004002	铜芯塑料线 1. 规格: 铜芯线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	406.20			
125	030404035001	安全插座 1. 规格: 带安全门暗装二三孔插座 AC250 10A	套	27			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 安装方式:底距地0.3米暗装, 含接线盒					
126	030404035002	空调插座 1. 规格: 壁挂式空调插座 2. 安装方式:底距地2.2米暗装, 含接线盒	套	5			
127	030413002002	凿(压)槽及恢复 砖结构公称管径(≤20mm)	m	27.20			
	5.	弱电系统					
128	030502012001	信息插座单口 1. 安装方式:底距地0.3米暗装 2. 含接线盒安装	个	12			
129	030506001001	广播 1. GST-GF300/150平时消防合用广播 2. 吸顶安装	台	1			
130	030506007001	视频监控摄像机 1. 视频监控摄像机, 型号甲方定	台	1			
131	030411003002	桥架 1. 弱电线槽 MR150*100*1.2mm	m	76.60			
132	031002001002	桥架支架 1. 采用角钢 L40*4作支架 2. 含除锈、刷防锈漆两遍	kg	55.50			
133	030411001003	刚性阻燃管 PC25 (A型) 1. 敷设方式:沿楼板墙暗敷设	m	8.25			
134	030411001004	刚性阻燃管 PC20 (A型) 1. 敷设方式:沿楼板墙暗敷设	m	40.15			
135	030411001005	镀锌钢管 SC15 1. 敷设方式:沿吊顶敷设	m	12.80			
136	030411004003	管内穿线 网络线 UTP-5 1. 超五类四对非屏蔽双绞线	m	290.76			
137	030411004004	管内穿线 SYV-75-7 1. 监控线SYV-75-7	m	81.20			
138	030411004005	监控电源线 1. 规格: 铜芯线 ZR-BYJ (F) 4mm ²	m	174.40			
139	030411004006	广播线 1. 广播线: WDN-RVS-2x2.5mm ²	m	78.40			
140	030502019001	双绞线缆测试	链路	13.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		护理通讯信息系统					
		分部分项工程					
	4.	护理通讯信息系统工程					
141	030504004001	护理通讯信息系统软件 1. 数据接口服务器平台 支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接, 提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态, 并提供多种调试和查询分析工具。 2. 护理通讯信息管理平台 基于B/S架构, 支持床位和房间一览表管理与显示, 支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索, 可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具, 支持日常呼叫护理记录查询、导出, 具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。	套	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 呼叫数据统计分析平台 基于B/S架构, 通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析, 如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。 4. 护理信息公共发布平台 通过护士站液晶电视, 可显示床位一览表和实时呼叫信息, 也可显示护理工作一览表, 包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息。					
142	03B001	信息交互管理主机 1. 主机具有RJ45网络接口, 通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信, 获取HIS系统中病房科室数据信息。 2. 主机高带宽两线制总线接口, 接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备, 总线接口带载能力200W。 3. 支持连接显示屏、点阵屏设备, 进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。 4. 支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。 5. 支持扩展门禁分机, 系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。 6. 支持扩展标准CAN、485通讯外设, 提供RS232接口。 7. 具有振铃输出接口, 可用于系统振铃音频信号输出, 用于外接功放音响。 8. 主机内嵌WEB服务, 具有网页登陆配置功能, 方便安装时调试与配置。 9. 具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电	台	1.00			
143	03B002	IP网络医护主机 1. 屏幕尺寸10.1英寸, 屏幕分辨率1024*600 2. 采用25色LED灯指示呼叫患者的护理级别。护理级别颜色可以系统配置。 3. 手柄采用磁铁吸附式设计, 既满足了可靠性要求, 又方便日常清洁擦拭。 4. 可显示并语音播放呼叫病房号和病床号, 播报次数可调, 支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 5. 可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫, 进行双向对讲操作。	台	1.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		6. 支持独立广播功能,可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能,方便进行各种宣教操作。 7. 可显示床位一览表,并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数,而标准模式可以直观展现更多的信息内容。 8. 支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 9. 自动调节系统通话音量,提供4个时段,每个时间段时间可灵活可调。 10. 支持门禁分机可视对讲功能,并可对门禁电磁锁开关进行控制,方便系统对病区门禁集中管理。 11. 具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 12. 设备支持在线升级功能,可通过服务器进行程序升级					
144	03B003	门口分机 1. 屏幕尺寸10.1英寸,屏幕分辨率1024*600 2. 采用25色门灯提示本房间的护理级别,呼叫时常亮,护士进入闪烁 3. 可显示病房号、床位号、患者名、责任护士、责任医生、医护照片、医院介绍、科室介绍等信息。 4. 支持通过护理键进行护士进入、护士离开操作。 5. 支持护士定位,可提示和记录护士所在病房号。 6. 支持显示呼叫消息、呼叫清除、增援呼叫等。 7. 支持智能门口刷卡,实现护士定位和记录。 8. 根据系统设置的护理等级信息即患者护理级别,呼叫时门口分机灯显示相应颜色。 9. 信息界面文字过多时支持滚动显示,可以实现大量文本上移或左移显示。 10. 展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示,文字和背景可以指定显示颜色。 11. 支持调整分机信息界面的样式和内容,可同时展示5张及以上信息界面,可手动切换查看,支持设置正常待机默认界面。 12. 分机设备程序、素材支持在线升级,可由系统后台统一进行功能升级	台	25.00			
145	03B004	床头分机 1. 屏幕尺寸7英寸,屏幕分辨率800*480	台	46.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定, 避免影响病患夜间休息, 黑屏时可通过触摸屏幕点亮屏幕。 3. 可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲。 4. 支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能。 5. 支持护士定位, 可提示和记录护士所在病房号。 6. 支持新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒。 7. 支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、科室介绍、医院介绍等信息的显示。 8. 病人信息界面文字过多时可以滚动显示, 可以实现大量文本上移或左移显示。 9. 病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示, 文字和背景可以指定显示颜色。 10. 病人信息界面支持同时展示多张图片, 用来展示医护头像、护理标识等。 11. 床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式, 菜单内容最大支持10万汉字, 每个表格可以保存5000条记录, 可以实现快速翻页和查看 12. 支持在线调整病人信息界面的样式和内容, 最多可以同时展示5张病人信息界面, 可手动切换查看, 支持设置正常待机默认界面。 13. 分机设备程序、素材支持在线升级, 可由系统后台统一进行功能升级					
146	03B005	卫生间分机 1. 超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计, 更便于患者在紧急情况进行操作。 2. 呼叫时有明显的声光报警提示, 并在病区中有广播提示, 便于医护人员快速响应。 3. 专用的取消按键, 便于及时清除误操作。 4. 防尘、防水工艺设计, 适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。	台	24.00			
147	080703004001	走廊显示屏 1. 双面Φ3.75单红色点阵, 可显示2行*8个汉字 2. 呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号 3. 待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容	台	1			
148	030503003001	网络多媒体控制器 1. 支持 1080P分辨率输出	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第17页 共20页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		医疗气体系统					
		分部分项工程					
	8.	医疗气体系统					
155	030801006001	S306氧气无缝钢管 D51*2.5 含管道吹扫及压力试验	m	52.70			
156	030801006002	S306氧气无缝钢管 D32*2.0 含管道吹扫及压力试验	m	52.70			
157	030801006003	S306氧气无缝钢管 D25*2.0 含管道吹扫及压力试验	m	52.70			
158	031002001003	管道支架 采用角钢 L40*4做支架	kg	68.75			
159	031201003001	金属结构刷油 支架除锈后刷防锈漆两遍	kg	68.75			
160	030903003001	脱脂紫铜管 DN10*1.0	m	218.60			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含管道脱脂、吹扫及压力试验					
161	030903003002	脱脂紫铜管 DN8*1.0 含管道脱脂、吹扫及压力试验	m	272.90			
162	031003001003	铜芯截止阀 DN15	个	52			
163	031003001004	球阀Φ51	个	1			
164	031003001005	球阀Φ32	个	1			
165	031003001006	球阀Φ25	个	1			
166	031003001007	截止阀Φ51	个	1			
167	031003001008	截止阀Φ32	个	1			
168	031003001009	截止阀Φ25	个	1			
169	03B006	设备带装饰槽	m	36.40			
170	031008013001	医疗设备带 200*1.2	m	103.87			
171	031008014001	氧气终端	个	46			
172	031008014002	负压终端	个	46			
173	030903005001	氧气终端直通接头	个	46			
174	030903005002	负压终端直通接头	个	46			
175	03B007	管道绝缘处理	套	1			
176	030404017002	氧气二级稳压箱	台	1			
177	03B008	气体阀门箱	套	2.00			
178	03B009	压力报警装置	套	1.00			
179	桂030503017001	氧气流量计	套	1			
180	桂030503015001	氧气压力传感器	套	3			
181	03B010	设备带开口	个	394			
182	030412005001	荧光灯 T5 8W 含灯罩	套	46			
183	030404035003	五孔插座	套	92			
184	030404034005	单联单控暗开关	套	46			
185	030411004011	管内布线 照明线路 BV-2.5mm ²	m	375.06			
186	桂030411010001	穿墙套管 1. PVC20穿墙套管	个	75			
187	030413002003	凿(压)槽及恢复 1. 墙体开槽及恢复	m	20.00			
188	030411001007	预埋线管 1. 预埋PVC Φ20线管	m	20.00			
189	030411004012	管内布线 RVVSP2*0.75mm ²	m	20.00			
190	030404035004	漏保空开 (250v, 16a)	套	26			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		建筑装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		给排水工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合计				
		电气工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合计				
		护理通讯信息系统				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	107.73	9.70	117.43
	建筑装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1626.78	146.41	1773.19
	给排水工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	171.57	15.44	187.01
5	计日工			
6	总承包服务费			
	电气工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	151.67	13.65	165.32
5	计日工			
6	总承包服务费			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第2页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	护理通讯信息系统			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	226.71	20.40	247.11
5	计日工			
6	总承包服务费			
	医疗气体系统			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	173.06	15.57	188.63
5	计日工			
6	总承包服务费			
	暂列金			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额	124401.37	11196.12	135597.49
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价			
	合计	126858.89	11417.29	138276.18

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算价填写。

2.表中材料设备价格在一般计税法中不含增值税,在简易计税法中包含材料设备价格进项税,但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	镀锌铁丝 (综合)	kg	9.432	5.00	6.02				
2	等边角钢 (综合)	t	0.055	5.00	3584.07				
3	膨胀螺栓	套	1381.525	5.00	0.55				
4	铁钉 (综合)	kg	2.344	5.00	4.60				
5	不锈钢毛巾杆	副	25.250	5.00	76.50				
6	镀锌全螺纹吊杆 $\phi 6$	m	603.731	5.00	1.24				
7	砌筑水泥 M32.5	t	14.625	5.00	309.73				
8	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	0.105	5.00	336.28				
9	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	110.000	5.00	0.32				
10	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	6.939	5.00	3.23				
11	砂 (综合)	m ³	0.874	5.00	99.03				
12	砂 (综合)	m ³	22.885	5.00	99.03				
13	细砂	m ³	0.246	5.00	99.03				
14	中砂	m ³	0.622	5.00	99.03				
15	陶粒	m ³	32.852	5.00	238.94				
16	页岩标准砖 240×115×53	块	48.000	5.00	0.32				
17	蒸压加气砼砌块 600×200×120	m ³	5.360	5.00	274.34				
18	PA-A型高分子益胶泥	t	5.648	5.00	1265.49				
19	一等杉木板枋材 (综合)	m ³	0.229	5.00	1238.94				
20	一等杉木枋材	m ³	0.463	5.00	1238.94				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
21	周转板枋材	m³	0.144	5.00	1238.94				
22	9mm阻燃板	m²	5.555	5.00	19.50				
23	9.5mm石膏板	m²	16.716	5.00	9.73				
24	钢化玻璃 12mm	m²	13.350	5.00	65.49				
25	陶瓷墙面砖 400×800	m²	305.204	5.00	79.65				
26	陶瓷地面砖 400×400 防滑	m²	108.644	5.00	53.10				
27	塑料地板卷材（医用）2mm	m²	791.758	5.00	68.00				
28	大理石门槛	m²	0.530	5.00	220.00				
29	20mm厚爵士白大理石	m²	3.045	5.00	290.00				
30	9.5mm石膏板	m²	156.063	5.00	9.73				
31	8厘布纹护墙板	m²	900.691	5.00	51.00				
32	8厘木纹护墙板墙面	m²	138.501	5.00	58.00				
33	10mm厚木纹碳晶板	m²	177.331	5.00	30.00				
34	木纹实木门套	m²	38.724	5.00	270.00				
35	300*300*1.2mm厚铝扣板	m²	105.357	5.00	82.00				
36	600*600*1.2mm厚铝扣板	m²	349.524	5.00	85.28				
37	300*1200*1.2mm厚铝扣板	m²	73.059	5.00	88.80				
38	600*1200*1.2mm厚铝扣板	m²	244.398	5.00	89.04				
39	埃特板8mm	m²	46.830	5.00	25.00				
40	蒸压轻质加气混凝土隔墙板	m³	0.589	5.00	1216.80				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
41	定制房门1520*2200	m²	3.340	5.00	680.00				
42	定制房门900*2200	樘	3.000	5.00	1346.00				
43	定制房门1200*2200	樘	26.000	5.00	1795.20				
44	铝合金推拉门2.2mm厚铝合金6mm厚钢化玻璃门 >2m²	m²	2.977	5.00	321.23				
45	70系列2.2厚铝合金6厚磨砂玻璃门	m²	38.454	5.00	456.64				
46	130系列系统推拉窗，窗叶边锋1.4mm轨道2.0mm;玻璃采用5+17A+5中空玻璃	m²	6.537	5.00	641.59				
47	130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗 ≤2m²	m²	5.448	5.00	661.59				
48	130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗 >2m²	m²	20.365	5.00	641.59				
49	铝合金收口条 20mm*100mm*2mm	m	36.570	5.00	25.00				
50	床位输液导轨	m	324.890	5.00	55.00				
51	调和漆(综合)	kg	0.120	5.00	11.95				
52	乳胶漆	kg	24.422	5.00	15.49				
53	聚氨酯甲乙料	kg	214.893	5.00	11.50				
54	成品腻子粉(一般型)	kg	48.613	5.00	0.88				
55	防水腻子	kg	142.229	5.00	1.95				
56	防水剂(油)	kg	71.180	5.00	2.21				
57	嵌缝膏	kg	0.870	5.00	6.32				
58	建筑胶	kg	93.378	5.00	1.06				
59	乳白胶	kg	464.399	5.00	4.87				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
60	玻璃胶 310g	支	63.953	5.00	7.52				
61	万能胶	kg	1.449	5.00	10.62				
62	75mm厚岩棉(超细玻璃丝棉)	m³	1.623	5.00	260.00				
63	PP-R给水管 de20	m	4.200	5.00	2.70				
64	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	13.500	5.00	5.49				
65	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m	6.120	5.00	6.85				
66	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m	80.228	5.00	5.15				
67	水	m³	44.446	5.00	3.50				
68	柜体拆除	m	43.000	5.00	60.00				
69	定制柜3.36m*2.5m	m²	92.400	5.00	800.00				
70	现状洗手台拆除	m	40.000	5.00	60.00				
71	成品卷帘	m²	34.140	5.00	65.00				
72	定制柜2.85m*1.2m	m²	17.100	5.00	800.00				
73	定制柜2.5m*2.1m	m²	10.500	5.00	800.00				
74	定制柜2.5m*1.05m	m²	2.630	5.00	800.00				
75	定制柜2.755m*2.85m	m²	7.850	5.00	800.00				
76	定制柜2.85m*2.52m	m²	7.180	5.00	800.00				
77	定制书桌	m	10.220	5.00	700.00				
78	定制柜2.88m*0.9m	m²	2.590	5.00	800.00				
79	成品定制地柜	m	16.150	5.00	700.00				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
80	成品定制洗手柜;长*宽*高=1.2m*0.495m*0.75m	m	1.200	5.00	700.00				
81	成品定制洗手柜;长*宽*高=0.82m*0.5m*0.75m	m	0.820	5.00	700.00				
82	成品定制地柜;900mm高*500mm宽	m²	2.730	5.00	800.00				
83	成品定制地柜;2325*900*500	m	2.330	5.00	700.00				
84	成品定制柜;2755*2850*450mm	m²	7.850	5.00	800.00				
85	洗漱台柜;尺寸650mm高*500mm宽	m	40.000	5.00	700.00				
86	20mm厚爵士白大理石台面	m²	6.080	5.00	600.00				
87	门牌	块	25.000	5.00	25.00				
88	304不锈钢晾衣杆, Φ32*2.5	m	36.800	5.00	42.00				
89	氧气流量计	套	1.000	5.00	839.86				
90	氧气压力传感器	套	3.000	5.00	73.03				
91	角钢(综合)	kg	72.875	5.00	3.54				
92	橡塑保温管套	m³	0.680	5.00	750.00				
93	脱脂紫铜管 DN10*0.8	m	220.786	5.00	28.00				
94	脱脂紫铜管 DN8*0.8	m	275.629	5.00	23.34				
95	S306氧气无缝不锈钢管 D51*2.5	m	51.330	5.00	79.30				
96	S306氧气无缝不锈钢管 D32*2.0	m	51.857	5.00	41.00				
97	S306氧气无缝不锈钢管 D25*2.0	m	51.857	5.00	32.90				
98	刚性阻燃管 PC20	m	42.559	5.00	2.34				
99	PVC-U排水管 DN110	m	94.572	5.00	14.60				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
100	PVC φ 20线管	m	21.200	5.00	2.34				
101	刚性阻燃管 PC25	m	8.745	5.00	3.30				
102	PVC-U排水管 DN50	m	84.516	5.00	5.49				
103	PPR管 De63, PN=1.25MPa, 热熔连接	m	45.800	5.00	22.22				
104	PPR管 De50, PN=1.25MPa, 热熔连接	m	29.376	5.00	15.36				
105	PPR管 De40, PN=1.25MPa, 热熔连接	m	25.021	5.00	10.08				
106	PPR管 De32, PN=1.25MPa, 热熔连接	m	13.790	5.00	6.12				
107	PPR管 De25, PN=1.25MPa, 热熔连接	m	179.897	5.00	3.88				
108	PPR管 De20, PN=1.25MPa	m	114.546	5.00	2.70				
109	PPR热水管 De50, PN=1.6MPa, 热熔连接	m	109.140	5.00	20.89				
110	PPR热水管 De25, PN=1.6MPa, 热熔连接	m	130.407	5.00	5.35				
111	PPR热水管 De20, PN=1.6MPa	m	103.224	5.00	3.14				
112	氧气终端直通接头	个	46.000	5.00	3.00				
113	负压终端直通接头	个	46.000	5.00	3.00				
114	塑料给水管件DE63	个	87.386	5.00	10.81				
115	塑料给水管件de50	个	54.432	5.00	4.97				
116	塑料给水管件de40	个	22.813	5.00	3.39				
117	塑料给水管件de32	个	11.898	5.00	1.92				
118	塑料给水管件De25	个	178.134	5.00	1.04				
119	塑料给水管件De20	个	217.862	5.00	0.61				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
120	塑料热水给水管件De25	个	129.129	5.00	1.04				
121	塑料热水给水管件de50	个	202.230	5.00	6.22				
122	塑料热水给水管件De20	个	102.212	5.00	0.61				
123	承插塑料管件DN110	个	162.837	5.00	9.54				
124	承插塑料管件DN50	个	96.402	5.00	2.80				
125	截止阀 De25	个	26.260	5.00	11.50				
126	截止阀 De25	个	26.260	5.00	11.50				
127	球阀Φ51	个	1.010	5.00	69.62				
128	球阀Φ32	个	1.010	5.00	27.78				
129	球阀Φ25	个	1.010	5.00	27.78				
130	截止阀Φ51	个	1.010	5.00	26.55				
131	截止阀Φ32	个	1.010	5.00	16.81				
132	截止阀Φ25	个	1.010	5.00	11.50				
133	铜芯截止阀 DN15	个	52.000	5.00	21.00				
134	淋浴器	套	25.000	5.00	270.00				
135	蹲式大便器	个	3.030	5.00	70.80				
136	坐便器	个	22.220	5.00	750.00				
137	蹲式大便器低水箱	个	3.030	5.00	115.04				
138	水嘴DN15	个	25.250	5.00	10.00				
139	冷热水混合水嘴DN15	个	26.260	5.00	11.00				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
140	冷热水混合水嘴DN15	个	1.010	5.00	11.00				
141	地漏De50	个	25.000	5.00	1.44				
142	按钮安装安装 普通型	套	24.240	5.00	79.31				
143	GST-GF300/150平时消防合用广播	只	1.010	5.00	65.00				
144	自动空气开关	个	26.260	5.00	39.00				
145	角钢(综合)	kg	55.778	5.00	3.54				
146	角钢	kg	51.506	5.00	3.54				
147	镀锌钢管 SC15	m	13.184	5.00	4.87				
148	配管JDG25*1.1	m	537.969	5.00	3.27				
149	光纤信息插座（双口）	个	12.120	5.00	28.32				
150	轴流排气扇 40W	台	26.000	5.00	90.00				
151	氧气二级稳压箱	台	1.000	5.00	1857.86				
152	气体阀门箱	台	2.000	5.00	1657.86				
153	门口分机	台	25.000	5.00	867.94				
154	摄像头	台	1.000	5.00	450.00				
155	酚醛防锈漆 （各种颜色）	kg	2.113	5.00	9.29				
156	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.487	5.00	9.29				
157	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.595	5.00	9.29				
158	镀锌钢管 SC20	m	229.175	5.00	6.30				
159	塑料套管	m	22.500	5.00	1.86				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
160	台上盆	个	26.260	5.00	66.37				
161	台下式洗手盆	个	1.010	5.00	115.04				
162	LED灯带	m	175.235	5.00	16.00				
163	荧光灯 T5 8W	套	46.460	5.00	24.18				
164	300*300平板灯 20W/4000K	套	51.510	5.00	85.00				
165	600*600平板灯	套	87.870	5.00	130.00				
166	300*1200平板灯 32W/4000K	套	45.450	5.00	166.00				
167	筒灯 20W/4000K	套	37.370	5.00	31.86				
168	单级开关 10A 250V	个	2.040	5.00	6.73				
169	单联单控暗开关	个	46.920	5.00	6.73				
170	双极开关 10A 250V	个	2.040	5.00	8.32				
171	三极开关 10A 250V	个	3.060	5.00	13.10				
172	四极开关 10A 250V	个	1.020	5.00	16.99				
173	带安全门暗装二三孔插座 AC250 10A	套	27.540	5.00	8.41				
174	五孔插座	套	93.840	5.00	8.41				
175	空调插座	套	5.100	5.00	10.62				
176	照明线路 BV-2.5mm2	m	405.065	5.00	2.90				
177	铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	515.484	5.00	2.90				
178	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-4mm2	m	438.696	5.00	4.60				
179	RVVSP2*0.75mm2	m	21.600	5.00	3.50				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
180	铜芯线 ZR-BYJ (F) 4mm2	m	188.352	5.00	3.50				
181	双绞线缆	m	305.298	5.00	2.00				
182	管内配线CAT-6	m	21.000	5.00	2.50				
183	双绞线缆CAT-6	m	31.500	5.00	2.50				
184	WDZN-RVS-2x2.5mm2	m	82.320	5.00	8.86				
185	RVV-2*1.5	m	838.320	5.00	3.08				
186	氧气终端	个	46.000	5.00	33.26				
187	负压终端	个	46.000	5.00	33.26				
188	射频同轴电缆	m	85.260	5.00	4.00				
189	弱电线槽 MR150*100*1.2mm	m	77.366	5.00	28.22				
190	镀锌桥架 MR200*100*1.2mm	m	61.610	5.00	34.19				
191	床头分机	台	46.000	5.00	560.00				
192	电视	台	1.000	5.00	2868.00				
193	信息交互管理主机	台	1.000	5.00	7429.54				
194	网络多媒体控制器 设备费	元	1.000	5.00	1800.00				
195	护理通讯信息系统软件	套	1.000	5.00	2883.25				
196	IP网络医护主机	台	1.000	5.00	2300.00				
197	走廊显示屏	台	1.000	5.00	1632.32				
198	国V汽油 92#	kg	10.724	5.00	8.11				
199	汽油92#	kg	0.489	5.00	8.11				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

编号:

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税,在简易计税法中包含进项税,但不含建筑服务增值税。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第1页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆材料◆			
1	镀锌铁丝(综合)	kg		
2	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
3	等边角钢（综合）	t		
4	钢板 10~20mm	kg		
5	铜丝 Φ1.6	kg		
6	铅板 3mm	kg		
7	橡胶板 1~3mm	kg		
8	橡胶条	m		
9	橡皮护套圈 Φ6~32	个		
10	聚氯乙烯塑料薄膜	kg		
11	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
12	聚四氟乙烯生料带 宽90mm	m		
13	低发泡聚乙烯	m³		
14	棉丝	kg		
15	棉纱头	kg		
16	白布0.9m	m²		
17	细白布 宽0.9m	m		
18	破布	kg		
19	抽芯铆钉M4	百个		
20	自攻螺钉	百个		
21	自攻螺钉 M6×45	个		
22	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
23	镀锌自攻螺钉M3×10	百个		
24	木螺钉	百个		
25	木螺钉 m2~4×6~65	个		
26	木螺钉 M6×50	个		
27	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
28	机螺钉	kg		
29	螺栓（综合）	套		
30	螺栓 M5×20	套		
31	螺栓 M6~12×12~50	套		
32	螺栓 M12×40~65	套		
33	镀锌螺栓 M10×100	套		
34	膨胀螺栓	套		
35	膨胀螺栓 M6	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第2页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
36	膨胀螺栓 M6~10	套		
37	膨胀螺栓 M6×85	套		
38	膨胀螺栓 M8	套		
39	膨胀螺栓 M8×65	套		
40	膨胀螺栓 M8×80	套		
41	膨胀螺栓 M10	套		
42	膨胀螺栓 M10~16	套		
43	膨胀螺栓 M12	套		
44	膨胀螺栓 M16	套		
45	镀锌锁紧螺母 20	个		
46	螺母	百个		
47	垫圈	百个		
48	塑料胀管 Φ6×35	颗		
49	塑料胀管 Φ6~8	颗		
50	塑料胀塞 Φ6~9	颗		
51	铁钉（综合）	kg		
52	射钉	个		
53	射钉（枪钉）	盒		
54	蚊钉	盒		
55	圆钉（综合）	kg		
56	不锈钢合页	副		
57	不锈钢毛巾杆	副		
58	砂轮片 Φ100	片		
59	砂轮片 Φ400	片		
60	砂轮片 Φ500	片		
61	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
62	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
63	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
64	不锈钢电焊条	kg		
65	银钎焊条 Φ2.5	kg		
66	焊锡丝 综合	kg		
67	焊锡	kg		
68	铜气焊丝	kg		
69	焊锡膏 瓶装50g	kg		
70	冲击钻头（综合）	根		
71	冲击钻头 Φ12	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第3页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
72	冲击钻头 Φ16	个		
73	冲击钻头 Φ20	个		
74	合金钢钻头（综合）	个		
75	钻头	个		
76	钢锯条	根		
77	合金钢切割片 Φ300	片		
78	钢割片	片		
79	钢丝刷子	把		
80	砂纸	张		
81	砂纸（木）	张		
82	水砂纸	张		
83	铁砂布	张		
84	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
85	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
86	PVC管专用弹簧	根		
87	固定卡子	只		
88	砌筑水泥 M32.5	t		
89	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
90	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
91	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
92	白水泥（综合）	kg		
93	砂(综合)	m³		
94	砂（综合）	m³		
95	细砂	m³		
96	中砂	m³		
97	陶粒	m³		
98	页岩标准砖 240×115×53	块		
99	蒸压加气砼砌块 600×200×120	m³		
100	PA-A型高分子益胶泥	t		
101	木材（综合）	m³		
102	木材(综合)	m³		
103	一等杉木板枋材（综合）	m³		
104	一等杉木枋材	m³		
105	周转板枋材	m³		
106	9mm阻燃板	m²		
107	9.5mm石膏板	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第4页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
108	竹篾	百根		
109	钢化玻璃 12mm	m²		
110	陶瓷墙面砖 400×800	m²		
111	陶瓷地面砖 400×400 防滑	m²		
112	塑料地板卷材（医用）2mm	m²		
113	大理石门槛	m²		
114	20mm厚爵士白大理石	m²		
115	9.5mm石膏板	m²		
116	8厘布纹护墙板	m²		
117	8厘木纹护墙板墙面	m²		
118	10mm厚木纹碳晶板	m²		
119	木纹实木门套	m²		
120	300*300*1.2mm厚铝扣板	m²		
121	600*600*1.2mm厚铝扣板	m²		
122	300*1200*1.2mm厚铝扣板	m²		
123	600*1200*1.2mm厚铝扣板	m²		
124	埃特板8mm	m²		
125	蒸压轻质加气混凝土隔墙板	m³		
126	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
127	轻钢大龙骨 h45	m		
128	轻钢中龙骨 h19	m		
129	轻钢小龙骨 h19	m		
130	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
131	镀锌轻钢龙骨75×50	m		
132	镀锌轻钢龙骨75×40	m		
133	轻钢龙骨主接件	个		
134	轻钢龙骨次接件	个		
135	轻钢龙骨小接件	个		
136	轻钢中龙骨平面连接件	个		
137	轻钢小龙骨平面连接件	个		
138	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
139	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
140	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
141	定制房门1520*2200	m²		
142	定制房门900*2200	樘		
143	定制房门1200*2200	樘		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程第5页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
144	铝合金推拉门2.2mm厚铝合金6mm厚钢化玻璃门 >2m²	m²		
145	70系列2.2厚铝合金6厚磨砂玻璃门	m²		
146	130系列系统推拉窗，窗叶边锋1.4mm轨道2.0mm;玻璃采用5+17A+5中空玻璃	m²		
147	130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗 ≤2m²	m²		
148	130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗 >2m²	m²		
149	2.8mm厚成品拉丝不锈钢踢脚线100mm高	m		
150	铝合金收口条 20mm*100mm*2mm	m		
151	床位输液导轨	m		
152	调和漆(综合)	kg		
153	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
154	油灰	kg		
155	乳胶漆	kg		
156	聚氨酯甲乙料	kg		
157	成品腻子粉（一般型）	kg		
158	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
159	防水腻子	kg		
160	防水剂(油)	kg		
161	防水粉	kg		
162	嵌缝膏	kg		
163	中性耐候硅胶（500ml/支）	支		
164	密封油膏	kg		
165	防腐油	kg		
166	机油（综合）	kg		
167	电力复合酯 一级	kg		
168	硼砂（四硼酸钠）	kg		
169	漂白粉	kg		
170	二甲苯	kg		
171	酒精	kg		
172	丙酮	kg		
173	石材养护液	kg		
174	聚醋酸乙烯乳液	kg		
175	乙炔气（带气瓶）	kg		
176	氧气	m³		
177	建筑胶	kg		
178	乳白胶	kg		
179	硅酮耐候密封胶	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第6页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
180	玻璃胶 310g	支		
181	玻璃胶 350g	支		
182	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
183	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
184	万能胶	kg		
185	橡塑保温材料专用胶水	kg		
186	胶合剂	kg		
187	粘合剂	kg		
188	粘接剂	kg		
189	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
190	防水胶布	卷		
191	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
192	75mm厚岩棉(超细玻璃丝棉)	m³		
193	PP-R给水管 de20	m		
194	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
195	塑料软管	kg		
196	塑料软管 Φ5	m		
197	软管 DN15 L=30~50cm	根		
198	异型塑料管 Φ5	m		
199	外丝 DN15	个		
200	钢制管箍 DN20	个		
201	钢制活接头 DN20	个		
202	塑料管卡 de20	个		
203	塑料管卡 de25	个		
204	塑料管卡 de32	个		
205	塑料管卡 de40	个		
206	塑料管卡 de50	个		
207	塑料管卡 de110	个		
208	镀锌管卡子(钢管用) DN15	个		
209	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个		
210	镀锌管卡子(给水管用) DN40	个		
211	镀锌管卡子(给水管用) DN50	个		
212	接地卡子(综合)	个		
213	垫片	个		
214	石棉橡胶板(综合)	kg		
215	肥皂	块		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第7页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
216	角型阀(带铜活) DN15	个		
217	大便器胶皮碗	个		
218	便器接头 De130×110	个		
219	存水弯 De32	个		
220	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
221	大便器塑料存水弯 DN100	个		
222	洗脸盆下水口 De32	个		
223	透气帽(铅丝球) DN50	个		
224	透气帽(铅丝球) DN100	个		
225	洗脸盆托架	副		
226	灯钩 大号	个		
227	瓜子灯链 大号	m		
228	接地线 BV-5.5~16	m		
229	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
230	裸铜线 TY-6	kg		
231	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
232	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
233	阻燃管接头 FST20	个		
234	阻燃管接头 FST25	个		
235	直管接头 Φ16	个		
236	直管接头 Φ25	个		
237	塑料护口 15~20	个		
238	塑料护口 15~50	个		
239	塑料护口 (钢管用) 15~20	个		
240	灯具卡子	个		
241	铜接线卡1.0-2.5	个		
242	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
243	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
244	开关盒	个		
245	接线盒	个		
246	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
247	防尘面罩	套		
248	护目镜	套		
249	水	m ³		
250	位号牌	个		
251	其他材料费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第8页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
252	其他材料费	元		
253	校验材料费	元		
254	复合木模板面板	m²		
255	回转扣件	个		
256	直角扣件	个		
257	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
258	竹脚手板	m²		
259	钢凿	个		
260	钢垫板	kg		
261	聚四氟乙烯（液体）	g		
262	柜体拆除	m		
263	铝皮 材料费	m²		
264	设备带装饰槽 材料费	m		
265	防裂护角	m		
266	定制柜3.36m*2.5m	m²		
267	医疗设备带 200*1.2 材料费	m		
268	现状洗手台拆除	m		
269	成品卷帘	m²		
270	压力报警装置 材料费	套		
271	设备带开口 材料费	个		
272	定制柜2.85m*1.2m	m²		
273	定制柜2.5m*2.1m	m²		
274	定制柜2.5m*1.05m	m²		
275	定制柜2.755m*2.85m	m²		
276	定制柜2.85m*2.52m	m²		
277	定制书桌	m		
278	定制柜2.88m*0.9m	m²		
279	成品定制地柜	m		
280	成品定制洗手柜；长*宽*高=1.2m*0.495m*0.75m	m		
281	成品定制洗手柜；长*宽*高=0.82m*0.5m*0.75m	m		
282	成品定制地柜；900mm高*500mm宽	m²		
283	成品定制地柜；2325*900*500	m		
284	成品定制柜；2755*2850*450mm	m²		
285	洗漱台柜；尺寸650mm高*500mm宽	m		
286	定制前台桌	套		
287	人造石台面	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第9页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
288	20mm厚爵士白大理石台面	m ²		
289	信息栏	块		
290	门牌	块		
291	304不锈钢晾衣杆, $\Phi 32 \times 2.5$	m		
292	内置垃圾桶	个		
293	氧气流量计	套		
294	其他材料费	元		
295	氧气压力传感器	套		
	◆配合比◆			
296	水泥砂浆中砂M5	m ³		
297	水泥砂浆 1 : 1	m ³		
298	水泥砂浆 1 : 2	m ³		
299	水泥砂浆 1 : 2.5	m ³		
300	水泥砂浆 1 : 3	m ³		
301	水泥砂浆 1 : 4	m ³		
302	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1 : 2.5	m ³		
303	素水泥浆	m ³		
	◆主材◆			
304	角钢(综合)	kg		
305	橡塑保温管套	m ³		
306	脱脂紫铜管 DN10*0.8	m		
307	脱脂紫铜管 DN8*0.8	m		
308	S306氧气无缝不锈钢管 D51*2.5	m		
309	S306氧气无缝不锈钢管 D32*2.0	m		
310	S306氧气无缝不锈钢管 D25*2.0	m		
311	刚性阻燃管 PC20	m		
312	PVC-U排水管 DN110	m		
313	PVC Φ 20线管	m		
314	刚性阻燃管 PC25	m		
315	PVC-U排水管 DN50	m		
316	PPR管 De63, PN=1.25MPa, 热熔连接	m		
317	PPR管 De50, PN=1.25MPa, 热熔连接	m		
318	PPR管 De40, PN=1.25MPa, 热熔连接	m		
319	PPR管 De32, PN=1.25MPa, 热熔连接	m		
320	PPR管 De25, PN=1.25MPa, 热熔连接	m		
321	PPR管 De20, PN=1.25MPa	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第10页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
322	PPR热水管 De50, PN=1.6MPa, 热熔连接	m		
323	PPR热水管 De25, PN=1.6MPa, 热熔连接	m		
324	PPR热水管 De20, PN=1.6MPa	m		
325	氧气终端直通接头	个		
326	负压终端直通接头	个		
327	塑料给水管件DE63	个		
328	塑料给水管件de50	个		
329	塑料给水管件de40	个		
330	塑料给水管件de32	个		
331	塑料给水管件De25	个		
332	塑料给水管件De20	个		
333	塑料热水给水管件De25	个		
334	塑料热水给水管件de50	个		
335	塑料热水给水管件De20	个		
336	承插塑料管件DN110	个		
337	承插塑料管件DN50	个		
338	截止阀 De25	个		
339	截止阀 De25	个		
340	球阀Φ51	个		
341	球阀Φ32	个		
342	球阀Φ25	个		
343	截止阀Φ51	个		
344	截止阀Φ32	个		
345	截止阀Φ25	个		
346	铜芯截止阀 DN15	个		
347	淋浴器	套		
348	蹲式大便器	个		
349	坐便器	个		
350	蹲式大便器低水箱	个		
351	水嘴DN15	个		
352	入墙式水龙头	个		
353	冷热水混合水嘴DN15	个		
354	冷热水混合水嘴DN15	个		
355	地漏De50	个		
356	按钮安装安装 普通型	套		
357	GST-GF300/150平时消防合用广播	只		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第11页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
358	自动空气开关	个		
359	角钢(综合)	kg		
360	角钢	kg		
361	镀锌钢管 SC15	m		
362	配管JDG25*1.1	m		
363	光纤信息插座 (双口)	个		
364	轴流排气扇 40W	台		
365	氧气二级稳压箱	台		
366	气体阀门箱	台		
367	门口分机	台		
368	软膜灯	m²		
369	摄像头	台		
370	酚醛防锈漆 (各种颜色)	kg		
371	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
372	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
373	镀锌钢管 SC20	m		
374	塑料套管	m		
375	台上盆	个		
376	台下式洗手盆	个		
377	仪表接头	套		
378	LED灯带	m		
379	荧光灯 T5 8W	套		
380	300*300平板灯 20W/4000K	套		
381	600*600平板灯	套		
382	300*1200平板灯 32W/4000K	套		
383	筒灯 20W/4000K	套		
384	单级开关 10A 250V	个		
385	单联单控暗开关	个		
386	双极开关 10A 250V	个		
387	三极开关 10A 250V	个		
388	四极开关 10A 250V	个		
389	带安全门暗装二三孔插座 AC250 10A	套		
390	五孔插座	套		
391	空调插座	套		
392	照明线路 BV-2.5mm²	m		
393	铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm²	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第12页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
394	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-4mm2	m		
395	RVVSP2*0.75mm2	m		
396	铜芯线 ZR-BYJ（F） 4mm2	m		
397	双绞线缆	m		
398	管内配线CAT-6	m		
399	双绞线缆CAT-6	m		
400	WDZN-RVS-2x2.5mm2	m		
401	RVV-2*1.5	m		
402	氧气终端	个		
403	负压终端	个		
404	射频同轴电缆	m		
405	弱电线槽 MR150*100*1.2mm	m		
406	镀锌桥架 MR200*100*1.2mm	m		
	◆设备◆			
407	床头分机	台		
408	电视	台		
409	信息交互管理主机	台		
410	网络多媒体控制器 设备费	元		
411	护理通讯信息系统软件	套		
412	IP网络医护主机	台		
413	走廊显示屏	台		
	◆机械台班组成◆			
414	2023安装机械第一类费用	元		
415	机械台班人工费	元		
416	国V汽油 92#	kg		
417	汽油92#	kg		
418	汽油92#	kg		
419	轻柴油 0#	kg		
420	电	kW·h		
421	电	kW·h		
422	折旧费	元		
423	检修费	元		
424	维护费	元		
425	安拆及场外运输费	元		
426	其他费	元		
	◆机械◆			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第13页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
427	其他机械费	元		
428	手持式万用表	台班		
429	工业用真效值万用表	台班		
430	钳形接地电阻测试仪	台班		
431	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
432	对讲机 C15	台班		
433	网络测试仪	台班		
434	笔记本电脑	台班		
435	宽行打印机	台班		
436	彩色监视器 14"	台班		
437	气动综合校验台	台班		
438	精密压力表 YBS-BI	台班		
439	其他各种仪器仪表	台班		
440	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
441	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
442	载重汽车 装载质量4t	台班		
443	载重汽车 装载质量8t	台班		
444	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
445	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
446	液压叉车	台班		
447	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
448	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
449	手提砂轮机 砂轮直径150mm	台班		
450	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
451	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
452	电动弯管机 管径108mm	台班		
453	木工圆锯机 直径500mm	台班		
454	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
455	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
456	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
457	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
458	角向磨光机	台班		
459	角向磨光机	台班		
460	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
461	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
462	直流电弧焊机 容量20kV·A	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程

第14页 共14页

[illegible]