门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目 工程

招标工程量清单

招标人：广西壮族自治区江滨医院

（单位盖章）

2026年08月10日

编 制 说 明

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目

一、工程概况

1、工程名称：门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目

2、建设单位：广西壮族自治区江滨医院

3、建设地点：南宁市青秀区河堤路85号

4、项目内容：四层中医系列诊室、辅助用房；涉及改造面积约770㎡

二、编制范围

包括：拆除、室内装饰、电气工程、智能化工程、给排水工程、空调工程等设计图纸范围内的所有工作内容。

三、编制依据

1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB 50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB 50856-2013）》、《市政工程工程量计算规范（GB 50857-2013)》，《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（GB 50854～50862-2013）》、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则（GB 50500-2013）（修订本）》

2、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》

3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》

4、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》

5、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其配套的费用定额

6、桂建标[2023]7号自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》

7、桂建发[2023]2号《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险实施细则的通知》

8、桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；桂建标[2018]19号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号)

9、材料价按照2026年第5期上半月《南宁建设工程造价信息》，信息价无的材料价采用市场询价。

四、其他说明

1、本工程暂列金额：按含税价80000.01元计取。

建设项目概况表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目

名称		内容
工程名称		门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目
项目所在地		广西
建设性质		□新建工程 ☑改建工程 □扩建工程 □其他
建设内容		□建筑工程 ☑装饰工程 ☑给排水工程 □消防工程 ☑通风与空调工程 ☑电气工程 ☑建筑智能化工程 □电梯工程 □总图工程 □专项工程 □外部配套工程 □拆除工程
资金来源		☑国有资金 □非国有资金
造价类型		□投资估算 □设计概算 □施工图预算 ☑最高投标限价 □投标报价□结算
地质条件		/
建设项目总投资(元)		
总建筑面积(㎡)		770
其中	地上建筑面积(㎡)	770
	地下建筑面积(㎡)	0
单方投资(元/㎡)		
编制时间		2026年08月10日
计价依据		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-02

建筑安装工程费汇总表

（适用于单价合同）

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中（元）		
			安全生产费	暂估价	暂列金额
一	门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目				
1	分部分项工程费				
2	技术措施项目费				
3	综合措施项目费				
4	其他项目费				
	合计				

表-06

建筑安装工程费明细表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	**门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目**		
（一）	**地上建筑工程**		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
4	其他项目费		
（二）	**建筑物分项拆除工程**		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
（三）	**给排水工程**		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
（四）	**通风与空调工程**		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
（五）	**电气工程**		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
（六）	**建筑智能化工程**		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		

表-07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第1页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	A077	门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目								
（一）	A07720	地上建筑工程								
1	GA07721	地上部分主体结构 1.建筑高度:27m以下 2.结构形式:框架结构								
2	GA077010405	砌块墙								
3	010402001005	蒸压加气混凝土砌块墙 厚层砌筑砂浆 直形墙墙厚：100mm 1.砂浆品种及强度等级:M5干拌砌筑砂浆	m^3	5.24			蒸压加气砼砌块 600×100×200	m^3	0.971	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.165	
4	GA077010501	现浇混凝土垫层								
5	010501002016	陶粒混凝土垫层 1.施工部位:无障碍卫生间 2.回填材料厚度、种类:200mm厚陶粒凝土	m^3	1.38			中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m^3	1.020	
6	010501001001	混凝土垫层 1.施工部位:无障碍卫生间 2.混凝土种类及强度:C25	m^3	0.28			预拌普通混凝土 C25	m^3	1.010	
7	GA077010510	现浇混凝土梁								
8	010502023001	混凝土过梁 1.混凝土种类及强度等级:C25	m^3	0.03			预拌普通混凝土 C25	m^3	1.015	
9	010502022001	混凝土圈梁 1.混凝土种类及强度等级:C25	m^3	0.28			预拌普通混凝土 C25	m^3	1.015	
10	GA077010518	现浇构件钢筋制作及安装								
11	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.024			圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.020	
12	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	0.074			热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以上(综合)	t	1.045	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第2页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
13	GA077010908	楼（地)面防水及其他								
14	010904002013	楼(地)面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料涂 膜厚度:2.0mm 1.施工部位:无障碍卫生间 2.材料种类:2.0mm厚双组份聚合物水泥基防水	㎡	6.90			聚合物水泥基防水涂料	kg	4.095	
15	010904002009	楼(地)面涂膜材防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度:2.0mm 1.施工部位:洗消间 2.材料种类:2.0mm厚聚氨酯防水层	㎡	7.26			聚氨酯甲乙料	kg	2.707	
							二甲苯	kg	0.126	
16	010904002008	楼(地)面涂膜材防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度:1.0mm 1.施工部位:无障碍卫生间 2.材料种类:1.0mm厚聚氨酯防水层	㎡	6.90			聚氨酯甲乙料	kg	1.285	
							二甲苯	kg	0.030	
17	010904003003	楼(地)面砂浆防水(掺防水粉) 砂浆厚度：2mm 砂浆种类及强度等级:1:3水泥防水砂浆	㎡	7.26			楼(地)面砂浆防水(掺防水粉) 砂浆厚度：2mm 主材费	元	1.000	
18	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度:20mm 1.施工部位:无障碍卫生间 2.砂浆种类及强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	㎡	6.90			干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
19	011101006002	楼地面砂浆找平层 每增减1mm[实际厚度=10] 1.施工部位:无障碍卫生间 2.砂浆种类及强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	㎡	69.00			干混地面砂浆 DS M15	t	0.002	
20	GA077010907	墙面防水及其他								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第3页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
21	010903002013	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料涂 膜厚度:2.0mm 1.施工部位:无障碍卫生间、洗消间 2.材料种类:2.0mm厚双组份聚合物水泥基防水	㎡	34.97						
22	**GA07722**	**地上部分室内装饰工程**								
23	GA077011101	整体面层楼地面								
24	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度:20mm 1.施工部位:地胶板地面 2.砂浆种类及强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	㎡	555.47			干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
25	011101006002	楼地面砂浆找平层 每增减1mm[实际厚度=10] 1.砂浆种类及强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	㎡	5554.70			干混地面砂浆 DS M15	t	0.002	
26	011101003005	水泥基自流平砂浆 厚度:5mm 1.施工部位:地胶板地面 2.界面剂材料种类:专用界面剂 3.材料厚度、强度:5mm厚自流平水泥，水泥与水比3:1	㎡	555.47			干混自流平砂浆 DSL	t	0.010	
27	GA077011104	橡塑面层楼地面								
28	011103002001	PVC地胶板地面 PF-01 1.施工部位:中医耳鼻喉外治、中西医结合康复科治疗、中医科治疗室、过道、接待大厅等 2.材料品种及规格:2.0mmPVC地胶板，医用同质透心 3.施工方式:专用胶粘剂粘结 4.参考品牌类似:阿姆斯壮、洁福、得嘉、LC	㎡	505.29			2.0mmPVC地胶板	㎡	1.100	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第4页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
29	011103002001	PVC地胶板地面 PF-02 1.施工部位:过道、接待大厅 2.材料品种及规格:2.0mmPVC地胶板，医用同质透心 3.施工方式:专用胶粘剂粘结 4.参考品牌类似:阿姆斯壮、洁福、得嘉、LC	㎡	50.18			2.0mmPVC地胶板	㎡	1.100	
30	011105004001	PVC地胶板踢脚线 1.施工部位:中医耳鼻喉外治、中西医结合康复科治疗、中医科治疗室、过道、接待大厅等 2.高度:100mm 3.材料品种及规格:2.0mm厚PVC地胶板，专用胶粘剂粘结 4.参考品牌类似:阿姆斯壮、洁福、得嘉、LC	m	418.16			PVC地胶板踢脚线	m	1.060	
31	011502001014	地胶板踢脚线上墙专用R角及铝合金收边线 1.施工部位：地胶板踢脚线区域 2.材料种类及规格:16*1.5mm铝合金压条 3.具体做法详见施工图	m	418.16			16*1.5mm铝合金压条及上墙专用R型角	m	1.060	
32	011108013001	酸洗打蜡楼地面 1.施工部位:地胶板楼地面 2.基层处理:起蜡剂，机械打磨刷光 3.材料种类:3M蜡均匀涂布两遍	㎡	555.47						
33	GA077011102	石材面层楼地面								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第5页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
34	011108001001	石材门槛 1.施工部位：卫生间、洗消间 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:25mm厚1:3水泥砂浆结合层干硬性，表面撒水泥粉 3.面层种类及规格:20mm厚人造岗石门槛 AS-03 4.嵌缝材料种类:云石胶调色填缝 5.石材六面防护处理、背面刷防水剂处理	㎡	0.04			20mm厚人造岗石门槛	㎡	1.060	
							干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
35	011509001003	石材磨制、抛光 半圆边 1.施工部位:门槛石区域 2.磨50mm斜边，抛光处理	m	0.40						
36	GA077011103	块料面层楼地面								
37	011102003001	300*300哑光砖地面 CT-01 1.施工部位:卫生间、洗消间 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层种类及规格:300*300mm哑光砖 4.安装方式:铺贴放坡，留缝2mm填专用填缝剂	㎡	14.16			陶瓷地面砖 300×300	㎡	1.030	
							干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
38	GA077011201	抹灰墙柱面								
39	011201005002	墙面挂铁丝网	㎡	104.80			批挡铁丝网	㎡	1.050	
40	011201001001	一般抹灰内墙 1.分层厚度:20mm 2.砂浆种类及强度等级:20mm厚1:3干拌水泥抹灰砂浆	㎡	104.80			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.041	
41	GA077011202	石材面层墙柱面								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第6页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
42	010809001005	窗台板石材面层 1.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4水泥砂浆，素水泥浆 2.窗台板材质、规格、颜色:20mm厚人造岗石窗台石,加厚磨边，120+20mm宽 3.具体做法详见施工图	㎡	2.31			20mm厚人造岗石窗台石	㎡	1.050	
43	011509001001	窗台板石材磨边	m	16.53						
44	GA077011203	块料面层墙柱面								
45	011203003012	300*600墙面砖墙面 CT-02 1.施工部位:卫生间、洗消间 2.面砖品种及规格:300*600mm墙面砖 3.砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆	㎡	55.70			陶瓷墙面砖 300×600	㎡	1.040	
							干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	0.039	
46	GA077011207	装饰隔墙、隔断								
47	011205001033	隔墙轻钢龙骨架 1.施工部位:隔墙 2.龙骨材料种类、规格:75型系列轻钢龙骨架，75*40*0.8mm天地龙骨、横竖龙骨 3.龙骨规格及中距:竖400mm,横800mm 4.参考品牌类似:龙牌、欧美斯、新华冠	㎡	737.32			75型轻钢龙骨	㎡	1.060	
48	011205001042	隔墙内填防火岩棉 1.施工部位:轻钢龙骨隔墙内 2.材料种类、规格:75mm厚防火岩棉	㎡	737.32			75mm厚防火岩棉	㎡	1.050	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第7页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
49	011205001043	隔墙8mm硅酸钙板封面 1.施工部位:隔墙 2.材料种类、规格:8mm厚硅酸钙板 3.安装方式:自攻螺钉固定，做防锈处理，板间留4mm缝	㎡	1380.62			8mm硅酸钙板	㎡	1.060	
50	011207001018	小便斗抗倍特板隔板 1.施工部位：小便斗 2.材料种类：定制12mm抗倍特板隔板	㎡	0.32			12mm抗倍特板隔板（包括五金配件）	㎡	1.000	
51	GA077011205	饰面墙柱面								
52	011205001070	墙面高分子树脂抗撞墙板 NP-01 1.施工部位:中医耳鼻喉外治、中西医结合康复科治疗、中医科治疗室、过道、接待大厅等 2.面层品种及规格:9.0mm厚高分子树脂抗撞墙板 3.施工方式:专用耐燃板贴合的粘合剂粘贴	㎡	711.01			9.0mm厚高分子树脂抗撞墙板	㎡	1.100	
53	011205001070	墙面高分子树脂抗撞墙板 NP-02 1.施工部位:儿童推拿 2.面层品种及规格:定制9.0mm厚儿童款高分子树脂抗撞墙板 3.施工方式:专用耐燃板贴合的粘合剂粘贴	㎡	16.98			定制9.0mm厚儿童款高分子树脂抗撞墙板	㎡	1.100	
54	011205001070	墙面高分子树脂抗撞墙板 NP-03 1.施工部位:中医耳鼻喉外治、中西医结合康复科治疗、中医科治疗室、过道、接待大厅等 2.面层品种及规格:9.0mm厚高分子树脂抗撞墙板（木纹） 3.施工方式:专用耐燃板贴合的粘合剂粘贴	㎡	135.02			9.0mm厚高分子树脂抗撞墙板（木纹）	㎡	1.100	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第8页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
55	011205002001	接待大厅定制造型复合实木中式背景墙 1.施工部位:接待大厅 2.木龙骨基层:25*30mm阻燃木龙骨，膨胀螺丝固定，间距≤600mm 3.基层材料种类:9mm阻燃细木工板基层 4.面层材料品种、规格:18mm厚成品复合实木定制板 5.其他材料种类:两侧定制20*30mm木条、15mm激光雕刻图案（实木贴皮+防火处理）中式造型屏风饰面 6.尺寸:5540mm长*2700mm高 7.具体做法详见施工图	㎡	14.72			接待大厅定制造型复合实木中式背景墙 主材费	元	1.000	
56	GA077011303	吊顶天棚								
57	011302001011	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)平面(适用面层规格 300mm×300mm) 1.施工部位:通道 2.吊顶形式、吊杆规格:Φ8全螺纹镀锌吊杆，造型安装 3.龙骨材料种类、规格:60不上人型轻钢龙骨，造型安装	㎡	105.41			60U型轻钢龙骨	㎡	1.060	
							镀锌全螺纹吊杆 Φ8	m	0.743	
58	011302001011	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)平面(适用面层规格 300mm×300mm) 1.施工部位:通道 2.吊顶形式、吊杆规格:Φ8国标全螺纹镀锌吊杆，造型安装 3.龙骨材料种类、规格:38主骨主吊件，100系列三角龙骨吊件，造型安装	㎡	6.90			38U型轻钢龙骨	㎡	1.060	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第9页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
59	011302001013	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 平面(适用面层规格 600mm×600mm) 1.施工部位:中医耳鼻喉外治、中西医结合康复科治疗、中医科治疗室、成人针灸推拿等 2.吊顶形式、吊杆规格:Φ8国标全螺纹镀锌吊杆，造型安装 3.龙骨材料种类、规格:38主骨主吊件，100系列三角龙骨吊件，造型安装	㎡	357.53			38U型轻钢龙骨	㎡	1.060	
60	011302001019	卡式轻钢天棚龙骨平面 轻钢龙骨间距450mm以内 1.施工部位:通道 2.吊顶形式、吊杆规格:Φ8国标全螺纹镀锌吊杆 3.龙骨材料种类、规格:铝单板专用龙骨，造型安装	㎡	143.57			38型卡式轻钢龙骨	㎡	1.060	
61	011302003021	天棚吊顶封双层石膏板 1.施工部位:通道 2.面层材料种类及规格:9.5+9.5mm防潮石膏板 3.安装配件种类:自攻螺钉固定，双层板中间刷白乳胶点涂固定	㎡	210.82			石膏板 9.5mm	㎡	1.050	
62	011302003035	天棚吊顶600*600mm医用抗菌铝扣板LB-01 1.施工部位:中医耳鼻喉外治、中西医结合康复科治疗、中医科治疗室、成人针灸推拿等 2.面层材料种类:600*600*0.8mm医用抗菌铝扣板 3.参考品牌类似:德宝龙、豪顶、建龙、宇成	㎡	357.53			600*600*0.8mm医用抗菌铝扣板	㎡	1.050	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第10页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
63	011302003035	天棚吊顶300*300mm医用抗菌铝扣板 LB-02 1.施工部位:卫生间 2.面层材料种类:300*300*0.8mm医用抗菌铝扣板	㎡	6.90			600*600*0.8mm医用抗菌铝扣板	㎡	1.050	
64	011302003035	天棚吊顶定制组合型医用抗菌铝单板 LB-03、LB-04 1.施工部位:通道 2.面层材料种类:1.5mm厚医用抗菌铝单板（竹编转印）、(木纹转印)	㎡	143.57			定制1.5mm厚组合型医用抗菌铝单板	㎡	1.050	
65	011502001015	天棚吊顶铝扣板L型收边线 1.材料种类及规格:30*25*0.6mmL型铝合金收边线	m	15.49			30*25*0.6mmL型铝合金收边线	m	1.060	
66	011303002003	天花检修口 1.加固材料种类、规格:定制1.2mm铝质边框单边加固（Z形卡边四周走边） 2.基层材料种类:铝质检修口 3.检修口尺寸:550*550mm	个	5			天花检修口	个	1.010	
67	011302001011	窗帘盒 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 平面(适用面层规格300mm×300mm) 1.龙骨种类、规格：Φ8全螺纹镀锌吊杆，60不上人型轻钢龙骨，造型安装	㎡	23.25			U型轻钢龙骨	㎡	1.060	
							镀锌全螺纹吊杆 Φ8	m	0.743	
68	010810002002	窗帘盒制作安装 石膏板 1.窗帘盒基层材质、规格：9.5mm石膏板	m	23.25			石膏板 9.5mm	㎡	0.441	
69	010810002002	窗帘盒制作安装 胶合板 1.窗帘盒基层材质、规格：12mm阻燃夹板	m	23.25			12mm阻燃夹板	㎡	0.441	
70	GA077010801	木门								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第11页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
71	010801001001	定制医用成品门 M0924 1.门洞尺寸:900*2400，详见门表施工图 2.含配套多层实木门套及门内外同色成品门框线条 3.参考品牌类似:百泽、德玛、三荣	㎡	4.32			定制医用成品门 M0924	㎡	1.000	
72	010801001001	定制医用成品门 M1024 1.门洞尺寸:1000*2400，详见门表施工图 2.含配套多层实木门套及门内外同色成品门框线条 3.参考品牌类似:百泽、德玛、三荣	㎡	24.00			定制医用成品门 M1024	㎡	1.000	
73	010801001001	定制医用成品门 M1524 1.门洞尺寸:1500*2400，详见门表施工图 2.含配套多层实木门套及门内外同色成品门框线条 3.参考品牌类似:百泽、德玛、三荣	㎡	14.40			定制医用成品门 M1524	㎡	1.000	
74	010808004001	接待大厅定制造型复合实木中式门套 1.吊杆材料种类:镀锌全牙龙骨吊杆 2.木龙骨基层:双层30*40mm阻燃木龙骨 3.基层材料种类:15mm阻燃细木工板基层，刷防腐涂料 4.面层材料品种、规格:18mm厚成品复合实木门套板 5.其他材料种类:定制15mm厚实木雕花线条角花 6.具体型号、尺寸、做法详见施工图	㎡	13.88			定制造型复合实木中式门套	㎡	1.010	
75	020509026001	不锈钢单开门锁 1.规格、材质:不锈钢单开门锁	副	15.00			不锈钢单开门锁 主材费	元	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第12页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
76	020509026001	不锈钢门拉手 1.规格、材质:φ25圆钢	副	15.00			不锈钢门拉手 主材费	元	1.000	
77	020509026001	不锈钢门磁吸 1.规格、材质:不锈钢，加厚型	个	23			不锈钢门磁吸 主材费	元	1.000	
78	GA077010804	金属 防火门								
79	010802004001	定制全钢乙级防火门 1.门扇表面木纹转印 2.参考品牌类似:百泽、德玛、三荣	㎡	6.72			乙级钢质防火门(成品)	㎡	0.983	
80	020509026001	防火门专用门铰链 1.规格、材质:不锈钢防火铰链	副	9.00			防火门专用门铰链 主材费	元	1.000	
81	020509026001	钢质防火门防火锁 1.规格、材质:不锈钢，加厚型	把	3			钢质防火门防火锁 主材费	元	1.000	
82	020509026001	防火门专用不锈钢闭门器 1.规格、材质:不锈钢，加厚型	套	3			不锈钢门磁吸 主材费	元	1.000	
83	GA077010813	金属窗								
84	011207001004	钢化玻璃固定窗 1.施工部位:中医诊室 2.材料品种、规格:10mm厚钢化玻璃 3.具体做法详见施工图	㎡	3.60			钢化玻璃 10mm	㎡	1.060	
85	010807006001	钢化玻璃接收窗 1.施工部位:检验区大厅 2.材料品种、规格:成品铝合金玻璃窗（向上开启），含1.2mm厚成品铝合金玻璃窗轨道 3.玻璃材料品种、规格:10mm厚钢化玻璃	㎡	6.25			钢化玻璃接收窗 主材费	元	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第13页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
86	010808004001	镀锌板钢窗套 1.基层材料种类：夹板基层，刷防腐涂料 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚镀锌板钢窗套 3.具体型号、尺寸及做法详见施工图	㎡	6.10			1.2mm厚镀锌板钢窗套	㎡	1.010	
87	010805006001	隔墙轻钢龙骨架内置40*30mm镀锌方通 1.施工部位:隔墙轻钢龙骨架开窗口四周 2.骨架材料种类、规格:40*30mm镀锌方通、高度到顶、横向通长，窗边四周加固处理 3.具体做法详见大样图	㎡	16.00			隔墙轻钢龙骨架内置40*30mm镀锌方通 主材费	元	1.000	
88	010805006001	轻钢龙骨墙体内门洞处镀锌方通架加固 1.施工部位:轻钢龙骨墙上门洞 2.墙体加固材料种类、规格:60*40*2.0镀锌方通 3.其他加固材料种类、规格:40*40*4.0镀锌角码与楼板固定安装，焊接处油防锈漆	樘	17			轻钢龙骨墙体内门洞处镀锌方通架加固 主材费	元	1.000	
89	GA077011204	油漆、涂料面层墙柱面								
90	011403003004	内墙刮腻子二遍	㎡	422.58			成品腻子	kg	1.980	
91	011403001035	内墙面刷涂料二底二面	㎡	422.58			抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面 刷乳胶漆:4遍 主材费	元	1.000	
92	GA077011302	油漆、涂料面层天棚								
93	011403003010	天棚刮腻子二遍	㎡	105.41			成品腻子	kg	1.980	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第14页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
94	011403001035	天棚吊顶刷涂料二底二面	㎡	105.41			抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面 刷乳胶漆:4遍 主材费	元	1.000	
95	011401003002	窗帘盒油漆 1.施工部位:窗帘盒 2.腻子种类:防水防霉腻子 3.刮腻子要求、遍数:满刮防水防霉腻子两遍、砂纸打磨 4.油漆品种及遍数:刷两底两面涂料，超耐洗亚光漆，必须采用燃烧性能等级A涂料，拉毛处理，阴阳角放PVC防裂护角	m	23.25			窗帘盒油漆 主材费	元	1.000	
96	GA077011401	柜、架、台								
97	011501003008	服务台 1.施工部位：接待大厅 2.基层材料种类、规格：18mm大芯板基层 3.面层层材料种类、规格：柜体内外贴1.00MM防火板饰面 4.其他材料种类：含成品键盘托、导轨等配件 5.含内置30*40*2.0mm镀锌铁方通，白色漆喷涂 6.台柜规格、尺寸：850mm宽*800(1050)mm高,详见服务台详图 7.材料种类及规格:	㎡	4.31			服务台	元	1.000	
98	011108001001	导诊台人造石台面 1.施工部位:服务台台面 2.材料种类、规格:12mm厚人造石造型台面，加厚边 3.规格、尺寸:详见服务台图 4.参考品牌:富丽雅、欧铂利、南方御乾	㎡	5.41			12mm厚人造石台面	㎡	1.060	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第15页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.036	
99	011501001007	储物柜 GT-01 1.施工部位：儿童推拿 2.基层品种：9mm阻燃夹板、18mm阻燃夹板基层 3.面层种类、规格：柜体内外贴1mm木纹防火板，同质PVC线条封边 4.其他材料种类：电子门锁、合页、拉手、挂衣杆等五金配件 5.规格、尺寸：600mm宽 *3000mm高，详见施工图	m	1.70			储物柜	元	1.000	
100	011501001006	资料柜 GT-02 1.施工部位：资料室 2.基层品种：9mm阻燃夹板、18mm阻燃夹板基层 3.面层种类、规格：柜体内外贴1mm木纹防火板，同质PVC线条封边 4.材料种类、规格：铝合金边框5mm透明玻璃柜门 5.其他材料种类：合页、拉手等五金配件 6.台柜规格、尺寸：400mm宽,高2000mm,详见施工图	m	3.75			资料柜	元	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第16页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
101	011501001001	吊柜 GT-03 1.施工部位：诊室 2.基层品种：9mm阻燃夹板、18mm阻燃夹板基层 3.面层种类、规格：柜体内外贴1mm木纹防火板 4.其他材料种类：含门铰、夹板条等五金配件 5.台柜规格、尺寸：400mm宽*1500mm高,详见施工图	m	18.67			吊柜	元	1.000	
102	011501001004	矮柜 GT-04 1.施工部位：中医耳鼻喉外治、成人针灸 2.基层品种：9mm阻燃夹板、18mm阻燃夹板基层 3.面层种类、规格：柜体内外贴1mm木纹防火板 4.其他材料种类：含门铰、夹板条等五金配件 5.台柜规格、尺寸：700mm宽*800mm高,详见施工图	㎡	13.95			矮柜	元	1.000	
103	011108001001	矮柜人造石台面 1.施工部位：矮柜台面 2.材料种类、规格：12mm厚人造石造型台面，加厚边	㎡	10.25			12mm厚人造石台面	㎡	1.060	
							干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.036	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第17页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
104	011501001007	展示架 GT-08 1.施工部位：展示区 2.基层品种：9mm阻燃夹板、18mm阻燃夹板基层 3.面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边 4.其他材料种类：门锁、合页、拉手等五金配件 5.含定制亚克力灯箱 6.规格、尺寸：350mm宽*2550mm高，详见施工图	m	4.50			展示架	元	1.000	
105	GA077011402	扶手、栏杆、栏板装饰								
106	011505002005	卫生间洗手台成品PVC抗菌扶手 1.材料品种、材质：成品PVC抗菌扶手，内衬铝合金	副	2.00			卫生间洗手台成品PVC抗菌扶手	副	1.010	
107	011505002005	卫生间坐便器成品PVC抗菌扶手 1.材料品种、材质：成品PVC抗菌扶手，内衬铝合金	副	1.00			卫生间坐便器成品PVC抗菌扶手	副	1.010	
108	011503003020	医用PVC防撞扶手 1.施工部位:通道 2.材料品种、材质:医用PVC防撞扶手 3.其它配件:M8膨胀螺栓固定	m	92.67			医用PVC防撞扶手(含弯头)	m	1.060	
109	GA077011403	其他装饰								
110	010810003004	医用U型铝合金床帘轨道 1.施工部位:诊室 2.吊杆规格:Φ8mm钢筋吊杆，L60*6镀锌角钢与天面楼板固定 3.材料品质:医用U型铝合金床帘轨	m	16.98			医用U型铝合金床帘轨道	m	2.020	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第18页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
111	010810001001	定制医用抗菌床帘 1.防火布帘刷医用抗菌涂层	㎡	16.98			定制医用抗菌床帘 主材费	元	1.000	
112	011205002001	定制中式造型装饰隔断屏风 1.施工部位：诊室 2.框架材料种类、规格：100*45*1.8mm铝合金木纹转印边框，25*25*1.2mm铝合金木纹转印竖梃条 3.内嵌材料种类、规格：双面定制山水画医用抗菌绢画 4.其他材料种类：双面内嵌5mm厚B1级PVC防水板 5.规格、尺寸：2000mm长*2000mm高 6.具体做法详见施工图	块	23			定制中式造型装饰隔断屏风 主材费	元	1.000	
113	011205002001	定制中式造型装饰隔断屏风 1.施工部位：接待大厅 2.框架材料种类、规格：80*35*1.6mm铝合金木纹转印边框，20*20*1.2mm铝合金木纹转印竖梃条 3.内嵌材料种类、规格：双面定制山水画医用抗菌绢画 4.其他材料种类：双面内嵌3mm厚B1级PVC防水板 5.规格、尺寸：2880mm长*2000mm高 6.具体做法详见施工图	㎡	5.76			定制中式造型装饰隔断屏风 主材费	元	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第19页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
114	011205002001	过道定制实木多层中式雕花普及栏 1.施工部位：等候区 2.边框材料种类、规格：50*30mm实木多层框架，表面同色木纹烤漆/木皮饰面 3.基层材料种类、规格：5mm厚B1级PVC防水基层板 4.面层材料种类、规格：内嵌3mm厚医用级PVC板，表面UV高清打印 5.其他材料种类：定制与主框同材质同色木纹转印四角回纹雕花 6.规格、尺寸：3000mm长*1500mm高 7.具体做法详见施工图	块	9			过道定制实木多层中式雕花普及栏 主材费	元	1.000	
115	011505004001	挂式洗手盆镀锌角钢架 1.骨架类型：L40*40*4镀锌角钢架 2.连接方式：Φ12螺纹杆与角钢连接；Φ8膨胀螺栓与楼板连接 3.具体做法详见施工图	套	11			挂式洗手盆镀锌角钢架 主材费	元	1.000	
116	011505004001	拉丝不锈钢挡水板 1.施工部位：挂式洗手盆 2.材料种类、规格：1.0mm厚304拉丝不锈钢 3.具体做法详见施工图	块	12			拉丝不锈钢挡水板 主材费	元	1.000	
（二）	**A077**	**建筑物分项拆除工程**								
117	**GH00102**	**建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:砌体;装饰层;门窗;其他**								
118	GH001020301	建筑物分项拆除 砌体								
119	AC-1-21	人工拆除砌体 砖墙	10㎥	0.350						
120	AC-1-108	人工拆除 玻璃隔断墙体	100㎡	0.0184						

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第20页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
121	AC-1-107	人工拆除 轻质板式隔墙	100㎡	5.9643						
122	GH001020601	建筑物分项拆除 装饰层								
123	AC-1-79	人工拆除楼地面面层 面砖	100㎡	0.1202						
124	AC-1-90	人工拆除地板 地胶板	100㎡	5.7463						
125	AC-1-101	人工拆除墙柱面 装饰墙板	100㎡	2.9520						
126	AC-1-99	人工拆除墙柱面 各种块料面砖	100㎡	0.4678						
127	AC-1-109	人工清理涂料层 内墙	100㎡	2.8615						
128	AC-1-116	人工拆除天棚 金属龙骨 铝扣板吊顶	100㎡	1.9006						
129	AC-1-116	人工拆除天棚 金属龙骨 铝塑板吊顶	100㎡	0.0092						
130	AC-1-118	人工拆除天棚 金属龙骨 石膏板	100㎡	2.5848						
131	AC-1-120	人工拆除天棚 清理涂料层	100㎡	0.0258						
132	GH001020701	建筑物分项拆除 门窗								
133	AC-1-122	拆除木门窗 整樘门	10樘	3.000						
134	AC-1-130	拆除 铝合金门窗	10㎡	1.710						
135	GH001020801	建筑物分项拆除 其他								
136	011614002001	人工拆除原有实验台、服务台、矮柜、传递窗等柜体	项	1						
137	GH001050101	拆除工程废料运输								
138	040103005001	拆除工程废料外弃 运距增加暂计9km，结算时按实际运距计算	㎥	122.47						
139	GH001050201	拆除工程废料消纳								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第21页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
140	040103006003	拆除工程废料消纳	㎥	122.47						
141	GH001020801	建筑物分项拆除 其他								
142	040103006003	安装拆除	㎡	350.00			拆除工程废料消纳 主材费	元	1.000	
（三）	A07740	给排水工程								
143	GA0774001	给排水系统 给水设备:无 排水设备:无 卫生洁具:有 管道材质:塑料管								
144	GA077400105	给水水平干管、支管管道及附件								
145	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn20	m	66.73			塑料给水管 dn20	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn20	个	1.940	
146	031001008013	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn25	m	27.90			塑料给水管 dn25	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn25	个	1.010	
147	031001008014	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn32	m	17.79			塑料给水管 dn32	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn32	个	0.880	
148	031002001002	螺纹阀门 DN20 闸阀	个	1			螺纹阀门 DN20	个	1.010	
149	031002001003	螺纹阀门 DN25 闸阀	个	3			螺纹阀门 DN25	个	1.010	
150	031301003073	过楼板塑料套管制作安装 Dn40mm	个	6			塑料套管 Dn40	m	0.300	
151	031301003074	过楼板塑料套管制作安装 Dn50mm	个	6			塑料套管 Dn50	m	0.300	
152	031301002032	管道补孔洞 管直径≤50mm	个	12						
153	GA077400107	排水水平干管、支管管道及干附件								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第22页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
154	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110	m	1.94			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.470	
155	031001008059	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn75	m	21.58			PVC-U承插塑料排水管 dn75	m	0.963	
							PVC-U承插塑料管件 dn75	个	1.020	
156	031001008058	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn50	m	44.34			PVC-U承插塑料排水管 dn50	m	0.967	
							PVC-U承插塑料管件 dn50	个	1.100	
157	031003006007	坐式大便器 带水箱	套	1			坐便器	个	1.010	
							坐便器水箱(含配件)	套	1.010	
158	031003007003	挂斗式小便器 感应式冲洗	套	1			感应控制器	套	1.000	
							挂斗式小便器(含阀门)	个	1.010	
159	031003003006	挂式洗脸盆冷热水 非感应式	套	14			洗脸盆	个	1.010	
							冷热水混合水嘴DN15	个	1.010	
160	031003008001	成品拖把池 1、陶瓷材质	套	1			成品拖把池(含配件)	套	1.010	
							水嘴	个	1.010	
161	031003014012	地漏安装 DN50	个	2			地漏 DN50	个	1.000	
162	031001011002	塑料阻火圈安装 DN75	个	3			塑料阻火圈 DN75	个	1.000	
163	031301003075	过楼板塑料套管制作安装 Dn75mm	个	18			塑料套管 Dn75	m	0.300	
164	031301003077	过楼板塑料套管制作安装 Dn110mm	个	6			塑料套管 Dn110	m	0.300	
165	031301002033	管道补孔洞 50mm＜管直径≤75mm	个	18						
166	031301002034	管道补孔洞 75mm＜管直径≤110mm	个	1						

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第23页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
（四）	A07760	通风与空调工程								
167	GA0776001	空调风系统 设备:有 风管材质:镀锌钢板;其他								
168	GA077600101	空调风系统设备								
169	030701004001	卧式暗装风机盘管保护性拆除	台	8						
170	030701004001	风机盘管吊顶式恢复安装	台	8						
171	030701004001	风机盘管吊顶式安装 1、FP-400 2、冷量：4.15KW，热量：5.3KW，风量680m3/h；	台	9			卧式暗装风机盘管 FP-400	台	1.000	
172	030701004001	风机盘管吊顶式安装 1、FP-800 2、冷量：8.1KW，热量：9.88KW，风量1360m3/h；	台	2			卧式暗装风机盘管 FP-800	台	1.000	
173	030701004022	5#轴流式通风机吊式安装 1、管道风机 EAF-01 2、风量：3000㎥/h，机外静压450Pa，功率1.5KW，	台	1			管道式风机风量：3000㎥/h	台	1.000	
174	030701003003	吊式空调器安装 30kW＜冷量≤50kW 1、新风空调器 XF-4.0 设备参考尺寸：1100×1250×600（h)mm 2、风量：4000㎥/h，机外余压400Pa，功率1.5KW，制冷量50KW，制热量51KW	台	1			新风空调器 XF-4.0	台	1.000	
175	030701002001	万向排气罩	台	11			万向排气罩	台	1.000	
176	030405015004	天花式排气扇 P10 1、风量：100㎥/h，参考功率=50W，噪声:≤37dB(A) 自带止回装置	台	9			天花式排气扇 P10	台	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第24页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
177	030405015004	天花式排气扇 P20 1、风量：200㎥/h，参考功率=70W，噪声:≤37dB(A) 自带止回装置	台	7			天花式排气扇 P20	台	1.000	
178	GA077600102	空调风系统风管及部件								
179	030702001006	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(法兰连接) 厚度δ=0.5mm,长边长≤320mm	㎡	92.10			镀锌薄钢板 δ=0.5mm	㎡	1.138	
180	030702001007	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(法兰连接) 厚度δ=0.6mm,320mm＜长边长≤450mm	㎡	56.82			镀锌薄钢板 δ=0.6mm	㎡	1.138	
181	030702001002	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(法兰连接) 厚度δ=0.5mm,320mm＜直径≤450mm	㎡	38.68			镀锌薄钢板 δ=0.5mm	㎡	1.138	
182	030702001008	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(法兰连接) 厚度δ=0.75mm,450mm＜长边长≤1000mm	㎡	82.76			镀锌薄钢板 δ=0.75mm	㎡	1.138	
183	030702001008	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(法兰连接) 厚度δ=1.0mm,450mm＜长边长≤1000mm	㎡	40.34			镀锌薄钢板 δ=1.0mm	㎡	1.138	
184	030702001009	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(法兰连接) 厚度δ=1.0mm,1000mm＜长边长≤1250mm	㎡	1.94			镀锌薄钢板 δ=1.0mm	㎡	1.138	
185	030702008001	铝制波纹软管φ150mm	m	16.00			铝制波纹软管φ150mm	m	1.020	
186	030703019001	帆布柔性接头制作安装	㎡	63.40			帆布	㎡	1.160	
187	030703021001	静压箱安装 体积≤1.0㎥ 1、消声静压箱 630*400mm L=1000	个	1			消声静压箱 630*400mm L=1000	个	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第25页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
188	030703011003	铝合金百叶风口安装 1280mm＜周长≤1800mm 1、单层百叶风口（带阀） 400*400mm	个	6			单层百叶风口（带阀）400*400mm	个	1.000	
189	030703011004	铝合金百叶风口安装 1800mm＜周长≤2500mm 1、门铰式回风口 MJ-01： 600*400mm	个	17			门铰式回风口 MJ-01：600*400mm	个	1.000	
190	030703011005	铝合金百叶风口安装 2500mm＜周长≤3300mm 1、门铰式回风口 MJ-02： 1000*300mm	个	2			门铰式回风口 MJ-02： 1000*300mm	个	1.000	
191	030703011033	铝合金方形散流器安装 500mm＜周长≤1000mm 1、方形散流器送风口：250*250mm	个	17			方形散流器送风口：250*250mm	个	1.000	
192	030703011034	铝合金方形散流器安装 1000mm＜周长≤2000mm 1、方形散流器送风口：300*300mm	个	17			方形散流器送风口：300*300mm	个	1.000	
193	030703011034	铝合金方形散流器安装 1000mm＜周长≤2000mm 1、方形散流器送风口：400*400mm	个	4			方形散流器送风口：400*400mm	个	1.000	
194	030703001010	蝶阀安装 2800mm＜周长≤4000mm 1、电动蝶阀及执行机构 1200*500mm	个	1			电动蝶阀及执行机构 1200*500mm	个	1.000	
195	030703001011	对开多叶调节阀安装 周长≤5000mm 1、手动对开多叶调节阀： 200*200mm	个	17			手动对开多叶调节阀：200*200mm	个	1.000	
196	030703011001	铝合金百叶风口安装 周长≤900mm 1、防雨百叶风口250*200mm	个	1			防雨百叶风口250*200mm	个	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第26页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
197	030703011002	铝合金百叶风口安装 900mm＜周长≤1280mm 1、防雨百叶风口400*250mm	个	1			防雨百叶风口400*250mm	个	1.000	
198	030703011003	铝合金百叶风口安装 1280mm＜周长≤1800mm 1、防雨百叶风口500*400mm	个	1			防雨百叶风口500*400mm	个	1.000	
199	030703011003	铝合金百叶风口安装 1280mm＜周长≤1800mm 1、防雨百叶风口600*250mm	个	2			防雨百叶风口600*250mm	个	1.000	
200	030703011003	铝合金百叶风口安装 1280mm＜周长≤1800mm 1、防雨百叶风口700*200mm	个	1			防雨百叶风口700*200mm	个	1.000	
201	030703011005	铝合金百叶风口安装 2500mm＜周长≤3300mm 1、防雨百叶风口1200*500mm	个	1			防雨百叶风口1200*500mm	个	1.000	
202	030703001024	风管防火阀安装 2200mm＜周长≤3600mm 1、280℃排烟防火阀 800*320mm	个	1			280℃排烟防火阀 800*320mm	个	1.000	
203	030703001029	多叶排烟口安装 2000mm＜周长≤2600mm 1、排烟阀800*320mm 2、排烟阀手动开启装置距地1.50m处安装	个	1			排烟阀800*320mm	个	1.000	
204	030701018002	复合挡烟垂壁安装	m	5.55			复合挡烟垂壁	m^2	0.707	
205	031208003009	通风管道橡塑保温板保温 δ=30mm	m^3	9.67			橡塑保温板 δ=30mm	m^3	1.100	
206	031208003009	通风管道橡塑保温板保温 δ=40mm	m^3	1.85			橡塑保温板 δ=40mm	m^3	1.100	
207	GA077600202	空调水系统管道及其他								
208	031001002007	空调水镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN20	m	138.30			镀锌钢管 DN20	m	1.020	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第27页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							钢管管件 DN20	个	0.670	
209	031001002008	空调水镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN25	m	4.88			镀锌钢管 DN25	m	1.020	
							镀锌钢管管件 DN25	个	0.930	
210	031001002009	空调水镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN32	m	30.98			镀锌钢管 DN32	m	1.020	
							镀锌钢管管件 DN32	个	0.630	
211	031001002010	空调水镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN40	m	31.14			镀锌钢管 DN40	m	1.020	
							镀锌钢管管件 DN40	个	0.630	
212	031001002011	空调水镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN50	m	14.93			镀锌钢管 DN50	m	1.020	
							镀锌钢管管件 DN50	个	0.560	
213	031001002012	空调水镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN65	m	79.94			镀锌钢管 DN65	m	1.020	
							镀锌钢管管件 DN65	个	0.750	
214	031001008003	PVC-U塑料给水管(粘接连接)安装 dn32	m	75.70			PVC-U塑料给水管 dn32	m	1.020	
							PVC-U塑料给水管管件 dn32	个	0.880	
215	031001008004	PVC-U塑料给水管(粘接连接)安装 dn40	m	54.16			PVC-U塑料给水管 dn40	m	1.020	
							PVC-U塑料给水管管件 dn40	个	0.930	
216	031001008005	PVC-U塑料给水管(粘接连接)安装 dn50	m	15.11			PVC-U塑料给水管 dn50	m	1.020	
							PVC-U塑料给水管管件 dn50	个	1.890	
217	031001008006	PVC-U塑料给水管(粘接连接)安装 dn63	m	10.70			PVC-U塑料给水管 dn63	m	1.020	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第28页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							PVC-U塑料给水管管件 dn63	个	1.910	
218	031301005002	给排水管道型钢支/吊架制作安装	kg	219.28			角钢40*4	kg	1.060	
219	031002001002	螺纹阀门 DN20 闸阀 1、铜质闸阀 DN20	个	38			铜质闸阀 DN20	个	1.010	
220	031002001006	螺纹阀门 DN50 闸阀 1、铜质闸阀 DN50	个	2			铜质闸阀 DN50	个	1.010	
221	031002001007	螺纹阀门 DN65 闸阀 1、铜质闸阀 DN65	个	2			铜质闸阀 DN65	个	1.010	
222	031002001002	螺纹阀门 DN20 闸阀 1、电动二通阀 DN20	个	19			电动二通阀 DN20	个	1.010	
223	031002001006	螺纹阀门 DN50 闸阀 1、电动二通阀 DN50	个	1			电动二通阀 DN50	个	1.010	
224	031002001002	螺纹阀门 DN20 闸阀 1、Y型过滤器 DN20	个	19			Y型过滤器 DN20	个	1.010	
225	031002001006	螺纹阀门 DN50 闸阀 1、Y型过滤器 DN50	个	1			Y型过滤器 DN50	个	1.010	
226	031002008001	可曲挠橡胶接头安装(螺纹连接) DN20 1、不锈钢软接 DN20 2、材料品牌：参照或相当于埃美坷、上海松江、天津塘沽	个	38			不锈钢软接 DN20	个	1.000	
227	031002008008	可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) DN50	个	2			可曲挠橡胶接头 DN50	个	1.000	
228	030601002001	压力表	块	2			压力表	块	1.000	
							取源部件	套	1.000	
							仪表接头	套	1.000	
229	030601001002	压力式温度计	支	2			压力式温度计	支	1.000	
230	031208002224	Φ≤57mm 管道橡塑保温管(板)绝热厚 30mm	m^3	3.31			橡塑保温管(板)厚 30mm	m^3	1.030	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第29页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
231	031201003003	一般钢结构刷防锈漆第一遍	kg	219.28			酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.010	
232	031201003004	一般钢结构刷防锈漆第二遍	kg	219.28			酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.010	
233	031201003006	一般钢结构刷银粉漆第一遍	kg	219.28						
234	031201003007	一般钢结构刷银粉漆第二遍	kg	219.28						
（五）	**A07770**	**电气工程**								
235	**GA0777003**	**照明配电系统**								
236	GA077700303	照明器具、开关插座								
237	030413002089	应急双头灯 1、应急时间>60min，仅应急时点亮	套	15			应急双头灯	套	1.010	
238	030413002088	疏散指示灯 吊管式 1、应急时间>60min，正常应急时均亮(常.急)	套	6			疏散指示灯	套	1.010	
239	030413002090	疏散指示灯 嵌入式 1、应急时间>60min，正常应急时均亮(常.急)	套	8			疏散指示灯	套	1.010	
240	030413013018	残卫求救按钮及信号装置 1、配套36V变压器	套	1			残卫求救按钮及信号装置	套	1.020	
241	030413002099	点光源艺术装饰灯具 吸顶式 射灯 1、嵌入式防眩光射灯 10W	套	4			嵌入式防眩光射灯 10W	套	1.010	
242	030413002097	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 筒灯 150mm＜灯具直径≤250mm 1、4寸筒灯 12W	套	55			4寸筒灯 12W	套	1.010	
243	030413003007	嵌入式 单管荧光灯 1、300mm*300mmLED洁净平板灯 18W	套	3			300mm*300mmLED灯盘 12W	套	1.010	
244	030413003008	嵌入式 双管荧光灯 1、600mm*600mmLED洁净平板灯 35W	套	70			600mm*600mmLED灯盘 35W	套	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第30页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
245	030413002131	LED光灯带 1、暗藏LED灯带 10W	m	168.69			暗藏LED灯带	套	1.010	
246	030413013006	单控单联跷板暗开关	套	14			单联单控翘板开关 10A/250V	套	1.020	
247	030413013007	单控双联跷板暗开关	套	13			双联单控开关 10A/250V	套	1.020	
248	030413013008	单控三联跷板暗开关	套	6			三联单控开关 10A/250V	套	1.020	
249	030413014002	单相明插座 10A 5孔	套	63			普通插座(2+3孔) 10A/250V	套	1.020	
250	030413014002	单相明插座 10A 5孔 1、岛式插座2×单相二+三孔插座 10A/250V	套	29			岛式插座2×单相二+三孔插座 10A/250V	套	1.020	
251	030413014017	埋地单相安全插座 10A	套	5			地面插座(2+3孔) 10A/250V	套	1.020	
252	GA077700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他								
253	030402011005	照明插座配电箱 AL 1、参考尺寸:H1000×W800×D250*1.0 2、含箱内元器件，详见系统图 3、安装方式:底边距地1.0m挂墙明装	台	1			照明插座配电箱 AL	台	1.000	
254	030404014002	挡烟垂壁控制箱	台	3			挡烟垂壁控制箱	台	1.000	
255	GA077700302	照明配电系统支管线								
256	030412001057	镀锌钢管敷设 SC16mm	m	182.64			镀锌钢管 SC16mm	m	1.030	
257	030412004036	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	631.92			铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	1.080	
258	030405013023	温控器 1、三速 液晶显示 2、距地1.3m安装	套	20			温控器	个	1.020	
259	030413013018	挡烟垂壁手动开启装置	套	3			挡烟垂壁手动开启装置	套	1.020	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
260	030405013023	排风机控制开关 1、10A～250V 2、距地1.3m安装	套	1			排风机控制开关	个	1.020	
261	030412004078	管内穿多芯软导线 RVV-6*1.0mm²	m	123.75			RVV-6*1.0mm²	m	1.080	
262	030412004029	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1625.16			铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1.080	
263	030412004103	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	465.76			铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1.020	
264	030412004030	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2	m	1312.46			铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2	m	1.080	
265	030412004104	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2	m	1135.27			铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2	m	1.020	
266	030412001032	吊顶内敷设 薄壁钢管 JDG20	m	804.33			薄壁钢管 JDG20	m	1.030	
267	030412001031	吊顶内敷设 薄壁钢管 JDG16	m	119.27			薄壁钢管 JDG16	m	1.030	
268	030412003002	钢制槽式桥架 200＜宽+高(mm)≤400 1、普通电缆桥架 CT:200*100*1.2mm	m	65.24			电缆桥架 CT:200*100*1.2mm	m	1.010	
269	030412003002	钢制槽式桥架 200＜宽+高(mm)≤400 1、普通电缆桥架 CT:300*100*1.5mm	m	14.81			桥架 CT:300*100*1.5mm	m	1.010	
270	030412003051	桥架支撑架	kg	105.78			支撑架	kg	1.005	
271	031201003001	一般钢结构刷红丹防锈漆第一遍	kg	105.78			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	
272	031201003002	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	105.78			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	
273	GA077700201	动力配电系统电气设备								
274	030603002005	电动阀门检查接线	台	21			电动阀门检查接线	台	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第32页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
275	030909006003	电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀控制装置调试	点	2						
（六）	**A07780**	**建筑智能化工程**								
276	**GA0778002**	**视频安防监控系统** **1、设备:有** **2、数据传输:数字**								
277	GA077800201	视频安防监控系统设备								
278	030505005001	吸顶扬声器 安装孔φ≤200mm 1、吸顶扬声器 5寸	只	7			扬声器	只	1.000	
279	030506010002	监控摄像设备 半球型摄像机 1、400万高清全彩夜视 2、吸顶安装	台	6			半球型摄像机	台	1.000	
280	**GA0778001**	**综合布线系统** **1、设备:无** **2、数据传输线:六类**								
281	GA077800102	综合布线系统管线及其他								
282	030412003002	钢制槽式桥架 200＜宽+高(mm)≤400 1、弱电金属桥架 200*100*1.0mm	m	81.00			弱电金属桥架 200*100*1.0mm	m	1.010	
283	030505016003	显示器 壁挂或悬挂 ≤50″ 1、42寸高清液晶显示屏 2、距地2.2m安装	台	2			42寸高清液晶显示屏	台	1.000	
284	030505016003	显示器 壁挂或悬挂 ≤50″ 1、16寸 2、距地1.8m安装	台	6			一体式液晶显示屏	台	1.000	
285	030502010001	单口信息插座 TD	个	1			单口信息插座 TD	个	1.020	
286	030502010001	单口信息插座 TO	个	17			单口信息插座 TO	个	1.020	
287	030502010002	双口信息插座 2TD	个	3			双口信息插座 2TD	个	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第33页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
288	030502002005	电话插座	个	7			电话插座	个	1.020	
289	030501021003	室内全向无线设备 1、WiFi7千兆 2、安装方式：吸顶安装	套	12			无线WIFI发射设备	套	1.000	
290	030502004030	管/暗槽内穿放广播线 屏蔽软线(RVVP)导线截面(mm2)2×1.5	m	41.91			广播线 RVVP-2*1.5mm2	m	1.050	
291	030502004036	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放广播线 屏蔽软线(RVVP)导线截面(mm2)2×1.5	m	244.74			广播线 RVVP-2*1.5mm2	m	1.050	
292	030412004072	管内穿多芯软导线 RVV-2×1.0mm2	m	37.89			多芯软导线 -2×1.0mm2	m	1.080	
293	030502003001	双绞线缆 管内穿放 线缆≤4对 六类非屏蔽网络线	m	241.81			六类非屏蔽网络线	m	1.050	
294	030502003002	双绞线缆 线槽内布放 线缆≤4对 六类非屏蔽网络线	m	1230.31			六类非屏蔽网络线	m	1.050	
295	030412001032	吊顶内敷设 薄壁钢管 JDG20	m	104.80			薄壁钢管 JDG20	m	1.030	
296	030412001031	吊顶内敷设 薄壁钢管 JDG16	m	16.72			薄壁钢管 JDG16	m	1.030	
297	030502020001	系统调试 ≤1000点	系统	1						
298	030412003051	桥架支撑架	kg	182.81			支撑架	kg	1.005	
299	031201003001	一般钢结构刷红丹防锈漆第一遍	kg	182.81			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	
300	031201003002	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	182.81			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	

技术措施项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	金额(元)	其中（元）		备注
					人工费	机械费	
一	A077	门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目					
（一）	A07720	地上建筑工程					
1	GA077012001	技术措施项目					
2	010505012001	直形圈梁模板	㎡				
3	010505013001	过梁模板	㎡				

表-11

综合措施项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额（元）	增值税（税率%,元）	含税金额（元）
一	A077	门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目					
（一）	A07720	地上建筑工程					
1	A077012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ(分部分项人机+技术措施人机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
（二）	A077	建筑物分项拆除工程					
1	A077012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ(分部分项人机+技术措施人机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
（三）	A07740	给排水工程					
1	A077201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ(分部分项人机+技术措施人机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
（四）	A07760	通风与空调工程					
1	A077203001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ(分部分项人机+技术措施人机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
（五）	A07770	电气工程					
1	A077204001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ(分部分项人机+技术措施人机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
（六）	A07780	建筑智能化工程					
1	A077205001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ(分部分项人机+技术措施人机)*4%			

综合措施项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额（元）	增值税（税率%,元）	含税金额（元）
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				

其他项目清单计价表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	不含税金额（元）	增值税（税率%,元）	含税金额（元）
一	门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目			
（一）	地上建筑工程			
1	暂列金额	73394.50		
	#### 总合计 ####	73394.50		

暂列金额明细表

工程名称:门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	不含税金额(元)	备注
一	门诊外科综合楼四楼中医系列科室改造项目		73394.50	
（一）	地上建筑工程		73394.50	
1	暂列金额	元	73394.50	
	合计		73394.50	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

表-14-3