

平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：



总 说 明

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第1页 共1页

一. 工程概况

- 1. 工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）
- 2. 建设地点：贺州市平桂区红星村仙水岭

二. 编制范围

项目设计图纸范围内的施工内容。

三. 招标控制价编制依据

- 1、工程图纸、建设项目图纸内容、图纸答疑和相关文件等。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》。
- 3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。
- 4、《〈建设工程工程量计算规范〉（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》。
- 5、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古工程消耗量定额》。
- 6、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
- 7、《自治区住房城乡关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）。
- 8、桂建标[2016]16号《广西壮族自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》。
- 9、桂建标[2016]17号《广西壮族自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。
- 10、主要材料按《贺州市建设工程造价信息》2026年第4期除税信息价,贺州信息价上没有的参考同期《南宁市建设工程造价信息》及就近其他地市信息价，信息价未发布的价格参照市场询价除税后计算。
- 11、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。
- 12、本工程采用一般计税法。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
市政工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
路灯工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
庭院工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
建筑工程			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
市政工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
路灯工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
庭院工程			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
建筑工程							
		分部分项工程					
		钢筋混凝土盖板					
1	010505002001	现浇C25混凝土钢筋盖板（300厚） 1. 混凝土种类:C25	m³	4.27			
2	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	0.463			
		篮球场围网					
3	*010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土方式：人机配合	m³	5.60			
4	*010103001001	回填方 1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源、运距：利用土方 3. 填土方式：人机配合	m³	3.36			
5	*010103002001	余方弃置 1. 废弃料：土方 2. 弃土运距：由投标人自行考虑	m³	1.74			
6	010501003001	独立基础 1. 混凝土强度等级：C25	m³	0.83			
7	010516002001	预埋铁件 1. φ10圆钢筋	t	0.015			
8	010605001001	300x300x8钢板	m²	1.17			
9	010603003001	钢管柱基础部分 1. φ75钢管柱，壁厚5mm 2. 钢材品种、规格:镀锌钢管	t	0.449			
10	050102015001	铁丝网围栏 1. φ50钢管，绿色面漆，防锈处理，壁厚5mm 2. φ70钢管柱，绿色面漆，防锈处理，壁厚5mm 3. 墨绿色浸塑踢铁丝，围网孔径50*50mm 4. 含包工包料	m²	112.48			
		造型景墙一					
11	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土方式：挖掘机 3. 挖土深度:1m以内	m³	2.54			
12	010103001002	回填方 1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源、运距：利用土方	m³	1.52			
13	010103002002	余方弃置 1. 废弃料：土方 2. 弃土运距：由投标人自行考虑	m³	0.79			
14	010501001001	垫层 1. 100mm厚碎石垫层	m³	0.51			
15	010501001002	垫层 1. 100mm厚C15素砼垫层	m³	0.51			
16	010503004001	圈梁 1. 混凝土强度等级:C25	m³	0.68			
17	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:240x115X53青砖	m³	4.97			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2. 砂浆种类、强度等级：商品砂浆 M7.5					
18	010507005001	压顶 1. 混凝土强度等级：C25	m³	1.61			
19	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	0.029			
20	011201001001	砖墙清理干净，满挂丝径Φ1mm， 1. 格子20X20mm铁丝网	m²	41.32			
21	011201001002	20厚M15水泥砂浆抹灰分遍找平	m²	41.40			
22	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 满刮防水腻子二遍 2. 外墙白色涂料底漆一遍面漆二遍 3. 罩光漆二遍	m²	32.41			
23	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1. 满刮防水腻子二遍 2. 外墙白色涂料底漆一遍面漆二遍， 面漆二遍画砖，规格240X60 3. 罩光漆二遍	m²	2.82			
24	010901001001	小青瓦屋面 1. 素水泥浆粘结层 2. 粘结层砂浆种类、配合比：商品砂浆， 20厚1:3水泥砂浆内掺5%防水剂 3. 搭七漏三	m²	6.23			
25	011407001003	成品仿古翘角 1. 3.0mm 厚 440x300x140mm 树脂仿古翘角 2. 当地风格翘角	个	4			
26	011407001004	成品广告字 由二次广告公司设计 暂估 1. 圆形logo直径为1.6m，材质：304不锈钢， 氟碳红底+镀钛金边，边框厚度8-10cm； 字体大小为80x100cm，材质：304不锈钢， 镀钛金立体字，字体厚度3cm 2. 含“福”字	项	1			
		造型景墙二					
27	010101003003	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土方式：挖掘机 3. 挖土深度：1m以内	m³	3.25			
28	010103001003	回填方 1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源、运距：利用土方	m³	0.99			
29	010103002003	余方弃置 1. 废弃料：土方 2. 弃土运距：由投标人自行考虑	m³	2.11			
30	010501001003	垫层 1. 100mm厚碎石垫层	m³	0.54			
31	010501001004	垫层 1. 100mm厚C15素砼垫层	m³	0.54			
32	010503004002	圈梁 1. 混凝土强度等级：C25	m³	1.18			
33	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：240x115X53青砖	m³	3.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2. 砂浆种类、强度等级：商品砂浆 M7.5					
34	010507005002	压顶 1. 混凝土强度等级：C25	m³	0.58			
35	010515001003	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.015			
36	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	0.029			
37	011201001003	白水泥勾缝	m²	19.48			
38	010602001001	1.5mm厚镀锌方通焊接屋面造型	t	0.179			
39	011405001001	金属面刷氟碳漆	m²	1.09			
40	011407001005	成品广告字 由二次广告公司设计 暂估 1. 材质：304不锈钢，氟碳红底+镀钛金边，边框厚度8-10cm；字体大小为80x100cm，材质：304不锈钢，镀钛金立体字，字体厚度3cm 2. 含“红星村”字	项	1			
		宣传墙彩绘一					
41	011201001004	原泥砖墙清理干净，满挂丝径Φ1mm， 1. 格子20X20mm铁丝网	m²	46.82			
42	011201001005	20厚M15水泥砂浆抹灰分遍找平	m²	46.82			
43	011407001006	墙面喷（刷）涂料 1. 满刮防水腻子二遍 2. 外墙白色涂料底漆一遍面漆二遍	m²	46.82			
44	011407001007	丙烯酸彩绘（包工包料）	m²	46.82			
		宣传墙彩绘二					
45	011407001008	墙面喷（刷）涂料 1. 外墙白色、灰色涂料底漆一遍面漆二遍	m²	67.48			
46	011407001009	丙烯酸彩绘（包工包料）	m²	57.84			
		宣传墙彩绘三					
47	011407001010	墙面喷（刷）涂料 1. 外墙白色、灰色涂料底漆一遍面漆二遍	m²	29.96			
48	011407001011	丙烯酸彩绘（包工包料）	m²	25.68			
		宣传墙彩绘四					
49	011407001012	墙面喷（刷）涂料 1. 外墙白色、灰色涂料底漆一遍面漆二遍	m²	77.56			
50	011407001013	丙烯酸彩绘（包工包料）	m²	66.48			
		微菜园矮墙—209.76m					
51	010101003004	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土方式：挖掘机	m³	99.82			
52	010103001004	回填方 1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源、运距：利用土方	m³	65.19			
53	010103002004	余方弃置 1. 废弃料：土方 2. 弃土运距：由投标人自行考虑	m³	24.83			
54	010501001005	垫层	m³	19.51			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 150厚C20混凝土垫层					
55	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:240x115X53页岩标准砖 2. 砂浆种类、强度等级:商品砂浆M7.5	m³	14.69			
56	010401003003	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:240x115X53烧制黏土青砖 2. 砂浆种类、强度等级:商品砂浆M7.5	m³	20.39			
57	010507005003	压顶 1. 混凝土强度等级:C25	m³	3.78			
58	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 ² 10以内	t	0.166			
		微菜园矮墙二229.27m					
59	010101003005	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土方式：挖掘机	m³	67.41			
60	010103001005	回填方 1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源、运距：利用土方	m³	48.15			
61	010103002005	余方弃置 1. 废弃料：土方 2. 弃土运距：由投标人自行考虑	m³	11.26			
62	010501001006	垫层 1. 150厚C20混凝土垫层	m³	13.07			
63	010401001002	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:240x115X53页岩标准砖 2. 砂浆种类、强度等级:商品砂浆M7.5	m³	6.19			
64	010401003004	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:240x115X53烧制黏土青砖 2. 砂浆种类、强度等级:商品砂浆M7.5	m³	25.17			
65	010507005004	压顶 1. 混凝土强度等级:C25	m³	2.48			
66	010515001006	现浇构件螺纹钢制安 ² 10以内	t	0.181			
		微菜园矮墙二（无基础）24.08m					
67	010401003005	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:240x115X53烧制黏土青砖青砖 2. 砂浆种类、强度等级:商品砂浆M7.5	m³	2.64			
68	010507005005	压顶 1. 混凝土强度等级:C25	m³	0.26			
69	010515001007	现浇构件螺纹钢制安 ² 10以内	t	0.019			
		微菜园矮墙三 仿竹不锈钢矮墙191.55m					
70	010101003006	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土方式：挖掘机	m³	59.76			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
71	010103001006	回填方 1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源、运距：利用土方	m³	42.14			
72	010103002006	余方弃置 1. 废弃料：土方 2. 弃土运距：由投标人自行考虑	m³	11.30			
73	010501001007	垫层 1. 150厚C20混凝土垫层	m³	8.43			
74	010401003006	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级：240x115X53烧制黏土青砖 2. 砂浆种类、强度等级：商品砂浆M7.5	m³	3.84			
75	010401003007	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：240x115X53烧制黏土青砖 2. 砂浆种类、强度等级：商品砂浆M7.5	m³	2.74			
76	011201001006	白水泥勾缝	m²	99.65			
77	011503001001	仿竹不锈钢矮墙 1. Φ60X3.0枯竹黄仿竹304不锈钢 2. Φ30X1.0枯竹黄仿竹304不锈钢 3. 含包工包料	m	175.95			
		微菜园矮墙三 仿竹不锈钢矮墙（无基础）45.57m					
78	010401003008	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级：240x115X53烧制黏土青砖 2. 砂浆种类、强度等级：商品砂浆M7.5	m³	0.91			
79	010401003009	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：240x115X53烧制黏土青砖 2. 砂浆种类、强度等级：商品砂浆M7.5	m³	0.65			
80	011201001007	白水泥勾缝	m²	23.68			
81	011503001002	仿竹不锈钢矮墙 1. Φ60X3.0枯竹黄仿竹不锈钢 2. Φ30X1.0枯竹黄仿竹304不锈钢 3. 含包工包料	m	41.73			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
82	桂011701003001	活动脚手架	m²	269.75			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
83	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m²	146.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
84	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	8.96			
85	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	5.64			
86	011702016001	钢筋混凝土盖板 模板	m ²	14.22			
87	011702028001	扶手、压顶	m	482.89			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
市政工程							
		分部分项工程					
		场地硬化					
88	*040202001001	素土夯实，压实度≥92%	m ²	4418.42			
89	040202011001	150mm厚级配碎石垫层	m ²	4418.42			
90	040203007001	水泥混凝土路面 1. 180mm厚C25混凝土 2. 刻纹	m ²	4418.42			
91	040203007002	锯缝机锯缝、沥青玛蹄脂填缝、缝深：6cm	m	1073.02			
		道路拓宽					
92	*041001001001	拆除18厚砼路面	m ²	206.33			
93	040103002001	余方弃置 1. 运距：由投标人自行考虑 2. 废弃料品种：混凝土块	m ³	37.14			
94	040202001002	素土夯实，压实度≥92%	m ²	233.90			
95	040202011002	150mm厚级配碎石垫层	m ²	440.26			
96	040203007003	水泥混凝土路面 1. 180mm厚C25混凝土 2. 刻纹	m ²	440.26			
97	040203007004	锯缝机锯缝、沥青玛蹄脂填缝、缝深：6cm	m	21.27			
98	040901008001	新旧路面植筋Φ16钢筋 1. 长40cm，植入20cm，间距50布置	根	306			
		水泥步道压花					
99	040202001003	素土夯实，压实度≥92%	m ²	490.51			
100	040202011003	碎石垫层 1. 厚度：100mm	m ²	490.51			
101	040203007005	150厚C25砼	m ²	490.51			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
102	040203007006	面层涂光油保护膜2遍 1. 50厚彩色水泥压印面层（压仿鹅卵石、石板等花纹） 2. 面层涂光油保护膜2遍	m ²	490.51			
		河道清淤					
103	040101005001	挖淤泥、流砂	m ³	646.94			
104	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:由投标人自行考虑	m ³	646.94			
		成品健身器材					
105	040101005002	成品健身器材 1. 含：一体式分把三人转腰器 2. 具体尺寸详见图纸 3. 包工包料包运费	套	1			
106	040101005003	成品健身器材 1. 含：肩关节训练器 2. 具体尺寸详见图纸 3. 包工包料包运费	套	1			
107	040101005004	成品健身器材 1. 含：双人慢步机 2. 具体尺寸详见图纸 3. 包工包料包运费	套	1			
108	040101005005	成品健身器材 1. 含：肋木单杠组合 2. 具体尺寸详见图纸 3. 包工包料包运费	套	1			
109	040101005006	成品健身器材 1. 含：单人健骑机 2. 具体尺寸详见图纸 3. 包工包料包运费	套	1			
110	040101005007	成品健身器材 1. 含：腰背按摩器 2. 具体尺寸详见图纸 3. 包工包料包运费	套	1			
		垃圾棚收集点					
111	010603003002	垃圾棚 钢管柱 1. 80*80*1.4镀锌钢通柱子	t	0.085			
112	010604001001	垃圾棚 钢梁 1. 40*60*1.4镀锌通梁	t	0.070			
113	010606002001	垃圾棚 钢檩条 1. 30*30*1.4镀锌钢管檩条	t	0.011			
114	010901003001	垃圾棚 阳光板屋面 1. 5厚阳光板	m ²	12.32			
115	011207001001	垃圾棚 装饰板 1. 10厚ESP板 双面贴广告贴纸 2. 包工包料	m ²	11.22			
116	040204006001	成品垃圾桶240L	个	12			
		台阶一、二					
117	040202001004	素土夯实,压实度≥92%	m ²	30.55			
118	040202011004	碎石垫层 1. 厚度：100mm	m ²	30.55			
119	040203007007	150厚C25砼,工程量加踢面	m ²	41.05			
120	040203007008	面层涂光油保护膜2遍,工程量加踢面	m ²	42.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 50厚彩色水泥压印面层（压仿鹅卵石、石板等花纹） 2. 面层涂光油保护膜2遍					
		画线机动车位					
121	040202001005	画线机动车位 1. 涂刷1.5~2mm厚白色热熔反光漆涂料	m ²	18.23			
		坐凳树池					
122	040101002001	挖沟槽土方（装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.2m以内	m ³	0.51			
123	040101002002	挖沟槽土方（不装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.2m以内	m ³	0.90			
124	040103001001	回填方 1. 填方材料品种：原土回填	m ³	0.90			
125	040103002003	余方弃置 1. 运距：由投标人自行考虑	m ³	0.51			
126	040204001001	100厚C15素砼垫层	m ²	0.49			
127	040204002001	圆形树池砌筑 M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m ³	2.83			
128	040204002002	50厚600X400光面芝麻黑花岗岩 平面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	3.62			
129	040204002003	20厚375X150烧面芝麻灰花岗岩 立面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	7.43			
		篮球场					
130	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：0.3m 3. 部位：篮球场	m ³	239.91			
131	040202001006	素土夯实，压实度≥92%	m ²	510.00			
132	040202011005	150mm厚级配碎石垫层	m ²	510.00			
133	040203007009	180mm厚C25现浇混凝土及时找平	m ²	510.00			
134	040203009001	白色涂料 边线	m ²	8.08			
135	040204007001	成品篮球架包工包料	个	2			
		人饮DN50PE管					
136	040501004001	DN50PE管材料费 不含机械人工 1. 材质PE50. 1.6Mpa	m	6000.00			
		挡土墙一（H=1.602m）长21.58m					
137	040101002003	挖沟槽土方（装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：1.5m以内	m ³	5.96			
138	040101002004	挖沟槽土方（不装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：1.5m以内	m ³	4.46			
139	040103001002	回填方 1. 符合设计要求的合格土	m ³	3.88			
140	040103002004	余方弃置 1. 运距：由投标人自行考虑	m ³	5.96			
141	040303001001	混凝土垫层 1. 厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	3.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		3. 含模板					
142	040303015001	毛石挡土墙基础 1. 水泥砂浆等级：M10水泥砂浆	m³	10.92			
143	040303015002	毛石挡土墙墙身 1. 水泥砂浆等级：M10水泥砂浆 2. 100pcv泄水管 3. 反滤包宽度：800mm 4. 300~400g/m²土工布 5. 1~4mm砂砾或石屑 6. 200mm粗砾或碎石	m³	14.89			
144	040203009002	沥青木板填缝	m²	0.67			
		挡土墙二（H=1.802m）长112.67m					
145	040101002005	挖沟槽土方（装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：1.5m以内	m³	65.42			
146	040101002006	挖沟槽土方（不装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：1.5m以内	m³	57.35			
147	040103001003	回填方 1. 符合设计要求的合格土	m³	49.87			
148	040103002005	余方弃置 1. 运距：由投标人自行考虑	m³	65.42			
149	040303001002	混凝土垫层 1. 厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含模板	m³	15.89			
150	040303015003	毛石挡土墙基础 1. 水泥砂浆等级：M10水泥砂浆	m³	57.01			
151	040303015004	毛石挡土墙墙身 1. 水泥砂浆等级：M10水泥砂浆 2. 100pcv泄水管 3. 反滤包宽度：800mm 4. 300~400g/m²土工布 5. 1~4mm砂砾或石屑 6. 200mm粗砾或碎石	m³	93.29			
152	040203009003	沥青木板填缝	m²	5.33			
		挡土墙三（H=2.69m）长267.54m					
153	040101002007	挖沟槽土方（装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：1.5m以内	m³	162.45			
154	040101002008	挖沟槽土方（不装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：1.5m以内	m³	206.76			
155	040103001004	回填方 1. 符合设计要求的合格土	m³	179.79			
156	040103002006	余方弃置 1. 运距：由投标人自行考虑	m³	162.45			
157	040303001003	混凝土垫层 1. 厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含模板	m³	42.81			
158	040303015005	毛石挡土墙基础 1. 水泥砂浆等级：M10水泥砂浆	m³	183.00			
159	040303015006	毛石挡土墙墙身	m³	443.58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 水泥砂浆等级：M10水泥砂浆 2. 100pcv泄水管 3. 反滤包宽度：800mm 4. 300~400g/m²土工布 5. 1~4mm砂砾或石屑 6. 200mm粗砾或碎石					
160	040203009004	沥青木板填缝	m²	20.12			
		挡土墙四（H=3.5m）长118.04m					
161	040101002009	挖沟槽土方（装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：1.5m以内	m³	131.59			
162	040101002010	挖沟槽土方（不装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：1.5m以内	m³	94.61			
163	040103001005	回填方 1. 符合设计要求的合格土	m³	82.27			
164	040103002007	余方弃置 1. 运距：由投标人自行考虑	m³	131.59			
165	040303001004	混凝土垫层 1. 厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含模板	m³	23.14			
166	040303015007	毛石挡土墙基础 1. 水泥砂浆等级：M10水泥砂浆	m³	120.80			
167	040303015008	毛石挡土墙墙身 1. 水泥砂浆等级：M10水泥砂浆 2. 100pcv泄水管 3. 反滤包宽度：800mm 4. 300~400g/m²土工布 5. 1~4mm砂砾或石屑 6. 200mm粗砾或碎石	m³	341.41			
168	040203009005	沥青木板填缝	m²	11.08			
		挡土墙五（H=3.846m）长134.26m					
169	040101002011	挖沟槽土方（装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：1.5m以内	m³	166.13			
170	040101002012	挖沟槽土方（不装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：1.5m以内	m³	143.95			
171	040103001006	回填方 1. 符合设计要求的合格土	m³	125.17			
172	040103002008	余方弃置 1. 运距：由投标人自行考虑	m³	166.13			
173	040303001005	混凝土垫层 1. 厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含模板	m³	28.60			
174	040303015009	毛石挡土墙基础 1. 水泥砂浆等级：M10水泥砂浆	m³	156.32			
175	040303015010	毛石挡土墙 墙身 1. 水泥砂浆等级：M10水泥砂浆 2. 100pcv泄水管 3. 反滤包宽度：800mm 4. 300~400g/m²土工布	m³	477.09			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		5. 1~4mm砂砾或石屑 6. 200mm粗砾或碎石					
176	040203009006	沥青木板填缝	m ²	20.20			
		河冲卵石挡墙（H=0.5m）长45.57m					
177	040101002013	挖沟槽土方（装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m ³	17.32			
178	040101002014	挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m ³	24.12			
179	040103001007	回填方 1.符合设计要求的合格土	m ³	20.97			
180	040103002009	余方弃置 1.运距:由投标人自行考虑	m ³	17.32			
181	040303001006	混凝土垫层 1.厚度：100mm 2.混凝土强度等级：C15 3.含模板	m ³	3.65			
182	040303015011	河冲卵石挡墙 1.M7.5水泥砂浆砌	m ³	27.35			
		河冲卵石挡墙（H=0.8m）长39.24m					
183	040101002015	挖沟槽土方（装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m ³	14.91			
184	040101002016	挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m ³	20.76			
185	040103001008	回填方 1.符合设计要求的合格土	m ³	18.05			
186	040103002010	余方弃置 1.运距:由投标人自行考虑	m ³	14.91			
187	040303001007	混凝土垫层 1.厚度：100mm 2.混凝土强度等级：C15 3.含模板	m ³	3.14			
188	040303015012	河冲卵石挡墙 1.M7.5水泥砂浆砌	m ³	30.61			
		河冲卵石挡墙（H=1m）长28.49m					
189	040101002017	挖沟槽土方（装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m ³	10.82			
190	040101002018	挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m ³	15.08			
191	040103001009	回填方 1.符合设计要求的合格土	m ³	13.11			
192	040103002011	余方弃置 1.运距:由投标人自行考虑	m ³	10.82			
193	040303001008	混凝土垫层 1.厚度：100mm 2.混凝土强度等级：C15 3.含模板	m ³	2.28			
194	040303015013	河冲卵石挡墙 1.M7.5水泥砂浆砌	m ³	25.64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		河冲卵石挡墙（H=1.5m）长133.34m					
195	040101002019	挖沟槽土方（装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m ³	50.67			
196	040101002020	挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m ³	70.54			
197	040103001010	回填方 1.符合设计要求的合格土	m ³	61.34			
198	040103002012	余方弃置 1.运距:由投标人自行考虑	m ³	50.67			
199	040303001009	混凝土垫层 1.厚度：100mm 2.混凝土强度等级：C15 3.含模板	m ³	10.67			
200	040303015014	河冲卵石挡墙 1.M7.5水泥砂浆砌	m ³	160.01			
		仿木纹护栏					
201	040204004001	仿木纹护栏 1.Φ150ppc圆管支模配Φ12钢筋 4根 混凝土浇筑填实，外层用细沙，胶水，水泥颜料抹面5mm，手工塑造外形（栏杆造型为仿树枝形） 2.Φ100ppc圆管支模配Φ6钢筋 4根 混凝土浇筑填实，外层用细沙，胶水，水泥颜料抹面5mm，手工塑造外形（栏杆造型为仿树枝形）	m	295.74			
202	040303002001	混凝土基础 (1)混凝土种类、强度等级:c20	m ³	5.57			
		三面光排水沟（40x40）					
203	040101002021	挖沟槽土方（装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度:1.2m以内	m ³	235.43			
204	040101002022	挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度:1.2m以内	m ³	245.89			
205	040103001011	回填方 1.符合设计要求的合格土	m ³	213.82			
206	040103002013	余方弃置 1.运距:由投标人自行考虑	m ³	235.43			
207	040303001010	混凝土垫层 1.厚度：100mm 2.混凝土强度等级：C15 3.含模板	m ³	54.00			
208	040201022001	排水沟 1.水泥砂浆等级：M7.5水泥砂浆 2.砖规格、材质、尺寸：240x115X53标准砖	m ³	81.64			
209	040308001001	水泥砂浆抹面（平面） 1.5mm厚素水泥浆抹平压光 2.15mm厚1:3水泥砂浆抹平	m ²	194.39			
210	040308001002	水泥砂浆抹面（立面） 1.5mm厚素水泥浆抹平压光 2.15mm厚1:3水泥砂浆抹平	m ²	453.57			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		三面光排水沟（40x60）					
211	040101002023	挖沟槽土方（装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度:1.2m以内	m ³	276.75			
212	040101002024	挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度:1.2m以内	m ³	296.90			
213	040103001012	回填方 1.符合设计要求的合格土	m ³	258.17			
214	040103002014	余方弃置 1.运距:由投标人自行考虑	m ³	276.75			
215	040303001011	混凝土垫层 1.厚度：100mm 2.混凝土强度等级：C15 3.含模板	m ³	46.43			
216	040201022002	排水沟 1.水泥砂浆等级：M7.5水泥砂浆 2.砖规格、材质、尺寸：240x115X53标准砖	m ³	103.64			
217	040308001003	水泥砂浆抹面（平面） 1.5mm厚素水泥浆抹平压光 2.15mm厚1:3水泥砂浆抹平	m ²	167.16			
218	040308001004	水泥砂浆抹面（立面） 1.5mm厚素水泥浆抹平压光 2.15mm厚1:3水泥砂浆抹平	m ²	575.78			
		三面光排水沟（60x80）					
219	040101002025	挖沟槽土方（装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度:1.2m以内	m ³	90.35			
220	040101002026	挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度:1.2m以内	m ³	79.14			
221	040103001013	回填方 1.符合设计要求的合格土	m ³	68.82			
222	040103002015	余方弃置 1.运距:由投标人自行考虑	m ³	90.35			
223	040303001012	混凝土垫层 1.厚度：100mm 2.混凝土强度等级：C15 3.含模板	m ³	11.53			
224	040201022003	排水沟 1.水泥砂浆等级：M7.5水泥砂浆 2.砖规格、材质、尺寸：240x115X53标准砖	m ³	28.37			
225	040308001005	水泥砂浆抹面（平面） 1.5mm厚素水泥浆抹平压光 2.15mm厚1:3水泥砂浆抹平	m ²	34.60			
226	040308001006	水泥砂浆抹面（立面） 1.5mm厚素水泥浆抹平压光 2.15mm厚1:3水泥砂浆抹平	m ²	157.64			
		盖板排水沟					
227	040101002027	挖沟槽土方（装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度:1.2m以内	m ³	13.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
228	040101002028	挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度:1.2m以内	m ³	14.05			
229	040103001014	回填方 1.符合设计要求的合格土	m ³	12.22			
230	040103002016	余方弃置 1.运距:由投标人自行考虑	m ³	13.04			
231	040303001013	混凝土垫层 1.厚度：100mm 2.混凝土强度等级：C10 3.含模板	m ³	2.80			
232	040201022004	排水沟 1.水泥砂浆等级：M7.5水泥砂浆 2.砖规格、材质、尺寸：240x115X53标准砖	m ³	5.96			
233	040308001007	水泥砂浆抹面（平面） 1.5mm厚1:2水泥砂浆参5%防水剂抹平压光 2.15mm厚1:3水泥砂浆抹平	m ²	13.70			
234	040308001008	水泥砂浆抹面（立面） 1.5mm厚1:2水泥砂浆参5%防水剂抹平压光 2.15mm厚1:3水泥砂浆抹平	m ²	26.27			
235	040201022005	排水算子0.9*0.5 具体做法详图纸	块	33			
		DN300双壁波纹管					
236	040101002029	挖沟槽土方 (1)土壤类别：三类土 (2)装车 (3)挖土深度:1.5m 以内	m ³	104.16			
237	040101002030	挖沟槽土方 (1)土壤类别：三类土 (2)不装车 (3)挖土深度:1.5m 以内	m ³	85.57			
238	040305001001	砂垫层	m ³	13.43			
239	040103001015	回填砂 1.部位：管道	m ³	53.95			
240	040103001016	回填方 1.符合设计要求的合格土	m ³	74.41			
241	040103002017	余方弃置 1.运距:由投标人自行考虑	m ³	104.16			
242	040501004002	DN300双壁波纹管	m	99.50			
		路面恢复及破除					
243	041001001002	拆除路面厚18cm	m ²	38.20			
244	041001003001	拆除150mm厚级配碎石垫层	m ²	38.20			
245	040103002018	余方弃置 1.运距:由投标人自行考虑 2.废弃料品种:废渣	m ³	43.72			
246	040202011006	150mm厚级配碎石垫层	m ²	38.20			
247	040203007010	水泥混凝土路面 1.180mm厚C25混凝土 2.刻纹	m ²	38.20			
248	040203007011	锯缝机锯缝、沥青玛蹄脂填缝、缝	m	20.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		深：6cm					
		DN1500混凝土管					
249	040101002031	挖沟槽土方 (1)土壤类别：三类土 (2)装车 (3)挖土深度:1.5m 以内	m ³	9.18			
250	040101002032	挖沟槽土方 (1)土壤类别：三类土 (2)不装车 (3)挖土深度:1.5m 以内	m ³	12.42			
251	040305001002	150mm厚砂砾石垫层	m ³	1.44			
252	040103001017	回填方 1.符合设计要求的合格土	m ³	12.42			
253	040103002019	余方弃置 1.运距:由投标人自行考虑	m ³	9.18			
254	040501004003	I级平口 DN1500混凝土管 连接形式:承插连接 管道检验及试验要求:含闭水试验	m	4.00			
255	桂040501021001	C20混凝土包管, 含模板	m ³	2.88			
		单篦雨水口、沉沙井					
256	040504001001	砖砌沉砂井 1. 600*600mm铸铁篦子 2. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 4. 100mm厚C15砼垫层 5. 平均井深:1.15	座	10			
257	040504001002	单篦雨水口 1. 做法详图集16S518页8 2. 平均井深:1m	座	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
258	桂041101009001	挡土墙砌筑脚手架	m ²	1517.01			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
259	041106001001	压路机 场外运输费	台·次	1			
260	041106001002	履带式挖掘机 1.0m ³ 以外 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
路灯工程							
		分部分项工程					
	0304	照明工程					
261	*010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.2m 以内	m³	59.75			
262	*040101002033	挖沟槽土方（不装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：1.2m 以内	m³	139.93			
263	040103001018	回填方 1. 符合设计要求的合格土	m³	121.68			
264	*010103002007	余方弃置 1. 废弃料品种：三类土 2. 运距：由投标人自行考虑	m³	59.75			
265	030412007001	35WLED太阳能路灯，杆高6米 1. 光源：为35WLED太阳能路灯，灯罩防护等级IP65，维护系数0.6，色温≤4100，显色指数70以上，光效100LM/W，以上，寿命大于50000小时。 2. 灯杆材质、规格：杆高6.0米，厚4.0mm，单火路灯（1X35WLED灯）Q235优质钢板，整体热镀锌浸锌处理，高温喷塑 3. 工作电压：12V 4. 太阳能电池板数量、类型及尺寸：2块、单晶硅，单块电池输出功率345Wp，尺寸1000*700*35mm 5. 蓄电池：容量：80AH，本系统采用动力型锂电池，能量密度大、高温特性好、低温特性好等优异特点 6. 充电、灯光控制器：防水性智能手动一体化控制器 7. 具体详图纸	套	65			
266	010103001007	C25基础，含模板	m³	79.40			
267	010516002002	铁件预埋 一般铁件预埋	t	0.139			
268	030409001001	接地极 1. 名称：接地极 2. 材质：热镀锌角钢 3. 规格：L50*5，L=2500mm	根	65			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
庭院工程							
		分部分项工程					
		石桌石凳					
269	050305006001	花岗岩石桌石凳1桌4凳 1. 包工包料包运费	套	5			
		六角休闲亭					
270	010101004002	挖基坑土方 (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：1.2m 以内	m³	3.60			
271	010103001008	回填方	m³	0.70			
272	010103002008	余方弃置 1. 废弃料品种：三类土 2. 运距：由投标人自行考虑	m³	2.80			
273	*010501001008	垫层 1. 混凝土强度等级：C25	m³	0.60			
274	010501003002	独立基础 1. 混凝土强度等级：C25	m³	1.92			
275	010502003001	圆形柱 (1) 混凝土强度等级：C25 (2) 柱形状：Φ 200	m³	0.58			
276	010503002001	矩形梁 1. 混凝土强度等级：C25 2. 150*120mm矩形梁	m³	0.44			
277	010505002002	80mm厚砼屋面板 1. 混凝土强度等级：C25	m²	1.02			
278	010515001008	圆钢筋直径10以内（mm）	t	0.159			
279	010515001009	螺纹钢直径10以内（mm）	t	0.101			
280	010515001010	螺纹钢直径10以上（mm）	t	0.366			
281	020405003001	钢筋混凝土美人靠 1. 包工包料含安装	m	9.00			
282	桂011509003001	成品石墩包工包料	个	6			
283	020404001001	100×60钢筋混凝土屋脊	m³	0.09			
284	020508018001	120×20封檐板	m	15.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
285	020508027001	木制仿古挂落	m ²	3.65			
286	020508027002	木材油漆艺术做旧处理	m ²	7.87			
287	020506007001	仿古翘角 1. 3.0mm 厚 440x300x140mm 树脂仿古翘角	个	6			
288	020506007002	预制混凝土宝顶	个	1			
289	010902003001	屋面刚性层 1. 小青瓦(搭七露三) 2. 1:1:4水泥,石灰、砂浆座浆(最薄处20) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 现浇钢筋混凝土屋面	m ²	14.12			
		入口标志石					
290	010101004003	挖基坑土方 (1) 土壤类别:三类土 (2) 挖土深度:1.2m 以内	m ³	3.24			
291	010103001009	回填方	m ³	0.97			
292	010103002009	余方弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m ³	2.12			
293	010501001009	垫层 1. 混凝土强度等级:C10	m ³	0.50			
294	010501003003	C25混凝土基础	m ³	1.89			
295	010515001011	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.018			
296	011102001001	面贴20厚300x600烧面芝麻灰花岗岩 1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	2.34			
297	050301005001	高2500x厚1200x宽1500景观黄蜡石 1. 阴刻5MM字体（内容由业主定），刷红色漆	t	12.600			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第19页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ利 润					
		Σ增值税					
拆除工程							
		分部分项工程					
		分部分项工程					
298	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1. 结构类型: 砖房	m ²	147.00			
299	桂011616003002	房屋整体机械拆除 1. 结构类型: 土房	m ²	290.60			
300	*桂011616003003	房屋整体人工拆除 1. 结构类型: 简易棚房	m ²	3.59			
301	010103002010	余方弃置 1. 运距: 由投标人自行考虑 2. 废弃料品种: 废渣	m ³	242.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
建筑工程			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	638.85	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
市政工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	4952.01	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
路灯工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	389.92	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
庭院工程			
一	2021园林景观工程（单价合同）一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	120.40	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
拆除工程			
一	2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	39.57	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
	合计	6140.75	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段） 编号：11

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	型钢(综合)	t		5.00	3498.59				
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		5.00	3427.74				
3	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		5.00	3401.24				
4	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	3.46				
5	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	3401.24				
6	中厚钢板 4.1~20mm	t		5.00	3587.09				
7	电焊条(综合)	kg		5.00	5.56				
8	白水泥(综合)	t		5.00	472.05				
9	粗砂	m³		5.00	100.36				
10	碎石(综合)	m³		5.00	100.11				
11	页岩标准砖 240×115×53烧制黏土青砖	千块		5.00	1620.00				
12	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	552.43				
13	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	552.43				
14	小青瓦	千块		5.00	500.00				
15	小青瓦	块		5.00	0.50				
16	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		5.00	340.71				
17	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		5.00	367.26				
18	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		5.00	380.53				
19	干混地面砂浆 DS M15	t		5.00	353.98				
20	预拌普通混凝土 C15(非泵砼)	m³		5.00	312.75				
21	预拌普通混凝土 C20(非泵砼)	m³		5.00	321.60				
22	预拌普通混凝土 C25	m³		5.00	334.88				
23	预拌普通混凝土 C25(非泵砼)	m³		5.00	334.88				
24	周转板枋材	m³		5.00	1017.70				
25	周转枋材	m³		5.00	1017.70				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段） 编号：11

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
26	水	m³		5.00	3.03				
27	胶合板模板 1830×915×18	m²		5.00	30.58				
28	模板支撑钢管及扣件	kg		5.00	4.60				
29	铁丝网围栏 包工包料	m²		5.00	110.00				
30	成品广告字 包工包料	项		5.00	1500.00				
31	成品广告字 包工包料	项		5.00	1500.00				
32	丙烯酸彩绘 包工包料	m²		5.00	150.00				
33	丙烯酸彩绘 包工包料	m²		5.00	150.00				
34	丙烯酸彩绘 包工包料	m²		5.00	150.00				
35	丙烯酸彩绘 包工包料	m²		5.00	150.00				
36	仿竹不锈钢矮墙Φ60X3.0枯竹黄仿竹304不锈钢含包工包料	m		5.00	215.00				
37	汽油 92#	kg		5.00	9.51				
38	轻柴油 0#	kg		5.00	7.89				
39	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	kg		5.00	3.44				
40	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	357.00				
41	中砂	m³		5.00	100.36				
42	天然中（粗）砂	m³		5.00	100.36				
43	碎石 5~20mm	m³		5.00	100.11				
44	碎石 5~40mm	m³		5.00	100.11				
45	碎石 20~40mm	m³		5.00	100.11				
46	砂砾石	m³		5.00	90.39				
47	石屑	m³		5.00	77.67				
48	毛石（块石）	m³		5.00	82.52				
49	河冲卵石	m³		5.00	119.65				
50	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	552.43				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）编号：11

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
51	预制混凝土盖板 C20	m³		5.00	210.00				
52	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		5.00	340.71				
53	干混地面砂浆 DS M20	t		5.00	367.26				
54	预拌普通混凝土 C10	m³		5.00	295.06				
55	预拌普通混凝土 C15	m³		5.00	312.75				
56	彩色水泥	m³		5.00	1493.37				
57	彩色水泥	m³		5.00	1493.37				
58	预拌普通混凝土 C20	m³		5.00	321.60				
59	预拌普通混凝土 C30	m³		5.00	352.57				
60	周转圆木（支撑）	m³		5.00	761.06				
61	20厚375X150烧面芝麻灰花岗岩	m²		5.00	121.50				
62	50厚600X400光面芝麻黑花岗岩	m²		5.00	186.00				
63	HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管 DN300	m		5.00	87.53				
64	I级钢筋混凝土排水承插管DN1500	m		5.00	632.72				
65	电	kW·h		5.00	0.58				
66	组合钢模板	kg		5.00	5.13				
67	600*600mm铸铁篦子	套		5.00	159.33				
68	复合材料井盖（含井座）	套		5.00	256.64				
69	成品健身器材 包工包料	套		5.00	665.00				
70	垃圾棚包工包料	座		5.00	1950.00				
71	成品垃圾桶240L 包含运费	个		5.00	142.00				
72	成品篮球架 包工包料	个		5.00	1800.00				
73	DN50PE 材料费	m		5.00	12.64				
74	仿木护栏含基础 包工包料	m		5.00	110.00				
75	B排水箅子0.5*0.9 材料费	块		5.00	26.41				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：平桂区沙田镇红星村仙水岭美丽移民村项目（一标段）

编号：11

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
76	成品健身器材 包工包料	套		5.00	655.00				
77	成品健身器材 包工包料	套		5.00	1750.00				
78	成品健身器材 包工包料	套		5.00	940.00				
79	成品健身器材 包工包料	套		5.00	1025.00				
80	成品健身器材 包工包料	套		5.00	720.00				
81	35WLED太阳能路灯	套		5.00	1490.00				
82	接地极	根		5.00	50.73				
83	螺纹钢HRB335 ￠10以内（综合）	t		5.00	3427.80				
84	螺纹钢HRB335 ￠10以上（综合）	t		5.00	3321.59				
85	镀锌铁丝（综合）	kg		5.00	3.46				
86	镀锌铁丝（综合）	kg		5.00	3.46				
87	圆钢HPB300 ￠10以内（综合）	t		5.00	3401.24				
88	砂（综合）	m³		5.00	100.36				
89	小青瓦18*18	千块		5.00	500.00				
90	小青瓦18*18	块		5.00	0.50				
91	预拌普通混凝土 C10(非泵砼)	m³		5.00	295.06				
92	大木枋材	m³		5.00	1327.43				
93	20厚300x600烧面芝麻灰花岗岩	m²		5.00	121.50				
94	八角状顶	只		5.00	61.95				
95	高2500x厚1200x宽1500景观黄蜡石	t		5.00	585.00				
96	成品石墩 包工包料	个		5.00	252.00				
97	阴刻5MM字体 包工包料	项		5.00	580.00				
98	花岗岩石桌石凳1桌4凳 包工包料	套		5.00	1500.00				
99	汽油92#	kg		5.00	9.51				
合计									

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。