

古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

工程

最高投标限价

招标人：忻城县古蓬镇人民政府

(单位盖章)



最高投标限价

最高投标限价(小写): 2592384.67元

(大写): 贰佰伍拾玖万贰仟叁佰捌拾肆元陆角柒分

招 标 人: 忻城县古蓬镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人: _____
(单位盖章)




法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编 制 人: _____
(造价师签字盖执业章)



复 核 人: _____
(一级注册造价工程师签字盖执业章)



编制时间:

复核时间:

古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

工程

最高投标限价

招标人：忻城县古蓬镇人民政府

(单位盖章)

古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

工程

最高投标限价

最高投标限价(小写): 2592384.67元

(大写): 贰佰伍拾玖万贰仟叁佰捌拾肆元陆角柒分

招 标 人: 忻城县古蓬镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价师签字盖执业章)

复 核 人: _____
(一级注册造价工程师签字盖执业章)

编制时间:

复核时间:

编制说明

1、工程概况：依据计价内容，应说明建筑规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

二、编制依据：

- 1. 《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》（桂建价〔2025〕1号）；
- 2. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》（桂建价〔2025〕1号）；
- 3. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》（桂建价〔2025〕1号）；
- 4. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》（桂建价〔2025〕1号）；
- 5. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》（桂建价〔2025〕2号)及市场询价；
- 6. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》（桂建价〔2025〕2号)及市场询价；
- 7. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》（桂建价〔2025〕2号)及市场询价；
- 8. 《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号）；
- 9. 材料信息价按2026年《来宾市建设工程造价信息》忻城县第6期信息价计取，忻城县信息价没有的按来宾市第6期信息价计取，来宾市信息价没有的参考柳州、南宁等地信息价及市场价计取；
- 11. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料。

三、其它需要说明的问题

- 1. 弃土运距暂按5KM计算。

建筑安装工程费明细表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
一	B004	道路工程				1529981.80				
(一)	B004	道路工程				1529981.80				
1	Z00407	总图道路工程 总图道路工程:白改黑沥青路面	m²	10278.35	148.85	1529981.80				
2	B004020203-S	机动车、非机动车道沥青混凝土面层	m²	10278.35	148.85	1529981.80				
3	040203006012	细粒式沥青混凝土路面 厚7cm 沥青混合料种类:ARAC-13C改性沥青混凝土	m²	10278.35	134.24	1379765.70	ARAC-13C改性沥青混凝土	m³	0.071	1650.44
4	040201021002	铺土工格栅 规格:双向塑钢土工隔栅	m²	10278.35	12.37	127143.19	双向塑钢土工隔栅	m²	1.102	7.30
5	040205007002	标线热熔涂料	m²	483.00	47.77	23072.91				
		Σ人工费				34859.21				
		Σ辅材费				21960.59				
		Σ主材费				1287054.98				
		Σ机械费				32746.56				
		Σ管理费				18390.50				
		Σ利润				8698.91				
		Σ增值税				126271.06				
二	A123	篮球场、舞台改造,微菜园、微庭院整治,导视小品,屋面修缮				933151.99				
(一)	A12330	篮球场、舞台改造				189110.58				
6	Z12309	总图运动场工程 总图运动场工程:篮球场	m²	511.70	369.57	189110.58				
7	A123011603-S	总图建筑其他工程	项	1	189110.58	189110.58				
8	010502030003	混凝土地面 切缝	m	116.40	8.43	981.25				
9	010904004004	楼(地)面变形缝 沥青砂浆嵌填 尺寸均为6*6,缝宽20缝深30,用建筑沥青灌填	m	116.40	16.09	1872.88				
10	011103003004	弹性纯PU球场面层 厚度:6厚硅PU涂料	m²	511.70	137.70	70461.09	6mm厚硅PU涂料	m²	1.000	126.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
11	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级:5厚纯水泥浆找平	m²	511.70	30.63	15673.37	干混地面砂浆 DS M20	t	0.037	250.44
12	011101006002	楼地面砂浆找平层 每增减1mm[实际厚度=-15] 砂浆种类及强度等级:5厚纯水泥浆找平	m²	-7675.50	1.07	-8212.78	干混地面砂浆 DS M20	t	0.002	250.44
13	011301001006	混凝土面打磨 原篮球地面打磨清扫	m²	511.70	8.95	4579.72				
14	040205007002	篮球场画线	m²	6.76	47.77	322.93				
15	01B003	篮球架	套	2	4370.90	8741.80	篮球架 主材费	套	1.000	3510.00
16	010401002007	仿古青砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 部位：树池	m³	3.85	1489.58	5734.88	MU10仿古青砖（240*115*53）	千块	0.546	1732.50
							水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³	0.249	271.40
17	011204002004	零星项目 面砖 砂浆粘贴 密缝 1. 面砖品种及规格:抛光砖15*400 2. 砂浆种类及强度等级:顶面及内衬抹灰20厚1:2水泥砂浆找平 3. 部位：树池	m²	18.70	142.46	2664.00	抛光砖15*400	m²	1.060	34.17
							水泥砂浆 1：2	m³	0.022	338.62
18	01B005	舞台改造	项	1	83775.82	83775.82	舞台改造 主材费	项	1.000	70335.97
19	01B006	大理石石凳	组	6	419.27	2515.62	大理石石凳 主材费	组	1.000	384.65
		Σ人工费				16699.04				
		Σ辅材费				1066.56				
		Σ主材费				149931.36				
		Σ机械费				121.58				
		Σ管理费				4214.26				
		Σ利润				1474.14				
		Σ增值税				15603.63				
(二)	A123	微菜园、微庭院整治				565079.79				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
20	Z12301	围墙工程 围墙工程:微菜园、微庭院	m	1050.50	537.92	565079.79				
21	A123010101	微菜园	m²	927.50	549.59	509748.04				
22	010102001002	挖一般土方 三、四类土	m³	411.81	9.46	3895.72				
23	010102007002	回填土利用方	m³	205.91	5.02	1033.67				
24	010103002001	土方外运 运距5km	m³	205.90	13.93	2868.19				
25	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	48.88	1344.43	65715.74	MU10仿古青砖（240*115*53）	千块	0.524	1732.50
							水泥砂浆中砂M7.5	m³	0.236	243.99
26	010401002007	仿古青砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5	m³	150.70	1393.51	210001.96	MU10仿古青砖（240*115*53）	千块	0.532	1732.50
							水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³	0.254	271.40
27	010502002002	混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级:C20	m³	138.86	365.91	50810.26	预拌普通混凝土 C20	m³	1.015	274.00
28	010505002001	条形基础模板	m²	462.85	59.82	27687.69				
29	01B007	定制仿竹子篱笆护栏 仿竹子篱笆护栏为定制产品，材料采用加厚款镀锌钢，每米喷涂60-实厚0.9mm，51-实厚0.7mm，19-实厚0.5mm，网片高90cm，立柱高1.25m，预埋安装	m	925.70	131.89	122090.57	定制仿竹子篱笆护栏 主材费	m	1.000	121.00
30	011201001002	一般抹灰外墙 分层厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:1:2混合砂浆 部位：所有砌体顶部	m²	407.31	62.96	25644.24	混合砂浆 1：1：4	m³	0.023	319.30
31	A123010102	微庭院	m	123.00	449.85	55331.75				
32	010102001002	挖一般土方 三、四类土	m³	61.99	9.46	586.43				
33	010102007002	回填土利用方	m³	31.00	5.02	155.62				
34	010103002001	土方外运 运距5km	m³	30.99	13.93	431.69				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
35	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m³	5.46	1344.43	7340.59	MU10仿古青砖（240*115*53）	千块	0.524	1732.50
							水泥砂浆中砂M7.5	m³	0.236	243.99
36	010401002007	仿古青砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5	m³	21.47	1393.51	29918.66	MU10仿古青砖（240*115*53）	千块	0.532	1732.50
							水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³	0.254	271.40
37	010502002002	混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级:C25	m³	22.14	375.88	8321.98	预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	283.00
38	010505002001	条形基础模板	m²	73.80	59.82	4414.72				
39	010502023001	混凝土过梁 混凝土种类及强度等级:C25	m³	0.54	505.80	273.13	预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	283.00
40	010505013001	过梁模板	m²	4.50	105.90	476.55				
41	011201001002	一般抹灰外墙 分层厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:1:2混合砂浆 部位：所有砌体顶部	m²	29.52	62.96	1858.58	混合砂浆 1：1：4	m³	0.023	319.30
42	01B008	瓦片叠砌造型	m²	28.51	54.50	1553.80	瓦片叠砌造型 主材费	m²	1.000	50.00
		Σ人工费				88770.92				
		Σ辅材费				5416.43				
		Σ主材费				384791.88				
		Σ机械费				5704.21				
		Σ管理费				25139.53				
		Σ利润				8599.76				
		Σ增值税				46657.08				
(三)	A123	导视小品				145243.09				
43	Z12313	总图其他工程	项	1	145243.09	145243.09				
44	Z123011603	总图建筑其他工程	项	1	145243.09	145243.09				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
45	01B009	微菜园护栏围栏标识牌 1. 标识牌、字体采用304不锈钢材料制作，喷涂彩绘图样 2. 字体高度500，颜色蓝色	个	4	272. 62	1090. 48	微菜园护栏围栏标识牌 主材费	个	1. 000	250. 11
46	01B010	露营地标打卡小品 1. 打卡小品采用304不锈钢材料制作，喷涂彩绘 2. 含3套成品蓑衣、农具、草帽	组	1	8502. 00	8502. 00	露营地标打卡小品 主材费	元	1. 000	7800. 00
47	01B011	露营地标打卡小品 1. 打卡小品采用304不锈钢材料制作，喷涂彩绘，包括桌椅和帐篷。	组	1	22345. 00	22345. 00	露营地标打卡小品 主材费	组	1. 000	20500. 00
48	01B012	粤桂小品 具体详见设计图	组	1	46922. 10	46922. 10	粤桂小品 主材费	组	1. 000	39910. 95
49	01B013	宣传栏 具体详见设计图	组	2	16992. 40	33984. 80	宣传栏主材费	组	1. 000	15385. 26
50	01B014	垃圾桶 垃圾桶采用镀锌材料定制焊接成型，所有铁器外表面先涂刷2道防锈漆，在喷涂2道蓝色木纹漆	个	4	981. 00	3924. 00	垃圾桶 主材费	个	1. 000	900. 00
51	01B015	村牌	个	1	28474. 71	28474. 71	村牌 主材费	个	1. 000	23750. 78
		Σ人工费				4891. 44				
		Σ辅材费								
		Σ主材费				127332. 69				
		Σ机械费				565. 60				
		Σ管理费				309. 63				
		Σ利润				151. 19				
		Σ增值税				11992. 54				
(四)	A12320	屋面修缮				12644. 00				
52	A12323	建筑外立面装饰工程	m²	200. 00	63. 22	12644. 00				
53	A123010901	屋面加铺仿稻草	m²	200. 00	63. 22	12644. 00				
54	01B016	屋面加铺仿稻草	m²	200. 00	63. 22	12644. 00	屋面加铺仿稻草 主材费	元	1. 000	30. 00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ人工费				4000.00				
		Σ辅材费								
		Σ主材费				6000.00				
		Σ机械费								
		Σ管理费				1192.00				
		Σ利润				408.00				
		Σ增值税				1044.00				
(五)	A123	微菜园、微庭院整治拆除工程				21074.53				
55	H00102	建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:砌体	m²	1.00	21074.53	21074.53				
56	H001020301	建筑物分项拆除 砌体	m³	1.00	21074.53	21074.53				
57	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10m³	12.973	990.18	12845.61				
58	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m³	1.8034	3681.40	6639.04				
59	AC-4-10	自卸汽车运渣土 每增加1km 10t 暂定4km	100m³	7.2136	220.40	1589.88				
		Σ人工费				14352.54				
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费				4981.84				
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税				1740.14				
三	Z002	巷道路灯				78962.65				
(一)	Z002	巷道路灯				78962.65				
60	A0027005	光彩照明系统 照明方式:太阳能路灯	套	39	2024.68	78962.65				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
61	A002700501	光彩照明系统 1、太阳能电池板：尺寸900*670，功率≥100W/6V，采用 210mm*210mm 高效单晶硅电池片制作而成，单晶硅电池片转换效率>22%，电池片填充因子>80.00%，组件边框：由阳极氧化优质铝合金边框组合表面氧化铝膜，根据客户要求打孔，设计有接地螺孔。封装材料：组件采用的抗老化 EVA 和耐候性好的优质 TPT 材料层压制成。接线盒：具有良好的密封和防水性能。智能充电模式，绿灯亮充电.红灯亮满电。 2、锂电池：容量≥100AH宁德时代磷酸铁锂电池（内置于灯具内），额定电压 3.2V,放电容量不低于额定容量的 100%，使用温度范围满足-30℃~+65℃，低温性能好，在低温环境下放电，储能电池放出容量是常温容量的 90%以上；高温性能稳定，满足 65℃高温环境使用要求。电池的维护要简便，具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能。 3、LED 灯具（含光源）：功率≥100W；LED 光源采用透镜进行配光，确保灯具的配光照明均匀度，灯具整灯光效≥210LM，灯具防护等级 IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，显色指数：Ra≥70.0，色温：6300K~6700K。 4、控制器：太阳能专用全自动控制器，额定电流≥20A,具有时控和光控及半功率功能，还具有防过充、过放及雷击等保护功能，在:-30℃至 65℃天气下能正常工作，具有温度补偿功能。 5、灯杆及太阳能支架：总高 6 米	套	39	2024.68	78962.65				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
62	030413010006	6米太阳能单臂路灯 含太阳能电池板、锂电池、控制器	套	24	2042.37	49016.88	6米太阳能单臂路灯	套	1.010	1600.00
63	030415003006	路灯现浇混凝土基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 钢筋种类、规格:详图纸	m³	5.18	973.56	5043.04	C20混凝土基础	m³	1.000	274.00
64	030415003007	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装≤ φ 10	t	0.073	2119.79	154.74	圆钢	t	1.020	
65	030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装> φ 10	t	0.452	1500.91	678.41	圆钢	t	1.020	
66	030416027003	接地网调试	系统	1	1206.13	1206.13				
67	030413001009	0.6m长太阳能挑臂灯	套	15	587.80	8817.00	0.6m长太阳能挑臂灯	套	1.010	500.00
68	030406001023	挑臂灯容量≥100AH宁德时代磷酸铁锂电池 只计安装费，主材费已在太阳能路灯的清单中计算	组	15	155.29	2329.35	免维护铅酸蓄电池	组	1.000	
69	030406003002	挑臂灯太阳能电池板 只计安装费，主材费已在太阳能路灯的清单中计算	块	15	171.26	2568.90	太阳能电池板	块	1.000	
70	030406004001	挑臂灯太阳能控制器 只计安装费，主材费已在太阳能路灯的清单中计算	台	15	609.88	9148.20	太阳能控制器电压 96V	台	1.000	
		Σ人工费				10948.60				
		Σ辅材费				2376.48				
		Σ主材费				47778.32				
		Σ机械费				4422.52				
		Σ管理费				4918.49				
		Σ利润				1998.33				
		Σ增值税				6519.92				

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
—	B004	道路工程											
(一)	B004	道路工程											
1	Z00407	总图道路工程 总图道路工程:白改黑沥青路面	m²	10278.35	148.85	1529981.80	3.39	125.22	2.14	3.19	1.79	0.85	12.29
2	B004020203-S	机动车、非机动车道沥青混凝土面层	m²	10278.35	148.85	1529981.80	3.39	125.22	2.14	3.19	1.79	0.85	12.29
3	040203006012	细粒式沥青混凝土路面 厚7cm 沥青混合料种类:ARAC-13C改性沥青混凝土	m²	10278.35	134.24	1379765.70	0.59	117.18	0.96	2.92	1.02	0.49	11.08
4	040201021002	铺土工格栅 规格:双向塑钢土工隔栅	m²	10278.35	12.37	127143.19	2.38	8.04	0.10	0.00	0.57	0.26	1.02
5	040205007002	标线热熔涂料	m²	483.00	47.77	23072.91	8.97	0.00	22.91	5.66	4.24	2.05	3.94
		Σ人工费				34859.21							
		Σ辅材费				21960.59							
		Σ主材费				1287054.98							
		Σ机械费				32746.56							
		Σ管理费				18390.50							
		Σ利润				8698.91							
		Σ增值税				126271.06							
二	A123	篮球场、舞台改造,微菜园、微庭院整治,导视小品,屋面修缮											
(一)	A12330	篮球场、舞台改造											
6	Z12309	总图运动场工程 总图运动场工程:篮球场	m²	511.70	369.57	189110.58	32.63	293.01	2.08	0.24	8.24	2.88	30.49
7	A123011603-S	总图建筑其他工程	项	1	189110.58	189110.58	16699.04	149931.36	1066.56	121.58	4214.26	1474.14	15603.63
8	010502030003	混凝土地面 切缝	m	116.40	8.43	981.25	3.60	0.00	2.15	0.38	1.19	0.41	0.70
9	010904004004	楼(地)面变形缝 沥青砂浆嵌填 尺寸均为6*6,缝宽20缝深30,用建筑沥青灌填	m	116.40	16.09	1872.88	7.49	0.00	4.28	0.00	2.23	0.76	1.33

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
10	011103003004	弹性纯PU球场面层 厚度:6厚硅PU涂料	m²	511.70	137.70	70461.09	0.00	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37
11	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:5厚纯水泥浆找平	m²	511.70	30.63	15673.37	14.41	9.27	0.05	0.13	3.16	1.08	2.53
12	011101006002	楼地面砂浆找平层 每增减1mm[实际厚度=-15] 砂浆种类及强度等级:5厚纯水泥浆找平	m²	-7675.50	1.07	-8212.78	0.38	0.50	0.00	0.01	0.07	0.02	0.09
13	011301001006	混凝土面打磨 原篮球地面打磨清扫	m²	511.70	8.95	4579.72	6.04	0.00	0.20	0.00	1.47	0.50	0.74
14	040205007002	篮球场画线	m²	6.76	47.77	322.93	8.97	0.00	22.91	5.66	4.24	2.05	3.94
15	01B003	篮球架	套	2	4370.90	8741.80	500.00	3510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.90
16	010401002007	仿古青砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖(240*115*53) 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 部位:树池	m³	3.85	1489.58	5734.88	251.96	1013.53	1.45	1.57	73.07	25.01	122.99
(1)	010401002012	混水砖墙标准砖 弧形墙墙厚:365mm	m³	3.85			251.96	1013.53	1.45	1.57	73.07	25.01	
17	011204002004	零星项目 面砖 砂浆粘贴 密缝 1.面砖品种及规格:抛光砖15*400 2.砂浆种类及强度等级:顶面及内衬抹灰20厚1:2水泥砂浆找平 3.部位:树池	m²	18.70	142.46	2664.00	64.79	43.67	1.59	0.14	15.29	5.22	11.76
18	01B005	舞台改造	项	1	83775.82	83775.82	4618.32	70335.97	0.00	40.66	1388.38	475.22	6917.27
19	01B006	大理石石凳	组	6	419.27	2515.62	0.00	384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34.62
		Σ人工费				16699.04							
		Σ辅材费				1066.56							
		Σ主材费				149931.36							
		Σ机械费				121.58							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

表-10

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		Σ管理费				4214.26							
		Σ利润				1474.14							
		Σ增值税				15603.63							
(二)	A123	微菜园、微庭院整治											
20	Z12301	围墙工程 围墙工程:微菜园、微庭院	m	1050.50	537.92	565079.79	84.50	366.29	5.16	5.43	23.93	8.19	44.41
21	A123010101	微菜园	m²	927.50	549.59	509748.04	84.44	377.46	4.98	5.33	23.84	8.16	45.38
22	010102001002	挖一般土方 三、四类土	m³	411.81	9.46	3895.72	4.30	0.00	0.00	3.23	0.86	0.29	0.78
(1)	010102001002-1	人工挖一般土方 三、四类土	m³	24.71			60.97	0.00	0.00	0.00	6.89	2.38	
(2)	010102001002-2	机械挖一般土方 三、四类土	m³	387.10			0.68	0.00	0.00	3.44	0.47	0.16	
23	010102007002	回填土利用方	m³	205.91	5.02	1033.67	0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	0.41
(1)	010102007002-2	机械回填土碾压	m³	205.91			0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	
24	010103002001	土方外运 运距5km	m³	205.90	13.93	2868.19	0.00	0.00	0.00	11.08	1.26	0.44	1.15
(1)	010103002001-1	自卸汽车运土方 运距1km以内	m³	205.90			0.00	0.00	0.00	5.12	0.58	0.20	
(2)	010103002001-2	自卸汽车运土方 每增运距1km	m³·km	823.60			0.00	0.00	0.00	1.49	0.17	0.06	
25	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖(240*115*53) 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	48.88	1344.43	65715.74	191.88	965.41	0.58	1.39	55.25	18.91	111.01
26	010401002007	仿古青砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖(240*115*53) 2. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5	m³	150.70	1393.51	210001.96	205.38	990.63	1.43	1.61	59.15	20.25	115.06
(1)	010401002006	混水砖墙标准砖 直形墙墙厚:490mm	m³	150.70			205.38	990.63	1.43	1.61	59.15	20.25	
27	010502002002	混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级:C20	m³	138.86	365.91	50810.26	40.05	278.11	0.45	0.77	12.16	4.16	30.21

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
28	010505002001	条形基础模板	m²	462.85	59.82	27687.69	32.24	0.00	8.98	0.55	9.77	3.34	4.94
29	01B007	定制仿竹子篱笆护栏 仿竹子篱笆护栏为定制产品，材料采用加厚款镀锌钢，每米喷涂60-实厚0.9mm，51-实厚0.7mm，19-实厚0.5mm，网片高90cm，立柱高1.25m，预埋安装	m	925.70	131.89	122090.57	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89
30	011201001002	一般抹灰外墙 分层厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:1:2混合砂浆 部位：所有砌体顶部	m²	407.31	62.96	25644.24	38.30	7.34	0.14	0.15	8.82	3.01	5.20
(1)	011201001002-1	一般抹灰外墙 分层厚度：15+5mm 砂浆种类及强度等级：	m²	407.31			38.30	7.34	0.14	0.15	8.82	3.01	
31	A123010102	微庭院	m	123.00	449.85	55331.75	84.95	282.09	6.45	6.20	24.60	8.42	37.14
32	010102001002	挖一般土方 三、四类土	m³	61.99	9.46	586.43	4.30	0.00	0.00	3.23	0.86	0.29	0.78
(1)	010102001002-1	人工挖一般土方 三、四类土	m³	3.72			60.97	0.00	0.00	0.00	6.89	2.38	
(2)	010102001002-2	机械挖一般土方 三、四类土	m³	58.27			0.68	0.00	0.00	3.44	0.47	0.16	
33	010102007002	回填土利用方	m³	31.00	5.02	155.62	0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	0.41
(1)	010102007002-2	机械回填土碾压	m³	31.00			0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	
34	010103002001	土方外运 运距5km	m³	30.99	13.93	431.69	0.00	0.00	0.00	11.08	1.26	0.44	1.15
(1)	010103002001-1	自卸汽车运土方 运距1km以内	m³	30.99			0.00	0.00	0.00	5.12	0.58	0.20	
(2)	010103002001-2	自卸汽车运土方 每增运距1km	m³·km	123.96			0.00	0.00	0.00	1.49	0.17	0.06	
35	010401001001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖（240*115*53） 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m³	5.46	1344.43	7340.59	191.88	965.41	0.58	1.39	55.25	18.91	111.01

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
36	010401002007	仿古青砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 仿古青砖(240*115*53) 2. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5	m³	21.47	1393.51	29918.66	205.38	990.63	1.43	1.61	59.15	20.25	115.06
(1)	010401002006	混水砖墙标准砖 直形墙墙厚:490mm	m³	21.47			205.38	990.63	1.43	1.61	59.15	20.25	
37	010502002002	混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级:C25	m³	22.14	375.88	8321.98	40.05	287.25	0.45	0.77	12.16	4.16	31.04
38	010505002001	条形基础模板	m²	73.80	59.82	4414.72	32.24	0.00	8.98	0.55	9.77	3.34	4.94
39	010502023001	混凝土过梁 混凝土种类及强度等级:C25	m³	0.54	505.80	273.13	123.11	287.25	2.58	1.33	37.08	12.69	41.76
40	010505013001	过梁模板	m²	4.50	105.90	476.55	53.58	0.00	14.70	5.32	17.55	6.01	8.74
41	011201001002	一般抹灰外墙 分层厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:1:2混合砂浆 部位:所有砌体顶部	m²	29.52	62.96	1858.58	38.30	7.34	0.14	0.15	8.82	3.01	5.20
(1)	011201001002-1	一般抹灰外墙 分层厚度:15+5mm 砂浆种类及强度等级:	m²	29.52			38.30	7.34	0.14	0.15	8.82	3.01	
42	01B008	瓦片叠砌造型	m²	28.51	54.50	1553.80	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
		Σ人工费				88770.92							
		Σ辅材费				5416.43							
		Σ主材费				384791.88							
		Σ机械费				5704.21							
		Σ管理费				25139.53							
		Σ利润				8599.76							
		Σ增值税				46657.08							
(三)	A123	导视小品											
43	Z12313	总图其他工程	项	1	145243.09	145243.09	4891.44	127332.69	0.00	565.60	309.63	151.19	11992.54

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
44	Z123011603	总图建筑其他工程	项	1	145243.09	145243.09	4891.44	127332.69	0.00	565.60	309.63	151.19	11992.54
45	01B009	微菜园护栏围栏标识牌 1. 标识牌、字体采用304不锈钢材料制作，喷涂彩绘图样 2. 字体高度500，颜色蓝色	个	4	272.62	1090.48	0.00	250.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51
46	01B010	露营地打卡小品 1. 打卡小品采用304不锈钢材料制作，喷涂彩绘 2. 含3套成品蓑衣、农具、草帽	组	1	8502.00	8502.00	0.00	7800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00
47	01B011	露营地打卡小品 1. 打卡小品采用304不锈钢材料制作，喷涂彩绘，包括桌椅和帐篷。	组	1	22345.00	22345.00	0.00	20500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1845.00
48	01B012	粤桂小品 具体详见设计图	组	1	46922.10	46922.10	2500.00	39910.95	0.00	455.29	135.26	46.30	3874.30
49	01B013	宣传栏 具体详见设计图	组	2	16992.40	33984.80	150.55	15385.26	0.00	30.96	0.00	22.59	1403.04
50	01B014	垃圾桶 垃圾桶采用镀锌材料定制焊接成型，所有铁器外表面先涂刷2道防锈漆，在喷涂2道蓝色木纹漆	个	4	981.00	3924.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
51	01B015	村牌	个	1	28474.71	28474.71	2090.34	23750.78	0.00	48.39	174.37	59.71	2351.12
		Σ人工费				4891.44							
		Σ辅材费											
		Σ主材费				127332.69							
		Σ机械费				565.60							
		Σ管理费				309.63							
		Σ利润				151.19							
		Σ增值税				11992.54							
(四)	A12320	屋面修缮											
52	A12323	建筑外立面装饰工程	m²	200.00	63.22	12644.00	20.00	30.00	0.00	0.00	5.96	2.04	5.22

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
53	A123010901	屋面加铺仿稻草	m²	200.00	63.22	12644.00	20.00	30.00	0.00	0.00	5.96	2.04	5.22
54	01B016	屋面加铺仿稻草	m²	200.00	63.22	12644.00	20.00	30.00	0.00	0.00	5.96	2.04	5.22
		Σ人工费				4000.00							
		Σ辅材费											
		Σ主材费				6000.00							
		Σ机械费											
		Σ管理费				1192.00							
		Σ利润				408.00							
		Σ增值税				1044.00							
(五)	A123	微菜园、微庭院整治拆除工程											
55	H00102	建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:砌体	m²	1.00	21074.53	21074.53	14352.54	0.00	0.00	4981.84	0.00	0.00	1740.14
56	H001020301	建筑物分项拆除 砌体	m³	1.00	21074.53	21074.53	14352.54	0.00	0.00	4981.84	0.00	0.00	1740.14
57	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10m³	12.973	990.18	12845.61	908.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.76
58	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m³	1.8034	3681.40	6639.04	1423.76	0.00	0.00	1953.67	0.00	0.00	303.97
59	AC-4-10	自卸汽车运渣土 每增加1km 10t 暂定4km	100m³	7.2136	220.40	1589.88	0.00	0.00	0.00	202.20	0.00	0.00	18.20
		Σ人工费				14352.54							
		Σ辅材费											
		Σ主材费											
		Σ机械费				4981.84							
		Σ管理费											
		Σ利润											
		Σ增值税				1740.14							
三	Z002	巷道路灯											

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
(一)	Z002	巷道路灯											
60	A0027005	光彩照明系统 照明方式:太阳能路灯	套	39	2024.68	78962.65	280.73	1225.09	60.94	113.40	126.12	51.24	167.18

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
61	A002700501	光彩照明系统 1、太阳能电池板：尺寸900*670，功率≥100W/6V，采用210mm*210mm 高效单晶硅电池片制作而成，单晶硅电池片转换效率>22%，电池片填充因子>80.00%，组件边框：由阳极氧化优质铝合金边框组合表面氧化铝膜，根据客户要求打孔，设计有接地螺孔。封装材料：组件采用的抗老化 EVA 和耐侯性好的优质 TPT 材料层压制成。接线盒：具有良好的密封和防水性能。智能充电模式，绿灯亮充电. 红灯亮满电。 2、锂电池：容量≥100AH宁德时代磷酸铁锂电池（内置于灯具内），额定电压 3.2V,放电容量不低于额定容量的 100%，使用温度范围满足-30℃～+65℃，低温性能好，在低温环境下放电，储能电池放出容量是常温容量的 90%以上；高温性能稳定，满足 65℃高温环境使用要求。电池的维护要简便，具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能。 3、LED 灯具（含光源）：功率≥100W；LED 光源采用透镜进行配光，确保灯具的配光照明均匀度，灯具整灯光效≥210LM，灯具防护等级 IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，显色指数：Ra≥70.0，色温：6300K～6700K。 4、控制器：太阳能专用全自动控制器，额定电流≥20A,具有时控和光控及半功率功能，还具有防过充、过放及雷击等保护功能，在-20℃至+65℃天气下能正常工作。	套	39	2024.68	78962.65	280.73	1225.09	60.94	113.40	126.12	51.24	167.18

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
62	030413010006	6米太阳能单臂路灯 含太阳能电池板、锂电池、控制器	套	24	2042.37	49016.88	93.35	1616.00	1.88	83.10	56.46	22.94	168.64
63	030415003006	路灯现浇混凝土基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 钢筋种类、规格:详图纸	m³	5.18	973.56	5043.04	126.23	274.00	345.66	62.40	60.36	24.52	80.39
64	030415003007	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装≤ φ 10	t	0.073	2119.79	154.74	1274.06	0.00	50.07	32.62	418.14	169.87	175.03
65	030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装> φ 10	t	0.452	1500.91	678.41	887.21	0.00	16.70	50.91	300.20	121.96	123.93
66	030416027003	接地网调试	系统	1	1206.13	1206.13	630.90	0.00	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59
67	030413001009	0.6m长太阳能挑臂灯	套	15	587.80	8817.00	21.60	505.00	2.77	0.13	6.95	2.82	48.53
68	030406001023	挑臂灯容量≥100AH宁德时代磷酸铁锂电池 只计安装费，主材费已在太阳能路灯的清单中计算	组	15	155.29	2329.35	53.64	0.00	6.29	40.28	30.05	12.21	12.82
69	030406003002	挑臂灯太阳能电池板 只计安装费，主材费已在太阳能路灯的清单中计算	块	15	171.26	2568.90	52.67	0.00	5.03	52.22	33.56	13.64	14.14
70	030406004001	挑臂灯太阳能控制器 只计安装费，主材费已在太阳能路灯的清单中计算	台	15	609.88	9148.20	334.05	0.00	20.94	37.38	118.86	48.29	50.36
		Σ 人工费				10948.60							
		Σ 辅材费				2376.48							
		Σ 主材费				47778.32							
		Σ 机械费				4422.52							
		Σ 管理费				4918.49							
		Σ 利润				1998.33							
		Σ 增值税				6519.92							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

技术措施项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第1页 共1页

[illegible]

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)					
					综合单价	合价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
一	B004	道路工程										
(一)	B004	道路工程										
1	B004140101	技术措施项目	项	1	5276.82	5276.82	500.00	249.54	3326.31	535.69	229.58	435.70
2	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	项	1	5276.82	5276.82	500.00	249.54	3326.31	535.69	229.58	435.70
(1)	041201012001-43	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	997.14	997.14	100.00	96.35	582.05	95.49	40.92	82.33
(2)	041201012001-48	大型机械场外运输费 摊铺机	台次	1	4279.68	4279.68	400.00	153.19	2744.26	440.20	188.66	353.37
二	A123	篮球场、舞台改造,微菜园、微庭院整治,导视小品,屋面修缮										
(二)	A123	微菜园、微庭院整治										
3	A123012001	技术措施项目	项	1	1525.54	1525.54	112.18	110.19	1007.08	126.48	43.65	125.96
4	011601003001	大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外)	项	1	1525.54	1525.54	112.18	110.19	1007.08	126.48	43.65	125.96
(1)	011601003001-22	履带式挖掘机进出场 0.4m³<斗容量≤1m³	台次	1	1525.54	1525.54	112.18	110.19	1007.08	126.48	43.65	125.96
三	Z002	巷道路灯										

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2. 技术措施项目清单应按预算清单综合单价组价表列出工程量清单项目组价子目。

综合措施项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率9%, 元)	含税金额 (元)
一	B004	道路工程					11679.15
(一)	B004	道路工程					11679.15
1	B004140102	综合措施项目费	项	2725.13+6618.19+2335.83+0	10714.81	964.34	11679.15
2	041202001001	安全生产费	项	(34859.21+32746.56+500.00+3326.31)*3.5%	2500.12	225.01	2725.13
3	041202002001	文明临设环保费	项	(34859.21+32746.56+500.00+3326.31)*8.50%	6071.73	546.46	6618.19
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(34859.21+32746.56+500.00+3326.31)*3.00%	2142.96	192.87	2335.83
二	A123	篮球场、舞台改造, 微菜园、微庭院整治, 导视小品, 屋面修缮					29628.63
(一)	A12330	篮球场、舞台改造					3529.39
1	A123012002	综合措施项目费	项	1466.76+1833.45+229.18+0	3237.97	291.42	3529.39
2	011602001001	安全生产费	项	(16699.04+121.58+0+0)*8%	1345.65	121.11	1466.76
3	011602002001	文明临设环保费	项	(16699.04+121.58+0+0)*10.00%	1682.06	151.39	1833.45
4	011602003001	雨季施工增加费	项	(16699.04+121.58+0+0)*1.25%	210.26	18.92	229.18
(二)	A123	微菜园、微庭院整治					20058.09
1	A123012002	综合措施项目费	项	8335.83+10419.79+1302.47+0	18401.92	1656.17	20058.09
2	011602001001	安全生产费	项	(88770.92+5704.21+112.18+1007.08)*8%	7647.55	688.28	8335.83
3	011602002001	文明临设环保费	项	(88770.92+5704.21+112.18+1007.08)*10.00%	9559.44	860.35	10419.79
4	011602003001	雨季施工增加费	项	(88770.92+5704.21+112.18+1007.08)*1.25%	1194.93	107.54	1302.47
(三)	A123	导视小品					1145.01
1	A123012002	综合措施项目费	项	475.85+594.81+74.35+0	1050.47	94.54	1145.01
2	011602001001	安全生产费	项	(4891.44+565.60+0+0)*8%	436.56	39.29	475.85
3	011602002001	文明临设环保费	项	(4891.44+565.60+0+0)*10.00%	545.70	49.11	594.81
4	011602003001	雨季施工增加费	项	(4891.44+565.60+0+0)*1.25%	68.21	6.14	74.35
(四)	A12320	屋面修缮					839.30
1	A123012002	综合措施项目费	项	348.80+436.00+54.50+0	770.00	69.30	839.30
2	011602001001	安全生产费	项	(4000.00+0+0+0)*8%	320.00	28.80	348.80
3	011602002001	文明临设环保费	项	(4000.00+0+0+0)*10.00%	400.00	36.00	436.00
4	011602003001	雨季施工增加费	项	(4000.00+0+0+0)*1.25%	50.00	4.50	54.50

综合措施项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第2页 共2页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

2. 应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。

(适用于单价合同)

第1页 共1页

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。