

桂林市第十九中学校园大门工程建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：桂林市第十九中学

(单位盖章)

2026年08月09日

桂林市第十九中学校园大门工程建设项目_____工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
桂林市第十九中学
(单位盖章)

造价咨询人：_____
广西七木铭策工程管理有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价专业人员签字及盖章)

复 核 人：_____
(一级注册造价工程师签字盖执业章)

编 制 时 间：2026年08月09日

复 核 时 间：2026年08月09日

编制说明

工程名称:桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、项目名称:桂林市第十九中学校园大门
- 2、建设地点:桂林市第十九中学校
- 3、项目内容:该项目建筑面积67m²,建筑层数为地上1层。施工范围为图纸设计范围,主要包括土建工程、装修工程、电气工程、给排水工程及室外道路工程等。主体结构为框架剪力墙结构,框架抗震等级为二级,基础采用独立基础。

二、编制依据:

- 1、工程量计算范围:图纸设计范围内的工程内容。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则。
- 4、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)。
- 5、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)广西壮族自治区实施细则。
- 6、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)。
- 7、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)。
- 8、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》2025;
- 9、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》2025;
- 10、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》2025;
- 11、《广西壮族自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号。
- 12、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)。
- 13、材料价格依据《桂林市建设工程造价信息》桂林市材料信息 2026年第6期计取,无信息价按同期《桂林市建设工程造价信息》计算及市场询价。

三、其他说明:

- (1)本工程混凝土采用商品混凝土,砂浆采用预制砂浆。
- (2)定制不锈钢广告架(含定制不锈钢字)和校标LOGO,暂按专业工程暂估价5000元计取。
- (3)四棱锥体钢化阳光板罩,因无详细设计,暂按专业工程暂估价7000元计取。

建设项目概况表

工程名称: 桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第1页 共1页

名称		内容
工程名称		桂林市第十九中学校园大门工程建设项目
项目所在地		广西桂林市第十九中学
建设性质		☒ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容		☒ 建筑工程 ☒ 装饰工程 ☒ 给排水工程 ☒ 消防工程 ☐ 通风与空调工程 ☒ 电气工程 ☒ 建筑智能化工程 ☐ 电梯工程 ☒ 总图工程 ☐ 专项工程 ☐ 外部配套工程 ☐ 拆除工程
资金来源		☒ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型		☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☐ 施工图预算 ☒ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
地质条件		土
建设项目总投资(元)		
总建筑面积(m²)		173.58
其中	地上建筑面积(m²)	173.58
	地下建筑面积(m²)	0
单方投资(元/m²)		
编制时间		2026年08月09日
计价依据		1、工程量计算范围：图纸设计范围内的工程内容。 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。 3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则。 4、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)。 5、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)广西壮族自治区实施细则。 6、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)。 7、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)。 8、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》2025； 9、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》2025； 10、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》2025； 11、《广西壮族自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号。 12、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)。 13、材料价格依据《桂林市建设工程造价信息》桂林市材料信息 2026年第6期计取，无信息价按同期《桂林市建设工程造价信息》计算及市场询价。

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

单项工程概况表

工程名称:桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第1页 共1页

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		桂林市第十九中学校园大门 (A050)
工程费用(元)		
建筑面积(m²)	地上	173.58
	地下	0
	其中:人防地下	0
单方工程费用(元/m²)		
人防等级		0
建筑总高度(m)		7.85m
地上层高(m)	标准层	4.2
地下室	地下总高	0
层数	地上层数	1
	地下层数	0
结构类型		☐ 混合结构 ☐ 框架结构 ☐ 剪力墙结构 ☒ 框架剪力墙结构 ☐ 框架核心筒结构 ☐ 钢结构 ☐ 钢-混凝土组合结构 ☐ 砌体结构 ☐ 木结构 ☐ 装配式结构 ☐ 膜结构 ☐ 其他
基础类型		☐ 条形基础 ☒ 独立基础 ☐ 筏形基础 ☐ 桩基础 ☐ 其他
装配形式及装配率(%)		☒ 无 ☐ 钢结构 ☐ 钢筋混凝土结构 ☐ 其他 装配率:
抗震等级		☐ 特一级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☒ 四级 ☐ 非抗震
绿色建筑等级		☒ 基本级 ☐ 一星级 ☐ 二星级 ☐ 三星级
耐火等级		☒ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级
装修类型		☒ 粗装修 ☐ 精装修 ☐ 其他
装饰工程概况		地面贴800*800地砖,墙面腻子乳胶漆,地砖踢脚线,天棚腻子面层,外墙为红色花岗岩板干挂和真石漆,窗户为普通铝合金窗
安装工程概况		电气工程和给排水工程和建筑智能化工程内容

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	A050	桂林市第十九中学校园大门								
(一)	A05020	地上建筑工程								
1	A13121	地上部分主体结构 1. 建筑高度: 27m以下 2. 结构形式: 框架结构								
2	A131010102	基础土方开挖								
3	010102001001	挖一般土方 一、二类土	m³	71.00						
4	010102001002	挖一般土方 三、四类土	m³	639.00						
5	A131010105	基础土石方回填								
6	010102007002	回填土利用方	m³	632.61						
7	010103002001	土方外运	m³	88.35						
8	010103002004	土石方消纳 1. 按实际签证工程量计算, 结算需提供转账记录、发票, 与正规弃土场合同	m³	88.35			土石方消纳 主材费	元	1.000	
9	010103003001	基础钎插 深度≤5m	孔	36						
10	A131010404	砖墙								
11	010401003003	混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚: 180mm 1. 砂浆品种及强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m³	25.19			多孔砖 240×180×90	千块	0.227	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.278	
12	A131010501	现浇混凝土垫层								
13	010501001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C15	m³	15.89			预拌普通混凝土 C15	m³	1.010	
14	010505001001	混凝土垫层模板	m²	12.40						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
15	010501002016	陶粒混凝土垫层	m³	1.61			陶粒混凝土	m³	1.020	
16	A131010502	现浇混凝土独立基础								
17	010502001002	混凝土独立基础 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	48.91			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
18	010505002005	独立基础模板	m²	62.52						
19	A131010508	现浇混凝土柱								
20	010502006001	混凝土矩形柱 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	73.75			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
21	010505004001	矩形柱模板	m²	213.42						
22	010505004001	矩形柱模板 1. 3.6m以上	m²	234.40						
23	010505004004	柱模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=1]	m²	234.40						
24	010502021001	混凝土构造柱 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	0.55			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
25	010505011001	构造柱模板	m²	8.13						
26	A131010510	现浇混凝土梁								
27	010502011001	混凝土矩形单梁、连续梁 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	2.96			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
28	010505006001	矩形梁模板	m²	10.34						
29	010505006005	梁模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=1]	m²	10.34						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
30	010502022001	混凝土圈梁 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	0.59			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
31	010505012001	直形圈梁模板	m²	6.34						
32	010502023001	混凝土过梁 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	0.42			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
33	010505013001	过梁模板	m²	6.99						
34	A131010511	现浇混凝土有梁板								
35	010502013001	混凝土实心楼板有梁板 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	63.15			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
36	010502013001	混凝土实心楼板有梁板 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25 P6	m³	8.09			预拌普通混凝土 C25 P6	m³	1.015	
37	010505007001	有梁板模板	m²	409.45						
38	010505007008	板模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=1]	m²	74.79						
39	010505007008	板模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=3]	m²	895.50						
40	A131010509	现浇混凝土墙								
41	010502010002	混凝土直形墙 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	81.40			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
42	010505005001	直形墙模板	m²	259.93						
43	010505005001	直形墙模板-4.29以内	m²	257.59						
44	010505005003	墙模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=1]	m²	257.59						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
45	A131010517	其他混凝土构件								
46	010502019001	混凝土栏板 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	9.34			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
47	010505008001	栏板模板	m²	124.40						
48	010502029001	混凝土散水 厚度60mm 水泥砂浆面20mm厚 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C15 2. 砂浆强度等级: 干混地面砂浆 DS M20	m²	21.60			预拌普通混凝土 C15	m³	0.069	
							干混地面砂浆 DS M20	t	0.038	
49	010501002005	砂垫层 1. 材料品种: 中砂	m³	1.30			中砂	m³	1.445	
50	010505008005	混凝土散水模板 60mm厚	m²	21.60						
51	A131010518	现浇构件钢筋制作及安装								
52	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.504			圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.020	
53	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以内	t	14.032			热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内(综合)	t	1.020	
54	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	28.353			热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以上(综合)	t	1.045	
55	010506007001	钢筋电渣压力焊接 Φ12≤钢筋直径 ≤Φ14	个	933						
56	A131010906	屋面防水及其他								
57	010902002015	屋面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm	m²	173.51			水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.790	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
58	010902001018	屋面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材自粘法一层 1. 卷材种类及厚度: 高分子膜基改性沥青自粘防水卷材1.5厚	m²	173.51			高分子膜基改性沥青自粘防水卷材1.5厚	m²	1.185	
59	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度: 20mm 1. 砂浆种类及强度等级: 干混地面砂浆 DS M20 2. 部位: 屋面一	m²	63.51			干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	
60	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度: 20mm 1. 砂浆种类及强度等级: 干混地面砂浆 DS M15 2. 部位: 屋面一	m²	63.51			干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
61	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度: 20mm 1. 砂浆种类及强度等级: 干混地面砂浆 DS M20 2. 部位: 屋面二	m²	76.96			干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	
62	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度: 20mm 1. 砂浆种类及强度等级: 干混地面砂浆 DS M15 2. 部位: 屋面二	m²	76.96			干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
63	010902004012	屋面刚性层 分隔缝 断面尺寸: 30mm×20mm 1. 嵌填材质: 建筑油膏	m	46.82			建筑油膏	kg	0.869	
64	A131010907	墙面防水及其他								
65	010904003009	楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 1. 砂浆厚度: 5mm厚 2. 砂浆种类及强度等级: 聚合物水泥防水砂浆	m²	56.46			聚合物水泥防水砂浆	t	0.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
66	010904003009	楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 1. 砂浆厚度:5mm厚 2. 砂浆种类及强度等级:聚合物水泥防水砂浆 3. 用于部位: 外墙面	m²	825.98			聚合物水泥防水砂浆	t	0.010	
67	010903002015	墙面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm	m²	535.59			水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.934	
68	011201005001	墙面贴玻纤网格布	m²	535.59						
69	010904003009	楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 1. 砂浆厚度:3mm厚 2. 砂浆种类及强度等级:聚合物水泥防水砂浆	m²	5.38			防水砂浆	t	0.010	
70	A131010908	楼(地)面防水及其他								
71	010904002008	楼(地)面涂膜材防水 聚氨酯防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm	m²	48.65			聚氨酯甲乙料	kg	1.996	
							二甲苯	kg	0.078	
72	010904001020	楼(地)面卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴一层 1. 卷材种类及厚度: 聚乙烯丙纶双面复合防水卷材0.7厚	m²	10.80			聚乙烯丙纶双面复合防水卷材0.7厚	m²	1.206	
73	A131011001	屋面保温隔热								
74	011001001044	保温隔热屋面 干铺岩棉板 材料厚度: 100mm	m²	63.51			挤塑聚苯板-100厚	m³	0.102	
75	A131011003	墙柱面保温隔热								
76	011001003006	保温隔热墙面 无机轻集料保温砂浆 1. 材料厚度:50mm	m²	193.52			玻化微珠保温砂浆	m³	0.055	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
77	011001003029	保温隔热墙面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度: 5mm	m²	193.52			抗裂砂浆	kg	6.875	
							耐碱玻璃纤维网格布	m²	1.170	
78	011001003045	保温隔热墙面 厚层保温腻子 1. 材料厚度: 15mm	m²	535.59			厚层保温腻子	kg	10.511	
79	A131011103	块料面层楼地面								
80	011102003003	陶瓷地面砖 0.36m²<面积≤0.64m² 砂浆粘贴 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 干混地面砂浆 DS M20 2. 面层种类及规格: 陶瓷地面砖 800×800	m²	46.17			陶瓷地面砖 800×800	m²	1.040	
							干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	
81	011101001003	水泥砂浆楼地面 厚度: 20mm 1. 砂浆种类及强度等级: 干混地面砂浆 DS M15	m²	46.17			干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
82	011101001001	楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶	m²	46.17						
83	011102003001	陶瓷地面砖 面积≤0.1m² 砂浆粘贴 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 干混地面砂浆 DS M20 2. 面层种类及规格: 300*300防滑地砖	m²	5.16			300*300防滑地砖	m²	1.030	
							干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	
84	011101001003	水泥砂浆楼地面 厚度: 20mm 1. 砂浆种类及强度等级: 干混地面砂浆 DS M20 2. 卫生间地面	m²	10.32			干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
85	011105003002	陶瓷地面砖踢脚线 1. 高度:150mm 2. 素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 3. 17厚2: 1: 8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 4. 面砖品种及规格:8~10厚面砖, 水泥砂浆擦缝	m	62. 01			素水泥浆	m ³		
							混合砂浆 1: 2: 8	m ³	0. 002	
86	A131011107	油漆、涂料面层楼地面								
87	011108009001	橡胶减速带 1. 样式、材质、规格:橡胶减速带	m	9. 60			橡胶减速带	个	1. 010	
88	011403001047	地面油漆 刷耐磨漆三遍 蓝色塑胶漆底 白色塑胶漆标志面	m ²	23. 63			耐磨漆	m ²	1. 000	
89	A131011202	石材面层墙柱面								
90	011203001013	挂钩式干挂石材柱面 1. 石材品种及规格:橘红色花岗岩板(墙面用) 800×800*25	m ²	130. 32			橘红色花岗岩板(墙面用) 800×800*25	m ²	1. 060	
							不锈钢干挂件	套	3. 774	
91	011201001004	一般抹灰矩形柱(梁)面 1. 分层厚度:15mm 2. 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	m ²	130. 32			干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	0. 040	
92	011203001004	挂钩式干挂石材墙面 密缝 单块面积≤1m ² 1. 石材品种及规格:橘红色花岗岩板(墙面用) 800×800*25	m ²	540. 70			橘红色花岗岩板(墙面用) 800×800*25	m ²	1. 020	
							不锈钢干挂件	套	3. 188	
93	011201001002	一般抹灰外墙 1. 分层厚度:15mm 2. 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	m ²	540. 70			干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	0. 031	
94	A131011203	块料面层墙柱面								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
95	011203003012	面砖墙面 砂浆粘贴 0.06m2<单块面积≤0.2m2 1.面砖品种及规格:陶瓷墙面砖 300×600 2.砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	m²	57.06			陶瓷墙面砖 300×600	m²	1.040	
							干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.039	
96	A131011204	油漆、涂料面层墙柱面								
97	011201001001	一般抹灰内墙 1.分层厚度:15+5mm 2.砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	m²	253.77			干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	0.041	
98	011403003004	内墙刮腻子二遍	m²	253.77			成品腻子	kg	1.980	
99	011201005002	墙面挂钢丝网	m²	9.66			钢丝网(综合)	m²	1.050	
100	A131011302	油漆、涂料面层天棚								
101	011301001009	混凝土天棚抹灰 1.厚度:10mm 2.砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	m²	208.27			干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	0.020	
102	011403003010	天棚刮腻子二遍	m²	208.27			成品腻子	kg	1.980	
103	A131011301	抹灰天棚								
104	011301001005	天棚混凝土基层 甩专用界面砂浆	m²	5.16			专用界面剂	kg	0.675	
105	A131010803	金属门								
106	010802001005	塑钢平开门安装 1.五金种类规格:塑钢镶波门(成品)	m²	3.36			塑钢镶波门(成品)	m²	0.960	
107	B-	成品不锈钢门	m²	4.20						
108	A131010810	电动伸缩门								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
109	010805003001	不锈钢伸缩门安装	m	11.80			不锈钢电动伸缩门	m	1.000	
110	010805003002	伸缩门电动装置	套	1			伸缩门电动装置	套	1.000	
111	A131010813	金属窗								
112	010807001008	普通铝合金固定窗安装 1. 玻璃品种及规格: 铝合金Low-E中空玻璃6+12A+6 2. 窗框型号: 50系列普通铝合金固定窗安装(含中空玻璃及五金)≤2m2	m²	5.04			50系列普通铝合金固定窗安装(含中空玻璃及五金)≤2m2	m²	0.926	
113	010807001008	普通铝合金固定窗安装 1. 玻璃品种及规格: 铝合金Low-E中空玻璃6+12A+6 2. 窗框型号: 50系列普通铝合金固定窗安装(含中空玻璃及五金)≥2m2	m²	32.16			50系列普通铝合金固定窗安装(含中空玻璃及五金)≥2m2	m²	0.926	
114	010807001006	普通铝合金平开窗安装 1. 玻璃品种及规格: 铝合金Low-E中空玻璃6+12A+6 2. 窗框型号: 38系列普通铝合金平开窗安装(含中空玻璃及五金)≤2m2	m²	22.65			38系列普通铝合金平开窗安装(含中空玻璃及五金)≤2m2	m²	0.946	
115	010807004002	铝合金窗平开纱扇安装 1. 五金种类规格: 铝合金纱扇(成品及五金)	m²	22.65			铝合金纱扇(成品及五金)	m²	1.000	
116	A131011402	扶手、栏杆、栏板装饰								
117	011503002017	不锈钢管直线型栏杆 圆管竖条式 1. 栏杆高度: 1200mm 2. φ16×1 304不锈钢管立柱、φ25×1.5 304不锈钢管间距≤110mm	m	2.40			不锈钢管 φ16×1 304	m	1.025	
							不锈钢管 φ25×1.5 304	m	6.300	
118	011503003002	不锈钢管直形扶手 φ60	m	2.40			不锈钢管直形扶手(含弯头) φ60	m	0.939	
119	A131011403	其他装饰								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
120	B-	过人闸机 (成品定制)	套	1						
121	B-	门禁设备 (成品定制)	套	1						
122	B-	活动安全墩 成品定制 (含安装)	个	8						
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
(二)	A05020	道路工程								
123	B00404	支路工程 沥青混凝土 (15m<路宽≤20m) 1. 路宽:12.3m								
124	B004020201	机动车、非机动车道垫层								
125	040202008002	道路砂砾石基层摊铺 1. 其他厚度:30cm	m²	664.65						
126	B004020202	机动车、非机动车道基层								
127	040202010004	道路级配碎石基层摊铺 1. 其他厚度:15cm	m²	664.65						
128	B004020203	机动车、非机动车道沥青混凝土面层								
129	040203003002	透层 无结合料粒料基层上 乳化沥青	m²	664.65			普通乳化沥青	kg	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
130	040203006007	中粒式沥青混凝土路面 厚6cm 1. 沥青混合料种类: 中粒式沥青混凝土AC-16	m ²	664.65			中粒式沥青混凝土AC-16	m ³	0.061	
131	040203006011	细粒式沥青混凝土路面 厚4cm 1. 沥青混合料种类: 细(微)粒沥青混凝土AC-13	m ²	664.65			细(微)粒沥青混凝土AC-13	m ³	0.041	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
(三)	A05020	电气工程								
132	A1317003	照明配电系统								
133	A131700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他								
134	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 1. 门卫室配电箱 MWAW 距地1.5m壁装	台	1			门卫室配电箱 MWAW	台	1.000	
135	030402011002	悬挂嵌入式配电箱 半周长≤0.5m 1. 监控配电箱 ALJK 距地1.8m壁装	台	1			监控配电箱 ALJK	台	1.000	
136	030402011002	悬挂嵌入式配电箱 半周长≤0.5m 1. 电控门配电箱 ALDK 距地1.8m壁装 随电控门配置 不含主材	台	1			电控门配电箱 ALDK	台	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
137	030409006003	镀锌钢管理地敷设 SC40	m	6.80			电缆保护管 SC40	m	1.030	
138	030409001020	五芯铜芯电力电缆普通敷设 10mm ² <电缆截面≤16mm ² 1. 五芯铜芯电力电缆普通敷设 YJV-5X16mm ²	m	8.47			铜芯电力电缆	m	1.010	
139	030409003015	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆 头制作、安装 截面≤16mm ² 1. YJV-5X16mm ²	个	2						
140	031301006002	挖沟槽 三类土	m ³	11.93						
141	031301006005	回填沟槽 土方	m ³	11.93						
142	A131700302	照明配电系统支管线								
143	030412004008	管内穿铜芯线 BV-2.5mm ²	m	255.30			BV-2.5mm ²	m	1.080	
144	030412004009	管内穿铜芯线 BV-4mm ²	m	377.92			BV-4mm ²	m	1.080	
145	030412004010	管内穿铜芯线 BV-6mm ²	m	75.10			BV-6mm ²	m	1.050	
146	030412001143	砖、混凝土结构暗配 PC25	m	16.12			塑料管 PC25	m	1.060	
147	030412001142	砖、混凝土结构暗配 PC20	m	198.45			塑料管 PC20	m	1.060	
148	031301001002	管道凿槽及恢复 砖结构 DN25	m	12.00						
149	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	80.10						
150	A131700303	照明器具、开关插座								
151	030413002053	荧光艺术装饰灯具 吸顶式 组合荧 光灯光带 单管 1. 单管荧光灯 T5 LED 1X28W 吸顶 式	m	5.00			LED单管灯 1x28WxT5	m	0.808	
152	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1. 吸顶灯 LED 14W PLEU-ES标准型	套	4			LED吸顶灯 14W	套	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
153	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1. 防水防尘吸顶灯 LED 14W PLEU-ES标准型	套	1			LED吸顶灯 14W 防水防尘	套	1.010	
154	030413014009	单相暗插座 10A 5孔 1. 5孔插座 250V, 10A 底边距地0.3米暗装	套	5			五孔插座, 250V, 10A	套	1.020	
155	030413014013	单相暗插座 16A 3孔 1. 空调插座 3孔, 250V, 16A 底边距地2.2米暗装	套	2			空调插座 3孔 250V 16A	套	1.020	
156	030413013006	单控单联跷板暗开关 1. 250V, 10A 底边距地1.3米暗装	套	1			单联开关	套	1.020	
157	030413013012	双控单联跷板暗开关 1. 250V, 10A 底边距地1.3米暗装	套	4			双联开关	套	1.020	
158	030405015003	壁式排气扇 1. 卫生间壁式排气扇 120m3/h, 100Pa, 21W	台	1			排气扇 风量120m3/h	台	1.000	
159	A1317007	防雷及接地装置								
160	A131700701	防雷及接地装置								
161	030410002001	户内钢接地母线敷设 1. 不锈钢扁钢 -40x4	m	0.94			钢接地母线 不锈钢扁钢 -40x4	m	1.050	
162	030410002002	户外钢接地母线敷设 1. 镀锌扁钢 -40x4	m	4.16			钢接地母线 镀锌扁钢 -40x4	m	1.050	
163	030410002003	利用基础钢筋做接地母线	m	77.40						
164	030410003004	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	72.80						
165	030410005002	避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设材质 1. ϕ 10热镀锌圆钢	m	119.11			避雷网 ϕ 10热镀锌圆钢	m	1.050	
166	030410007001	总等电位端子联结箱 1. 距地0.3m安装	台	1			总等电位端子箱	个	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
167	030410007003	接地测试板 1. 接地电阻测试盒 距地0.5m处设置	块	2			电阻测试盒	块	1.010	
168	030416027003	接地网调试	系统	1						
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
(四)	A05020	给排水工程								
169	A1314001	给排水系统								
170	A131400104	给水立干管管道及附件								
171	031001008013	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn25	m	6.00			塑料给水管 dn25	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn25	个	1.010	
172	031002010003	螺纹水表 DN25	组	1			螺纹水表 DN25	个	1.000	
173	031002001003	螺纹阀门 DN25 截止阀	个	2			截止阀 DN25	个	1.010	
174	031002001003	螺纹阀门 DN25 止回阀	个	1			止回阀 DN25	个	1.010	
175	A131400106	排水立干管管道及附件								
176	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安 装 dn110	m	6.00			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.467	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
177	A131400108	雨水管道及附件								
178	031001008085	PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接)安装 dn110	m	41.85			PVC-U塑料直通雨水管 dn110	m	1.000	
							PVC-U塑料直通雨水管管件 dn110	个	0.428	
179	031001008084	PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接)安装 dn75	m	8.05			PVC-U塑料直通雨水管 dn75	m	1.000	
							PVC-U塑料直通雨水管管件 dn75	个	0.429	
180	031003014022	一般雨水斗安装 DN100	个	5			雨水斗 DN100	个	1.000	
181	031003014022	一般雨水斗安装 DN75	个	1			雨水斗 DN75	个	1.000	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
(五)	A05020	建筑智能化工程								
182	A1318001	综合布线系统								
183	A050800102	综合布线系统管线及其他								
184	030502001003	弱电配线箱 距地1.8m安装 箱内设备由业主自理	个	1			弱电配线箱	个	1.000	
185	030502010001	网络插座 底边距地0.3m暗装	个	2			网络插座	个	1.020	
186	030502002005	电话插座 底边距地0.3m暗装	个	2			电话插座	个	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
187	030502003001	网络线、电话线 CAT. 6e 管内穿放	m	60.24			CAT. 6e	m	1.050	
188	030412001142	砖、混凝土结构暗配 PC20	m	56.24			塑料管 PC20	m	1.060	
189	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	8.40						
190	A0508016	大屏幕显示系统 1. 设备: 有								
191	A050801601	大屏幕显示系统设备								
192	030505017003	LED显示屏壁挂、吊装	m²	10.88			LED显示屏	m²	1.000	
		Σ 人工费								
		Σ 辅材费								
		Σ 主材费								
		Σ 机械费								
		Σ 管理费								
		Σ 利润								
		Σ 增值税								
(六)	A05050	消防工程								
193	A050500104	灭火器								
194	A050500104	灭火器								
195	030910001001	挂墙式灭火器 手提式干粉磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4	具	4			手提式干粉磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4	具	1.000	
		Σ 人工费								
		Σ 辅材费								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
(七)	A05060	通风与空调工程								
196	A1316001	空调风系统								
197	A131600101	空调风系统设备								
198	030701003011	分体壁挂式室外机安装 冷暖挂式空调 大1.5匹冷暖型	台	2			分体壁挂式室外机	台	1.000	
199	030701003012	分体壁挂式室内机安装 冷暖挂式空调 大1.5匹冷暖型	台	2			分体壁挂式室外机	台	1.000	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
		桂林市第十九中学校园大门								
		Σ人工费								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第19页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
		Σ 辅材费								
		Σ 主材费								
		Σ 机械费								
		Σ 管理费								
		Σ 利润								
		Σ 增值税								
		建设项目								
		Σ 人工费								
		Σ 辅材费								
		Σ 主材费								
		Σ 机械费								
		Σ 管理费								
		Σ 利润								
		Σ 增值税								

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称:桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

2. 技术措施项目清单应按预算清单综合单价组价表列出工程量清单项目组价子目。

综合措施项目清单计价表

工程名称: 桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率 %, 元)	含税金额 (元)
一	A050	桂林市第十九中学校园大门					
(一)	A05020	地上建筑工程					
1	A131012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目 (人工费+机械费)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(二)	A05020	道路工程					
1	BXXX140102	综合措施项目费	项				
2	041202001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目 (人工费+机械费)*3.5%			
3	041202002001	文明临设环保费	项				
4	041202003001	雨季施工增加费	项				
5	041202004001	行车行人干扰费	项				
(三)	A05020	电气工程					
1	A131204001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目 (人工费+机械费)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(四)	A05020	给排水工程					
1	AXXX201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目 (人工费+机械费)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(五)	A05020	建筑智能化工程					
1	A131205001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目 (人工费+机械费)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				

综合措施项目清单计价表

工程名称:桂林市第十九中学校园大门工程建设项目

第2页 共2页

[illegible]

