

陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村
基础设施以工代赈项目



预算价

预算价(小写): 6064556.59元

(大写): 陆佰零陆万肆仟伍佰伍拾陆元伍角玖分

招 标 人: 陆川县平乐镇人民政府



造价咨询人:

广西华寅工程造价
咨询有限公司



法定代表人
或其授权人:

陈景珊

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


刘俊文

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间: 2026年8月20日

复核时间: 2026年8月20日

编制说明

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

第1页 共1页

一、工程概况:

工程名称: 陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

2. 建设单位: 陆川县平乐镇人民政府

3. 建设地点: 陆川县平乐镇三安村、桥头村, 石村村、新兴村

二、工程概况及建设内容:

1. 工程概况: 道路长2995.5米, 宽度0.5-4.5米, 挡土墙2147米, 仿木护栏356.5米, 渠道2140米; 涵管34米等基础设施。

2. 本工程的建设内容: 主要包括道路工程、管网工程等基础设施。

三、编制依据:

1. 《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价(2025)1号);

2. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋与装饰工程)》(桂建价(2025)1号);

3. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》(桂建价(2025)1号);

4. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价;

5. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价;

6. 材料价格采用广西壮族自治区玉林市陆川县2026年第7期《陆川县建设工程造价信息》发布的价格信息, 信息价没有发布的材按广西区内其他城市信息价计取或者市场询价计取;

7. 施工图设计文件, 以及与建设工程有关的标准、规范、技术资料。

四、其他需要说明的问题

1. 本项目增值税按一般计税法计算。

2. 本工程混凝土均采用商品混凝土;

3. 土运距3公里;

建设项目概况表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

第1页 共1页

名称	内容
工程名称	陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目
项目所在地	广西
建设性质	☒ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容	☒ 道路工程 ☐ 桥梁工程 ☐ 涵洞工程 ☐ 隧道工程 ☒ 管网工程 ☐ 水处理工程 ☐ 生活垃圾处理工程 ☐ 管廊工程 ☐ 室外场地 ☐ 建设用地开发土石方 ☐ 其他
资金来源	☒ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型	☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☐ 施工图预算 ☒ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
建设项目总投资(元)	6064556. 59元
编制时间	2026年08月13日
计价依据	1. 《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价(2025)1号); 2. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋与装饰工程)》(桂建价(2025)1号); 3. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》(桂建价(2025)1号); 4. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价; 5. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价; 6. 材料价格采用广西壮族自治区玉林市陆川县2026年第6期《陆川县建设工程造价信息》发布的价格信息, 信息 价没有发布的材按广西区内其他城市信息价计取或者市场询价计取; 7. 施工图设计文件, 以及与建设工程有关的标准、规范、技术资料。

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

单项工程概况表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目
 第1页 共1页

名称	内容
工程名称(类型编码)	平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目(B004)
工程内容	☒道路工程 ☐给水管网 ☒雨污管网工程 ☐交通工程 ☐绿化工程 ☐路灯工程
工程费用(元)	6064556.59
每公里工程费用(元/km)	2024.56
道路等级	☐快速路工程 ☐主干路工程 ☐次干路工程 ☒支路工程 ☐里巷道路
设计道路长度(m)	2995.5
路宽(m)	0.5-4.5
土石方总量(m³)	/
地基处理面积(m²)	/
主要路面结构形式	/
公交车站数量(座)	/
其他	/

注：1. 路宽填写参考格式：机动车道*2+非机动车*2+中分带+侧分带*2+人行道*2
 2. 建设项目含多条道路时，每条道路应分别填写道路工程概况表。

(适用于单价合同)

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

[illegible]

建筑安装工程费明细表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

--	--	--	--

表-07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
一	B004	平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目				5528506.17				
(一)	B004	道路工程				4484506.39				
1	B00401	支路工程 水泥混凝土（15m<路宽≤20m）	m²	6430.80	123.40	793589.21				
		4.1.1 土石方工程				13900.15				
2	B004010102	挖一般土方	m³	737.80	4.48	3305.34				
3	040101001002	挖一般土方 三、四类土	m³	737.80	4.48	3305.34				
4	B004010107	土方回填及余方弃置	m³			10594.81				
5	040103003001	土方外弃	m³	737.80	14.36	10594.81				
		4.2.2 道路结构工程				779689.06				
6	B004020202	机动车、非机动车道基层	m²	13608.80	10.64	144797.63				
7	040202010004	道路级配碎石基层摊铺 其他厚度:10cm	m²	6804.40	21.28	144797.63	碎石(综合)	m³	0.085	125.24
8	B004020204	机动车、非机动车道混凝土面层	m²	6430.80	98.73	634891.43				
9	040203007001	水泥混凝土路面 厚度20cm 1. 混凝土种类及强度：商品普通混凝土C30	m²	6280.80	98.91	621233.93	商品普通混凝土C30	m³	0.204	324.19
10	040203007006	水泥混凝土路面 1. 混凝土种类及强度：商品普通混凝土C30 其他厚度:18cm	m²	150.00	91.05	13657.50	商品普通混凝土C30[商品砼]	m³	0.184	324.19
11	B03906	挡土墙	m	2147.00	1629.02	3497501.97				
		4.1.1 土石方工程				95687.56				
12	B039010103	挖沟槽、基坑土方	m³	3864.87	4.36	16850.83				
13	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	3864.87	4.36	16850.83				
14	B039010107	土方回填及余方弃置	m³	3283.95	24.01	78836.73				
15	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	3283.95	23.71	77862.45				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
16	040103003001	土方外弃	m³	88.33	11.03	974.28				
		4.3.3 现浇混凝土构件				3401814.41				
17	B039030314	混凝土挡土墙	m³	6172.34	551.14	3401814.41				
18	040303015001	混凝土挡土墙墙身{换:商品普通混凝土C25[商品砼]} 1.混凝土强度等级：商品普通混凝土C25 2.泄水孔孔径100mm左右，间距2~3m，按梅花形布置。 3.缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻丝或涂沥青木板，塞入深度不宜小于150mm	m³	6172.34	445.20	2747925.77	商品普通混凝土C25[商品砼]	m³	1.015	311.93
19	040303015003	挡土墙墙身模板	m²	12266.33	49.12	602522.13				
20	04B001	反滤包 1.300~400g/m²土工布 2.1~4mm砂砾或石屑 3.20mm粗砾或碎石 4.夯实粘土	个	1677	30.63	51366.51	反滤包 主材费	元	1.000	25.00
21	B04210	其他工程	项	1	193415.21	193415.21				
		4.3.8 其他				92451.36				
22	B042030802	石质栏杆	m	356.50	257.24	91706.06				
23	040308002001	混凝土仿木栏杆 1.150*150mm C25钢筋混凝土栏杆立柱，间距1500mm，抹20厚1:25水泥砂浆； 2.100*100mm C25钢筋混凝土横杆3道，抹15厚1:25水泥砂浆； 3.80*80mm C25钢筋混凝土竖杆，间距100mm，抹15厚1:25水泥砂浆； 4.150*100mm C25混凝土反边 5.表面做仿树皮处理	m	356.50	257.24	91706.06	混凝土仿木栏杆 主材费	元	1.000	236.00
24	B042120101	标志杆、牌	块	1	745.30	745.30				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
25	04B001	项目竣工标志牌 1. 40cm*60cm 2. 材质：黑色大理石厚度2cm 3. 字体：黑体、宋体	块	1	745.30	745.30	项目竣工标志牌 主材费	元	1.000	683.76
		4.10 拆除工程								
		4.10.1 拆除工程				100963.85				
26	B042100102	拆除水泥混凝土面	m³	846.86	82.02	69459.46				
27	041001001002	拆除水泥混凝土路面	m³	846.86	82.02	69459.46				
28	B042100104	拆除基层	m³	441.48	7.51	3315.51				
29	041001003002	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石)	m³	441.48	7.51	3315.51				
30	B042010107	废料弃置	m³			28188.88				
31	040103005001	拆除工程废料外弃	m³	1288.34	21.88	28188.88				
		Σ人工费				713092.16				
		Σ辅材费				335954.10				
		Σ主材费				2577730.99				
		Σ机械费				139529.69				
		Σ管理费				235052.41				
		Σ利润				112758.13				
		Σ增值税				370388.91				
(二)	B004	管网工程				1043999.78				
32	B03102	钢筋混凝土管 D500	m	10.00	583.60	5836.04				
		4.1.1 土石方工程				5836.04				
33	B031010103	挖沟槽、基坑土方	m³	28.87	4.36	125.87				
34	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	28.87	4.36	125.87				
35	B031010107	土方回填及余方弃置	m³	26.41	18.92	499.64				

36	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	16.43	23.71	389.56			
----	--------------	--------------------	----	-------	-------	--------	--	--	--

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
37	040103003001	土方外弃	m³	9.98	11.03	110.08				
38	B031010108	粒料回填	m³	4.09	208.95	854.61				
39	040103001003	沟槽、基坑(台、井背) 回填砂	m³	4.09	208.95	854.61	中粗砂	m³	1.275	135.92
40	B0310501002	钢筋混凝土管D500	m	10.00	435.59	4355.92				
41	040501001022	D500承插式混凝土管安装 胶圈接口 1. II级钢筋混凝土管	m	10.00	202.40	2024.00	II级钢筋混凝土管D500	m	1.010	138.41
42	040501028003	管沟、渠道 混凝土基础 1. 混凝土强度等级：商品普通混凝土C25 2. II级钢筋混凝土管D500对应的180° 砼基础	m³	5.52	422.45	2331.92	商品普通混凝土C25[商品砼]	m³	1.020	311.93
43	B03103	钢筋混凝土管 D600	m	24.00	794.25	19061.94				
		4.1.1 土石方工程				1038163.74				
44	B031010103	挖沟槽、基坑土方	m³	91.22	4.36	397.72				
45	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	91.22	4.36	397.72				
46	B031010107	土方回填及余方弃置	m³	47.43	32.24	1529.15				
47	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	47.43	23.71	1124.57				
48	040103003001	土方外弃	m³	36.68	11.03	404.58				
49	B031010108	粒料回填	m³	14.48	208.95	3025.60				
50	040103001003	沟槽、基坑(台、井背) 回填砂	m³	14.48	208.95	3025.60	中粗砂	m³	1.275	135.92
51	B0310501003	钢筋混凝土管D600	m	24.00	587.89	14109.47				
52	040501001023	D600承插式混凝土管安装 胶圈接口 1. II级钢筋混凝土管	m	24.00	243.95	5854.80	II级钢筋混凝土管D600	m	1.010	166.64
53	040501028003	管沟、渠道 混凝土基础 1. 混凝土强度等级：商品普通混凝土C25 2. II级钢筋混凝土管D600对应的180° 砼基础	m³	19.54	422.45	8254.67	商品普通混凝土C25[商品砼]	m³	1.020	311.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
54	B03186	混凝土渠道 1. 截面尺寸： 0. 6X0. 5, 0. 6X0. 6, 0. 4*0. 4	m³	786. 96	1294. 99	1019101. 80				
55	B031010103	挖沟槽、基坑土方	m³	3197. 40	4. 36	13940. 66				
56	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	3197. 40	4. 36	13940. 66				
57	B031010107	土方回填及余方弃置	m³	825. 63	53. 74	44370. 36				
58	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	825. 63	23. 71	19575. 69				
59	040103003001	土方外弃	m³	2247. 93	11. 03	24794. 67				
60	B031030305	混凝土支撑梁及横梁	m³	0. 82	2404. 59	1971. 76				
61	040303006001	混凝土支撑梁 1. 混凝土强度等级: 商品普通混凝土 C25	m³	0. 82	558. 44	457. 92	商品普通混凝土C25[商品砼]	m³	1. 015	311. 93
62	040303006002	支撑梁模板	m²	12. 24	123. 68	1513. 84				
63	B031040226	沟道盖板	m	2. 00	154. 32	308. 64				
64	040501020003	混凝土渠道 现浇混凝土渠顶 1. 混凝土强度等级: 商品普通混凝土 C25	m³	0. 50	435. 13	217. 57	商品普通混凝土C25[商品砼]	m³	1. 020	311. 93
65	040501020005	渠道渠顶模板	m²	1. 22	74. 65	91. 07				
66	B031040227	变形缝	m	312. 40	20. 46	6391. 70				
67	041103003008	变形缝 油浸木丝板 1. 渠道边墙及底板纵向间隔5m设置一道伸缩缝，均采用沥青木板填缝止水	m	312. 40	20. 46	6391. 70				
68	B0310501120	混凝土渠道	m	568. 45	1648. 07	936846. 71				
69	040501020001	混凝土渠道 现浇混凝土渠壁 1. 截面尺寸：0. 6X0. 5 2. 混凝土种类及强度: 商品普通混凝土 C25	m³	143. 38	448. 72	64337. 47	商品普通混凝土C25[商品砼]	m³	1. 020	311. 93

70	040501020001	混凝土渠道 现浇混凝土渠壁 1. 截面尺寸：0.6X0.6 2. 混凝土种类及强度：商品普通混凝土C25	m³	417.55	448.72	187363.04	商品普通混凝土C25[商品砼]	m³	1.020	311.93
----	--------------	--	----	--------	--------	-----------	-----------------	----	-------	--------

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

第6页 共6页

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表-09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
—	B004	平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目											
(一)	B004	道路工程											
1	B00401	支路工程 水泥混凝土（15m<路宽≤20m）	m³	6430.80	123.40	793589.21	11.38	77.25	13.13	4.84	4.46	2.15	10.20
		4.1.1 土石方工程				13900.15							
2	B004010102	挖一般土方	m³	737.80	4.48	3305.34	0.52	0.00	0.00	2.90	0.48	0.21	0.37
3	040101001002	挖一般土方 三、四类土	m³	737.80	4.48	3305.34	0.52	0.00	0.00	2.90	0.48	0.21	0.37
4	B004010107	土方回填及余方弃置	m³			10594.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	040103003001	土方外弃	m³	737.80	14.36	10594.81	0.00	0.00	0.05	10.92	1.54	0.66	1.19
(1)	040103003001-1	土方外弃 运距1km内	m³	737.80			0.00	0.00	0.05	6.86	0.96	0.42	
(2)	040103003001-2	土方外弃 每增加1km运距[实际运距=2]	m³	1475.60			0.00	0.00	0.00	2.03	0.29	0.12	
		4.2.2 道路结构工程				779689.06							
6	B004020202	机动车、非机动车道基层	m²	13608.80	10.64	144797.63	0.65	5.33	1.80	1.19	0.54	0.26	0.88
7	040202010004	道路级配碎石基层摊铺 其他厚度:10cm	m²	6804.40	21.28	144797.63	1.31	10.65	3.59	2.38	1.07	0.52	1.76
8	B004020204	机动车、非机动车道混凝土面层	m²	6430.80	98.73	634891.43	9.94	65.98	9.33	0.74	3.10	1.50	8.15
9	040203007001	水泥混凝土路面 厚度20cm 1. 混凝土种类及强度：商品普通混凝土C30	m²	6280.80	98.91	621233.93	9.94	66.13	9.33	0.74	3.10	1.50	8.17
10	040203007006	水泥混凝土路面 1. 混凝土种类及强度：商品普通混凝土C30 其他厚度:18cm	m²	150.00	91.05	13657.50	9.73	59.65	9.14	0.57	2.99	1.45	7.52
11	B03906	挡土墙	m	2147.00	1629.02	3497501.97	295.94	929.74	117.15	20.81	88.41	42.44	134.54
		4.1.1 土石方工程				95687.56							
12	B039010103	挖沟槽、基坑土方	m³	3864.87	4.36	16850.83	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
13	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	3864.87	4.36	16850.83	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
14	B039010107	土方回填及余方弃置	m³	3283.95	24.01	78836.73	15.12	0.00	0.08	3.17	2.56	1.09	1.98
15	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	3283.95	23.71	77862.45	15.12	0.00	0.08	2.94	2.53	1.08	1.96
16	040103003001	土方外弃	m³	88.33	11.03	974.28	0.00	0.00	0.04	8.40	1.18	0.50	0.91
(1)	040103003001-1	土方外弃 运距1km内	m³	88.33			0.00	0.00	0.04	5.28	0.74	0.32	
(2)	040103003001-2	土方外弃 每增加1km运距[实际运距=2]	m³	176.66			0.00	0.00	0.00	1.56	0.22	0.09	
		4.3.3 现浇混凝土构件				3401814.41							
17	B039030314	混凝土挡土墙	m³	6172.34	551.14	3401814.41	94.65	323.40	40.71	3.72	29.09	14.05	45.52
18	040303015001	混凝土挡土墙墙身{换:商品普通混凝土C25[商品砼]} 1. 混凝土强度等级: 商品普通混凝土C25 2. 泄水孔孔径100mm左右, 间距2~3m, 按梅花形布置。 3. 缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻丝或涂沥青木板, 塞入深度不宜小于150mm	m³	6172.34	445.20	2747925.77	56.49	316.61	10.36	0.48	16.52	7.98	36.76
19	040303015003	挡土墙墙身模板	m²	12266.33	49.12	602522.13	19.20	0.00	15.27	1.63	6.04	2.92	4.06
20	04B001	反滤包 1. 300~400g/m²土工布 2. 1~4mm砂砾或石屑 3. 20mm粗砾或碎石 4. 夯实粘土	个	1677	30.63	51366.51	0.00	25.00	0.00	0.00	2.10	1.00	2.53
21	B04210	其他工程	项	1	193415.21	193415.21	4515.79	84817.76	0.00	63727.84	16555.87	7825.49	15972.46
		4.3.8 其他				92451.36							
22	B042030802	石质栏杆	m	356.50	257.24	91706.06	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
23	040308002001	混凝土仿木栏杆 1. 150*150mm C25钢筋混凝土栏杆立柱，间距1500mm，抹20厚1:25水泥砂浆； 2. 100*100mm C25钢筋混凝土横杆3道，抹15厚1:25水泥砂浆； 3. 80*80mm C25钢筋混凝土竖杆，间距100mm，抹15厚1:25水泥砂浆； 4. 150*100mm C25混凝土反边 5. 表面做仿树皮处理	m	356.50	257.24	91706.06	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24
24	B042120101	标志杆、牌	块	1	745.30	745.30	0.00	683.76	0.00	0.00	0.00	0.00	61.54
25	04B001	项目竣工标志牌 1. 40cm*60cm 2. 材质：黑色大理石厚度2cm 3. 字体：黑体、宋体	块	1	745.30	745.30	0.00	683.76	0.00	0.00	0.00	0.00	61.54
		4.10 拆除工程											
		4.10.1 拆除工程				100963.85							
26	B042100102	拆除水泥混凝土面	m³	846.86	82.02	69459.46	3.78	0.00	0.00	48.84	15.26	7.37	6.77
27	041001001002	拆除水泥混凝土路面	m³	846.86	82.02	69459.46	3.78	0.00	0.00	48.84	15.26	7.37	6.77
28	B042100104	拆除基层	m³	441.48	7.51	3315.51	0.76	0.00	0.00	4.06	1.40	0.67	0.62
29	041001003002	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石)	m³	441.48	7.51	3315.51	0.76	0.00	0.00	4.06	1.40	0.67	0.62
30	B042010107	废料弃置	m³			28188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	040103005001	拆除工程废料外弃	m³	1288.34	21.88	28188.88	0.76	0.00	0.00	15.97	2.34	1.00	1.81
(1)	040103005001-1	拆除工程废料外弃 运距1km内	m³	1288.34			0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74	
(2)	040103005001-2	拆除工程废料外弃 每增加1km运距[实际运距=2]	m³	2576.68			0.00	0.00	0.00	2.21	0.31	0.13	
		Σ人工费				713092.16							
		Σ辅材费				335954.10							
		Σ主材费				2577730.99							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		Σ机械费				139529.69							
		Σ管理费				235052.41							
		Σ利润				112758.13							
		Σ增值税				370388.91							
(二)	B004	管网工程											
32	B03102	钢筋混凝土管 D500	m	10.00	583.60	5836.04	78.38	386.30	7.71	29.16	23.14	10.74	48.19
		4.1.1 土石方工程				5836.04							
33	B031010103	挖沟槽、基坑土方	m³	28.87	4.36	125.87	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
34	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	28.87	4.36	125.87	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
35	B031010107	土方回填及余方弃置	m³	26.41	18.92	499.64	9.41	0.00	0.06	5.00	2.02	0.86	1.56
36	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	16.43	23.71	389.56	15.12	0.00	0.08	2.94	2.53	1.08	1.96
37	040103003001	土方外弃	m³	9.98	11.03	110.08	0.00	0.00	0.04	8.40	1.18	0.50	0.91
(1)	040103003001-1	土方外弃 运距1km内	m³	9.98			0.00	0.00	0.04	5.28	0.74	0.32	
(2)	040103003001-2	土方外弃 每增加1km运距[实际运距=2]	m³	19.96			0.00	0.00	0.00	1.56	0.22	0.09	
38	B031010108	粒料回填	m³	4.09	208.95	854.61	12.60	173.30	0.35	2.44	2.11	0.90	17.25
39	040103001003	沟槽、基坑(台、井背) 回填砂	m³	4.09	208.95	854.61	12.60	173.30	0.35	2.44	2.11	0.90	17.25
40	B0310501002	钢筋混凝土管D500	m	10.00	435.59	4355.92	47.23	315.42	7.39	6.49	15.58	7.52	35.96
41	040501001022	D500承插式混凝土管安装 胶圈接口 1. II级钢筋混凝土管	m	10.00	202.40	2024.00	23.80	139.79	2.97	6.22	8.71	4.20	16.71
42	040501028003	管沟、渠道 混凝土基础 1. 混凝土强度等级: 商品普通混凝土C25 2. II级钢筋混凝土管D500对应的180° 砼基础	m³	5.52	422.45	2331.92	42.45	318.17	8.01	0.48	12.45	6.01	34.88
43	B03103	钢筋混凝土管 D600	m	24.00	794.25	19061.94	102.06	531.91	9.97	39.85	30.64	14.23	65.58

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		4.1.1 土石方工程				1038163.74							
44	B031010103	挖沟槽、基坑土方	m³	91.22	4.36	397.72	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
45	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	91.22	4.36	397.72	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
46	B031010107	土方回填及余方弃置	m³	47.43	32.24	1529.15	15.12	0.00	0.11	9.44	3.44	1.47	2.66
47	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	47.43	23.71	1124.57	15.12	0.00	0.08	2.94	2.53	1.08	1.96
48	040103003001	土方外弃	m³	36.68	11.03	404.58	0.00	0.00	0.04	8.40	1.18	0.50	0.91
(1)	040103003001-1	土方外弃 运距1km内	m³	36.68			0.00	0.00	0.04	5.28	0.74	0.32	
(2)	040103003001-2	土方外弃 每增加1km运距[实际运距=2]	m³	73.36			0.00	0.00	0.00	1.56	0.22	0.09	
49	B031010108	粒料回填	m³	14.48	208.95	3025.60	12.60	173.30	0.35	2.44	2.11	0.90	17.25
50	040103001003	沟槽、基坑(台、井背) 回填砂	m³	14.48	208.95	3025.60	12.60	173.30	0.35	2.44	2.11	0.90	17.25
51	B0310501003	钢筋混凝土管D600	m	24.00	587.89	14109.47	63.06	427.35	9.54	8.59	20.78	10.03	48.54
52	040501001023	D600承插式混凝土管安装 胶圈接口 1. II级钢筋混凝土管	m	24.00	243.95	5854.80	28.50	168.31	3.02	8.20	10.64	5.14	20.14
53	040501028003	管沟、渠道 混凝土基础 1. 混凝土强度等级: 商品普通混凝土C25 2. II级钢筋混凝土管D600对应的180° 砼基础	m³	19.54	422.45	8254.67	42.45	318.17	8.01	0.48	12.45	6.01	34.88
54	B03186	混凝土渠道 1. 截面尺寸: 0.6X0.5, 0.6X0.6, 0.4*0.4	m³	786.96	1294.99	1019101.80	353.74	549.14	76.41	47.63	109.05	52.09	106.93
55	B031010103	挖沟槽、基坑土方	m³	3197.40	4.36	13940.66	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
56	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	3197.40	4.36	13940.66	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
57	B031010107	土方回填及余方弃置	m³	825.63	53.74	44370.36	15.12	0.00	0.19	25.81	5.74	2.44	4.44
58	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	825.63	23.71	19575.69	15.12	0.00	0.08	2.94	2.53	1.08	1.96
59	040103003001	土方外弃	m³	2247.93	11.03	24794.67	0.00	0.00	0.04	8.40	1.18	0.50	0.91

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
(1)	040103003001-1	土方外弃 运距1km内	m³	2247.93			0.00	0.00	0.04	5.28	0.74	0.32	
(2)	040103003001-2	土方外弃 每增加1km运距[实际运距=2]	m³	4495.86			0.00	0.00	0.00	1.56	0.22	0.09	
60	B031030305	混凝土支撑梁及横梁	m³	0.82	2404.59	1971.76	914.26	316.61	332.23	123.90	353.02	166.06	198.51
61	040303006001	混凝土支撑梁 1. 混凝土强度等级:商品普通混凝土C25	m³	0.82	558.44	457.92	90.29	316.61	3.39	37.93	43.59	20.52	46.11
62	040303006002	支撑梁模板	m²	12.24	123.68	1513.84	55.20	0.00	22.03	5.76	20.73	9.75	10.21
63	B031040226	沟道盖板	m	2.00	154.32	308.64	36.20	79.55	8.91	0.96	10.78	5.21	12.75
64	040501020003	混凝土渠道 现浇混凝土渠顶 1. 混凝土强度等级:商品普通混凝土C25	m³	0.50	435.13	217.57	50.60	318.17	7.99	0.48	14.81	7.15	35.93
65	040501020005	渠道渠顶模板	m²	1.22	74.65	91.07	38.60	0.00	11.33	1.37	11.59	5.60	6.16
66	B031040227	变形缝	m	312.40	20.46	6391.70	5.13	0.00	10.73	0.49	1.63	0.79	1.69
67	041103003008	变形缝 油浸木丝板 1. 渠道边墙及底板纵向间隔5m设置一道伸缩缝,均采用沥青木板填缝止水	m	312.40	20.46	6391.70	5.13	0.00	10.73	0.49	1.63	0.79	1.69
68	B0310501120	混凝土渠道	m	568.45	1648.07	936846.71	450.06	752.49	97.51	11.49	135.26	65.18	136.08
69	040501020001	混凝土渠道 现浇混凝土渠壁 1. 截面尺寸: 0.6X0.5 2. 混凝土种类及强度:商品普通混凝土C25	m³	143.38	448.72	64337.47	59.18	318.17	8.19	0.48	17.30	8.35	37.05
70	040501020001	混凝土渠道 现浇混凝土渠壁 1. 截面尺寸: 0.6X0.6 2. 混凝土种类及强度:商品普通混凝土C25	m³	417.55	448.72	187363.04	59.18	318.17	8.19	0.48	17.30	8.35	37.05
71	040501020001	混凝土渠道 现浇混凝土渠壁 1. 截面尺寸: 0.4*0.4 2. 混凝土种类及强度:商品普通混凝土C25	m³	7.52	448.72	3374.37	59.18	318.17	8.19	0.48	17.30	8.35	37.05

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

第7页 共7页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

技术措施项目清单计价表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

表-11

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)					
					综合 单价	合价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
一	B004	平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目										
(一)	B004	道路工程										
1	B005140101	技术措施项目	项	3	90649.87	271949.61	36456.51	26795.93	3073.01	11362.73	5476.84	7484.85
2	041201001001	脚手架、安全挡板	项	1	153448.92	153448.92	81916.89	19043.57	3209.12	24701.74	11907.51	12670.09
(1)	041201001001-1	双排钢管脚手架 高度≤10m	m²	4222.52	36.34	153446.38	19.40	4.51	0.76	5.85	2.82	3.00
3	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	项	1	3220.43	3220.43	300.00	332.43	1885.08	305.91	131.10	265.91
(1)	041201012001-35	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m³以内	台次	1	1030.78	1030.78	100.00	113.69	593.32	97.06	41.60	85.11
(2)	041201012001-42	大型机械场外运输费 履带式推土机	台次	1	1192.50	1192.50	100.00	122.39	709.71	113.36	48.58	98.46
(3)	041201012001-43	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	997.14	997.14	100.00	96.35	582.05	95.49	40.92	82.33
4	041201016001	施工围挡	项	1	115280.26	115280.26	27152.63	61011.80	4124.83	9080.55	4391.90	9518.55
(1)	041201016001-5	施工围挡 移动式彩钢板 高1.8m	m	2967.50	38.85	115287.38	9.15	20.56	1.39	3.06	1.48	3.21

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

2. 技术措施项目清单应按预算清单综合单价组价表列出工程量清单项目组价子目。

综合措施项目清单计价表

工程名称:陆川县平乐镇三安村、桥头村、石村村、新兴村基础设施以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

表-13

(适用于单价合同)

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。