

2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目 工程

招标工程量清单

招标人：  钟山县生态移民发展中心 (单位盖章)	造价咨询人：  广西洋城工程项目管理有限公司 (单位盖章)
法定代表人 或其授权人：  (签字或盖章)	法定代表人 或其授权人：  (签字或盖章)
编制人：  黄雨婷 (造价工程师签字及盖章) 广西洋城工程项目管理有限公司 有效期至: 2029年07月03日	复核人：  徐小华 (一级注册造价工程师盖章) 广西洋城工程项目管理有限公司 有效期至: 2027年07月16日

编制时间：2026年9月1日

复核时间：2026年9月1日

编制说明

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第1页 共1页

一、工程概况： 1. 工程名称：2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目 2. 建设单位：钟山县生态移民发展中心 3. 建设地点：钟山县城区 4. 工程概况：2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设 二、本预算包括范围： 1. 主要建设内容：安装工程、市政工程 2. 设计施工图及工程量内容，其中给水工程仅计算幸福苑的地下室、圆梦苑的地下室、同心苑地下室 、同心苑总平管、同心苑1#4#5#部分立管；排水工程按设计施工图量表进行计量；消防工程按设计施工图量表进行计量。 三、编制依据： 1. 《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》（桂建价〔2025〕1号）； 2. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》（桂建价〔2025〕1号）； 3. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》（桂建价〔2025〕1号）； 4. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》（桂建价〔2025〕1号）； 5. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）； 6. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）； 7. 材料价格采用2026年第6期《贺州市建设工程造价信息》发布的价格信息，信息价没有发布的材料按市场询价计取； 8. 设计图纸文件及设计说明； 9. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料。 四、其他需要说明的问题 1. 本预算价增值税按一般计税法计算； 2. 本预算价采用商品混凝土，砂浆采用预拌干混砂浆； 3. 本项目暂列金额为35141.62元（含税），该部分金额最终以实际发生已确认的工程联系单、签证单等资料计取。
--

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第1页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	A002	同心苑给水								
(一)	A00240	同心苑地下室给水改造								
1	A0024001	给排水系统 1. 给水设备:无 2. 排水设备:有 3. 卫生洁具:无 4. 管道材质:复合管								
2	A002400105	给水水平干管、支管管道及附件								
3	031001007031	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN150	m	132. 89			钢塑复合管 DN150	m	1. 020	
							钢塑复合管管件 DN150	个	0. 260	
4	031001007029	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN100	m	31. 78			钢塑复合管 DN100	m	1. 020	
							钢塑复合管件 DN100	个	0. 330	
5	031001007028	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN80	m	426. 81			钢塑复合管 DN80	m	1. 020	
							钢塑复合管管件 DN80	个	0. 380	
6	031002001034	焊接法兰阀安装 DN150 闸阀	个	2			闸阀 Z41H-10 DN150	个	1. 000	
7	031002001031	焊接法兰阀安装 DN80 闸阀	个	12			闸阀 Z15T-10 DN80	个	1. 000	
8	040503004001	管道型钢支架制作、安装（利旧）	t	0. 537			型钢(综合)	kg	1050. 000	
(二)	A00240	同心苑总图给水工程								
9	Z00203	总图给排水工程								
10	A002400105	给水水平干管、支管管道及附件								
11	031001007031	钢丝网骨架PE复合管给水管(螺纹连接)安装 DN150	m	800. 32			钢丝网骨架PE复合管DN150	m	1. 020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第2页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							钢丝网骨架PE复合管DN150管件 DN150	个	0.260	
12	031001007029	钢丝网骨架PE复合管给水管(螺纹连接)安装 DN100	m	441.58			钢丝网骨架PE复合管 DN100	m	1.020	
							钢丝网骨架PE复合管管件 DN100	个	0.330	
13	031001007028	钢丝网骨架PE复合管给水管(螺纹连接)安装 DN80	m	1187.25			钢丝网骨架PE复合管 DN80	m	1.020	
							钢丝网骨架PE复合管管件 DN80	个	0.380	
14	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土		1465.02						
15	04B001	废弃土方装车 1. 工程量计算规则：按体积计算 2. 工作内容：装车		298.63						
16	040103002002	一般回填方 利用方回填土		563.47						
17	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土		450.78						
18	040501027001	管沟管道、沟、渠道 砂垫层		112.69			机制砂		1.275	
19	040103003001	土方外弃		298.63						
20	040202010004	道路级配碎石基层摊铺 1. 其他厚度:10cm	m²	1126.94						
21	040203007006	水泥混凝土路面 1. 混凝土种类及强度:C25 2. 其他厚度:18cm	m²	1126.94			预拌普通混凝土 C25		0.102	
22	041001001002	拆除水泥混凝土路面		202.85						
23	041001003002	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、 片石)		112.69						
24	040103003002	石方外弃		315.54						
25	04B001	拆除路面锯缝	m	3000.96						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第3页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
(三)	A00240	同心苑1#地上主管给水改造								
26	A0024001	给排水系统 1. 给水设备:无 2. 排水设备:有 3. 卫生洁具:无 4. 管道材质:复合管								
27	GA002400104	给水立干管管道及附件								
28	031001007028	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN80	m	280.40			钢塑复合管 DN80	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN80	个	0.380	
29	031001007026	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN50	m	34.80			钢塑复合管 DN50	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN50	个	1.500	
30	031001007025	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN40	m	17.40			钢塑复合管 DN40	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN40	个	1.490	
31	031001007024	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN32	m	11.60			钢塑复合管 DN32	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN32	个	0.560	
32	031001007023	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN25	m	1.00			钢塑复合管 DN25	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN25	个	0.680	
33	031001007022	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN20	m	58.90			钢塑复合管 DN20	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN20	个	1.010	
(四)	A00240	同心苑4#地上主管给水改造								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第4页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
34	A0024001	给排水系统 1. 给水设备:无 2. 排水设备:有 3. 卫生洁具:无 4. 管道材质:复合管								
35	GA002400104	给水立干管管道及附件								
36	031001007028	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN80	m	280.40			钢塑复合管 DN80	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN80	个	0.380	
37	031001007026	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN50	m	34.80			钢塑复合管 DN50	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN50	个	1.500	
38	031001007025	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN40	m	17.40			钢塑复合管 DN40	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN40	个	1.490	
39	031001007024	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN32	m	11.60			钢塑复合管 DN32	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN32	个	0.560	
40	031001007023	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN25	m	1.00			钢塑复合管 DN25	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN25	个	0.680	
41	031001007022	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN20	m	58.90			钢塑复合管 DN20	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN20	个	1.010	
(五)	A00240	同心苑5#地上主管给水改造								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第5页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
42	A0024001	给排水系统 1. 给水设备:无 2. 排水设备:有 3. 卫生洁具:无 4. 管道材质:复合管								
43	GA002400104	给水立干管管道及附件								
44	031001007028	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN80	m	280.40			钢塑复合管 DN80	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN80	个	0.380	
45	031001007026	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN50	m	34.80			钢塑复合管 DN50	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN50	个	1.500	
46	031001007025	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN40	m	17.40			钢塑复合管 DN40	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN40	个	1.490	
47	031001007024	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN32	m	11.60			钢塑复合管 DN32	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN32	个	0.560	
48	031001007023	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN25	m	1.00			钢塑复合管 DN25	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN25	个	0.680	
49	031001007022	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN20	m	58.90			钢塑复合管 DN20	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN20	个	1.010	
(六)	A00240	同心苑排水改造								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第6页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
50	A0024001	给排水系统 1. 给水设备:无 2. 排水设备:有 3. 卫生洁具:无 4. 管道材质:复合管								
51	GA002400106	排水立干管管道及附件								
52	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110	m	165.00			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.470	
53	0903047	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)110	10m	16.500						
54	GA002400107	排水水平干管、支管管道及干附件								
55	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110	m	68.00			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.470	
56	031001008061	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn160	m	160.00			PVC-U承插塑料排水管 dn160	m	0.947	
							PVC-U承插塑料管件 dn160	个	1.070	
57	031001008062	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn200	m	90.00			PVC-U承插塑料排水管 dn200	m	0.960	
							PVC-U承插塑料管件 dn200	个	0.810	
58	0903047	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)110	10m	6.800						
59	0903048	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)160	10m	16.000						
60	0903049	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)200	10m	9.000						
(七)	A00220	同心苑小区-消防改造土建								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第7页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
61	GA00222	地上部分室内装饰工程								
62	GA002010804	金属 防火门								
63	010802004001	钢质防火门安装 1. 防火等级:乙级 2. 五金种类规格:含防火铰链、闭门器、防火锁	m²	290.16			乙级钢质防火门(成品含五金)	m²	0.983	
64	01A001	防火门玻璃 1. 规格尺寸: 200*400	套	32			防火门玻璃 主材费	元	1.000	
65	01A002	防火门拉手	套	2						
66	GH00102	建筑物分项拆除工程 1. 建筑物分项拆除工程:门窗								
67	01A004	钢质防火门拆除	m²	290.16						
(八)	A00250	同心苑小区-消防改造安装								
68	GA0027003	照明配电系统								
69	GA002700303	照明器具、开关插座								
70	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 名称:安全出口指示牌	套	84			安全出口指示牌	套	1.010	
71	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 名称:疏散指示牌不蓄电左	套	25			疏散指示牌不蓄电左	套	1.010	
72	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 疏散指示牌不蓄电右	套	11			疏散指示牌不蓄电右	套	1.010	
73	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1. 应急灯具不蓄电(吸顶型照明应急两用)	套	50			应急灯具不蓄电(吸顶型照明应急两用)	套	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第8页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
74	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1. 5栋1单元与2单元楼层内全都未安装应急灯 (吸顶型照明应急两用)	套	68			应急灯具不蓄电(吸顶型照明应急两用)	套	1.010	
75	0901253	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 1. 感应灯	10套	5.0						
76	0901253	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 1. 安全出口指示牌	10套	8.4						
77	0901253	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 1. 楼层单向指示灯	10套	3.6						
78	GA0025001	消火栓灭火系统 1. 设备:无 2. 管道材质:镀锌钢管								
79	GA002500103	室内消火栓								
80	03B004	消防栓玻璃门 1. 消防栓玻璃损坏, 需更换, 尺寸: 800*2000*400mm 2. 工作内容: 拆除损坏部分、本体放置	套	2			消防栓玻璃门 主材费	元	1.000	
81	03B005	消火栓内卷盘胶管没枪头 1. 消火栓内卷盘胶管安装枪头, 型号: JPS0.8-25 2. 工作内容: 本体放置	套	4			消火栓内卷盘胶管没枪头 主材费	元	1.000	
82	GA002500104	灭火器								
83	030910001002	放置式灭火器 1. 手提磷酸铵盐灭火器 (MFZ/ABC4, 4kg)	具	16			手提磷酸铵盐灭火器 (MFZ/ABC4, 4kg)	具	1.000	
84	030910002003	放置式灭火器放置箱 箱半周长1m以内 1. 规格尺寸: 90*50*25cm	个	4			灭火器放置箱(含灭火器)	个	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第9页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
85	GA0025007	火灾自动报警系统 1. 设备:无 2. 配管:其他								
86	GA002500701	火灾自动报警系统设备								
87	030904001001	感烟探测器 1. 感烟探测器更换, 型号: 尼特烟感JTY-GD-NT9101	个	20			感烟探测器(含底座)	个	1.010	
88	20030904003001	火灾报警按钮 1. 手报按钮故障更换, 型号: 尼特手报J-SAP-NT8235	个	15			火灾报警按钮(含底座)	个	1.010	
89	03B006	主机备用电源	个				主机备用电源 主材费	元	1.000	
二	A002	幸福苑给水改造								
(一)	A00240	幸福苑地下室给排水工程								
90	A0024001	给排水系统 1. 给水设备:无 2. 排水设备:有 3. 卫生洁具:无 4. 管道材质:复合管								
91	A002400105	给水水平干管、支管管道及附件								
92	031001007036	钢塑复合给水管(沟槽连接)安装 DN200	m	493.53			钢塑复合管给水管 DN200	m	1.010	
							沟槽卡箍 DN200	套	0.650	
							沟槽管件 DN200	个	0.580	
93	031001007031	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN150	m	361.69			钢塑复合管 DN150	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN150	个	0.260	
94	031001007030	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN125	m	93.99			钢塑复合管 DN125	m	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第10页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							钢塑复合管管件 DN125	个	0.260	
95	031001007029	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN100	m	328.59			钢塑复合管 DN100	m	1.020	
							钢塑复合管件 DN100	个	0.330	
96	031001007028	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN80	m	307.28			钢塑复合管 DN80	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN80	个	0.380	
97	031001007027	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN65	m	9.81			钢塑复合管 DN65	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN65	个	0.380	
98	031001007026	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN50	m	73.64			钢塑复合管 DN50	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN50	个	1.500	
99	031001007023	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN25	m	230.80			钢塑复合管 DN25	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN25	个	0.680	
100	031002001035	焊接法兰阀安装 DN200 闸阀	个	11			闸阀 Z41H-10 DN200	个	1.000	
101	031002001034	焊接法兰阀安装 DN150 闸阀	个	5			闸阀 Z41H-10 DN150	个	1.000	
102	031002001033	焊接法兰阀安装 DN125 闸阀	个	2			闸阀 Z41H-10 DN125	个	1.000	
103	031002001032	焊接法兰阀安装 DN100 闸阀	个	14			闸阀 Z15T-10 DN100	个	1.000	
104	031002001031	焊接法兰阀安装 DN80 闸阀	个	17			闸阀 Z15T-10 DN80	个	1.000	
105	040503004001	管道型钢支架制作、安装（利旧）	t	0.776			型钢(综合)	kg	1050.000	
(二)	A00240	幸福苑排水改造								
		3.1 地下建筑工程		25535.22						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第11页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
106	GA002400106	排水立干管管道及附件								
107	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110	m	561.00			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.470	
108	0903047	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)110	10m	56.100						
109	GA002400107	排水水平干管、支管管道及干附件								
110	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110	m	128.00			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.470	
111	031001008061	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn160	m	127.00			PVC-U承插塑料排水管 dn160	m	0.947	
							PVC-U承插塑料管件 dn160	个	1.070	
112	031001008062	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn200	m	80.00			PVC-U承插塑料排水管 dn200	m	0.960	
							PVC-U承插塑料管件 dn200	个	0.810	
113	0903047	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)110	10m	12.800						
114	0903048	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)160	10m	12.700						
115	0903049	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)200	10m	8.000						
(三)	A00250	幸福苑小区-消防改造安装								
116	GA0027003	照明配电系统								
117	GA002700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第12页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
118	030402011001	落地式配电箱 1. 更换水泵房控制柜、消火栓1泵继电器	台	1			更换水泵房控制柜	台	1.000	
119	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 1. 地下室风机房控制柜	台	6			地下室风机房控制柜	台	1.000	
120	GA002700303	照明器具、开关插座								
121	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 名称:安全出口指示牌	套	1			安全出口指示牌	套	1.010	
122	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1. 应急灯具不蓄电（吸顶型照明应急两用）	套	131			应急灯具不蓄电（吸顶型照明应急两用）	套	1.010	
123	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 疏散指示牌	套	49			疏散指示牌不蓄电右	套	1.010	
124	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1. 防爆灯	套	1			防爆灯	套	1.010	
125	0901253	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 1. 安全出口指示牌	10套	0.1						
126	0901253	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 1. 应急灯	10套	13.1						
127	0901253	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 1. 疏散指示牌	10套	4.9						
128	GA0025001	消火栓灭火系统 1. 设备:无 2. 管道材质:镀锌钢管								
129	GA002500103	室内消火栓								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第13页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
130	03B004	消防栓玻璃门 1. 消防栓玻璃损坏，需更换，尺寸： 800*2000*400mm 2. 工作内容：拆除损坏部分、本体放置	套	2			消防栓玻璃门 主材费	元	1.000	
131	03B004	水泵接合器手轮 1. 水泵接合器手轮损坏，需更换，型号：SN65 2. 工作内容：拆除损坏部分、本体放置	个	14			水泵接合器手轮 主材费	元	1.000	
132	030901011004	室外地上式消火栓 DN150	套	1			地上式消火栓 DN150	套	1.000	
133	03B004	水泵房潜污泵故障维修 1. 工作内容：拆除损坏部分、维修、本体放置	个	1			水泵房潜污泵故障 主材费	元	1.000	
134	03B004	消火栓2泵启泵主机无反馈信号 1. 工作内容：拆除损坏部分、维修、本体放置	个	1			消火栓2泵启泵主机无反馈信号 主材费	元	1.000	
135	03B004	水泵房水池无爬梯观察口就地液位 1. 工作内容：加装观察口就地液位、本体放置	个	1			水泵房水池无爬梯观察口就地液 位 主材费	元	1.000	
136	03B004	储油间油罐设置呼吸阀，设置防漏油措施 1. 工作内容：加装呼吸阀、本体放置	项	1			储油间油罐设置呼吸阀，设置防 漏油措施 主材费	元	1.000	
137	030109001012	多级离心泵 设备重量≤0.1t 1. 更换水泵房潜水泵	台	1			潜水泵 设备重量≤0.1t	台	1.000	
138	GA002500104	灭火器								
139	030910001002	放置式灭火器 1. 手提磷酸铵盐灭火器（MFZ/ABC4，4kg）	具	72			手提磷酸铵盐灭火器（MFZ/ABC4， 4kg）	具	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第14页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
140	030910002003	放置式灭火器放置箱 箱半周长1m以内 1. 规格尺寸: 90*50*25cm	个	32			灭火器放置箱(含灭火器)	个	1.000	
141	GA0025007	火灾自动报警系统 1. 设备:有 2. 配管:其他								
142	GA002500701	火灾自动报警系统设备								
143	030904001001	感烟探测器	个	20			感烟探测器(含底座)	个	1.010	
144	20030904003001	火灾报警按钮	个	15			火灾报警按钮(含底座)	个	1.010	
145	030904010001	楼层火灾显示器	台	3			楼层火灾显示器	台	1.000	
146	03B006	主机备用电源 1. 工作内容: 拆除故障设备、本体放置	个	3			主机备用电源 主材费	元	1.000	
147	030904005001	电话分机	部	1			电话分机	部	1.010	
(四)	A00210	幸福苑小区-消防改造土建								
148	GA00214	地下部分装饰工程								
149	GA002010806	防火卷帘门								
150	010803002001	防火卷帘(闸)门安装 1. 门框型号:3m*4m 2. 五金种类规格:含所有五金	m²	72.00			防火卷帘(闸)门(含五金)	m²	1.000	
三	A002	圆梦苑给水改造工程								
(一)	A00240	圆梦苑地下室给水改造工程								
151	A0024001	给排水系统 1. 给水设备:无 2. 排水设备:有 3. 卫生洁具:无 4. 管道材质:复合管								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第15页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
152	A002400105	给水水平干管、支管管道及附件								
153	031001007036	钢塑复合给水管(沟槽连接)安装 DN200	m	693.02			钢塑复合管给水管 DN200	m	1.010	
							沟槽卡箍 DN200	套	0.650	
							沟槽管件 DN200	个	0.580	
154	031001007031	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN150	m	957.79			钢塑复合管 DN150	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN150	个	0.260	
155	031001007029	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN100	m	206.13			钢塑复合管 DN100	m	1.020	
							钢塑复合管件 DN100	个	0.330	
156	031001007028	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN80	m	916.99			钢塑复合管 DN80	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN80	个	0.380	
157	031001007027	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN65	m	13.41			钢塑复合管 DN65	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN65	个	0.380	
158	031001007026	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN50	m	41.94			钢塑复合管 DN50	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN50	个	1.500	
159	031001007023	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN25	m	224.47			钢塑复合管 DN25	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN25	个	0.680	
160	031002001035	焊接法兰阀安装 DN200 闸阀	个	7			闸阀 Z41H-10 DN200	个	1.000	
161	031002001034	焊接法兰阀安装 DN150 闸阀	个	10			闸阀 Z41H-10 DN150	个	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第16页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
162	031002001032	焊接法兰阀安装 DN100 闸阀	个	11			闸阀 Z15T-10 DN100	个	1.000	
163	031002001031	焊接法兰阀安装 DN80 闸阀	个	56			闸阀 Z15T-10 DN80	个	1.000	
164	040503004001	管道型钢支架制作、安装（利旧）	t	1.498			型钢(综合)	kg	1050.000	
(二)	A00240	圆梦苑排水改造								
165	A0024001	给排水系统 1. 给水设备:无 2. 排水设备:有 3. 卫生洁具:无 4. 管道材质:复合管								
166	GA002400106	排水立干管管道及附件								
167	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110	m	330.00			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.470	
168	0903047	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)110	10m	33.000						
169	03B002	更换雨水篦子（一）规则长60cm*宽40cm*后4cm 1. 材质：球墨铸铁 2. 工作内容：拆除损坏雨水篦子，本体安装	块	40			更换雨水篦子（一）规则长60cm*宽40cm*后4cm 主材费	元	1.000	
170	03B003	更换雨水篦子（二）规则长60cm*宽50cm*后4cm 1. 材质：球墨铸铁 2. 工作内容：拆除损坏雨水篦子，本体安装	块	107			更换雨水篦子（二）规则长60cm*宽50cm*后4cm 主材费	元	1.000	
171	GA002400107	排水水平干管、支管管道及干附件								
172	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110	m	180.00			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第17页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.470	
173	031001008061	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn160	m	75.00			PVC-U承插塑料排水管 dn160	m	0.947	
							PVC-U承插塑料管件 dn160	个	1.070	
174	031001008062	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn200	m	95.00			PVC-U承插塑料排水管 dn200	m	0.960	
							PVC-U承插塑料管件 dn200	个	0.810	
175	0903047	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)110	10m	18.000						
176	0903048	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)160	10m	7.500						
177	0903049	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)200	10m	9.500						
(三)	A00250	圆梦苑小区-消防安装								
178	GA0027003	照明配电系统								
179	GA002700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他								
180	030402011001	落地式配电箱 更换水泵房控制柜、消火栓1泵继电器	台	1			更换水泵房控制柜	台	1.000	
181	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 地下室风机房控制柜	台	6			地下室风机房控制柜	台	1.000	
182	GA002700303	照明器具、开关插座								
183	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 名称:指示灯 单向	套	125			指示灯 单向	套	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第18页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
184	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 名称:更换指示灯 单项	套	25			指示灯 单项	套	1.010	
185	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 疏散指示牌不蓄电右	套	11			疏散指示牌不蓄电右	套	1.010	
186	0901253	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 安全出口指示牌	10套	1.1						
187	0901253	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 楼层单向指示灯	10套	15.0						
188	GA0025001	消火栓灭火系统 设备:有 管道材质:镀锌钢管								
189	GA002500103	室内消火栓								
190	03B004	水泵接合器手轮 1. 水泵接合器手轮损坏，需更换，型号：SN65 2. 工作内容：拆除损坏部分、本体放置	个	16			水泵接合器手轮 主材费	元	1.000	
191	GA002500104	灭火器								
192	030910001002	放置式灭火器 手提磷酸铵盐灭火器（MFZ/ABC4，4kg）	具	280			手提磷酸铵盐灭火器（MFZ/ABC4，4kg）	具	1.000	
193	030910002003	放置式灭火器放置箱 箱半周长1m以内 1. 规格尺寸：90*50*25cm	个	4			灭火器放置箱(含灭火器)	个	1.000	
194	GA0025007	火灾自动报警系统 设备:有 配管:其他								
195	GA002500701	火灾自动报警系统设备								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第19页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
196	030904014007	广播分配器 1. 应急广播控制主板损坏、维修、更换	台	1			应急广播控制器主板	台	1.000	
197	030904010001	楼层火灾显示器 1. 图形显示器故障、维修、更换	台	1			楼层火灾显示器	台	1.000	
198	030904001001	感烟探测器 1. 更换故障烟感，型号：JTY-GM-GY601	个	156			感烟探测器(含底座)	个	1.010	
199	030904012005	落地式火灾报警系统控制主机 点数≤500点 更换联动控制主机12回路	台	1			火灾报警系统控制主机12回路	台	1.000	
200	030904012005	落地式火灾报警系统控制主机 点数≤500点 更换联动控制主机11回路	台	1			火灾报警系统控制主机11回路	台	1.000	
201	030904003001	火灾报警按钮	个	52			火灾报警按钮(含底座)	个	1.010	
202	03B005	更换微型消防站过滤式呼吸器 1. 工作内容：拆除故障设备，本体安装	套	1			更换微型消防站过滤式呼吸器 主材费	元	1.000	
203	03B006	更换微型消防站战斗服 1. 工作内容：拆除故障设备，本体安装	套	1			微型消防站战斗服 主材费	元	1.000	
204	030904015001	火灾报警控制微机/图形显示/打印终端	台	1			火灾报警控制微机/图形显示/打印终端	台	1.000	
四		钟山县西路小区消防改造工程								
(一)	A00240	钟山县西路小区排水改造								
205	A0024001	给排水系统 1. 给水设备:无 2. 排水设备:有 3. 卫生洁具:无 4. 管道材质:复合管								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第20页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
206	GA002400106	排水立干管管道及附件								
207	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110	m	66.00			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.470	
208	0903047	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)110	10m	6.600						
(二)	A00250	钟山县西路小区-消防改造安装								
209	GA0027003	照明配电系统								
210	GA002700303	照明器具、开关插座								
211	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1.名称:220V安全出口指示牌	套	50			安全出口指示牌	套	1.010	
212	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1.名称:220V疏散指示牌	套	69			疏散指示牌不蓄电左	套	1.010	
213	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1.应急灯	套	70			应急灯具不蓄电(吸顶型照明应急两用)	套	1.010	
214	0901253	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 1.应急灯	10套	7.0						
215	0901253	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 1.安全出口指示牌	10套	5.0						
216	0901253	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 1.220V疏散指示牌	10套	6.9						
217	GA0025001	消火栓灭火系统								
218	A002500103	室内消火栓 1.设备:无 2.管道材质:镀锌钢管								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第21页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
219	03B004	消防栓玻璃门 1. 消火栓玻璃损坏，需更换，尺寸： 800*2000*400mm 2. 工作内容：拆除损坏部分、本体放置	套	2			消防栓玻璃门 主材费	元	1.000	
220	03B005	消火栓内卷盘胶管没枪头	套				消火栓内卷盘胶管没枪头 主材费	元	1.000	
221	030901011004	室外地上式消火栓 DN150	套	1			地上式消火栓 DN150	套	1.000	
222	031002015001	水锤消除器 1. 规格型号：DN150 PN=1.6MPa 2. 安装部位：水泵房消火栓管网	个	2			水锤消除器 主材费	元	1.000	
223	A002500104	灭火器								
224	030910001002	放置式灭火器 1. 手提磷酸铵盐灭火器（MFZ/ABC4，4kg）	具	5			手提磷酸铵盐灭火器（MFZ/ABC4，4kg）	具	1.000	
225	030910002003	放置式灭火器放置箱 箱半周长1m以内 1. 规格尺寸：90*50*25cm	个	4			灭火器放置箱(含灭火器)	个	1.000	
226	GA0025007	火灾自动报警系统 1. 设备:有 2. 配管:镀锌钢管								
227	A002500701	火灾自动报警系统设备								
228	030904001001	感烟探测器	个	20			感烟探测器(含底座)	个	1.010	
229	030904013001	壁挂式联动控制主机 点数≤256点 1. 消防主机按键盘故障需更换新设备	台	1			联动控制主机	台	1.000	
230	030904014002	消防电话主机 10回路<控制回路≤30回路 1. 一栋消防广播启动无声音 需更换新的	台	1			消防广播主机	台	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第22页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
五		公安小区-消防改造工程								
(一)	A00240	公安小区排水改造								
231	A0024001	给排水系统 1. 给水设备:无 2. 排水设备:有 3. 卫生洁具:无 4. 管道材质:复合管								
232	GA002400106	排水立干管管道及附件								
233	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110	m	270.00			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.470	
234	0903047	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)110	10m	27.000						
(二)	A00250	公安小区-消防改造安装								
235	GA0027003	照明配电系统								
236	GA002700303	照明器具、开关插座								
237	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 名称:指示灯 单向	套	20			指示灯 单向	套	1.010	
238	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1. 应急灯具不蓄电(吸顶型照明应急两用)	套	12			应急灯具不蓄电(吸顶型照明应急两用)	套	1.010	
239	0901253	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 1. 应急灯	10套	1.2						
240	0901253	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 1. 220V疏散指示牌	10套	2.0						
241	GA0025001	消火栓灭火系统								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第23页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
242	A002500104	灭火器								
243	030910001002	放置式灭火器 1. 手提磷酸铵盐灭火器（MFZ/ABC4，4kg）	具	2			手提磷酸铵盐灭火器（MFZ/ABC4，4kg）	具	1.000	
六		清塘安置小区-消防改造工程								
(一)	A00240	清塘小区排水改造								
244	A0024001	给排水系统 1. 给水设备:无 2. 排水设备:有 3. 卫生洁具:无 4. 管道材质:复合管								
245	GA002400106	排水立干管管道及附件								
246	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110	m	231.00			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.470	
247	0903047	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)110	10m	23.100						
(二)	A00250	清塘小区-消防改造安装								
248	GA0027003	照明配电系统								
249	GA002700303	照明器具、开关插座								
250	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 名称:指示灯 单向	套	20			指示灯 单向	套	1.010	
251	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1. 应急灯具不蓄电（吸顶型照明应急两用）	套	11			应急灯具不蓄电（吸顶型照明应急两用）	套	1.010	
252	0901253	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 1. 应急灯	10套	1.1						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第24页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
253	0901253	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 1. 指示灯 单向	10套	2.0						
254	GA0025001	消火栓灭火系统								
255	A002500104	灭火器								
256	030910001002	放置式灭火器 1. 手提磷酸铵盐灭火器（MFZ/ABC4, 4kg）	具	17			手提磷酸铵盐灭火器（MFZ/ABC4, 4kg）	具	1.000	
257	030910002003	放置式灭火器放置箱 箱半周长1m以内 1. 规格尺寸：90*50*25cm	个	3			灭火器放置箱(含灭火器)	个	1.000	

综合措施项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率%, 元)	含税金额 (元)
一	A002	同心苑给水					
(一)	A00240	同心苑地下室给水改造					
1	A001201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(二)	A00240	同心苑总图给水工程					
1	A001201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(三)	A00240	同心苑1#地上主管给水改造					
1	A001201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(四)	A00240	同心苑4#地上主管给水改造					
1	A001201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(五)	A00240	同心苑5#地上主管给水改造					
1	A001201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(六)	A00240	同心苑排水改造					
1	A001201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			

综合措施项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率%, 元)	含税金额 (元)
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(七)	A00220	同心苑小区-消防改造土建					
1	A002012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(八)	A00250	同心苑小区-消防改造安装					
1	A002202001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
二	A002	幸福苑给水改造					
(一)	A00240	幸福苑地下室给排水工程					
1	A002201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(二)	A00240	幸福苑排水改造					
1	A001201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(三)	A00250	幸福苑小区-消防改造安装					
1	A002202001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(四)	A00210	幸福苑小区-消防改造土建					

综合措施项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率%, 元)	含税金额 (元)
1	A002012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
三	A002	圆梦苑给水改造工程					
(一)	A00240	圆梦苑地下室给水改造工程					
1	A002201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(二)	A00240	圆梦苑排水改造					
1	A001201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(三)	A00250	圆梦苑小区-消防安装					
1	A002202001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
四		钟山县西路小区消防改造工程					
(一)	A00240	钟山县西路小区排水改造					
1	A001201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(二)	A00250	钟山县西路小区-消防改造 安装					
1	A002202001	综合措施项目费	项				

综合措施项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率%, 元)	含税金额 (元)
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
五		公安小区-消防改造工程					
(一)	A00240	公安小区排水改造					
1	A001201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(二)	A00250	公安小区-消防改造安装					
1	A002202001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
六		清塘安置小区-消防改造工程					
(一)	A00240	清塘小区排水改造					
1	A001201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(二)	A00250	清塘小区-消防改造安装					
1	A002202001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				

其他项目清单计价表

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第1页 共1页

[illegible]

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年易地搬迁安置小区完善基础设施建设项目

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价 (元)	投标单价 (元)	风险幅度 (%)
一	同心苑给水				
(一)	同心苑地下室给水改造				
(二)	同心苑总图给水工程				
1	碎石 (5~40) mm		97.09		±5
2	机制砂		97.35		±5
3	预拌普通混凝土 C25		331.86		±5
(三)	同心苑1#地上主管给水改造				
(四)	同心苑4#地上主管给水改造				
(五)	同心苑5#地上主管给水改造				
(六)	同心苑排水改造				
(七)	同心苑小区-消防改造土建				
(八)	同心苑小区-消防改造安装				
二	幸福苑给水改造				
(一)	幸福苑地下室给排水工程				
1	型钢(综合)	kg			±5
(二)	幸福苑排水改造				
(三)	幸福苑小区-消防改造安装				
(四)	幸福苑小区-消防改造土建				
三	圆梦苑给水改造工程				
(一)	圆梦苑地下室给水改造工程				
1	型钢(综合)	kg			±5
(二)	圆梦苑排水改造				
(三)	圆梦苑小区-消防安装				
四	钟山县西路小区消防改造工程				
(一)	钟山县西路小区排水改造				
(二)	钟山县西路小区-消防改造安装				
五	公安小区-消防改造工程				
(一)	公安小区排水改造				
(二)	公安小区-消防改造安装				
六	清塘安置小区-消防改造工程				
(一)	清塘小区排水改造				
(二)	清塘小区-消防改造安装				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。