

南宁职业技术学院桂港现代职业教育发展中心裙楼装
修工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：南宁职业技术学院

(单位盖章)

造价咨询人：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

(单位盖章)



南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修
工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人： 南宁职业技术大学
(单位盖章)

造价咨询人： 广西瑞真工程造价咨询有
限责任公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编制人：
(造价人员签字)

复核人：
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

总 说 明

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程位于南宁职业技术大学相思湖新校区, 主要内容包括拆除工程; 一层中心大堂、二层多功能厅、侯梯厅、实训教室、楼梯间、公共卫生间的地面、墙面、天棚的装修及水电安装。

二、编制依据:

1. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额。
2. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额。
3. 2022年《广西壮族自治区市政工程及消耗量定额》及配套费用定额。
4. 2021年《广西壮族自治区园林工程及消耗量定额》及配套费用定额。
5. 材料价格参考2026年第4月《南宁建设工程造价信息》除税价及按市场价询价计取。
6. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2023)7号)。
7. 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安装生产责任保险计价规定的通知》(桂建发(2023)6号)。
8. 工程设计图及相关资料。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
一层中心大堂装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
二层多功能厅装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
侯梯厅装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
实训教室、楼梯间, 公共卫生间装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
一层中心大堂安装工程			

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
二层多功能厅安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
侯梯厅安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
实训教室、楼梯间, 公共卫生间安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
拆除工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
1	011605002001	拆除踢脚线 1. 人工切割, 拆除批灰层	m²	174.43			
2	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 原有腻子墙面	m²	518.29			
3	011609001001	栏杆拆除	m	15.00			
4	010103002001	废渣外运	m³	141.54			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
一层中心大堂装修工程							
		分部分项工程					
		一、地面装修					
5	011102001001	门槛石 1. 部位: 一楼大堂门口地面, 电梯口 2. 18厚大理石材 (选样) 3. 50厚以内 水泥砂浆结合层粘贴	m²	6.49			
6	011102003001	600*1200双色拼地砖 1. 部位: 中心大堂 2. 600*1200*10双色混拼地砖 3. 50厚以内 水泥砂浆结合层粘贴	m²	396.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 品牌: 国内优质品牌					
		二、墙面装修					
7	011105003001	瓷砖踢脚线(暗装) 1. 部位: 中心大堂 2. 规格150*600踢脚线, 瓷砖加工, 人工 铺贴后水泥砂浆修复缝隙 3. 品牌: 国内优质品牌	m²	10.91			
8	011204004001	干挂石材钢骨架 1. 详见施工图大样 2. 骨架类型、规格: ∠40*4镀锌角钢、6# 镀锌槽钢 3. 含200*200*8后置热镀锌钢板、镀锌角 码、螺栓等全部工序	t	2.754			
9	桂011204005001	干挂瓷砖墙面(ST-03) 1. 详见施工图大样 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600×1200mm墙面砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 密缝 4. 接缝要求: 3*3"V"型工艺缝 5. 含不锈钢挂件、3.5厚铝合金H挂件、不 锈钢螺母、不锈钢螺栓等全部工序	m²	965.80			
10	桂011204005002	瓷砖墙面隐形门(消火栓) 1. 安装方式: 干挂 2. 骨架类型、规格: Φ8膨胀螺栓、 80*6*6mm镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色: 600×1200mm墙面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类: 密缝 5. 包含合页、天地承轴、304不锈钢圆形 拉手(嵌入式)等五金配件	m²	4.87			
11	010802001001	入户大厅不锈钢玻璃地弹簧门 1. 部位: 一楼中心大堂入户 2. 采用1.2厚铝合金, 不锈钢边框, 不锈 钢扶手, 重型地弹簧 3. 门洞尺寸: 7200*3000	m²	21.60			
12	01b001	大厅外雨棚 1. 部位: 一楼中心大堂外 2. 定制好好H型钢架焊接烤漆, 8+8双层夹 胶钢化玻璃, 液压悬挑, 钢板焊接组装, 拆装一体, 吊车设备等人工安装	m²	187.41			
13	010802003001	甲级防火门 1. 部位: 一层中心大堂 2. 采用钢制防火门(甲级) 3. 门洞尺寸: 1000*2100 4. 含特殊五金运输及安装	m²	2.10			
14	010802003002	乙级防火门 1. 部位: 走廊、一层2间办公室门 2. 采用钢制防火门(乙级) 3. 含特殊五金运输及安装	m²	10.50			
		三、顶面装修					
15	011302001001	石膏板吊顶转换层 1. 部位: 中心大堂	m²	195.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 钢架刚链条					
16	011302001002	铝合金格栅吊顶 1. 部位: 中心大堂 2. 轻钢龙骨架轻钢龙骨基层 3. U型铝方通25*60*0.6, 0.6mm厚 4. 含灯具开孔、天花检修口等工作内容	m²	477.60			
17	011407002001	顶面直接喷深色乳胶漆 1. 部位: 中心大堂 2. 乳胶漆两遍	m²	477.60			
18	011503008001	楼梯玻璃栏杆 1. 8mm+1.52PVB+8mm夹胶玻璃	m	13.00			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		五、其他项目					
19	桂011701004001	装修脚手架 部位: 中心大堂满堂架 1. 地面、墙面、天棚等装修脚手架	m²	365.00			
20	桂011710001001	成品保护 部位: 中心大堂、多功能厅 1. 地面、墙面、天棚等完工保护膜保护	m²	365.00			
21	桂011709001001	材料上楼二次搬运 部位: 中心大堂、多功能厅 1. 整个材料二次搬运费用 (人工上楼梯)	m²	365.00			
22	01b002	垃圾清理 部位: 中心大堂、多功能厅 1. 地面、墙面、天棚等完工后垃圾清理	m²	365.00			
23	01b003	精细卫生 部位: 中心大堂、多功能厅 1. 地面、墙面、天棚等完工保洁	m²	365.00			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
二层多功能厅装修工程							
		分部分项工程					
		一、地面装修					
24	011102001002	门槛石 1. 部位: 一楼大堂门口地面, 电梯口 2. 18厚大理石材 (选样) 3. 50厚以内 水泥砂浆结合层粘贴	m ²	2.48			
25	011102003002	600*1200双色拼地砖 1. 部位: 多功能厅 2. 600*1200*10双色混拼地砖 3. 50厚以内 水泥砂浆结合层粘贴 4. 品牌: 国内优质品牌	m ²	527.89			
26	011104003001	地台 1. 部位: 多功能厅 2. 高度150mm, 50*100钢架, 面铺3厚钢板, 15多层复合实木底板 3. 50厚以内 水泥砂浆结合层粘贴 4. 品牌: 国内优质品牌	m ²	70.00			
		二、墙面装修					
27	011105003002	瓷砖踢脚线 (暗装) 1. 部位: 多功能厅 2. 规格150*600踢脚线, 瓷砖加工, 人工铺贴后水泥砂浆修复缝隙 3. 品牌: 国内优质品牌	m ²	13.52			
28	011207001001	墙面隔音墙制作 1. 部位: 多功能厅 2. 材料采用抗震轻钢骨架制作框架, 内放100mm厚隔音棉, 封一层多孔隔音板	m ²	656.29			
29	011207001002	墙面吸音板 1. 部位: 多功能厅 2. 采用多孔吸音铝板制作, 局部采用木纹, 环保吸音板饰面。暗藏灯带, 用不锈钢分隔	m ²	656.29			
30	011406003001	墙面腻子 1. 部位: 多功能厅 2. 刮成品腻子两遍	m ²	701.29			
31	011407001001	墙面腻子乳胶漆 1. 部位: 多功能厅 2. 乳胶漆两遍	m ²	701.29			
32	011407001002	墙面直接喷黑乳胶漆 1. 部位: 多功能厅天花往下2米墙面 2. 深灰色乳胶漆两遍	m ²	250.00			
33	010801001001	实木复合双开门 1. 部位: 二层多功能厅 2. 采用实木复合双开门 3. 门洞尺寸: 1500*2100mm	樘	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		三、顶面装修					
34	011502001001	不锈钢灯槽 1. 部位: 多功能厅 2. 12厘阻燃板, 1.2厚不锈钢黑色灯槽 10+100+200+100+10mm	m	74.00			
35	011502001002	不锈钢边框 1. 部位: 多功能厅 2. 12厘阻燃板1.2厚不锈钢边框线条 200mm宽	m	70.60			
36	011302001003	顶面局部木饰面 1. 部位: 多功能厅 2. 60轻钢骨架, 防火阻燃板 3. 木饰面免漆板 4. 含灯具开孔、天花检修口等工作内容	m²	224.31			
37	011302001004	长城板吊顶 1. 部位: 多功能厅 2. 轻钢龙骨骨架轻钢龙骨基层, 防火阻燃板 3. 长城板饰面 4. 含灯具开孔、天花检修口等工作内容 5. 品牌档次同: 国产优质铝扣板	m²	310.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		五、其他项目					
38	桂011701004002	装修脚手架 部位: 中心大堂、多功能厅 1. 地面、墙面、天棚等装修脚手架	m²	520.99			
39	桂011710001002	成品保护 部位: 中心大堂、多功能厅 1. 地面、墙面、天棚等完工保护膜保护	m²	520.99			
40	桂011709001002	材料上楼二次搬运 部位: 中心大堂、多功能厅 1. 整个材料二次搬运费用 (人工上楼梯)	m²	520.99			
41	01b004	垃圾清理 部位: 中心大堂、多功能厅 1. 地面、墙面、天棚等完工后垃圾清理	m²	520.99			
42	01b005	精细卫生 部位: 中心大堂、多功能厅 1. 地面、墙面、天棚等完工保洁	m²	520.99			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
侯梯厅装修工程							
		分部分项工程					
		一、地面装修					
43	011102001003	门槛石 1. 部位: 电梯口 2. 18厚大理石材 (选样) 3. 50厚以内 水泥砂浆结合层粘贴	m ²	6.07			
44	011102003003	800*800亮面地砖 1. 部位: 侯梯厅地面 2. 800mm×800mm 大理石纹亮面瓷砖 3. 50厚以内 水泥砂浆结合层粘贴 4. 品牌: 国内优质品牌	m ²	172.84			
		二、墙面装修					
45	桂011204007001	墙面400*800瓷片 1. 部位: 电梯前室 2. 400*800瓷片 3. 50厚以内 水泥砂浆结合层粘贴, 瓷砖胶 4. 品牌: 国内优质品牌	m ²	664.66			
46	010808004001	电梯门套 1. 部位: 电梯间电梯门套 2. 1.0厚本色拉丝304不锈钢折造型电梯门套, 9厘胶合板打底	m ²	84.96			
47	010802003003	乙级防火门 1. 部位: 侯梯厅 2. 采用钢制防火门 (乙级) 3. 含特殊五金	m ²	42.84			
		三、顶面装修					
48	011302001005	铝合金格栅吊顶 1. 部位: 侯梯厅 2. 轻钢龙骨架轻钢龙骨基层 3. U型铝方通50*100*0.6, 0.6mm厚, 间隔50mm。 4. 含灯具开孔、天花检修口等工作内容 5. 品牌档次同: 国产优质铝扣板	m ²	172.84			
49	011502001003	不锈钢边收口 1. 不锈钢线条收口	m	123.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
50	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 部位: 候梯厅 2. 原顶灰色喷漆二遍	m²	172.84			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		五、其他项目					
51	桂011701004003	装修脚手架 部位: 中心大堂、多功能厅 1. 地面、墙面、天棚等装修脚手架	m²	837.50			
52	桂011710001003	成品保护 部位: 中心大堂、多功能厅 1. 地面、墙面、天棚等完工保护膜保护	m²	172.84			
53	桂011709001003	材料上楼二次搬运 部位: 中心大堂、多功能厅 1. 整个材料二次搬运费用(人工上楼梯)	m²	172.84			
54	01b006	垃圾清理 部位: 中心大堂、多功能厅 1. 地面、墙面、天棚等完工后垃圾清理	m²	172.84			
55	01b007	精细卫生 部位: 中心大堂、多功能厅 1. 地面、墙面、天棚等完工保洁	m²	172.84			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
实训教室、楼梯间, 公共卫生间装修工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		一、土建部分					
56	010103001001	地面回填 1. 部位: 所有卫生间 2. 陶粒回填, 回填高度350mm, 水泥油浇筑	m³	46.47			
57	011101006001	地面找平 1. 部位: 卫生间 2. 4号钢筋网片@150*150放置, 细石混凝土浇筑找斜坡, 厚度80mm	m²	154.91			
58	010904002001	地面防水 1. 部位: 卫生间 2. 1.5厚 两遍聚氨酯涂料防水 3. 20mm厚水泥砂浆防水保护层 4. 沉池地面翻高300mm	m²	201.13			
59	010903002001	墙面防水 1. 部位: 卫生间墙面 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料, 墙面防水H=1.5m	m²	231.08			
		二、地面装修					
60	011102003004	800*800亮面踏步地砖 1. 部位: 楼梯间 2. 800mm×800mm 大理石纹亮面瓷砖, 含防滑条加工 3. 50厚以内 水泥砂浆结合层粘贴 4. 品牌: 国内优质品牌	m²	265.82			
61	011102003005	800*800亮面地砖 1. 部位: 办公室、走廊、前厅、产品展示、储藏室、消防控制室、实训室、休息区、贵宾休息室 2. 800mm×800mm 大理石纹亮面瓷砖 3. 50厚以内 水泥砂浆结合层粘贴 4. 品牌: 国内优质品牌	m²	3910.56			
62	011102003006	600*600防滑地砖 1. 部位: 卫生间 2. 600*600防滑瓷砖 3. 50厚以内 水泥砂浆结合层粘贴 4. 品牌: 国内优质品牌	m²	154.91			
		三、墙面装修					
63	011105003003	瓷砖踢脚线(暗装) 1. 部位: 办公室、走廊、前厅、产品展示、储藏室、消防控制室、实训室、休息区、贵宾休息室 2. 规格150*800踢脚线, 瓷砖加工 3. 品牌: 国内优质品牌	m²	173.92			
64	011406003002	墙面腻子 1. 部位: 除卫生间、电梯前室以外所有墙面 2. 刮成品腻子两遍	m²	6635.73			
65	011407001003	墙面腻子乳胶漆 1. 部位: 办公室、走廊、前厅、产品展示、储藏室、消防控制室、实训室、休息区、贵宾休息室、楼梯间	m²	6635.73			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 乳胶漆两遍					
66	桂011204007002	墙面300*600瓷片 1. 部位: 卫生间 2. 300*600瓷片 3. 50厚以内 水泥砂浆结合层粘贴, 瓷砖胶 4. 品牌: 国内优质品牌	m²	711.67			
67	011407001004	墙面直接喷黑乳胶漆 1. 部位: 3.8米以上墙面 2. 深灰色乳胶漆两遍	m²	2389.60			
68	011210005001	卫生间隔断 1. 部位: 卫生间 2. 卫生间倍特板隔断	m²	185.92			
69	010802001002	卫生间铝合金门 1. 部位: 卫生间、储藏室 2. 70系列铝合金平开门 3. 门洞尺寸: 700*2100mm、900*2100mm	m²	49.35			
70	010801001002	实木复合单开门 1. 部位: 二层、三层实训辅助用房储藏室 2. 采用实木复合单开门 3. 门洞尺寸: 800*2100mm	樘	2			
71	010801001003	实木复合单开门 1. 部位: 二层贵宾休息室 2. 采用实木复合单开门 3. 门洞尺寸: 900*2100mm	樘	2			
72	010801001004	实木复合单开门 1. 部位: 一层、二层、三层 2. 采用实木复合单开门 3. 门洞尺寸: 1000*2100mm	樘	18			
73	010801001005	实木复合双开门 1. 部位: 一层、二层、三层 2. 采用实木复合双开门 3. 门洞尺寸: 1200*2100mm	樘	9			
74	010801001006	实木复合双开门 1. 部位: 二层、三层、四层 2. 采用实木复合双开门 3. 门洞尺寸: 1500*2100mm; 1500*2400mm	樘	10			
75	010802003004	乙级防火门 1. 部位: 电梯间、走廊 2. 采用钢制防火门(乙级)	m²	50.82			
		四、顶面装修					
76	011302001006	铝合金格栅吊顶 1. 部位: 卫生间 2. 轻钢龙骨架轻钢龙骨基层 3. U型铝方通50*100*0.6, 0.6mm厚, 间隔50mm。 4. 含灯具开孔、天花检修口等工作内容 5. 品牌档次同: 国产优质铝扣板	m²	202.32			
77	011502001004	不锈钢边收口 1. 不锈钢线条收口	m	147.30			
78	011406003003	天花刮腻子 1. 部位: 楼梯间	m²	447.86			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 腻子两遍+乳胶漆两遍					
79	011407002003	顶面直接喷黑乳胶漆 1. 部位: 办公室 2. 乳胶漆两遍	m²	4554.85			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		五、其他项目					
80	桂011701004004	装修脚手架 部位: 一层~四层教育发展中心 1. 地面、墙面、天棚等装修脚手架	m²	13951.43			
81	桂011710001004	成品保护 部位: 一层~四层教育发展中心 1. 地面、墙面、天棚等完工保护膜保护	m²	4905.03			
82	桂011709001004	材料上楼二次搬运 部位: 一层~四层教育发展中心 1. 整个材料二次搬运费用(人工上楼梯)	m²	4905.03			
83	01b008	垃圾清理 部位: 一层~四层教育发展中心 1. 地面、墙面、天棚等完工后垃圾清理	m²	4905.03			
84	01b009	精细卫生 部位: 一层~四层教育发展中心 1. 地面、墙面、天棚等完工保洁	m²	4905.03			
85	01b010	修补安装 部位: 一层~三层教育发展中心 1. 墙面玻璃没安装位置, 墙面批灰层脱落, 孔洞修补。	项	1.00			
86	011502001005	不锈钢边角修复 部位: 一层~三层教育发展中心 1. 地面与玻璃幕墙边角位用不锈钢覆盖, 做钢骨架	m	337.00			
87	010902008001	楼顶不锈钢伸缩缝重新制作安装 部位: 四层顶面 1. 伸缩缝做好防水后盖不锈钢板	m	41.50			
88	011502004001	石膏装饰线 部位: 所有墙面与幕墙柱子空隙 1. 采用白色方通收口	m	360.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
一层中心大堂安装工程							
		分部分项工程					
		安装项目					
89	030412004001	LED防眩筒灯 1. 部位: 中心大堂 2. LED防眩筒灯、30W, 色温6000K	套	76			
90	011615001001	钻孔 1. 部位: 空调预留孔 2. 钻孔、含收边收口	个	2			
91	030404034001	单联单控开关	套	1			
92	030404034002	双联单控开关	套	1			
93	030404034003	三联单控开关	套	3			
94	030404035001	空调插座	套	3			
95	030404035002	普通五孔插座	套	84			
96	030404035003	网络插座	套	6			
97	030404035004	电话插座	套	1			
98	01b011	线路安装 1. 强弱电配管配线敷设(含刚性阻燃线管PC20、阻燃铜芯线ZR-BV-2.5mm 2. 阻燃铜芯线ZR-BV-4mm2、网络线、电话线、吊顶内敷设、明装、埋地敷设材料及人工费)工作范围从套内强电配电箱后至用电设备的所用管线工程量, 含空调布线。桥架布线, 按建筑面积计算 3. 国标铜芯电线, 网络线国标超六类安普网线, 水管, 排水雄塑	m²	496.73			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
二层多功能厅安装工程							
		分部分项工程					
		安装项目					
99	030412004002	灯带 1. 部位: 多功能厅 2. LED灯带4000K	m	333.60			
100	030412004003	防眩射灯 1. 部位: 多功能厅 2. 1. LED防眩射灯、30W, 色温6000K	套	62			
101	030412004004	防眩双头筒灯 1. 部位: 多功能厅 2. 1. LED防眩筒灯、30W, 色温6000K	套	68			
102	011615001002	钻孔 1. 部位: 空调预留孔 2. 钻孔、含收边收口	个	3			
103	030404034004	双联单控开关	套	3			
104	030404034005	三联单控开关	套	3			
105	030404035005	普通五孔插座	套	41			
106	030404035006	网络插座	套	2			
107	01b012	线路安装 1. 强弱电配管配线敷设(含刚性阻燃线管PC20、阻燃铜芯线ZR-BV-2.5mm 2. 阻燃铜芯线ZR-BV-4mm2、网络线、电话线、吊顶内敷设、明装、埋地敷设材料及人工费)工作范围从套内强电配电箱后至用电设备的所用管线工程量, 含空调布线。桥架布线, 按建筑面积计算 3. 国标铜芯电线, 网络线国标超六类安普网线, 水管, 排水雄塑、喷淋管等	m²	520.99			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
侯梯厅安装工程							
		分部分项工程					
		安装项目					
108	030412001001	LED条形灯 1. 部位: 办公室 2. LED黑色条形吊灯、根据现场长度调整 36W, 色温6000K 3. 品牌: 优质国产品牌	套	15			
109	030404034006	单联单控开关	套	6			
110	030404035007	普通五孔插座	套	6			
111	01b013	线路安装 1. 强弱电配管配线敷设(含刚性阻燃线管 PC20、阻燃铜芯线ZR-BV-2.5mm 2. 阻燃铜芯线ZR-BV-4mm2、网络线、电话 线、吊顶内敷设、明装、埋地敷设材料及 人工费)工作范围从套内强电配电箱后至 用电设备的所用管线工程量, 含空调布 线。桥架布线, 按建筑面积计算 3. 国标铜芯电线, 网络线国标超六类安普 网线, 水管, 排水雄塑	m²	172.84			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
实训教室、楼梯间，公共卫生间安装工程							
		分部分项工程					
		安装项目					
112	031004006001	蹲便器 1. 部位: 男厕、女厕 2. 蹲便器含不锈钢水阀、冲水箱等配件, 砌砖	套	39			
113	031004007001	小便斗 1. 部位: 男厕 2. 小便斗含不锈钢水阀、自动感应器等配件	套	16			
114	031004006002	坐便器 1. 部位: 无障碍卫生间、实训室套内卫生间 2. 含不锈钢水阀、自动感应器等配件	套	15			
115	031004003001	立柱洗手台 1. 部位: 无障碍卫生间、实训室套内卫生间 2. 成品台盆 3. 含台下盆及下水器	套	15			
116	011505005001	成品无障碍扶手 1. 部位: 无障碍卫生间 2. 成品无障碍扶手	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
117	031004003002	洗手台 1. 部位: 男厕、女厕 2. 大理石台面, 含镜子 3. 含台下盆及下水器	套	2			
118	桂031004020001	水龙头 1. 部位: 卫生间洗手盆、柱式洗手台	个	39			
119	031004004001	成品拖把池 1. 部位: 女厕	套	4			
120	桂031004020002	拖把水龙头 1. 部位: 卫生间拖把位置	个	4			
121	030412001002	LED条形灯 1. 部位: 办公室 2. LED黑色条形吊灯、根据现场长度调整 36W, 色温6000K 3. 品牌: 优质国产品牌	套	495			
122	030412004005	射灯 1. 部位: 卫生间 2. 射灯 12W	套	120			
123	030412001003	吸顶灯 1. 部位: 楼梯间 2. 吸顶灯	套	27			
124	030404033001	排气扇 1. 部位: 卫生间 2. 品牌档次同: 国内品牌	台	23			
125	011615001003	钻孔 1. 部位: 排气扇预留孔 2. 钻孔、含收边收口	个	23			
126	011615001004	钻孔 1. 部位: 空调预留孔 2. 钻孔、含收边收口	个	40			
127	桂031004021001	不锈钢地漏安装 1. 部位: 卫生间	个	23			
128	030404034007	单联单控开关 1. 品牌: 国内品牌	套	10			
129	030404034008	双联单控开关 1. 品牌: 国内品牌	套	23			
130	030404034009	三联单控开关 1. 品牌: 国内品牌	套	40			
131	030404035008	空调插座 1. 品牌: 国内品牌	套	40			
132	030404035009	普通五孔插座 1. 品牌: 国内品牌	套	360			
133	030404035010	网络插座 1. 品牌: 国内品牌	套	210			
134	030404035011	电话插座 1. 品牌: 国内品牌	套	60			
135	030404035012	防水通用五孔插座 1. 品牌: 国内品牌	套	23			
136	01b014	线路安装 1. 强弱电配管配线敷设 (含刚性阻燃线管 PC20、阻燃铜芯线ZR-BV-2.5mm	m²	4169.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 阻燃铜芯线ZR-BV-4mm ² 、网络线、电话线、吊顶内敷设、明装、埋地敷设材料及人工费) 工作范围从套内强电配电箱后至用电设备的所用管线工程量, 含空调布线。桥架布线, 按建筑面积计算 3. 国标铜芯电线, 网络线国标超六类安普网线, 水管, 排水雄塑					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
拆除工程						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
一层中心大堂装修工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计 税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
二层多功能厅装修工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计 税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
侯梯厅装修工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计 税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
实训教室、楼梯间，公共卫生 间装修工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计 税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
一层中心大堂安装工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通 风空调、消防、建筑智能、通 信、自控仪表工程一般计税法				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第2页 共2页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第1页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	17.62	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	17.62	分部分项工程费及措施项目费
一层中心大堂装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1503.93	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1503.93	分部分项工程费及措施项目费
二层多功能厅装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	904.93	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	904.93	分部分项工程费及措施项目费
侯梯厅装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	544.44	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	544.44	分部分项工程费及措施项目费
实训教室、楼梯间，公共卫生间装修工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第2页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	3256.08	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	3256.08	分部分项工程费及措施项目费
一层中心大堂安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	123.25	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	123.25	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
二层多功能厅安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	183.86	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	183.86	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
侯梯厅安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	38.32	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	38.32	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
实训教室、楼梯间，公共卫生间安装工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
拆除工程				
一	2024拆除工程一般计税法			
一层中心大堂装修工程				
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
二层多功能厅装修工程				
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
侯梯厅装修工程				
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
实训教室、楼梯间, 公共卫生间装修工程				
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
一层中心大堂安装工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
二层多功能厅安装工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
侯梯厅安装工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
实训教室、楼梯间, 公共卫生间安装工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
	合 计			

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第1页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1	1	人工合计			
2	2	材料合计			
3	010000102	型钢 (综合)	t		
4	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
5	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
6	010310003	镀锌铁丝 $\phi 3.5$	kg		
7	010310013	镀锌铁丝 $\phi 0.7$	kg		
8	012101002.1	$\angle 40 \times 4$ 镀锌角钢	kg		
9	012910005.1	3厚钢板	m ²		
10	012910014	不锈钢板 AISI304 1mm	m ²		
11	014101004	铜丝 $\Phi 1.6$	kg		
12	015302003	铅板 3mm	kg		
13	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
14	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
15	022705002	棉纱	kg		
16	022706004	白布 0.9m	m ²		
17	023101002	尼龙编织布	m ²		
18	030110003	镀锌自攻螺钉 M (4~6) $\times$ (20~35)	个		
19	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6 $\times$ 20~35	个		
20	030112001	木螺钉	百个		
21	030112005	木螺钉 m2~4 $\times$ 6~65	个		
22	030112013	木螺钉 M4 $\times$ 60	个		
23	030112018	木螺钉 M6 $\times$ 50	个		
24	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6 $\times$ 15~100	个		
25	030119001	机螺钉	kg		
26	030131008	不锈钢螺栓 M8 $\times$ 30	套		
27	030156001	膨胀螺栓	套		
28	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
29	030156011	膨胀螺栓 M6 $\times$ 85	套		
30	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
31	030156014	膨胀螺栓 M8 $\times$ 65	套		
32	030156016	膨胀螺栓 M8 $\times$ 80	套		
33	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
34	030156031	膨胀螺栓 M12 $\times$ 110	套		
35	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
36	030171101	螺母	百个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第2页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	030172001	垫圈	百个		
38	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
39	030183001	铁钉 (综合)	kg		
40	030188004	射钉 (枪钉)	盒		
41	030192000	圆钉 (综合)	kg		
42	030311004	防火铰链	副		
43	030311111	不锈钢合页	副		
44	030312001	闭门器 (明装)	套		
45	030312002	闭门器 (暗装)	套		
46	030312007	顺位器	套		
47	030314003	国产地弹簧	个		
48	030316014	L型执手插锁	把		
49	030316017	地锁	把		
50	030316021	推手板	把		
51	030401002	一爪挂件	套		
52	030401003	二爪挂件	套		
53	030701011.1	成品无障碍扶手	副		
54	031311001	电焊条 (综合)	kg		
55	031324001	不锈钢焊丝	kg		
56	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
57	031337006	冲击钻头 Φ8	个		
58	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
59	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
60	031339005	金刚钻钻头 Φ63	个		
61	031345001	钢锯条	根		
62	031347002	砂纸 (木)	张		
63	031347003	水砂纸	张		
64	031347003.1	水砂纸	张		
65	032104001	钢板网 (综合)	m²		
66	032113001	垫铁	kg		
67	032116001	铁件 (综合)	kg		
68	032116001	铁件 (综合)	kg		
69	032116004	预埋铁件	kg		
70	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		
71	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
72	032118027	干挂石材用铝合金干挂件	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第3页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	032118029	不锈钢石材背栓	个		
74	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
75	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
76	040301001	砂(综合)	m³		
77	040301001	砂(综合)	m³		
78	040301003	细砂	m³		
79	040701001	陶粒	m³		
80	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
81	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
82	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
83	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
84	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
85	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
86	050101001	木材(综合)	m³		
87	050101001	木材(综合)	m³		
88	050301001	一等杉木板枋材(综合)	m³		
89	050301003	一等杉木枋材	m³		
90	050305003.1	多孔吸音铝板	m²		
91	050306001	周转板枋材	m³		
92	050501004.1	12厘阻燃板	m²		
93	050501008.1	防火阻燃板	m²		
94	050901003.1	9厘胶合板	m²		
95	060901002.1	8mm+1.52PVB+8mm夹胶玻璃	m²		
96	060901003.1	8+8双层夹胶钢化玻璃	m²		
97	070103009.1	墙面400*800瓷片	m²		
98	070103009.1	墙面300*600瓷片	m²		
99	070103013.1	陶瓷墙面砖 600×1200	m²		
100	070501006.2	600*600防滑瓷砖	m²		
101	070501007.1	800mm×800mm 大理石纹亮面瓷砖	m²		
102	070501008.1	600*1200*10双色混拼地砖	m²		
103	070501012.1	800mm×800mm 大理石纹亮面瓷砖	m²		
104	070501013.1	150*800踢脚线	m²		
105	070501013.1	瓷砖踢脚线(暗装)	m²		
106	071302001.1	15mm多层复合实木底板	m²		
107	080301101.1	18厚大理石材(选样)	m²		
108	090505009.1	1.0厚本色拉丝304不锈钢	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第4页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	093702003.1	U型铝方通50*100*0.6	m ²		
110	093702003.1	铝合金格栅吊顶	m ²		
111	093901006.1	卫生间倍特板隔断	m ²		
112	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
113	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
114	100102004	轻钢小龙骨 h19	m		
115	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
116	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
117	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
118	101301003	轻钢龙骨小接件	个		
119	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
120	101302003	轻钢小龙骨平面连接件	个		
121	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
122	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
123	101302006	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
124	110105001	成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.1m (实木)	樘		
125	110105001	成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.1m (实木)	樘		
126	110105002	成品装饰双开木门及门套 1.5m×2.4m (实木)	樘		
127	110305001.1	钢制乙级防火门	m ²		
128	110305001.1	甲级防火门	m ²		
129	110305001.2	乙级防火门	m ²		
130	110914001.1	70系列铝合金平开门	m ²		
131	111901101.1	不锈钢玻璃地弹簧门	m ²		
132	120310102.1	不锈钢线条收口	m		
133	120310102.1	1.2厚不锈钢边框线条 200mm宽	m		
134	120310102.1	1.2厚不锈钢边框线条 200mm宽	m		
135	120310102.2	1.2厚不锈钢黑色灯槽	m		
136	120310201	不锈钢角线 20×20×1.0mm	m		
137	120702101	石膏角线 50	m		
138	122312001	钢管弯头 Φ50	个		
139	130132001	油灰	kg		
140	130301001	乳胶漆	kg		
141	130301001.1	灰色乳胶漆	kg		
142	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
143	130311003	成品腻子粉 (一般型)	kg		
144	130507001	防锈漆	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第5页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
145	130507002	红丹防锈漆	kg		
146	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
147	133502001	防水剂(油)	kg		
148	133504001	防水粉	kg		
149	133509002	中性耐候硅胶 (500ml/支)	支		
150	133901001	防腐油	kg		
151	140303001	煤油	kg		
152	140501003	油漆溶剂油	kg		
153	140702001	机油 (综合)	kg		
154	143305003	二甲苯	kg		
155	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
156	143901001	乙炔气	m³		
157	143906001	氧气	m³		
158	143908001	氩气	m³		
159	144101005	建筑胶	kg		
160	144101012	硅酮结构胶 100mL 单组分	支		
161	144106001	石材 (云石) 胶	kg		
162	144108001	乳白胶	kg		
163	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
164	144113002	玻璃胶 310g	支		
165	144113003	玻璃胶 350g	支		
166	144114001	密封胶	kg		
167	144114004	密封胶	支		
168	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
169	144115001	万能胶	kg		
170	144116005	粘合剂	kg		
171	144117008	快粘粉	kg		
172	144306001	防水胶布	卷		
173	150301003.1	100mm厚隔音棉	m²		
174	150701002	超细玻璃棉	kg		
175	155901007.1	免漆板	m²		
176	155901007.2	长城板饰面	m²		
177	170103006	焊接钢管 DN50	m		
178	172502001	PP-R给水管 de20	m		
179	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
180	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第6页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
181	180327001	外丝 DN15	个		
182	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个		
183	203305000	垫胶	kg		
184	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
185	213321000	大便器胶皮碗	个		
186	213321001	便器接头 De130×110	个		
187	213322001	存水弯 De32	个		
188	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
189	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个		
190	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
191	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
192	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
193	290624004	硬塑料管接头 D50	个		
194	290628002	塑料护口 15~20	个		
195	290628003	塑料护口 15~50	个		
196	290628004	塑料护口 (钢管用) 15~20	个		
197	290632012	灯具卡子	个		
198	290901002	瓷接头 (双)	个		
199	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
200	291112001	接线盒	个		
201	291125000	灯具塑料吊盒	个		
202	334101002	扁不锈钢立柱55×8	m		
203	340105003	钨棒	kg		
204	341101001	水	m ³		
205	341508001	其他材料费	元		
206	341508006	其他材料费	元		
207	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
208	350104001	木模板	m ³		
209	350104002	复合木模板面板	m ²		
210	350305001	金属脚手架底座	个		
211	350309002	钢笆子 (钢筋网脚手板)	m ²		
212	350310001	交叉支撑 (脚手架专用)	副		
213	350310002	水平架 (脚手架专用)	m ²		
214	350310003	连接棒	个		
215	350907004	门式钢管架	m ²		
216	390101001	脚手架钢管 (租赁)	t·天		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第7页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
217	390101002	扣件综合 (租赁)	100套·天		
218	390101004	底座 (租赁)	100个·天		
219	B-C. 1	线路安装 材料费	m²		
220	B-C. 1	线路安装 材料费	m²		
221	B-C. 1	修补安装 材料费	项		
222	B-C. 2	石膏板吊顶转换层 材料费	m²		
223	B-C. 2	线路安装 材料费	m²		
224	B-C. 3	线路安装 材料费	m²		
225	B-C. 4	垃圾清理 材料费	m²		
226	B-C. 5	精细卫生 材料费	m²		
227	3	商品砼合计			
228	043115008	预拌细石混凝土 C20	m³		
229	4	配合比合计			
230	800102003	水泥砂浆 1:2	m³		
231	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³		
232	801101001	素水泥浆	m³		
233	5	主材合计			
234	211501000. 1	蹲式大便器	个		
235	211502000. 1	坐便器	个		
236	211701000. 1	挂式小便器	个		
237	212502000	蹲式大便器高水箱	个		
238	212503000	坐便器水箱(带配件)	套		
239	213301000	水嘴	个		
240	213301000. 1	水龙头	个		
241	213301000. 2	水龙头	个		
242	213316001	自闭式冲洗阀 DN15	个		
243	213318000. 1	不锈钢地漏	个		
244	213320000	大便器冲洗管	根		
245	213326001	蹲式大便器高水箱配件	套		
246	301302000. 1	网络插座	个		
247	500102001. 1	排气扇	台		
248	Z210901000. 1	立柱洗手台	个		
249	Z210901000. 2	大理石洗手台	个		
250	Z213325001	排水栓 (带链堵) De50	套		
251	Z250001001. 1	防眩射灯	套		
252	Z250001001. 1	LED防眩筒灯	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第8页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
253	Z250001001.1	LED条形灯	套		
254	Z250001001.2	射灯	套		
255	Z250001001.2	防眩双头筒灯	套		
256	Z250001001.3	吸顶灯	套		
257	Z250001001.3	灯带	套		
258	Z260501001.1	单联单控开关	个		
259	Z260501001.2	双联单控开关	个		
260	Z260501001.3	三联单控开关	个		
261	Z264101001.1	防水通用五孔插座	套		
262	Z264101001.1	空调插座	套		
263	Z264101001.2	普通五孔插座	套		
264	Z264101001.3	空调插座	套		
265	Z2811340022.1	成品拖把池	套		
266	Z301303001.1	电话插座 (单口)	个		
267	Z301303002	电话插座 (双口)	个		
268	6	机械台班组成合计			
269	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
270	002401001	机械台班人工费	元		
271	140301004	汽油92#	kg		
272	140301004	汽油92#	kg		
273	140304001	轻柴油0#	kg		
274	341103001	电	kW·h		
275	341103001	电	kW·h		
276	994701004	折旧费	元		
277	994701005	检修费	元		
278	994701006	维护费	元		
279	994701007	安拆及场外运输费	元		
280	994701008	其他费	元		
281	7	机械合计			
282	341509003	其他机械费	元		
283	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
284	990703004	轮胎式装载机 斗容量2m³	台班		
285	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
286	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
287	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
288	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:南宁职业技术大学桂港现代职业教育发展中心裙楼装修工程

第9页 共9页

[illegible]