

罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项
目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：罗城仫佬族自治县发展和改革局



造价咨询人：恒企工程技术集团有限公司



2026年9月

封-1



罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

招 标 工 程 量 清 单

招标人：罗城仫佬族自治县发展和改革局
(单位盖章)

造价咨询人：恒企工程技术集团有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：梁庆印
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：周庆恒
(签字或盖章)

编制人：谢晓晖
(造价工程师签字)

复核人：陈华柏
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年9月

复核时间：2026年9月

扉-2



工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		干流左岸(L=1871m)						
1.1		干流左岸(H=1.8m, L=96m, 重力式挡墙)						
1.1.1	500101004001	土方开挖(用于回填)	m ³	147.06				
1.1.2	500101004002	土方开挖(弃2km)	m ³	138.48				
1.1.3	500102004001	石方开挖(用于回填)	m ³	24.96				
1.1.4	500103001001	土方回填(利用开挖料)	m ³	147.06				
1.1.5	500105009001	拆除原浆砌石挡墙(弃2km)	m ³	52.2				
1.1.6	500105003001	M7.5浆砌石基础	m ³	68.16				
1.1.7	500105003002	M7.5浆砌石墙身	m ³	95.04				
1.1.8	500114001001	Φ110PVC排水管	m	41.28				
1.1.9	500103005001	砂石反滤包(400mm*400mm*400mm)	m ³	3.08				
1.1.10	500105010001	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	48				
1.1.11	500105011001	1:2水泥砂浆勾凸缝	m ²	124.8				
1.1.12	500109009001	沥青木板伸缩缝	m ²	13.6				
1.2		干流左岸(H=2.0m, L=245m, 重力式挡墙)						
1.2.1	500101004003	土方开挖(用于回填)	m ³	246.09				
1.2.2	500101004004	土方开挖(弃2km)	m ³	125				
1.2.3	500102004002	石方开挖(用于回填)	m ³	41.41				
1.2.4	500103001002	土方回填(利用开挖料)	m ³	246.09				
1.2.5	500105003003	M7.5浆砌石基础	m ³	183.75				
1.2.6	500105003004	M7.5浆砌石墙身	m ³	294				
1.2.7	500114001002	Φ110PVC排水管	m	111.48				
1.2.8	500103005002	砂石反滤包(400mm*400mm*400mm)	m ³	7.84				
1.2.9	500105010002	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	122.5				
1.2.10	500105011002	1:2水泥砂浆勾凸缝	m ²	367.5				
1.2.11	500109009002	沥青木板伸缩缝	m ²	44.85				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3		干流左岸 (H=2.3m, L=752m, 重力式挡墙)						
1.3.1	500101004005	土方开挖（用于回填）	m³	1345.95				
1.3.2	500101004006	土方开挖（用于围堰）	m³	637.5				
1.3.3	500101004007	土方开挖（弃2km）	m³	898.28				
1.3.4	500102004003	石方开挖（用于围堰）	m³	323.02				
1.3.5	500103001003	土方回填（利用开挖料）	m³	1345.95				
1.3.6	500105003005	M7.5浆砌石基础	m³	609.12				
1.3.7	500105003006	M7.5浆砌石墙身	m³	1165.6				
1.3.8	500114001003	Φ110PVC排水管	m	368.48				
1.3.9	500103005003	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	24.06				
1.3.10	500105010003	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	376				
1.3.11	500105011003	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m²	1353.6				
1.3.12	500109009003	沥青木板伸缩缝	m²	169.92				
1.4		干流左岸 (H=2.5m, L=643, 重力式挡墙)						
1.4.1	500101004008	土方开挖（用于回填）	m³	1949.45				
1.4.2	500101004009	土方开挖（弃2km）	m³	1481.12				
1.4.3	500103001004	土方回填（利用开挖料）	m³	1949.45				
1.4.4	500105009002	拆除原浆砌石挡墙（弃2km）	m³	22.5				
1.4.5	500105003007	M7.5浆砌石基础	m³	546.55				
1.4.6	500105003008	M7.5浆砌石墙身	m³	1157.4				
1.4.7	500114001004	Φ110PVC排水管	m	332.57				
1.4.8	500103005004	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	20.58				
1.4.9	500105010004	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	321.5				
1.4.10	500105011004	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m²	1286				
1.4.11	500109009004	沥青木板伸缩缝	m²	161.65				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5		干流左岸 (H=2.8m, L=135m, 斜墙)						
1.5.1	500101004010	土方开挖（用于回填）	m ³	46.24				
1.5.2	500101004011	土方开挖（弃2km）	m ³	287.89				
1.5.3	500103001005	土方回填（利用开挖料）	m ³	46.24				
1.5.4	500105003009	M7.5浆砌石基础	m ³	102.6				
1.5.5	500105003010	M7.5浆砌石墙身	m ³	230.85				
1.5.6	500114001005	Φ110PVC排水管	m	112.05				
1.5.7	500103005005	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m ³	8.64				
1.5.8	500105010005	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	67.5				
1.5.9	500105011005	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m ²	305.1				
1.5.10	500109009005	沥青木板伸缩缝	m ²	32.11				
2		干流右岸(L=2012m)						
2.1		干流右岸 (H=1.8m, L=183m, 重力式挡墙)						
2.1.1	500101004012	土方开挖（用于回填）	m ³	173.56				
2.1.2	500101004013	土方开挖（弃2km）	m ³	255.94				
2.1.3	500102004004	石方开挖（用于回填）	m ³	35.32				
2.1.4	500103001006	土方回填（利用开挖料）	m ³	173.56				
2.1.5	500105003011	M7.5浆砌石基础	m ³	129.93				
2.1.6	500105003012	M7.5浆砌石墙身	m ³	181.17				
2.1.7	500114001006	Φ110PVC排水管	m	78.69				
2.1.8	500103005006	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m ³	5.86				
2.1.9	500105010006	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	91.5				
2.1.10	500105011006	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m ²	237.9				
2.1.11	500109009006	沥青木板伸缩缝	m ²	30.6				
2.2		干流右岸 (H=2.0m, L=38m, 重力式挡墙)						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1	500101004014	土方开挖（用于回填）	m ³	42.98				
2.2.2	500101004015	土方开挖（弃2km）	m ³	64.6				
2.2.3	500102004005	石方开挖（用于回填）	m ³	6.42				
2.2.4	500103001007	土方回填（利用开挖料）	m ³	42.98				
2.2.5	500105003013	M7.5浆砌石基础	m ³	28.5				
2.2.6	500105003014	M7.5浆砌石墙身	m ³	45.6				
2.2.7	500114001007	Φ110PVC排水管	m	17.29				
2.2.8	500103005007	砂石反滤包 （400mm*400mm*400mm	m ³	1.22				
2.2.9	500105010007	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	19				
2.2.10	500105011007	1：2水泥砂浆勾凸缝	m ²	57				
2.2.11	500109009007	沥青木板伸缩缝	m ²	5.85				
2.3		干流右岸 (H=2.3m, L=896m, 重力式挡墙)						
2.3.1	500101004016	土方开挖（用于回填）	m ³	1069.44				
2.3.2	500101004017	土方开挖（弃2km）	m ³	948.37				
2.3.3	500102004006	土方开挖（用于围堰）	m ³	314.48				
2.3.4	500102004007	石方开挖（用于回填）	m ³	941.32				
2.3.5	500103001008	土方回填（利用开挖料）	m ³	1069.44				
2.3.6	500105003015	M7.5浆砌石基础	m ³	725.76				
2.3.7	500105003016	M7.5浆砌石墙身	m ³	1388.8				
2.3.8	500114001008	Φ110PVC排水管	m	445.9				
2.3.9	500103005008	砂石反滤包 （400mm*400mm*400mm	m ³	29.12				
2.3.10	500105010008	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	448				
2.3.11	500105011008	1：2水泥砂浆勾凸缝	m ²	1612.8				
2.3.12	500109009008	沥青木板伸缩缝	m ²	205.32				
2.4		干流右岸 (H=2.5m, L=801, 重力式挡墙)						
2.4.1	500101004018	土方开挖（用于回填）	m ³	2373.65				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.4.2	500101004019	土方开挖（弃2km）	m ³	1754.39				
2.4.3	500103001009	土方回填（利用开挖料）	m ³	2373.65				
2.4.4	500105009003	拆除原浆砌石挡墙（弃2km）	m ³	99				
2.4.5	500105003017	M7.5浆砌石基础	m ³	680.85				
2.4.6	500105003018	M7.5浆砌石墙身	m ³	1441.8				
2.4.7	500114001009	Φ110PVC排水管	m	420.53				
2.4.8	500103005009	砂石反滤包 （400mm*400mm*400mm	m ³	25.63				
2.4.9	500105010009	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	400.5				
2.4.10	500105011009	1：2水泥砂浆勾凸缝	m ²	1602				
2.4.11	500109009009	沥青木板伸缩缝	m ²	204.05				
2.5		干流右岸 (H=2.8m, L=94m, 斜墙)						
2.5.1	500101004020	土方开挖（用于回填）	m ³	28.51				
2.5.2	500101004021	土方开挖（弃2km）	m ³	246.91				
2.5.3	500103001010	土方回填（利用开挖料）	m ³	28.51				
2.5.4	500105003019	M7.5浆砌石基础	m ³	71.44				
2.5.5	500105003020	M7.5浆砌石墙身	m ³	160.74				
2.5.6	500114001010	Φ110PVC排水管	m	78.02				
2.5.7	500103005010	砂石反滤包 （400mm*400mm*400mm	m ³	6.02				
2.5.8	500105010010	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	47				
2.5.9	500105011010	1：2水泥砂浆勾凸缝	m ²	219.96				
2.5.10	500109009010	沥青木板伸缩缝	m ²	22.23				
3		1#支沟岸(L=左岸313m+右岸314m=627m)						
3.1		1#支沟左岸 (H=1.8m, L=313m, 直墙)						
3.1.1	500101004022	土方开挖（用于回填）	m ³	145.17				
3.1.2	500101004023	土方开挖（弃2km）	m ³	188.09				
3.1.3	500102004008	石方开挖（用于回填）	m ³	43.82				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.4	500103001011	土方回填（利用开挖料）	m ³	145.17				
3.1.5	500105009004	拆除原浆砌石挡墙（弃2km）	m ³	11.7				
3.1.6	500105003021	M7.5浆砌石基础	m ³	78.25				
3.1.7	500105003022	M7.5浆砌石墙身	m ³	203.45				
3.1.8	500114001011	Φ110PVC排水管	m	81.38				
3.1.9	500103005011	砂石反滤包 （400mm*400mm*400mm	m ³	10.02				
3.1.10	500105010011	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	156.5				
3.1.11	500105011011	1：2水泥砂浆勾凸缝	m ²	406.9				
3.1.12	500109009011	沥青木板伸缩缝	m ²	27				
3.2		1#支沟右岸 (H=1.8m, L=314m, 直墙)						
3.2.1	500101004024	土方开挖（用于回填）	m ³	109.93				
3.2.2	500101004025	土方开挖（弃2km）	m ³	176.92				
3.2.3	500102004009	石方开挖（用于回填）	m ³	44.24				
3.2.4	500103001012	土方回填（利用开挖料）	m ³	109.93				
3.2.5	500105009005	拆除原浆砌石挡墙（弃2km）	m ³	2.7				
3.2.6	500105003023	M7.5浆砌石基础	m ³	78.5				
3.2.7	500105003024	M7.5浆砌石墙身	m ³	204.1				
3.2.8	500114001012	Φ110PVC排水管	m	168.54				
3.2.9	500103005012	砂石反滤包 （400mm*400mm*400mm	m ³	10.05				
3.2.10	500105010012	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	157				
3.2.11	500105011012	1：2水泥砂浆勾凸缝	m ²	408.2				
3.2.12	500109009012	沥青木板伸缩缝	m ²	27				
4		2#支沟(L=左岸497m+右岸495m=992m)						
4.1		2#支沟左岸 (H=1.8m, L=287m, 直墙)						
4.1.1	500101004026	土方开挖（用于回填）	m ³	226.01				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.2	500101004027	土方开挖（弃2km）	m ³	177.58				
4.1.3	500103001013	土方回填（利用开挖料）	m ³	226.01				
4.1.4	500105003025	M7.5浆砌石基础	m ³	71.75				
4.1.5	500105003026	M7.5浆砌石墙身	m ³	186.55				
4.1.6	500114001013	Φ110PVC排水管	m	74.62				
4.1.7	500103005013	砂石反滤包 （400mm*400mm*400mm	m ³	9.18				
4.1.8	500105010013	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	143.5				
4.1.9	500105011013	1：2水泥砂浆勾凸缝	m ²	373.1				
4.1.10	500109009013	沥青木板伸缩缝	m ²	25.2				
4.2		2#支沟左岸 (H=2.0m, L=67m, 重力式挡墙)						
4.2.1	500101004028	土方开挖（用于回填）	m ³	156.56				
4.2.2	500101004029	土方开挖（弃2km）	m ³	127.3				
4.2.3	500103001014	土方回填（利用开挖料）	m ³	156.56				
4.2.4	500105003027	M7.5浆砌石基础	m ³	50.25				
4.2.5	500105003028	M7.5浆砌石墙身	m ³	80.4				
4.2.6	500114001014	Φ110PVC排水管	m	30.49				
4.2.7	500103005014	砂石反滤包 （400mm*400mm*400mm	m ³	2.14				
4.2.8	500105010014	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	33.5				
4.2.9	500105011014	1：2水泥砂浆勾凸缝	m ²	100.5				
4.2.10	500109009014	沥青木板伸缩缝	m ²	11.7				
4.3		2#支沟左岸 (H=2.3m, L=143m, 重力式挡墙)						
4.3.1	500101004030	土方开挖（用于回填）	m ³	346.63				
4.3.2	500101004031	土方开挖（弃2km）	m ³	320.64				
4.3.3	500103001015	土方回填（利用开挖料）	m ³	346.63				
4.3.4	500105003029	M7.5浆砌石基础	m ³	115.83				
4.3.5	500105003030	M7.5浆砌石墙身	m ³	221.65				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.3.6	500114001015	Φ110PVC排水管	m	70.7				
4.3.7	500103005015	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	4.58				
4.3.8	500105010015	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	71.5				
4.3.9	500105011015	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m²	257.4				
4.3.10	500109009015	沥青木板伸缩缝	m²	33.04				
4.4		2#支沟右岸 (H=1.8m, L=283m, 直墙)						
4.4.1	500101004032	土方开挖(用于回填)	m³	206.24				
4.4.2	500101004033	土方开挖(弃2km)	m³	189.96				
4.4.3	500103001016	土方回填(利用开挖料)	m³	206.24				
4.4.4	500105003031	M7.5浆砌石基础	m³	70.75				
4.4.5	500105003032	M7.5浆砌石墙身	m³	183.95				
4.4.6	500114001016	Φ110PVC排水管	m	73.58				
4.4.7	500103005016	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	9.06				
4.4.8	500105010016	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	141.5				
4.4.9	500105011016	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m²	367.9				
4.4.10	500109009016	沥青木板伸缩缝	m²	25.2				
4.5		2#支沟右岸 (H=2.0m, L=57m, 重力式挡墙)						
4.5.1	500101004034	土方开挖(用于回填)	m³	91.39				
4.5.2	500101004035	土方开挖(弃2km)	m³	89.87				
4.5.3	500103001017	土方回填(利用开挖料)	m³	91.39				
4.5.4	500105003033	M7.5浆砌石基础	m³	42.75				
4.5.5	500105003034	M7.5浆砌石墙身	m³	68.4				
4.5.6	500114001017	Φ110PVC排水管	m	25.94				
4.5.7	500103005017	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	1.82				
4.5.8	500105010017	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	28.5				
4.5.9	500105011017	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m²	85.5				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.5.10	500109009017	沥青木板伸缩缝	m ²	9.75				
4.6		2#支沟右岸 (H=2.3m, L=155m, 重力式挡墙)						
4.6.1	500101004036	土方开挖(用于回填)	m ³	289.85				
4.6.2	500101004037	土方开挖(弃2km)	m ³	242.11				
4.6.3	500103001018	土方回填(利用开挖料)	m ³	289.85				
4.6.4	500105003035	M7.5浆砌石基础	m ³	125.55				
4.6.5	500105003036	M7.5浆砌石墙身	m ³	240.25				
4.6.6	500114001018	Φ110PVC排水管	m	75.95				
4.6.7	500103005018	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m ³	4.96				
4.6.8	500105010018	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	77.5				
4.6.9	500105011018	1:2水泥砂浆勾凸缝	m ²	279				
4.6.10	500109009018	沥青木板伸缩缝	m ²	35.4				
5		3#支沟(L=左岸490m+右岸515m=1005m)						
5.1		3#支沟左岸 (H=2.8m, L=490m, 斜墙)						
5.1.1	500101004038	土方开挖(用于回填)	m ³	173.71				
5.1.2	500101004039	土方开挖(弃2km)	m ³	1157.8				
5.1.3	500103001019	土方回填(利用开挖料)	m ³	173.71				
5.1.4	500105003037	M7.5浆砌石基础	m ³	377.3				
5.1.5	500105003038	M7.5浆砌石墙身	m ³	833				
5.1.6	500114001019	Φ110PVC排水管	m	406.7				
5.1.7	500103005019	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m ³	31.36				
5.1.8	500105010019	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	245				
5.1.9	500105011019	1:2水泥砂浆勾凸缝	m ²	1043.7				
5.1.10	500109009019	沥青木板伸缩缝	m ²	118.56				
5.2		3#支沟右岸 (H=2.8m, L=515m, 斜墙)						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.2.1	500101004040	土方开挖（用于回填）	m ³	203.41				
5.2.2	500101004041	土方开挖（弃2km）	m ³	1312.62				
5.2.3	500103001020	土方回填（利用开挖料）	m ³	203.41				
5.2.4	500105003039	M7.5浆砌石基础	m ³	396.55				
5.2.5	500105003040	M7.5浆砌石墙身	m ³	875.5				
5.2.6	500114001020	Φ110PVC排水管	m	427.45				
5.2.7	500103005020	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m ³	32.96				
5.2.8	500105010020	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	257.5				
5.2.9	500105011020	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m ²	1096.95				
5.2.10	500109009020	沥青木板伸缩缝	m ²	125.97				
6		4#支沟(L=左岸732m+右岸842m=1574m)						
6.1		4#支沟左岸 (H=2.3m, L=131m, 重力式挡墙)						
6.1.1	500101004042	土方开挖（用于回填）	m ³	215.17				
6.1.2	500101004043	土方开挖（弃2km）	m ³	243				
6.1.3	500103001021	土方回填（利用开挖料）	m ³	215.17				
6.1.4	500105003041	M7.5浆砌石基础	m ³	106.11				
6.1.5	500105003042	M7.5浆砌石墙身	m ³	203.05				
6.1.6	500114001021	Φ110PVC排水管	m	64.19				
6.1.7	500103005021	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m ³	4.19				
6.1.8	500105010021	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	65.5				
6.1.9	500105011021	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m ²	235.8				
6.1.10	500109009021	沥青木板伸缩缝	m ²	30.68				
6.2		4#支沟左岸 (H=3.0m, L=601m, 斜墙)						
6.2.1	500101004044	土方开挖（用于回填）	m ³	186.53				
6.2.2	500101004045	土方开挖（弃2km）	m ³	1563.92				
6.2.3	500102001001	石方开挖（用于回填）	m ³	189.92				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.2.4	500103001022	土方回填（利用开挖料）	m ³	186.53				
6.2.5	500105003043	M7.5浆砌石基础	m ³	480.8				
6.2.6	500105003044	M7.5浆砌石墙身	m ³	1153.92				
6.2.7	500114001022	Φ110PVC排水管	m	528.88				
6.2.8	500103005022	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m ³	38.46				
6.2.9	500105010022	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	300.5				
6.2.10	500105011022	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m ²	1406.34				
6.2.11	500109009022	沥青木板伸缩缝	m ²	160.48				
6.3		4#支沟右岸 (H=2.3m, L=196m, 重力式挡墙)						
6.3.1	500101004046	土方开挖（用于回填）	m ³	316.8				
6.3.2	500101004047	土方开挖（弃2km）	m ³	396.25				
6.3.3	500102001002	石方开挖（用于回填）	m ³	78.79				
6.3.4	500103001023	土方回填（利用开挖料）	m ³	316.8				
6.3.5	500105003045	M7.5浆砌石基础	m ³	158.76				
6.3.6	500105003046	M7.5浆砌石墙身	m ³	303.8				
6.3.7	500114001023	Φ110PVC排水管	m	96.04				
6.3.8	500103005023	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m ³	6.27				
6.3.9	500105010023	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	98				
6.3.10	500105011023	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m ²	352.8				
6.3.11	500109009023	沥青木板伸缩缝	m ²	44.84				
6.4		4#支沟右岸 (H=3.0m, L=646m, 斜墙)						
6.4.1	500101004048	土方开挖（用于回填）	m ³	19.34				
6.4.2	500101004049	土方开挖（弃2km）	m ³	1807.36				
6.4.3	500102001003	石方开挖（用于回填）	m ³	202.84				
6.4.4	500103001024	土方回填（利用开挖料）	m ³	19.34				
6.4.5	500105003047	M7.5浆砌石基础	m ³	516.8				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.4.6	500105003048	M7.5浆砌石墙身	m ³	1240.32				
6.4.7	500114001024	Φ110PVC排水管	m	568.48				
6.4.8	500103005024	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m ³	41.34				
6.4.9	500105010024	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	323				
6.4.10	500105011024	1:2水泥砂浆勾凸缝	m ²	1511.64				
6.4.11	500109009024	沥青木板伸缩缝	m ²	175.39				
7		河道清淤(12473.80m ³)						
7.1	500101010001	开挖淤泥(弃2km)	m ³	12473.8				
8		河道清除杂草 (6693m ²)						
8.1	500114001025	杂草清理	m ²	6693				
9		砍伐竹子(4#支沟, EZK0+478~ EZK0+989, EYK0+478~ EYK1+058)						
9.1	500114001026	人工砍伐丛生竹林	棵	397				
9.2	500114001027	挖掘机挖竹根, 丛生竹	m ²	3174				
10		下河步级(44座)						
10.1		下河步级(H=1.4m, 8座)						
10.1.1	500101002001	土方开挖(用于回填)	m ³	2.8				
10.1.2	500101002002	土方开挖(弃2km)	m ³	40.64				
10.1.3	500103001025	土方回填(利用开挖料)	m ³	2.8				
10.1.4	500109001001	C20砼台阶厚200mm	m ³	6.88				
10.1.5	500103007001	碎石垫层厚150mm	m ³	3.44				
10.1.6	500105003049	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	m ³	9.28				
10.1.7	500105010025	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	20				
10.1.8	500109001002	C20砼基础	m ³	8.96				
10.1.9	500110001001	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	44.8				
10.2		下河步级(H=1.6m, 2座)						
10.2.1	500101002003	土方开挖(用于回填)	m ³	0.8				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.2.2	500101002004	土方开挖（弃2km）	m ³	11.62				
10.2.3	500103001026	土方回填（利用开挖料）	m ³	0.8				
10.2.4	500109001003	C20砼台阶厚200mm	m ³	1.96				
10.2.5	500103007002	碎石垫层厚150mm	m ³	0.98				
10.2.6	500105003050	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	m ³	2.64				
10.2.7	500105010026	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	5.8				
10.2.8	500109001004	C20砼基础	m ³	2.24				
10.2.9	500110001002	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	11.6				
10.3		下河步级（H=1.8m，14座）						
10.3.1	500101002005	土方开挖（用于回填）	m ³	6.3				
10.3.2	500101002006	土方开挖（弃2km）	m ³	91.42				
10.3.3	500103001027	土方回填（利用开挖料）	m ³	6.3				
10.3.4	500109001005	C20砼台阶厚200mm	m ³	15.4				
10.3.5	500103007003	碎石垫层厚150mm	m ³	7.84				
10.3.6	500105003051	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	m ³	20.86				
10.3.7	500105010027	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	44.8				
10.3.8	500109001006	C20砼基础	m ³	15.68				
10.3.9	500110001003	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	85.4				
10.4		下河步级（H=2.0m，8座）						
10.4.1	500101002007	土方开挖（用于回填）	m ³	4				
10.4.2	500101002008	土方开挖（弃2km）	m ³	58.08				
10.4.3	500103001028	土方回填（利用开挖料）	m ³	4				
10.4.4	500109001007	C20砼台阶厚200mm	m ³	9.84				
10.4.5	500103007004	碎石垫层厚150mm	m ³	4.96				
10.4.6	500105003052	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	m ³	13.2				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.4.7	500105010028	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	28.8				
10.4.8	500109001008	C20砼基础	m ³	8.96				
10.4.9	500110001004	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	50.4				
10.5		下河步级 (H=2.2m, 6座)						
10.5.1	500101002009	土方开挖 (用于回填)	m ³	3.3				
10.5.2	500101002010	土方开挖 (弃2km)	m ³	47.94				
10.5.3	500103001029	土方回填 (利用开挖料)	m ³	3.3				
10.5.4	500109001009	C20砼台阶厚200mm	m ³	8.1				
10.5.5	500103007005	碎石垫层厚150mm	m ³	4.08				
10.5.6	500105003053	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	m ³	10.92				
10.5.7	500105010029	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	24				
10.5.8	500109001010	C20砼基础	m ³	6.72				
10.5.9	500110001005	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	39.6				
10.6		下河步级 (H=2.4m, 5座)						
10.6.1	500101002011	土方开挖 (用于回填)	m ³	3				
10.6.2	500101002012	土方开挖 (弃2km)	m ³	43.55				
10.6.3	500103001030	土方回填 (利用开挖料)	m ³	3				
10.6.4	500109001011	C20砼台阶厚200mm	m ³	7.35				
10.6.5	500103007006	碎石垫层厚150mm	m ³	3.7				
10.6.6	500105003054	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	m ³	9.9				
10.6.7	500105010030	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	21.5				
10.6.8	500109001012	C20砼基础	m ³	5.6				
10.6.9	500110001006	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	34				
10.7		下河步级 (H=1.8m, L=20m, 1座)						
10.7.1	500101002013	土方开挖 (用于回填)	m ³	4.5				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.7.2	500101002014	土方开挖（弃2km）	m ³	65.34				
10.7.3	500103001031	土方回填（利用开挖料）	m ³	4.5				
10.7.4	500109001013	C20砼平台厚200mm	m ³	4				
10.7.5	500103007007	碎石垫层厚150mm	m ³	12.07				
10.7.6	500105003055	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	m ³	1.49				
10.7.7	500105010031	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	3.2				
10.7.8	500109001014	C20埋石砼基础	m ³	12.8				
10.7.9	500110001007	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	60.5				
11		排水涵管						
11.1		排水涵管（管径0.3m，L=23m）						
11.1.1	500114001028	管径0.3m钢筋混凝土圆管涵安装	m	23				
11.1.2	500109001015	C20砼外包	m ³	11.83				
11.1.3	500109001016	C20砼护底	m ³	1.27				
11.1.4	500110001008	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	36.8				
11.2		排水涵管（管径0.5m，L=46m）						
11.2.1	500114001029	管径0.5m钢筋混凝土圆管涵安装	m	46				
11.2.2	500109001017	C20砼外包	m ³	35.95				
11.2.3	500109001018	C20砼护底	m ³	2.99				
11.2.4	500110001009	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	97.52				
12		拦水坝（L=3.5m，1座）						
12.1	500101004050	土方开挖（用于回填）	m ³	2.84				
12.2	500101004051	土方开挖（弃2km）	m ³	9.13				
12.3	500102001004	石方开挖（用于回填）	m ³	1.33				
12.4	500103001032	土方回填（利用开挖料）	m ³	2.84				
12.5	500105009006	拆除原有浆砌石拦水坝（弃2km）	m ³	0				
12.6	500109001019	C20砼坝体	m ³	10.34				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.7	500109001020	C25砼防水闸门厚200mm	m ³	0.58				
12.8	500114001030	∅ 50PVC泄水管	m	2.5				
12.9	500103005025	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m ³	0.32				
12.10	500111001001	钢筋制安HRB400	t	0.037				
12.11	500110001010	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	17.22				
13		鱼鳞坝 (L=25.8m, 1座)						
13.1	500101004052	土方开挖 (弃2km)	m ³	67.66				
13.2	500102001005	石方开挖 (用于抛石回填)	m ³	33.4				
13.3	500103010001	抛石回填 (利用开挖料)	m ³	42.828				
13.4	500109001021	C20埋石砼坝身 (埋石率20%)	m ³	167.442				
13.5	500109001022	C20埋石砼鱼鳞 (埋石率20%)	m ³	5.1				
13.6	500109001023	C20埋石砼汀步 (埋石率20%)	m ³	1.044				
13.7	500111001002	钢筋制安HRB400	t	0				
13.8	500109001024	C20埋石砼台阶 (埋石率20%)	m ³	2.184				
13.9	500110001011	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	116.18				
13.10	500110001012	普通曲面钢模板制作安装、拆除	m ²	50.8				
13.11	500109009025	沥青木板伸缩缝	m ²	15.7				
14		人行盖板 (17块)						
14.1		I 型人行盖板 (4.0×2×0.25m, 8块)						
14.1.1	500109001025	预制C25砼盖板	m ³	16				
14.1.2	500109001026	C25砼中墩墩身	m ³	4.8				
14.1.3	500109001027	C25砼中墩基础	m ³	7.68				
14.1.4	500109001028	C25砼中墩墩帽	m ³	0.9				
14.1.5	500111001003	钢筋制安HPB300	t	0.95				
14.1.6	500111001004	钢筋制安HRB400	t	1.44				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
14.1.7	500110001013	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	81.98				
14.2		II型人行盖板 (4.5×2×0.25m, 4块)						
14.2.1	500109001029	预制C25砼盖板	m ³	9				
14.2.2	500109001030	C25砼中墩墩身	m ³	3.36				
14.2.3	500109001031	C25砼中墩基础	m ³	5.12				
14.2.4	500109001032	C25砼中墩墩帽	m ³	0.6				
14.2.5	500111001005	钢筋制安HPB300	t	0.55				
14.2.6	500111001006	钢筋制安HRB400	t	0.82				
14.2.7	500110001014	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	51.72				
14.3		III型人行盖板 (5.0×2×0.25m, 5块)						
14.3.1	500109001033	预制C25砼盖板	m ³	12.5				
14.3.2	500109001034	C25砼中墩墩身	m ³	1.56				
14.3.3	500109001035	C25砼中墩基础	m ³	2.56				
14.3.4	500109001036	C25砼中墩墩帽	m ³	0.3				
14.3.5	500111001007	钢筋制安HPB300	t	0.71				
14.3.6	500111001008	钢筋制安HRB400	t	1.08				
14.3.7	500110001015	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	46.38				
15		2跨-宽3m×高2.3m盖板涵(1座)						
15.1	500101004053	土方开挖(用于回填)	m ³	46.98				
15.2	500101004054	土方开挖(弃2km)	m ³	20.22				
15.3	500102004010	石方开挖(用于回填)	m ³	14.4				
15.4	500103001033	土方回填(利用开挖料)	m ³	46.98				
15.5	500109010001	拆除旧人行桥(弃2km)	m ³	15.08				
15.6	500109010002	拆除旧渡槽(弃2km)	m ³	1.6				
15.7	500109001037	现浇C30砼盖板	m ³	9.18				
15.8	500109001038	现浇C30砼台帽	m ³	3.51				
15.9	500109001039	现浇C20砼台身	m ³	15.705				
15.10	500109001040	现浇C30中墩墩帽	m ³	0.675				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
15.11	500109001041	C20砼中墩墩身	m³	5.535				
15.12	500109001042	C30砼中墩挡块	m³	0.04				
15.13	500109001043	现浇C20砼基础	m³	28.35				
15.14	500109001044	现浇C20砼铺底	m³	1.53				
15.15	500103007008	铺底碎石垫层	m³	1.53				
15.16	500109001045	C30砼帽石	m³	1.66				
15.17	500109001046	C30细石砼塞缝	m³	0.13				
15.18	500110001016	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	127.77				
15.19	500109001047	C30砼0.4*0.4m渡槽槽身	m³	3.2				
15.20	500109001048	C20砼渡槽槽台	m³	0.5				
15.21	500111001009	钢筋制安HPB300	t	0.61				
15.22	500111001010	钢筋制安HRB400	t	1.641				
15.23	500111001011	渡槽钢筋制安	t	0.497				
15.24	500110001017	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	20				
16		漫水涵（1座）						
16.1	500101002015	土方开挖（用于回填）	m³	10.74				
16.2	500101002016	土方开挖（弃2km）	m³	16.24				
16.3	500102001006	石方开挖（用于回填）	m³	6.74				
16.4	500103001034	土方回填（利用开挖料）	m³	10.74				
16.5	500114001031	管径0.8m钢筋混凝土圆管涵安装	m	27				
16.6	500109001049	C20砼包管	m³	72.9				
16.7	500103007009	碎石垫层厚20cm	m³	7.32				
16.8	500109001050	C25砼面板厚100mm	m³	3.78				
16.9	500110001018	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	59.96				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第19页 共20页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第20页 共20页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
1		干流左岸(L=1871m)													
1.1		干流左岸(H=1.8m, L=96m, 重力式挡墙)													
1.1.1	500101004001	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
1.1.2	500101004002	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
1.1.3	500102004001	石方开挖（用于回填）	m³	1.15	0.73	6.15	0.22	0.50	0.61	2.05	0.00	0.66	0.00	1.09	13.15
1.1.4	500103001001	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
1.1.5	500105009001	拆除原浆砌石挡墙（弃2km）	m³	3.34	1.84	32.34	2.25	2.78	2.98	11.27	0.00	2.60	0.00	5.35	64.75
1.1.6	500105003001	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
1.1.7	500105003002	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
1.1.8	500114001001	Φ110PVC排水管	m												18.13
1.1.9	500103005001	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
1.1.10	500105010001	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
1.1.11	500105011001	1：2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
1.1.12	500109009001	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
1.2		干流左岸(H=2.0m, L=245m, 重力式挡墙)													
1.2.1	500101004003	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
1.2.2	500101004004	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
1.2.3	500102004002	石方开挖（用于回填）	m³	1.15	0.73	6.15	0.22	0.50	0.61	2.05	0.00	0.66	0.00	1.09	13.15

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
1.2.4	500103001002	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
1.2.5	500105003003	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
1.2.6	500105003004	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
1.2.7	500114001002	Φ110PVC排水管	m												18.13
1.2.8	500103005002	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
1.2.9	500105010002	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
1.2.10	500105011002	1:2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
1.2.11	500109009002	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
1.3		干流左岸(H=2.3m, L=752m, 重力式挡墙)													
1.3.1	500101004005	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
1.3.2	500101004006	土方开挖（用于围堰）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
1.3.3	500101004007	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
1.3.4	500102004003	石方开挖（用于围堰）	m³	1.15	0.73	6.15	0.22	0.50	0.61	2.05	0.00	0.66	0.00	1.09	13.15
1.3.5	500103001003	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
1.3.6	500105003005	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
1.3.7	500105003006	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
1.3.8	500114001003	Φ110PVC排水管	m												18.13
1.3.9	500103005003	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
1.3.10	500105010003	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
1.3.11	500105011003	1：2水泥砂浆勾凸缝	m ²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
1.3.12	500109009003	沥青木板伸缩缝	m ²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
1.4		干流左岸(H=2.5m, L=643, 重力式挡墙)													
1.4.1	500101004008	土方开挖（用于回填）	m ³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
1.4.2	500101004009	土方开挖（弃2km）	m ³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
1.4.3	500103001004	土方回填（利用开挖料）	m ³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
1.4.4	500105009002	拆除原浆砌石挡墙（弃2km）	m ³	3.34	1.84	32.34	2.25	2.78	2.98	11.27	0.00	2.60	0.00	5.35	64.75
1.4.5	500105003007	M7.5浆砌石基础	m ³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
1.4.6	500105003008	M7.5浆砌石墙身	m ³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
1.4.7	500114001004	Φ110PVC排水管	m												18.13
1.4.8	500103005004	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m ³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
1.4.9	500105010004	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
1.4.10	500105011004	1：2水泥砂浆勾凸缝	m ²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
1.4.11	500109009004	沥青木板伸缩缝	m ²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
1.5		干流左岸(H=2.8m, L=135m, 斜墙)													
1.5.1	500101004010	土方开挖（用于回填）	m ³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
1.5.2	500101004011	土方开挖（弃2km）	m ³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
1.5.3	500103001005	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
1.5.4	500105003009	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
1.5.5	500105003010	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
1.5.6	500114001005	Φ110PVC排水管	m												18.13
1.5.7	500103005005	砂石反滤包 （400mm*400mm*400mm）	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
1.5.8	500105010005	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
1.5.9	500105011005	1：2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
1.5.10	500109009005	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
2		干流右岸(L=2012m)													
2.1		干流右岸(H=1.8m, L=183m, 重力式挡墙)													
2.1.1	500101004012	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
2.1.2	500101004013	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
2.1.3	500102004004	石方开挖（用于回填）	m³	1.15	0.73	6.15	0.22	0.50	0.61	2.05	0.00	0.66	0.00	1.09	13.15
2.1.4	500103001006	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
2.1.5	500105003011	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
2.1.6	500105003012	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
2.1.7	500114001006	Φ110PVC排水管	m												18.13
2.1.8	500103005006	砂石反滤包 （400mm*400mm*400mm）	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
2.1.9	500105010006	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
2.1.10	500105011006	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m ²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
2.1.11	500109009006	沥青木板伸缩缝	m ²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
2.2		干流右岸(H=2.0m, L=38m, 重力式挡墙)													
2.2.1	500101004014	土方开挖（用于回填）	m ³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
2.2.2	500101004015	土方开挖（弃2km）	m ³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
2.2.3	500102004005	石方开挖（用于回填）	m ³	1.15	0.73	6.15	0.22	0.50	0.61	2.05	0.00	0.66	0.00	1.09	13.15
2.2.4	500103001007	土方回填（利用开挖料）	m ³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
2.2.5	500105003013	M7.5浆砌石基础	m ³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
2.2.6	500105003014	M7.5浆砌石墙身	m ³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
2.2.7	500114001007	Φ110PVC排水管	m												18.13
2.2.8	500103005007	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m ³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
2.2.9	500105010007	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
2.2.10	500105011007	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m ²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
2.2.11	500109009007	沥青木板伸缩缝	m ²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
2.3		干流右岸(H=2.3m, L=896m, 重力式挡墙)													
2.3.1	500101004016	土方开挖（用于回填）	m ³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
2.3.2	500101004017	土方开挖（弃2km）	m ³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
2.3.3	500102004006	土方开挖（用于围堰）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
2.3.4	500102004007	石方开挖（用于回填）	m³	1.15	0.73	6.15	0.22	0.50	0.61	2.05	0.00	0.66	0.00	1.09	13.15
2.3.5	500103001008	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
2.3.6	500105003015	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
2.3.7	500105003016	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
2.3.8	500114001008	Φ110PVC排水管	m												18.13
2.3.9	500103005008	砂石反滤包 （400mm*400mm*400mm）	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
2.3.10	500105010008	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
2.3.11	500105011008	1：2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
2.3.12	500109009008	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
2.4		干流右岸(H=2.5m, L=801, 重力式挡墙)													
2.4.1	500101004018	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
2.4.2	500101004019	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
2.4.3	500103001009	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
2.4.4	500105009003	拆除原浆砌石挡墙（弃2km）	m³	3.34	1.84	32.34	2.25	2.78	2.98	11.27	0.00	2.60	0.00	5.35	64.75
2.4.5	500105003017	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
2.4.6	500105003018	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
2.4.7	500114001009	Φ110PVC排水管	m												18.13

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
2.4.8	500103005009	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
2.4.9	500105010009	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
2.4.10	500105011009	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
2.4.11	500109009009	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
2.5		干流右岸(H=2.8m, L=94m, 斜墙)													
2.5.1	500101004020	土方开挖(用于回填)	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
2.5.2	500101004021	土方开挖(弃2km)	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
2.5.3	500103001010	土方回填(利用开挖料)	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
2.5.4	500105003019	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
2.5.5	500105003020	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
2.5.6	500114001010	Φ110PVC排水管	m												18.13
2.5.7	500103005010	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
2.5.8	500105010010	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
2.5.9	500105011010	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
2.5.10	500109009010	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
3		1#支沟岸(L=左岸313m+右岸314m=627m)													
3.1		1#支沟左岸(H=1.8m, L=313m, 直墙)													
3.1.1	500101004022	土方开挖(用于回填)	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
3.1.2	500101004023	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
3.1.3	500102004008	石方开挖（用于回填）	m³	1.15	0.73	6.15	0.22	0.50	0.61	2.05	0.00	0.66	0.00	1.09	13.15
3.1.4	500103001011	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
3.1.5	500105009004	拆除原浆砌石挡墙（弃2km）	m³	3.34	1.84	32.34	2.25	2.78	2.98	11.27	0.00	2.60	0.00	5.35	64.75
3.1.6	500105003021	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
3.1.7	500105003022	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
3.1.8	500114001011	φ110PVC排水管	m												18.13
3.1.9	500103005011	砂石反滤包 （400mm*400mm*400mm）	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
3.1.10	500105010011	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
3.1.11	500105011011	1：2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
3.1.12	500109009011	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
3.2		1#支沟右岸(H=1.8m, L=314m, 直墙)													
3.2.1	500101004024	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
3.2.2	500101004025	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
3.2.3	500102004009	石方开挖（用于回填）	m³	1.15	0.73	6.15	0.22	0.50	0.61	2.05	0.00	0.66	0.00	1.09	13.15
3.2.4	500103001012	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
3.2.5	500105009005	拆除原浆砌石挡墙（弃2km）	m³	3.34	1.84	32.34	2.25	2.78	2.98	11.27	0.00	2.60	0.00	5.35	64.75
3.2.6	500105003023	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
3.2.7	500105003024	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
3.2.8	500114001012	Φ110PVC排水管	m												18.13
3.2.9	500103005012	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
3.2.10	500105010012	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
3.2.11	500105011012	1:2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
3.2.12	500109009012	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
4		2#支沟(L=左岸497m+右岸495m=992m)													
4.1		2#支沟左岸(H=1.8m, L=287m, 直墙)													
4.1.1	500101004026	土方开挖(用于回填)	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
4.1.2	500101004027	土方开挖(弃2km)	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
4.1.3	500103001013	土方回填(利用开挖料)	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
4.1.4	500105003025	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
4.1.5	500105003026	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
4.1.6	500114001013	Φ110PVC排水管	m												18.13
4.1.7	500103005013	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
4.1.8	500105010013	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
4.1.9	500105011013	1:2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
4.1.10	500109009013	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
4.2		2#支沟左岸(H=2.0m, L=67m, 重力式挡墙)													
4.2.1	500101004028	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
4.2.2	500101004029	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
4.2.3	500103001014	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
4.2.4	500105003027	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
4.2.5	500105003028	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
4.2.6	500114001014	φ110PVC排水管	m												18.13
4.2.7	500103005014	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
4.2.8	500105010014	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
4.2.9	500105011014	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
4.2.10	500109009014	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
4.3		2#支沟左岸(H=2.3m, L=143m, 重力式挡墙)													
4.3.1	500101004030	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
4.3.2	500101004031	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
4.3.3	500103001015	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
4.3.4	500105003029	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
4.3.5	500105003030	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
4.3.6	500114001015	φ110PVC排水管	m												18.13

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
4.3.7	500103005015	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
4.3.8	500105010015	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
4.3.9	500105011015	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
4.3.10	500109009015	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
4.4		2#支沟右岸(H=1.8m, L=283m, 直墙)													
4.4.1	500101004032	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
4.4.2	500101004033	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
4.4.3	500103001016	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
4.4.4	500105003031	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
4.4.5	500105003032	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
4.4.6	500114001016	Φ110PVC排水管	m												18.13
4.4.7	500103005016	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
4.4.8	500105010016	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
4.4.9	500105011016	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
4.4.10	500109009016	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
4.5		2#支沟右岸(H=2.0m, L=57m, 重力式挡墙)													
4.5.1	500101004034	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
4.5.2	500101004035	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
4.5.3	500103001017	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
4.5.4	500105003033	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
4.5.5	500105003034	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
4.5.6	500114001017	Φ110PVC排水管	m												18.13
4.5.7	500103005017	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
4.5.8	500105010017	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
4.5.9	500105011017	1:2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
4.5.10	500109009017	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
4.6		2#支沟右岸(H=2.3m, L=155m, 重力式挡墙)													
4.6.1	500101004036	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
4.6.2	500101004037	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
4.6.3	500103001018	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
4.6.4	500105003035	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
4.6.5	500105003036	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
4.6.6	500114001018	Φ110PVC排水管	m												18.13
4.6.7	500103005018	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
4.6.8	500105010018	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
4.6.9	500105011018	1:2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
4.6.10	500109009018	沥青木板伸缩缝	m ²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
5		3#支沟(L=左岸490m+右岸515m=1005m)													
5.1		3#支沟左岸(H=2.8m, L=490m, 斜墙)													
5.1.1	500101004038	土方开挖（用于回填）	m ³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
5.1.2	500101004039	土方开挖（弃2km）	m ³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
5.1.3	500103001019	土方回填（利用开挖料）	m ³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
5.1.4	500105003037	M7.5浆砌石基础	m ³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
5.1.5	500105003038	M7.5浆砌石墙身	m ³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
5.1.6	500114001019	Φ110PVC排水管	m												18.13
5.1.7	500103005019	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m ³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
5.1.8	500105010019	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
5.1.9	500105011019	1:2水泥砂浆勾凸缝	m ²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
5.1.10	500109009019	沥青木板伸缩缝	m ²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
5.2		3#支沟右岸(H=2.8m, L=515m, 斜墙)													
5.2.1	500101004040	土方开挖（用于回填）	m ³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
5.2.2	500101004041	土方开挖（弃2km）	m ³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
5.2.3	500103001020	土方回填（利用开挖料）	m ³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
5.2.4	500105003039	M7.5浆砌石基础	m ³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
5.2.5	500105003040	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
5.2.6	500114001020	Φ110PVC排水管	m												18.13
5.2.7	500103005020	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
5.2.8	500105010020	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
5.2.9	500105011020	1:2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
5.2.10	500109009020	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
6		4#支沟(L=左岸732m+右岸842m=1574m)													
6.1		4#支沟左岸(H=2.3m, L=131m, 重力式挡墙)													
6.1.1	500101004042	土方开挖(用于回填)	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
6.1.2	500101004043	土方开挖(弃2km)	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
6.1.3	500103001021	土方回填(利用开挖料)	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
6.1.4	500105003041	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
6.1.5	500105003042	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
6.1.6	500114001021	Φ110PVC排水管	m												18.13
6.1.7	500103005021	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
6.1.8	500105010021	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
6.1.9	500105011021	1:2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
6.1.10	500109009021	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
6.2		4#支沟左岸(H=3.0m, L=601m, 斜墙)													
6.2.1	500101004044	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
6.2.2	500101004045	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
6.2.3	500102001001	石方开挖（用于回填）	m³	1.15	0.73	6.15	0.22	0.50	0.61	2.05	0.00	0.66	0.00	1.09	13.15
6.2.4	500103001022	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
6.2.5	500105003043	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
6.2.6	500105003044	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
6.2.7	500114001022	φ110PVC排水管	m												18.13
6.2.8	500103005022	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
6.2.9	500105010022	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
6.2.10	500105011022	1: 2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
6.2.11	500109009022	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
6.3		4#支沟右岸(H=2.3m, L=196m, 重力式挡墙)													
6.3.1	500101004046	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
6.3.2	500101004047	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
6.3.3	500102001002	石方开挖（用于回填）	m³	1.15	0.73	6.15	0.22	0.50	0.61	2.05	0.00	0.66	0.00	1.09	13.15
6.3.4	500103001023	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
6.3.5	500105003045	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
6.3.6	500105003046	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
6.3.7	500114001023	φ110PVC排水管	m												18.13
6.3.8	500103005023	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
6.3.9	500105010023	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
6.3.10	500105011023	1:2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
6.3.11	500109009023	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
6.4		4#支沟右岸(H=3.0m, L=646m, 斜墙)													
6.4.1	500101004048	土方开挖(用于回填)	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
6.4.2	500101004049	土方开挖(弃2km)	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
6.4.3	500102001003	石方开挖(用于回填)	m³	1.15	0.73	6.15	0.22	0.50	0.61	2.05	0.00	0.66	0.00	1.09	13.15
6.4.4	500103001024	土方回填(利用开挖料)	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
6.4.5	500105003047	M7.5浆砌石基础	m³	65.56	92.03	2.57	9.61	11.88	12.72	30.40	0.00	18.92	0.00	21.93	265.63
6.4.6	500105003048	M7.5浆砌石墙身	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
6.4.7	500114001024	φ110PVC排水管	m												18.13
6.4.8	500103005024	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
6.4.9	500105010024	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
6.4.10	500105011024	1:2水泥砂浆勾凸缝	m²	6.06	1.15	0.03	0.43	0.54	0.57	0.34	0.00	1.73	0.00	0.98	11.83
6.4.11	500109009024	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
7		河道清淤 (12473.80m³)													
7.1	500101010001	开挖淤泥 (弃2km)	m³	0.96	1.13	10.38	0.35	0.64	0.94	3.87	0.00	0.75	0.00	1.71	20.74
8		河道清除杂草 (6693m²)													
8.1	500114001025	杂草清理	m²	3.76	0.38	0.00	0.12	0.21	0.31	0.00	0.00	1.07	0.00	0.53	6.37
9		砍伐竹子 (4#支沟, EZK0+478~EZK0+989, EYK0+478~EYK1+058)													
9.1	500114001026	人工砍伐丛生竹林	棵	2.61	0.26	0.00	0.08	0.15	0.22	0.00	0.00	0.74	0.00	0.37	4.43
9.2	500114001027	挖掘机挖竹根, 丛生竹	m²	0.68	0.17	8.06	0.25	0.46	0.67	2.69	0.00	0.63	0.00	1.22	14.83
10		下河步级 (44座)													
10.1		下河步级 (H=1.4m, 8座)													
10.1.1	500101002001	土方开挖 (用于回填)	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
10.1.2	500101002002	土方开挖 (弃2km)	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
10.1.3	500103001025	土方回填 (利用开挖料)	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
10.1.4	500109001001	C20砼台阶厚200mm	m³	68.02	155.05	14.21	12.58	12.49	18.36	50.06	0.00	19.73	0.00	31.55	382.05
10.1.5	500103007001	碎石垫层厚150mm	m³	2.11	48.18	8.18	2.34	3.04	4.47	29.06	0.00	1.14	0.00	8.87	107.37
10.1.6	500105003049	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
10.1.7	500105010025	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
10.1.8	500109001002	C20砼基础	m³	59.56	157.17	14.26	12.24	12.16	17.88	50.06	0.00	17.32	0.00	30.66	371.31
10.1.9	500110001001	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	20.15	15.94	4.89	1.56	2.13	3.13	1.33	0.00	6.17	0.00	4.98	60.26
10.2		下河步级 (H=1.6m, 2座)													

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
10.2.1	500101002003	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
10.2.2	500101002004	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
10.2.3	500103001026	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
10.2.4	500109001003	C20砼台阶厚200mm	m³	68.02	155.05	14.21	12.58	12.49	18.36	50.06	0.00	19.73	0.00	31.55	382.05
10.2.5	500103007002	碎石垫层厚150mm	m³	2.11	48.18	8.18	2.34	3.04	4.47	29.06	0.00	1.14	0.00	8.87	107.37
10.2.6	500105003050	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
10.2.7	500105010026	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
10.2.8	500109001004	C20砼基础	m³	59.56	157.17	14.26	12.24	12.16	17.88	50.06	0.00	17.32	0.00	30.66	371.31
10.2.9	500110001002	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	20.15	15.94	4.89	1.56	2.13	3.13	1.33	0.00	6.17	0.00	4.98	60.26
10.3		下河步级（H=1.8m，14座）													
10.3.1	500101002005	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
10.3.2	500101002006	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
10.3.3	500103001027	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
10.3.4	500109001005	C20砼台阶厚200mm	m³	68.02	155.05	14.21	12.58	12.49	18.36	50.06	0.00	19.73	0.00	31.55	382.05
10.3.5	500103007003	碎石垫层厚150mm	m³	2.11	48.18	8.18	2.34	3.04	4.47	29.06	0.00	1.14	0.00	8.87	107.37
10.3.6	500105003051	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
10.3.7	500105010027	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
10.3.8	500109001006	C20砼基础	m³	59.56	157.17	14.26	12.24	12.16	17.88	50.06	0.00	17.32	0.00	30.66	371.31
10.3.9	500110001003	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	20.15	15.94	4.89	1.56	2.13	3.13	1.33	0.00	6.17	0.00	4.98	60.26

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
10.4		下河步级（H=2.0m，8座）													
10.4.1	500101002007	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
10.4.2	500101002008	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
10.4.3	500103001028	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
10.4.4	500109001007	C20砼台阶厚200mm	m³	68.02	155.05	14.21	12.58	12.49	18.36	50.06	0.00	19.73	0.00	31.55	382.05
10.4.5	500103007004	碎石垫层厚150mm	m³	2.11	48.18	8.18	2.34	3.04	4.47	29.06	0.00	1.14	0.00	8.87	107.37
10.4.6	500105003052	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
10.4.7	500105010028	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
10.4.8	500109001008	C20砼基础	m³	59.56	157.17	14.26	12.24	12.16	17.88	50.06	0.00	17.32	0.00	30.66	371.31
10.4.9	500110001004	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	20.15	15.94	4.89	1.56	2.13	3.13	1.33	0.00	6.17	0.00	4.98	60.26
10.5		下河步级（H=2.2m，6座）													
10.5.1	500101002009	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
10.5.2	500101002010	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
10.5.3	500103001029	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
10.5.4	500109001009	C20砼台阶厚200mm	m³	68.02	155.05	14.21	12.58	12.49	18.36	50.06	0.00	19.73	0.00	31.55	382.05
10.5.5	500103007005	碎石垫层厚150mm	m³	2.11	48.18	8.18	2.34	3.04	4.47	29.06	0.00	1.14	0.00	8.87	107.37
10.5.6	500105003053	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	m³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
10.5.7	500105010029	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
10.5.8	500109001010	C20砼基础	m³	59.56	157.17	14.26	12.24	12.16	17.88	50.06	0.00	17.32	0.00	30.66	371.31

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
10.5.9	500110001005	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	20.15	15.94	4.89	1.56	2.13	3.13	1.33	0.00	6.17	0.00	4.98	60.26
10.6		下河步级（H=2.4m，5座）													
10.6.1	500101002011	土方开挖（用于回填）	m ³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
10.6.2	500101002012	土方开挖（弃2km）	m ³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
10.6.3	500103001030	土方回填（利用开挖料）	m ³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
10.6.4	500109001011	C20砼台阶厚200mm	m ³	68.02	155.05	14.21	12.58	12.49	18.36	50.06	0.00	19.73	0.00	31.55	382.05
10.6.5	500103007006	碎石垫层厚150mm	m ³	2.11	48.18	8.18	2.34	3.04	4.47	29.06	0.00	1.14	0.00	8.87	107.37
10.6.6	500105003054	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	m ³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
10.6.7	500105010030	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27
10.6.8	500109001012	C20砼基础	m ³	59.56	157.17	14.26	12.24	12.16	17.88	50.06	0.00	17.32	0.00	30.66	371.31
10.6.9	500110001006	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	20.15	15.94	4.89	1.56	2.13	3.13	1.33	0.00	6.17	0.00	4.98	60.26
10.7		下河步级（H=1.8m，L=20m，1座）													
10.7.1	500101002013	土方开挖（用于回填）	m ³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
10.7.2	500101002014	土方开挖（弃2km）	m ³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
10.7.3	500103001031	土方回填（利用开挖料）	m ³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
10.7.4	500109001013	C20砼平台厚200mm	m ³	68.02	155.05	14.21	12.58	12.49	18.36	50.06	0.00	19.73	0.00	31.55	382.05
10.7.5	500103007007	碎石垫层厚150mm	m ³	2.11	48.18	8.18	2.34	3.04	4.47	29.06	0.00	1.14	0.00	8.87	107.37
10.7.6	500105003055	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	m ³	82.58	92.54	2.60	10.66	13.19	14.11	30.65	0.00	23.77	0.00	24.31	294.41
10.7.7	500105010031	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm	m ²	11.28	6.45	0.18	1.07	1.33	1.42	1.89	0.00	3.24	0.00	2.42	29.27

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
10.7.8	500109001014	C20埋石砼基础	m³	60.82	141.65	13.39	11.44	11.36	16.71	42.94	0.00	17.61	0.00	28.43	344.35
10.7.9	500110001007	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	20.15	15.94	4.89	1.56	2.13	3.13	1.33	0.00	6.17	0.00	4.98	60.26
11		排水涵管													
11.1		排水涵管（管径0.3m，L=23m）													
11.1.1	500114001028	管径0.3m钢筋混凝土圆管涵安装	m	23.28	0.05	4.45	1.39	2.33	2.21	1.40	79.44	6.99	0.00	10.94	132.48
11.1.2	500109001015	C20砼外包	m³	129.40	157.17	7.85	15.60	15.50	22.79	50.06	0.00	37.22	0.00	39.20	474.80
11.1.3	500109001016	C20砼护底	m³	57.68	160.13	4.81	11.80	11.72	17.23	50.06	0.00	16.78	0.00	29.72	359.93
11.1.4	500110001008	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	20.15	15.94	4.89	1.56	2.13	3.13	1.33	0.00	6.17	0.00	4.98	60.26
11.2		排水涵管（管径0.5m，L=46m）													
11.2.1	500114001029	管径0.5m钢筋混凝土圆管涵安装	m	38.73	0.09	8.40	2.36	3.97	3.75	2.22	119.15	11.78	0.00	17.14	207.58
11.2.2	500109001017	C20砼外包	m³	129.40	157.17	7.85	15.60	15.50	22.79	50.06	0.00	37.22	0.00	39.20	474.80
11.2.3	500109001018	C20砼护底	m³	57.68	160.13	4.81	11.80	11.72	17.23	50.06	0.00	16.78	0.00	29.72	359.93
11.2.4	500110001009	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	20.15	15.94	4.89	1.56	2.13	3.13	1.33	0.00	6.17	0.00	4.98	60.26
12		拦水坝（L=3.5m，1座）													
12.1	500101004050	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
12.2	500101004051	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
12.3	500102001004	石方开挖（用于回填）	m³	1.15	0.73	6.15	0.22	0.50	0.61	2.05	0.00	0.66	0.00	1.09	13.15
12.4	500103001032	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
12.5	500105009006	拆除原有浆砌石拦水坝（弃2km）	m³	3.34	1.86	33.36	2.31	2.86	3.06	12.54	0.00	2.81	0.00	5.59	67.75

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
12.6	500109001019	C20砼坝体	m³	39.66	156.65	11.16	11.00	10.92	16.06	50.59	0.00	11.70	0.00	27.70	335.43
12.7	500109001020	C25砼防水闸门厚200mm	m³	129.40	167.26	7.85	16.14	16.03	23.57	47.87	0.00	37.22	0.00	40.08	485.43
12.8	500114001030	∅ 50PVC泄水管	m												7.35
12.9	500103005025	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	36.15	0.00	10.74	0.00	13.54	163.95
12.10	500111001001	钢筋制安HRB400	t	720.36	3155.77	143.08	132.63	103.80	297.89	21.63	0.00	213.69	0.00	431.00	5219.85
12.11	500110001010	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	20.15	15.94	4.89	1.56	2.13	3.13	1.33	0.00	6.17	0.00	4.98	60.26
13		鱼鳞坝 (L=25.8m, 1座)													
13.1	500101004052	土方开挖 (弃2km)	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
13.2	500102001005	石方开挖 (用于抛石回填)	m³	1.15	0.73	6.15	0.22	0.50	0.61	2.05	0.00	0.66	0.00	1.09	13.15
13.3	500103010001	抛石回填 (利用开挖料)	m³	1.39	49.09	4.46	2.20	2.86	4.20	10.54	0.00	0.64	0.00	6.78	82.15
13.4	500109001021	C20埋石砼坝身 (埋石率20%)	m³	41.02	141.43	10.30	10.22	10.15	14.92	43.61	0.00	12.01	0.00	25.53	309.18
13.5	500109001022	C20埋石砼鱼鳞 (埋石率20%)	m³	124.74	141.65	6.97	14.49	14.39	21.16	42.94	0.00	35.83	0.00	36.19	438.36
13.6	500109001023	C20埋石砼汀步 (埋石率20%)	m³	130.67	141.65	6.97	14.80	14.70	21.62	42.94	0.00	37.52	0.00	36.98	447.85
13.7	500111001002	钢筋制安HRB400	t	720.36	3155.77	143.08	132.63	103.80	297.89	21.63	0.00	213.69	0.00	431.00	5219.85
13.8	500109001024	C20埋石砼台阶 (埋石率20%)	m³	73.67	139.78	14.44	12.08	12.00	17.64	42.94	0.00	21.27	0.00	30.04	363.85
13.9	500110001011	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	20.15	15.94	4.89	1.56	2.13	3.13	1.33	0.00	6.17	0.00	4.98	60.26
13.10	500110001012	普通曲面钢模板制作安装、拆除	m²	38.94	52.35	14.85	4.03	5.51	8.10	3.34	0.00	12.24	0.00	12.54	151.90
13.11	500109009025	沥青木板伸缩缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	22.41	0.00	6.41	0.00	11.63	140.82
14		人行盖板 (17块)													

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
14.1		I 型人行盖板 (4.0×2×0.25m, 8块)													
14.1.1	500109001025	预制C25砼盖板	m ³	202.85	196.98	56.72	24.20	24.04	35.34	60.52	0.00	61.45	0.00	59.59	721.67
14.1.2	500109001026	C25砼中墩墩身	m ³	62.28	167.01	8.91	12.62	12.54	18.44	47.87	0.00	18.09	0.00	31.30	379.05
14.1.3	500109001027	C25砼中墩基础	m ³	59.56	167.26	14.26	12.78	12.69	18.66	47.87	0.00	17.32	0.00	31.54	381.93
14.1.4	500109001028	C25砼中墩墩帽	m ³	129.40	167.26	7.85	16.14	16.03	23.57	47.87	0.00	37.22	0.00	40.08	485.43
14.1.5	500111001003	钢筋制安HPB300	t	720.36	3155.77	143.08	132.63	103.80	297.89	211.18	0.00	213.69	0.00	448.06	5426.46
14.1.6	500111001004	钢筋制安HRB400	t	720.36	3155.77	143.08	132.63	103.80	297.89	21.63	0.00	213.69	0.00	431.00	5219.85
14.1.7	500110001013	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	20.15	15.94	4.89	1.56	2.13	3.13	1.33	0.00	6.17	0.00	4.98	60.26
14.2		II 型人行盖板 (4.5×2×0.25m, 4块)													
14.2.1	500109001029	预制C25砼盖板	m ³	202.85	196.98	56.72	24.20	24.04	35.34	60.52	0.00	61.45	0.00	59.59	721.67
14.2.2	500109001030	C25砼中墩墩身	m ³	62.28	167.01	8.91	12.62	12.54	18.44	47.87	0.00	18.09	0.00	31.30	379.05
14.2.3	500109001031	C25砼中墩基础	m ³	59.56	167.26	14.26	12.78	12.69	18.66	47.87	0.00	17.32	0.00	31.54	381.93
14.2.4	500109001032	C25砼中墩墩帽	m ³	129.40	167.26	7.85	16.14	16.03	23.57	47.87	0.00	37.22	0.00	40.08	485.43
14.2.5	500111001005	钢筋制安HPB300	t	720.36	3155.77	143.08	132.63	103.80	297.89	211.18	0.00	213.69	0.00	448.06	5426.46
14.2.6	500111001006	钢筋制安HRB400	t	720.36	3155.77	143.08	132.63	103.80	297.89	21.63	0.00	213.69	0.00	431.00	5219.85
14.2.7	500110001014	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	20.15	15.94	4.89	1.56	2.13	3.13	1.33	0.00	6.17	0.00	4.98	60.26
14.3		III型人行盖板 (5.0×2×0.25m, 5块)													
14.3.1	500109001033	预制C25砼盖板	m ³	202.85	196.98	56.72	24.20	24.04	35.34	60.52	0.00	61.45	0.00	59.59	721.67

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
14.3.2	500109001034	C25砼中墩墩身	m³	62.28	167.01	8.91	12.62	12.54	18.44	47.87	0.00	18.09	0.00	31.30	379.05
14.3.3	500109001035	C25砼中墩基础	m³	59.56	167.26	14.26	12.78	12.69	18.66	47.87	0.00	17.32	0.00	31.54	381.93
14.3.4	500109001036	C25砼中墩墩帽	m³	129.40	167.26	7.85	16.14	16.03	23.57	47.87	0.00	37.22	0.00	40.08	485.43
14.3.5	500111001007	钢筋制安HPB300	t	720.36	3155.77	143.08	132.63	103.80	297.89	211.18	0.00	213.69	0.00	448.06	5426.46
14.3.6	500111001008	钢筋制安HRB400	t	720.36	3155.77	143.08	132.63	103.80	297.89	21.63	0.00	213.69	0.00	431.00	5219.85
14.3.7	500110001015	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	20.15	15.94	4.89	1.56	2.13	3.13	1.33	0.00	6.17	0.00	4.98	60.26
15		2跨-宽3m×高2.3m盖板涵(1座)													
15.1	500101004053	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
15.2	500101004054	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
15.3	500102004010	石方开挖（用于回填）	m³	1.15	0.73	6.15	0.22	0.50	0.61	2.05	0.00	0.66	0.00	1.09	13.15
15.4	500103001033	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
15.5	500109010001	拆除旧人行桥（弃2km）	m³	2.82	0.34	69.92	3.87	3.85	5.66	22.15	0.00	4.20	0.00	10.15	122.96
15.6	500109010002	拆除旧渡槽（弃2km）	m³	2.82	0.34	69.92	3.87	3.85	5.66	22.15	0.00	4.20	0.00	10.15	122.96
15.7	500109001037	现浇C30砼盖板	m³	81.17	177.49	5.94	14.02	13.93	20.48	45.11	0.00	23.48	0.00	34.35	415.97
15.8	500109001038	现浇C30砼台帽	m³	129.40	175.93	7.85	16.60	16.49	24.24	45.11	0.00	37.22	0.00	40.76	493.60
15.9	500109001039	现浇C20砼台身	m³	129.40	157.17	7.85	15.60	15.50	22.79	50.06	0.00	37.22	0.00	39.20	474.80
15.10	500109001040	现浇C30中墩墩帽	m³	129.40	175.93	7.85	16.60	16.49	24.24	45.11	0.00	37.22	0.00	40.76	493.60
15.11	500109001041	C20砼中墩墩身	m³	62.28	156.91	8.91	12.09	12.01	17.65	50.06	0.00	18.09	0.00	30.42	368.43
15.12	500109001042	C30砼中墩挡块	m³	129.40	175.93	7.85	16.60	16.49	24.24	45.11	0.00	37.22	0.00	40.76	493.60

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
15.13	500109001043	现浇C20砼基础	m³	59.56	157.17	14.26	12.24	12.16	17.88	50.06	0.00	17.32	0.00	30.66	371.31
15.14	500109001044	现浇C20砼铺底	m³	76.79	155.10	16.41	13.16	13.07	19.22	50.06	0.00	22.23	0.00	32.94	398.98
15.15	500103007008	铺底碎石垫层	m³	37.69	46.36	0.00	3.36	4.37	6.42	25.40	0.00	10.74	0.00	12.09	146.43
15.16	500109001045	C30砼帽石	m³	129.40	175.93	7.85	16.60	16.49	24.24	45.11	0.00	37.22	0.00	40.76	493.60
15.17	500109001046	C30细石砼塞缝	m³	129.40	186.97	7.85	17.18	17.07	25.09	45.28	0.00	37.22	0.00	41.95	508.02
15.18	500110001016	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	20.15	15.94	4.89	1.56	2.13	3.13	1.33	0.00	6.17	0.00	4.98	60.26
15.19	500109001047	C30砼0.4*0.4m渡槽槽身	m³	116.98	177.96	6.11	15.96	15.85	23.30	45.11	0.00	33.68	0.00	39.15	474.10
15.20	500109001048	C20砼渡槽槽台	m³	116.98	159.01	6.11	14.95	14.85	21.83	50.06	0.00	33.68	0.00	37.57	455.06
15.21	500111001009	钢筋制安HPB300	t	720.36	3155.77	143.08	132.63	103.80	297.89	211.18	0.00	213.69	0.00	448.06	5426.46
15.22	500111001010	钢筋制安HRB400	t	720.36	3155.77	143.08	132.63	103.80	297.89	21.63	0.00	213.69	0.00	431.00	5219.85
15.23	500111001011	渡槽钢筋制安	t	762.12	3155.77	183.41	135.34	105.92	303.98	21.63	0.00	225.44	0.00	440.42	5334.03
15.24	500110001017	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	20.15	15.94	4.89	1.56	2.13	3.13	1.33	0.00	6.17	0.00	4.98	60.26
16		漫水涵（1座）													
16.1	500101002015	土方开挖（用于回填）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.55	0.00	0.39	0.00	0.39	4.70
16.2	500101002016	土方开挖（弃2km）	m³	0.63	0.33	7.52	0.24	0.44	0.64	2.80	0.00	0.54	0.00	1.18	14.31
16.3	500102001006	石方开挖（用于回填）	m³	1.15	0.73	6.15	0.22	0.50	0.61	2.05	0.00	0.66	0.00	1.09	13.15
16.4	500103001034	土方回填（利用开挖料）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.85	0.00	0.29	0.00	0.44	5.37
16.5	500114001031	管径0.8m钢筋混凝土圆管涵安装	m	68.07	0.13	14.57	4.14	6.95	6.57	3.69	243.72	20.59	0.00	33.16	401.59
16.6	500109001049	C20砼包管	m³	59.56	157.17	14.26	12.24	12.16	17.88	50.06	0.00	17.32	0.00	30.66	371.31

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第26页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
16.7	500103007009	碎石垫层厚20cm	m³	2.11	48.18	8.18	2.34	3.04	4.47	29.06	0.00	1.14	0.00	8.87	107.37
16.8	500109001050	C25砼面板厚100mm	m³	79.08	165.93	5.87	13.30	13.21	19.42	47.87	0.00	22.88	0.00	33.08	400.64
16.9	500110001018	普通标准钢模板制作安装、拆除	m²	20.15	15.94	4.89	1.56	2.13	3.13	1.33	0.00	6.17	0.00	4.98	60.26
17		钢闸门													
17.1	500202005001	手动一体式钢闸门 (500×500×12mm)，含启闭机	套	939.60	178.00	88.46	60.30	101.31	95.74	30.95	0.00	274.86	0.00	159.23	1928.45
18		围堰工程													
18.1	500114002001	土石围堰（利用开挖料）	m³	5.87	0.51	4.37	0.43	0.56	0.82	1.37	0.00	2.02	0.00	1.44	17.39
18.2	500114002002	围堰拆除（弃2km）	m³	0.68	0.33	7.65	0.24	0.45	0.65	2.85	0.00	0.56	0.00	1.21	14.63
19		临时施工道路													
19.1	500114002003	临时施工道路	km	8814.49	8749.13	2402.16	958.36	1255.45	1552.57	5461.92	0.00	2732.07	0.00	2873.35	34799.50
20	500114002004	其他临时工程	%												

工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称: 罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号:

工程名称: 罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第1页 共1页

单位：元

[illegible]

混凝土配合比材料表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第1页 共1页

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量(kg/m³)						单价 (元/m³)	备注
						水泥 (kg)	砂 (m³)	石 (m³)	水 (m³)				
1		C20	42.5	2		284	0.57	0.83	0.167			196.89	
2		C25	42.5	2		319	0.55	0.83	0.172			204.36	
3		C30	42.5	1		392	0.58	0.73	0.192			220.61	
4		C30	42.5	2		351	0.52	0.83	0.172			209.94	
5		M7.5砌筑砂浆	42.5			253	1.12		0.28			189.12	
6		M10砌筑砂浆	42.5			275	1.11		0.28			194.19	
7		1:2抹灰水泥砂浆	42.5			479	1.183		0.3			257.90	

主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称: 罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第1页 共3页

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	单斗挖掘机	液压 斗容1m³	32.74	26.50	2.22	61.46	28.19	59.60	0.00	0.00	0.00	87.79	0.00	149.25
2	推土机	功率55kW	6.43	12.76	0.44	19.63	25.06	31.60	0.00	0.00	0.00	56.66	0.00	76.29
3	推土机	功率59kW	9.73	13.29	0.49	23.51	25.06	33.60	0.00	0.00	0.00	58.66	0.00	82.17
4	推土机	功率74kW	17.12	23.28	0.86	41.26	25.06	42.40	0.00	0.00	0.00	67.46	0.00	108.72
5	推土机	功率88kW	24.07	29.66	1.06	54.79	25.06	50.40	0.00	0.00	0.00	75.46	0.00	130.25
6	拖拉机	履带式 功率74kW	8.47	11.61	0.54	20.62	25.06	39.60	0.00	0.00	0.00	64.66	0.00	85.28
7	羊脚碾	重量12~18t	2.00	2.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
8	压路机	内燃 重量12~15t	8.88	17.28	0.00	26.16	25.06	26.00	0.00	0.00	0.00	51.06	0.00	77.22
9	刨毛机		4.45	5.62	0.22	10.29	25.06	29.60	0.00	0.00	0.00	54.66	0.00	64.95
10	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	1.01	0.00	1.16	20.88	0.00	1.45	0.00	0.00	22.33	0.00	23.49
11	砂浆搅拌机	出料0.4m³	1.50	2.03	0.63	4.16	13.57	0.00	2.20	0.00	0.00	15.77	0.00	19.93
12	混凝土搅拌机	出料0.4m³	2.96	4.81	1.07	8.84	13.57	0.00	4.99	0.00	0.00	18.56	0.00	27.40
13	混凝土搅拌机	出料0.8m³	3.95	5.68	1.35	10.98	13.57	0.00	10.44	0.00	0.00	24.01	0.00	34.99
14	振动器	插入式 功率1.1kW	0.29	1.24	0.00	1.53	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.46	0.00	1.99
15	振动器	插入式 功率1.5kW	0.46	1.84	0.00	2.30	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00	2.94
16	振动器	插入式 功率2.2kW	0.49	1.90	0.00	2.39	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	3.38

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第2页 共3页

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
17	振动器	平板式 功率 2.2kW	0.39	1.27	0.00	1.66	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	2.65
18	振动器	变频机组 容量 8.5kVA	3.14	8.12	0.00	11.26	0.00	0.00	3.71	0.00	0.00	3.71	0.00	14.97
19	混凝土平仓振捣机	40kW	62.14	48.98	0.00	111.12	13.57	30.40	0.00	0.00	0.00	43.97	0.00	155.09
20	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	0.22	0.43	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	32.43	32.43	0.00	33.08
21	载重汽车	载重量5t	7.00	10.86	0.00	17.86	13.57	0.00	0.00	36.00	0.00	49.57	0.00	67.43
22	载重汽车	载重量10t	18.87	20.82	0.00	39.69	13.57	35.60	0.00	0.00	0.00	49.17	0.00	88.86
23	自卸汽车	载重量5t	9.67	5.37	0.00	15.04	13.57	36.40	0.00	0.00	0.00	49.97	0.00	65.01
24	自卸汽车	载重量8t	20.35	13.55	0.00	33.90	13.57	40.80	0.00	0.00	0.00	54.37	0.00	88.27
25	双胶轮车		0.23	0.64	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
26	塔式起重机	起重量6t	22.47	9.36	2.29	34.12	25.06	0.00	12.24	0.00	0.00	37.30	0.00	71.42
27	塔式起重机	起重量25t	63.33	27.20	0.00	90.53	28.19	0.00	45.65	0.00	0.00	73.84	0.00	164.37
28	汽车起重机	起重量5t	11.64	12.67	0.00	24.31	28.19	0.00	0.00	29.00	0.00	57.19	0.00	81.50
29	汽车起重机	起重量8t	18.83	14.96	0.00	33.79	28.19	30.80	0.00	0.00	0.00	58.99	0.00	92.78
30	电动卷扬机	双筒慢速 起重量 5t	5.31	2.35	0.09	7.75	13.57	0.00	5.86	0.00	0.00	19.43	0.00	27.18
31	电焊机	直流20kW	0.85	0.60	0.17	1.62	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	11.60	0.00	13.22
32	电焊机	直流30kW	0.93	0.68	0.19	1.80	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	17.40	0.00	19.20

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

第3页 共3页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
33	电焊机	交流25kVA	0.30	0.30	0.09	0.69	0.00	0.00	8.41	0.00	0.00	8.41	0.00	9.10
34	对焊机	电弧型150kVA	1.52	2.56	0.76	4.84	13.57	0.00	46.46	0.00	2.82	62.85	0.00	67.69
35	钢筋弯曲机	Φ6~40	0.48	1.45	0.24	2.17	13.57	0.00	3.48	0.00	0.00	17.05	0.00	19.22
36	钢筋切断机	功率20kW	1.06	1.71	0.28	3.05	13.57	0.00	9.98	0.00	0.00	23.55	0.00	26.60
37	钢筋调直机	功率4~14kW	1.44	2.69	0.44	4.57	13.57	0.00	4.18	0.00	0.00	17.75	0.00	22.32
38	型钢剪断机	功率13kW	7.79	4.89	1.33	14.01	13.57	0.00	5.86	0.00	0.00	19.43	0.00	33.44
39	型材弯曲机		1.06	2.94	0.47	4.47	13.57	0.00	4.52	0.00	0.00	18.09	0.00	22.56

工程单价计算表

土方开挖（用于回填）工程

单价编号: 1

定额单位: 100m³

[illegible]

土方开挖（弃2km）工程

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

石方开挖（用于回填）工程

单价编号: 3

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

土方回填（利用开挖料）工程

单价编号: 4

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

拆除原浆砌石挡墙（弃2km） 工程

单价编号：5

定额单位：100m³

定额编号:04110+02496。 施工方法: 拆除、清理、堆放。 挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					3977.11
1	基本直接费					3751.99
(1)	人工费					334.08
A0001	人工		工时	16	10.44	167.04
A0001	人工		工时	16	10.44	167.04
(2)	材料费					184.35
C9003	零星材料费		%	8	1883.42	150.67
C9003	零星材料费		%	2	1684.22	33.68
(3)	机械使用费					3233.56
J1004	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	11.5	149.25	1716.38
J1004	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	2.47	149.25	368.65
J1022	推土机	功率88kW	台时	1.37	130.25	178.44
J3016	自卸汽车	载重量8t	台时	10.99	88.27	970.09
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	6	3751.99	225.12
二	间接费=直接费×间接费率		%	7	3977.11	278.40
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	4255.51	297.89
四	价差					1127.29
C0102	柴油		kg	337.513	3.34	1127.29
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	911.35	259.73
六	税金=(一~五)×税率		%	9	5940.42	534.64
	合计		元			6475.06
	单价		元			64.75

工程单价计算表

M7.5浆砌石基础 工程

单价编号：6

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:04017。 选石、修石、洗石、拌浆、砌筑、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					16977.64
1	基本直接费					16016.64
(1)	人工费					6556.32
A0001	人工		工时	628	10.44	6556.32
(2)	材料费					9203.05
C1224	块石		m ³	108	45.00	4860.00
C8192	M7.5砌筑砂浆		m ³	34	126.39	4297.26
C9001	其他材料费		%	0.5	9157.26	45.79
(3)	机械使用费					257.27
J2002	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	6.12	19.93	121.97
J3060	双胶轮车		台时	155.52	0.87	135.30
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	6	16016.64	961.00
二	间接费=直接费×间接费率		%	7	16977.64	1188.43
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	18166.07	1271.62
四	价差					3039.95
C1006	水泥	42.5MPa	t	8.5966	-25.66	-220.59
C1204	中砂		m ³	38.08	61.80	2353.34
C1224	块石		m ³	108	8.40	907.20
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	6639.38	1892.22
六	税金=(一~五)×税率		%	9	24369.86	2193.29
	合计		元			26563.15
	单价		元			265.63

工程单价计算表

M7.5浆砌石墙身 工程

单价编号：7

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:04018。 选石、修石、洗石、拌浆、砌筑、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					18837.71
1	基本直接费					17771.42
(1)	人工费					8258.04
A0001	人工		工时	791	10.44	8258.04
(2)	材料费					9253.86
C1224	块石		m ³	108	45.00	4860.00
C8192	M7.5砌筑砂浆		m ³	34.4	126.39	4347.82
C9001	其他材料费		%	0.5	9207.82	46.04
(3)	机械使用费					259.52
J2002	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	6.19	19.93	123.37
J3060	双胶轮车		台时	156.49	0.87	136.15
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	6	17771.42	1066.29
二	间接费=直接费×间接费率		%	7	18837.71	1318.64
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	20156.35	1410.94
四	价差					3065.05
C1006	水泥	42.5MPa	t	8.6977	-25.66	-223.18
C1204	中砂		m ³	38.528	61.80	2381.03
C1224	块石		m ³	108	8.40	907.20
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	8342.05	2377.48
六	税金=(一~五)×税率		%	9	27009.82	2430.88
	合计		元			29440.70
	单价		元			294.41

工程单价计算表

砂石反滤包（400mm*400mm*400mm） 工程

单价编号：8

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：03033。 分层铺筑、整平、拍实、修坡等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					9213.61
1	基本直接费					8859.24
(1)	人工费					3768.84
A0001	人工		工时	361	10.44	3768.84
(2)	材料费					5090.40
C1204	中砂		m ³	22.4	45.00	1008.00
C1215	碎石		m ³	89.6	45.00	4032.00
C9001	其他材料费		%	1	5040.00	50.40
(3)	机械使用费					0.00
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	4	8859.24	354.37
二	间接费=直接费×间接费率		%	5	9213.61	460.68
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	9674.29	677.20
四	价差					3615.36
C1204	中砂		m ³	22.4	61.80	1384.32
C1215	碎石		m ³	89.6	24.90	2231.04
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	3768.84	1074.12
六	税金=(一~五)×税率		%	9	15040.97	1353.69
	合计		元			16394.66
	单价		元			163.95

工程单价计算表

1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm 工程

单价编号: 9

定额单位: 100m²

施工方法: 定额编号:04099+04102。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1898.18
1	基本直接费					1790.74
(1)	人工费					1127.52
A0001	人工		工时	75	10.44	783.00
A0001	人工		工时	33	10.44	344.52
(2)	材料费					645.20
C0105	水		m ³	2	0.50	1.00
C8207	1:2抹灰水泥砂浆		m ³	2.1	197.10	413.91
C9001	其他材料费		%	8	414.91	33.19
C8207	1:2抹灰水泥砂浆		m ³	1	197.10	197.10
(3)	机械使用费					18.02
J2002	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.38	19.93	7.57
J3060	双胶轮车		台时	5.1	0.87	4.44
J2002	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.19	19.93	3.79
J3060	双胶轮车		台时	2.55	0.87	2.22
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	6	1790.74	107.44
二	间接费=直接费×间接费率		%	7	1898.18	132.87
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	2031.05	142.17
四	价差					188.53
C1006	水泥	42.5MPa	t	1.485	-25.66	-38.11
C1204	中砂		m ³	3.6673	61.80	226.64
五	规费=人工费(含机上人工)×规费率		%	28.5	1135.26	323.55
六	税金=(一~五)×税率		%	9	2685.30	241.68
	合计		元			2926.98
	单价		元			29.27

工程单价计算表

1: 2水泥砂浆勾凸缝 工程

单价编号: 10

定额单位: 100m²

施工方法: 定额编号:04103。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					767.18
1	基本直接费					723.75
(1)	人工费					605.52
A0001	人工		工时	58	10.44	605.52
(2)	材料费					115.06
C0105	水		m ³	0.5	0.50	0.25
C8207	1:2抹灰水泥砂浆		m ³	0.56	197.10	110.38
C9001	其他材料费		%	4	110.63	4.43
(3)	机械使用费					3.17
J2002	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.1	19.93	1.99
J3060	双胶轮车		台时	1.36	0.87	1.18
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	6	723.75	43.43
二	间接费=直接费×间接费率		%	7	767.18	53.70
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	820.88	57.46
四	价差					34.06
C1006	水泥	42.5MPa	t	0.2683	-25.66	-6.88
C1204	中砂		m ³	0.6625	61.80	40.94
五	规费=人工费(含机上人工)×规费率		%	28.5	606.88	172.96
六	税金=(一~五)×税率		%	9	1085.36	97.68
	合计		元			1183.04
	单价		元			11.83

工程单价计算表

沥青木板伸缩缝 工程

单价编号：11

定额单位：100m²

施工方法：定额编号:05496。 木板制作、熔化、涂沥青、安装。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					8934.04
1	基本直接费					8484.37
(1)	人工费					2247.73
A0001	人工		工时	215.3	10.44	2247.73
(2)	材料费					6233.72
C1604	沥青		t	1.24	3000.00	3720.00
C1710	锯材		m ³	2.2	1000.00	2200.00
C1713	木柴		t	0.42	600.00	252.00
C9001	其他材料费		%	1	6172.00	61.72
(3)	机械使用费					2.92
J3060	双胶轮车		台时	3.36	0.87	2.92
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	5.3	8484.37	449.67
二	间接费=直接费×间接费率		%	5	8934.04	446.70
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	9380.74	656.65
四	价差					2240.92
C1604	沥青		t	1.24	1870.00	2318.80
C1710	锯材		m ³	2.2	-35.40	-77.88
五	规费=人工费(含机上人工)×规费率		%	28.5	2247.73	640.60
六	税金=(一~五)×税率		%	9	12918.91	1162.70
	合计		元			14081.61
	单价		元			140.82

工程单价计算表

土方开挖（用于围堰）工程

单价编号: 12

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

石方开挖（用于围堰）工程

单价编号: 13

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

开挖淤泥（弃2km）工程

单价编号: 14

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

杂草清理 工程

单价编号: 15

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

人工砍伐丛生竹林 工程

单价编号: 16

定额单位: 100棵

[illegible]

工程单价计算表

挖掘机挖竹根，丛生竹 工程

单价编号: 17

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

C20砼台阶厚200mm 工程

单价编号：18

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：05036+05279*1.03+05299*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、浇筑、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					24985.08
1	基本直接费					23727.52
(1)	人工费					6801.77
A0001	人工		工时	428	10.44	4468.32
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					15504.77
C0105	水		m ³	156	0.50	78.00
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	148.28	15272.84
C9001	其他材料费		%	0.5	15350.84	76.75
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					1420.98
J2058	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	18.73	2.65	49.63
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	25.57	33.08	845.86
J9999	其他机械费		%	10	895.49	89.55
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	5.3	23727.52	1257.56
二	间接费=直接费×间接费费率		%	5	24985.08	1249.25
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	26234.33	1836.40
四	价差					5006.37
C1006	水泥	42.5MPa	t	29.252	-25.66	-750.61
C1204	中砂		m ³	58.71	61.80	3628.28
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	6922.55	1972.93

工程单价计算表

C20砼台阶厚200mm 工程

单价编号: 18

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

碎石垫层厚150mm 工程

单价编号：19

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:03036。 铺筑、整平、压实。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					6080.01
1	基本直接费					5846.16
(1)	人工费					210.89
A0001	人工		工时	20.2	10.44	210.89
(2)	材料费					4817.70
C1215	碎石		m ³	106	45.00	4770.00
C9001	其他材料费		%	1	4770.00	47.70
(3)	机械使用费					817.57
J1021	推土机	功率74kW	台时	7.52	108.72	817.57
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	4	5846.16	233.85
二	间接费=直接费×间接费费率		%	5	6080.01	304.00
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	6384.01	446.88
四	价差					2905.64
C0102	柴油		kg	79.712	3.34	266.24
C1215	碎石		m ³	106	24.90	2639.40
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	399.31	113.80
六	税金=(一~五)×税率		%	9	9850.33	886.53
	合计		元			10736.86
	单价		元			107.37

工程单价计算表

M7.5浆砌石翼墙厚400mm 工程

单价编号：20

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:04018。 选石、修石、洗石、拌浆、砌筑、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					18837.71
1	基本直接费					17771.42
(1)	人工费					8258.04
A0001	人工		工时	791	10.44	8258.04
(2)	材料费					9253.86
C1224	块石		m ³	108	45.00	4860.00
C8192	M7.5砌筑砂浆		m ³	34.4	126.39	4347.82
C9001	其他材料费		%	0.5	9207.82	46.04
(3)	机械使用费					259.52
J2002	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	6.19	19.93	123.37
J3060	双胶轮车		台时	156.49	0.87	136.15
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	6	17771.42	1066.29
二	间接费=直接费×间接费率		%	7	18837.71	1318.64
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	20156.35	1410.94
四	价差					3065.05
C1006	水泥	42.5MPa	t	8.6977	-25.66	-223.18
C1204	中砂		m ³	38.528	61.80	2381.03
C1224	块石		m ³	108	8.40	907.20
五	规费=人工费(含机上人工)×规费率		%	28.5	8342.05	2377.48
六	税金=(一~五)×税率		%	9	27009.82	2430.88
	合计		元			29440.70
	单价		元			294.41

工程单价计算表

C20埋石砼基础 工程

单价编号：21

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:05107+05279*0.824+05299*0.824。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、浇筑、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					22729.73
1	基本直接费					21585.69
(1)	人工费					6082.43
A0001	人工		工时	403.8	10.44	4215.67
A0001	人工		工时	140.904	10.44	1471.04
A0001	人工		工时	37.904	10.44	395.72
(2)	材料费					14164.63
C0105	水		m ³	120	0.50	60.00
C1224	块石		m ³	34.402	45.00	1548.09
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	82.4	148.28	12218.27
C9001	其他材料费		%	2	13826.36	276.53
C9003	零星材料费		%	2	1779.65	35.59
C9003	零星材料费		%	6	435.87	26.15
(3)	机械使用费					1338.63
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	1.99	39.80
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26	33.08	860.08
J9999	其他机械费		%	10	899.88	89.99
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	7.1194	34.99	249.11
J3060	双胶轮车		台时	68.392	0.87	59.50
J3060	双胶轮车		台时	46.144	0.87	40.15
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	21585.69	1144.04
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	22729.73	1136.49
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	23866.22	1670.64
四	价差					4294.07
C1006	水泥	42.5MPa	t	23.4016	-25.66	-600.49
C1204	中砂		m ³	46.968	61.80	2902.62
C1215	碎石		m ³	68.392	24.90	1702.96
C1224	块石		m ³	34.402	8.40	288.98

C20埋石砼基础 工程

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

普通标准钢模板制作安装、拆除 工程

单价编号：22

定额单位：100m²

定额编号:06001+06002。 施工方法: 模板和预埋铁件制作、模板运输、模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓、拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4253.81
1	基本直接费					4098.08
(1)	人工费					2014.92
A0001	人工		工时	11	10.44	114.84
A0001	人工		工时	182	10.44	1900.08
(2)	材料费					1593.77
C2002	型钢		kg	42.97	3.50	150.40
C2615	铁件		kg	1.5	5.75	8.63
C4413	卡扣件		kg	25.33	6.19	156.79
C5134	组合钢模板		kg	79.57	4.92	391.48
C5421	电焊条		kg	0.5	5.75	2.88
C9001	其他材料费		%	2	710.18	14.20
C1702	周转板枋材		m ³	0.28	1004.42	281.24
C2618	预埋铁件		kg	97.34	5.75	559.71
C5421	电焊条		kg	1.98	5.75	11.39
C9001	其他材料费		%	2	852.34	17.05
(3)	机械使用费					489.39
J3004	载重汽车	载重量5t	台时	0.36	67.43	24.27
J9130	电焊机	交流25kVA	台时	0.7	9.10	6.37
J9153	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.06	26.60	1.60
J9999	其他机械费		%	5	32.24	1.61
J4063	汽车起重机	起重量5t	台时	5.1	81.50	415.65
J9130	电焊机	交流25kVA	台时	2	9.10	18.20
J9999	其他机械费		%	5	433.85	21.69
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	3.8	4098.08	155.73
二	间接费=直接费×间接费率		%	5	4253.81	212.69
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	4466.50	312.66
四	价差					132.87

工程单价计算表

普通标准钢模板制作安装、拆除 工程

单价编号: 22

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

C20砼基础 工程

单价编号：23

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：05107+05279*1.03+05299*1.03。 其他混凝土，基础						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					24322.85
1	基本直接费					23098.62
(1)	人工费					5956.13
A0001	人工		工时	347	10.44	3622.68
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					15716.68
C0105	水		m ³	120	0.50	60.00
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	148.28	15272.84
C9001	其他材料费		%	2	15332.84	306.66
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					1425.81
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	1.99	39.80
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26	33.08	860.08
J9999	其他机械费		%	10	899.88	89.99
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	23098.62	1224.23
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	24322.85	1216.14
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	25538.99	1787.73
四	价差					5006.37
C1006	水泥	42.5MPa	t	29.252	-25.66	-750.61
C1204	中砂		m ³	58.71	61.80	3628.28
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70
五	规费=人工费(含机上 人工)×规费费率		%	28.5	6076.91	1731.92

工程单价计算表

C20砼基础 工程

单价编号: 23

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C20砼平台厚200mm 工程

单价编号：24

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：05036+05279*1.03+05299*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、浇筑、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					24985.08
1	基本直接费					23727.52
(1)	人工费					6801.77
A0001	人工		工时	428	10.44	4468.32
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					15504.77
C0105	水		m ³	156	0.50	78.00
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	148.28	15272.84
C9001	其他材料费		%	0.5	15350.84	76.75
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					1420.98
J2058	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	18.73	2.65	49.63
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	25.57	33.08	845.86
J9999	其他机械费		%	10	895.49	89.55
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	5.3	23727.52	1257.56
二	间接费=直接费×间接费费率		%	5	24985.08	1249.25
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	26234.33	1836.40
四	价差					5006.37
C1006	水泥	42.5MPa	t	29.252	-25.66	-750.61
C1204	中砂		m ³	58.71	61.80	3628.28
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	6922.55	1972.93

工程单价计算表

C20砼平台厚200mm 工程

单价编号: 24

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

管径0.3m钢筋混凝土圆管涵安装 工程

单价编号：25

定额单位：100m

定额编号:10312。 施工方法: 管材清理及外观检查, 测量拉线、搬移就位、切管、管道及管件安装、调制砂浆、填缝及养护、管道试验。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					5460.55
1	基本直接费					5200.52
(1)	人工费					4071.60
A0001	人工		工时	390	10.44	4071.60
(2)	材料费					289.52
C1006	水泥	42.5MPa	t	0.38	300.00	114.00
C1204	中砂		m ³	0.8	45.00	36.00
C6411	油麻		kg	16	5.96	95.36
C9001	其他材料费		%	18	245.36	44.16
(3)	机械使用费					839.40
J3004	载重汽车	载重量5t	台时	3.6	67.43	242.75
J4065	汽车起重机	起重量8t	台时	6	92.78	556.68
J9999	其他机械费		%	5	799.43	39.97
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	5	5200.52	260.03
二	间接费=直接费×间接费率		%	8	5460.55	436.84
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	5897.39	412.82
四	价差					301.05
C0101	汽油		kg	25.92	4.13	107.05
C0102	柴油		kg	46.2	3.34	154.31
C1006	水泥	42.5MPa	t	0.38	-25.66	-9.75
C1204	中砂		m ³	0.8	61.80	49.44
五	装置性材料费					7943.76
C1434	预制混凝土管	DN300mm	m	102	77.88	7943.76
六	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	4289.59	1222.53
七	税金=(一~六)×税率		%	9	15777.55	1419.98
	合计		元			17197.53
	单价		元			171.98

工程单价计算表

C20砼外包 工程

单价编号：26

定额单位：100m³

定额编号:05109+05279*1.03+05299*1.03。 施工方法: 其他混凝土, 零星结构混凝土 场内配运水泥、骨料, 投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					31002.18
1	基本直接费					29441.77
(1)	人工费					12940.49
A0001	人工		工时	1016	10.44	10607.04
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					15716.68
C0105	水		m ³	120	0.50	60.00
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	148.28	15272.84
C9001	其他材料费		%	2	15332.84	306.66
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					784.60
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	35.6	1.99	70.84
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.44	33.08	246.12
J9999	其他机械费		%	10	316.96	31.70
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	29441.77	1560.41
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	31002.18	1550.11
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	32552.29	2278.66
四	价差					5006.37
C1006	水泥	42.5MPa	t	29.252	-25.66	-750.61
C1204	中砂		m ³	58.71	61.80	3628.28
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70

工程单价计算表

C20砼外包 工程

单价编号: 26

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C20砼护底 工程

单价编号：27

定额单位：100m³

定额编号:05108+05279*1.03+05299*1.03。 施工方法: 其他混凝土,零星结构混凝土 场内配运水泥、骨料,投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					23441.63
1	基本直接费					22261.76
(1)	人工费					5768.21
A0001	人工		工时	329	10.44	3434.76
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					16012.93
C0105	水		m ³	100	0.50	50.00
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	148.28	15272.84
C9001	其他材料费		%	4	15322.84	612.91
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					480.62
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20.41	1.99	40.62
J9999	其他机械费		%	10	40.62	4.06
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	22261.76	1179.87
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	23441.63	1172.08
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	24613.71	1722.96
四	价差					5006.37
C1006	水泥	42.5MPa	t	29.252	-25.66	-750.61
C1204	中砂		m ³	58.71	61.80	3628.28
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70
五	规费=人工费(含机上 人工)×规费费率		%	28.5	5888.99	1678.36

工程单价计算表

C20砼护底 工程

单价编号: 27

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

管径0.5m钢筋混凝土圆管涵安装 工程

单价编号：28

定额单位：100m

定额编号:10313。 施工方法: 管材清理及外观检查, 测量拉线、搬移就位、切管、管道及管件安装、调制砂浆、填缝及养护、管道试验。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					8285.27
1	基本直接费					7890.73
(1)	人工费					6441.48
A0001	人工		工时	617	10.44	6441.48
(2)	材料费					400.00
C1006	水泥	42.5MPa	t	0.51	300.00	153.00
C1204	中砂		m ³	1.1	45.00	49.50
C6411	油麻		kg	22.9	5.96	136.48
C9001	其他材料费		%	18	338.98	61.02
(3)	机械使用费					1049.25
J3004	载重汽车	载重量5t	台时	4.5	67.43	303.44
J4065	汽车起重机	起重量8t	台时	7.5	92.78	695.85
J9999	其他机械费		%	5	999.29	49.96
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	5	7890.73	394.54
二	间接费=直接费×间接费率		%	8	8285.27	662.82
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	8948.09	626.37
四	价差					381.59
C0101	汽油		kg	32.4	4.13	133.81
C0102	柴油		kg	57.75	3.34	192.89
C1006	水泥	42.5MPa	t	0.51	-25.66	-13.09
C1204	中砂		m ³	1.1	61.80	67.98
五	装置性材料费					11914.62
C1436	预制混凝土管	DN500mm	m	102	116.81	11914.62
六	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	6713.96	1913.48
七	税金=(一~六)×税率		%	9	23784.15	2140.57
	合计		元			25924.72
	单价		元			259.25

工程单价计算表

拆除原有浆砌石拦水坝（弃2km）工程

单价编号：29

定额单位：100m³

定额编号:04110+02496。 施工方法: 拆除、清理、堆放。 挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4088.03
1	基本直接费					3856.63
(1)	人工费					334.08
A0001	人工		工时	16	10.44	167.04
A0001	人工		工时	16	10.44	167.04
(2)	材料费					186.41
C9003	零星材料费		%	8	1883.42	150.67
C9003	零星材料费		%	2	1786.80	35.74
(3)	机械使用费					3336.14
J1004	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	11.5	149.25	1716.38
J1004	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	2.47	149.25	368.65
J1022	推土机	功率88kW	台时	1.37	130.25	178.44
J3014	自卸汽车	载重量5t	台时	16.5	65.01	1072.67
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	6	3856.63	231.40
二	间接费=直接费×间接费率		%	7	4088.03	286.16
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	4374.19	306.19
四	价差					1254.39
C0102	柴油		kg	375.565	3.34	1254.39
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	986.13	281.05
六	税金=(一~五)×税率		%	9	6215.82	559.42
	合计		元			6775.24
	单价		元			67.75

工程单价计算表

C20砼坝体 工程

单价编号：30

定额单位：100m³

施工方法：		定额编号：05002+05279*1.01+05299*1.01+05280*0.02+05300*0.02。 机械平仓振捣。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					21846.73
1	基本直接费					20747.13
(1)	人工费					3966.47
A0001	人工		工时	156	10.44	1628.64
A0001	人工		工时	172.71	10.44	1803.09
A0001	人工		工时	46.46	10.44	485.04
A0001	人工		工时	3.52	10.44	36.75
A0001	人工		工时	1.24	10.44	12.95
(2)	材料费					15664.71
C0105	水		m ³	80	0.50	40.00
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	101	148.28	14976.28
C8193	M10砌筑砂浆		m ³	2	132.65	265.30
C9001	其他材料费		%	2	15281.58	305.63
C9003	零星材料费		%	2	2181.36	43.63
C9003	零星材料费		%	6	534.25	32.06
C9003	零星材料费		%	2	47.64	0.95
C9003	零星材料费		%	6	14.26	0.86
(3)	机械使用费					1115.95
J2054	振动器	插入式 功率1.5kW	台时	1	2.94	2.94
J2060	振动器	变频机组 容量 8.5kVA	台时	0.5	14.97	7.49
J2062	混凝土平仓振捣机	40kW	台时	1.06	155.09	164.40
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	13.3	33.08	439.96
J9999	其他机械费		%	10	614.79	61.48
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.7264	34.99	305.34
J3060	双胶轮车		台时	83.83	0.87	72.93
J3060	双胶轮车		台时	56.56	0.87	49.21
J2004	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.344	27.40	9.43
J3060	双胶轮车		台时	1.6732	0.87	1.46
J3060	双胶轮车		台时	1.5	0.87	1.31

工程单价计算表

C20砼坝体 工程

单价编号: 30

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C25砼防水闸门厚200mm 工程

单价编号：31

定额单位：100m³

定额编号:05109+05279*1.03+05299*1.03。 施工方法: 其他混凝土, 零星结构混凝土 场内配运水泥、骨料, 投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					32065.31
1	基本直接费					30451.39
(1)	人工费					12940.49
A0001	人工		工时	1016	10.44	10607.04
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					16726.30
C0105	水		m ³	120	0.50	60.00
C8014	C25纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.55 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	157.89	16262.67
C9001	其他材料费		%	2	16322.67	326.45
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					784.60
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	35.6	1.99	70.84
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.44	33.08	246.12
J9999	其他机械费		%	10	316.96	31.70
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	30451.39	1613.92
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	32065.31	1603.27
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	33668.58	2356.80
四	价差					4786.56
C1006	水泥	42.5MPa	t	32.857	-25.66	-843.11
C1204	中砂		m ³	56.65	61.80	3500.97
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70

工程单价计算表

C25砼防水闸门厚200mm 工程

单价编号: 31

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

钢筋制安HRB400 工程

单价编号：32

定额单位：1t

定额编号:05460。 施工方法: 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输；灌注桩钢筋包括吊装入孔。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4151.84
1	基本直接费					4019.21
(1)	人工费					720.36
A0001	人工		工时	69	10.44	720.36
(2)	材料费					3155.77
C2019	钢筋	HRB400	t	1.02	3000.00	3060.00
C2601	铁丝		kg	4	5.75	23.00
C5421	电焊条		kg	7.22	5.75	41.52
C9001	其他材料费		%	1	3124.52	31.25
(3)	机械使用费					143.08
J3004	载重汽车	载重量5t	台时	0.32	67.43	21.58
J4005	塔式起重机	起重量6t	台时	0.07	71.42	5.00
J9130	电焊机	交流25kVA	台时	7	9.10	63.70
J9142	对焊机	电弧型150kVA	台时	0.28	67.69	18.95
J9149	钢筋弯曲机	Φ6~40	台时	0.74	19.22	14.22
J9153	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.28	26.60	7.45
J9154	钢筋调直机	功率4~14kW	台时	0.42	22.32	9.37
J9999	其他机械费		%	2	140.27	2.81
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	3.3	4019.21	132.63
二	间接费=直接费×间接费费率		%	2.5	4151.84	103.80
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	4255.64	297.89
四	价差					21.63
C0101	汽油		kg	2.304	4.13	9.52
C2019	钢筋	HRB400	t	1.02	11.87	12.11
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	749.79	213.69
六	税金=(一~五)×税率		%	9	4788.85	431.00
	合计		元			5219.85

钢筋制安HRB400 工程

定额单位: 1t

[illegible]

工程单价计算表

石方开挖（用于抛石回填） 工程

单价编号: 33

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

抛石回填（利用开挖料） 工程

单价编号：34

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:03052。 吊装、运输、定位、抛石、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					5713.08
1	基本直接费					5493.35
(1)	人工费					138.85
A0001	人工		工时	13.3	10.44	138.85
(2)	材料费					4908.60
C1224	块石		m ³	108	45.00	4860.00
C9001	其他材料费		%	1	4860.00	48.60
(3)	机械使用费					445.90
J1004	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	2.08	149.25	310.44
J1022	推土机	功率88kW	台时	1.04	130.25	135.46
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	4	5493.35	219.73
二	间接费=直接费×间接费费率		%	5	5713.08	285.65
三	利润=（一+二）×利润率		%	7	5998.73	419.91
四	价差					1054.48
C0102	柴油		kg	44.096	3.34	147.28
C1224	块石		m ³	108	8.40	907.20
五	规费=人工费（含机上人工）×规费费率		%	28.5	223.54	63.71
六	税金=（一～五）×税率		%	9	7536.83	678.31
	合计		元			8215.14
	单价		元			82.15

工程单价计算表

C20埋石砼坝身（埋石率20%） 工程

单价编号：35

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：05002+05279*0.808+05299*0.808+05280*0.02+05300*0.02。 机械平仓振捣。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					20296.66
1	基本直接费					19275.08
(1)	人工费					4101.83
A0001	人工		工时	212.8	10.44	2221.63
A0001	人工		工时	138.168	10.44	1442.47
A0001	人工		工时	37.168	10.44	388.03
A0001	人工		工时	3.52	10.44	36.75
A0001	人工		工时	1.24	10.44	12.95
(2)	材料费					14142.79
C0105	水		m ³	80	0.50	40.00
C1224	块石		m ³	33.734	45.00	1518.03
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	80.8	148.28	11981.02
C8193	M10砌筑砂浆		m ³	2	132.65	265.30
C9001	其他材料费		%	2	13804.35	276.09
C9003	零星材料费		%	2	1745.09	34.90
C9003	零星材料费		%	6	427.40	25.64
C9003	零星材料费		%	2	47.64	0.95
C9003	零星材料费		%	6	14.26	0.86
(3)	机械使用费					1030.46
J2054	振动器	插入式 功率1.5kW	台时	1	2.94	2.94
J2060	振动器	变频机组 容量 8.5kVA	台时	0.5	14.97	7.49
J2062	混凝土平仓振捣机	40kW	台时	1.06	155.09	164.40
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	13.3	33.08	439.96
J9999	其他机械费		%	10	614.79	61.48
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	6.9811	34.99	244.27
J3060	双胶轮车		台时	67.064	0.87	58.35
J3060	双胶轮车		台时	45.248	0.87	39.37
J2004	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.344	27.40	9.43
J3060	双胶轮车		台时	1.6732	0.87	1.46
J3060	双胶轮车		台时	1.5	0.87	1.31

工程单价计算表

C20埋石砼坝身（埋石率20%） 工程

单价编号: 35

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:05002+05279*0.808+05299*0.808+05280*0.02+05300*0.02。
机械平仓振捣。

[illegible]

工程单价计算表

C20埋石砼鱼鳞（埋石率20%） 工程

单价编号：36

定额单位：100m³

定额编号:05109+05279*0.824+05299*0.824。 施工方法: 其他混凝土, 零星结构混凝土 场内配运水泥、骨料, 投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					28784.65
1	基本直接费					27335.85
(1)	人工费					12473.80
A0001	人工		工时	1016	10.44	10607.04
A0001	人工		工时	140.904	10.44	1471.04
A0001	人工		工时	37.904	10.44	395.72
(2)	材料费					14164.63
C0105	水		m ³	120	0.50	60.00
C1224	块石		m ³	34.402	45.00	1548.09
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	82.4	148.28	12218.27
C9001	其他材料费		%	2	13826.36	276.53
C9003	零星材料费		%	2	1779.65	35.59
C9003	零星材料费		%	6	435.87	26.15
(3)	机械使用费					697.42
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	35.6	1.99	70.84
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.44	33.08	246.12
J9999	其他机械费		%	10	316.96	31.70
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	7.1194	34.99	249.11
J3060	双胶轮车		台时	68.392	0.87	59.50
J3060	双胶轮车		台时	46.144	0.87	40.15
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	27335.85	1448.80
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	28784.65	1439.23
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	30223.88	2115.67
四	价差					4294.07
C1006	水泥	42.5MPa	t	23.4016	-25.66	-600.49
C1204	中砂		m ³	46.968	61.80	2902.62
C1215	碎石		m ³	68.392	24.90	1702.96

工程单价计算表

C20埋石砼鱼鳞（埋石率20%）工程

单价编号: 36

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C20埋石砼汀步（埋石率20%） 工程

单价编号：37

定额单位：100m³

定额编号:05109+05279*0.824+05299*0.824。 其他混凝土，零星结构混凝土 施工方法：场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					29409.07
1	基本直接费					27928.84
(1)	人工费					13066.79
A0001	人工		工时	1072.8	10.44	11200.03
A0001	人工		工时	140.904	10.44	1471.04
A0001	人工		工时	37.904	10.44	395.72
(2)	材料费					14164.63
C0105	水		m ³	120	0.50	60.00
C1224	块石		m ³	34.402	45.00	1548.09
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	82.4	148.28	12218.27
C9001	其他材料费		%	2	13826.36	276.53
C9003	零星材料费		%	2	1779.65	35.59
C9003	零星材料费		%	6	435.87	26.15
(3)	机械使用费					697.42
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	35.6	1.99	70.84
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.44	33.08	246.12
J9999	其他机械费		%	10	316.96	31.70
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	7.1194	34.99	249.11
J3060	双胶轮车		台时	68.392	0.87	59.50
J3060	双胶轮车		台时	46.144	0.87	40.15
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	27928.84	1480.23
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	29409.07	1470.45
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	30879.52	2161.57
四	价差					4294.07
C1006	水泥	42.5MPa	t	23.4016	-25.66	-600.49
C1204	中砂		m ³	46.968	61.80	2902.62
C1215	碎石		m ³	68.392	24.90	1702.96

工程单价计算表

C20埋石砼汀步（埋石率20%） 工程

单价编号: 37

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C20埋石砼台阶（埋石率20%） 工程

单价编号：38

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:05035*0.5+05036*0.5+05279*0.824+05299*0.824。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、浇筑、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					23996.15
1	基本直接费					22788.37
(1)	人工费					7366.56
A0001	人工		工时	284.4	10.44	2969.14
A0001	人工		工时	242.4	10.44	2530.66
A0001	人工		工时	140.904	10.44	1471.04
A0001	人工		工时	37.904	10.44	395.72
(2)	材料费					13978.10
C0105	水		m ³	83.5	0.50	41.75
C1224	块石		m ³	17.201	45.00	774.05
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	41.2	148.28	6109.14
C9001	其他材料费		%	0.5	6924.94	34.62
C0105	水		m ³	78	0.50	39.00
C1224	块石		m ³	17.201	45.00	774.05
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	41.2	148.28	6109.14
C9001	其他材料费		%	0.5	6922.19	34.61
C9003	零星材料费		%	2	1779.65	35.59
C9003	零星材料费		%	6	435.87	26.15
(3)	机械使用费					1443.71
J2058	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	9.365	2.65	24.82
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	15.805	33.08	522.83
J9999	其他机械费		%	10	547.65	54.77
J2058	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	9.365	2.65	24.82
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	12.785	33.08	422.93
J9999	其他机械费		%	10	447.75	44.78
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	7.1194	34.99	249.11
J3060	双胶轮车		台时	68.392	0.87	59.50
J3060	双胶轮车		台时	46.144	0.87	40.15

工程单价计算表

C20埋石砼台阶（埋石率20%） 工程

单价编号: 38

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

普通曲面钢模板制作安装、拆除 工程

单价编号：39

定额单位：100m²

定额编号:06004+06005。 施工方法: 模板制作、钢架制作、面板拼装, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓, 拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					11017.08
1	基本直接费					10613.76
(1)	人工费					3894.12
A0001	人工		工时	67	10.44	699.48
A0001	人工		工时	306	10.44	3194.64
(2)	材料费					5235.02
C1702	周转板枋材		m ³	0.34	1004.42	341.50
C2002	型钢		kg	488.06	3.50	1708.21
C2615	铁件		kg	35.17	5.75	202.23
C4413	卡扣件		kg	41.9	6.19	259.36
C5134	组合钢模板		kg	104.07	4.92	512.02
C5421	电焊条		kg	10.74	5.75	61.76
C9001	其他材料费		%	2	3085.08	61.70
C2618	预埋铁件		kg	350.36	5.75	2014.57
C5421	电焊条		kg	5.69	5.75	32.72
C9001	其他材料费		%	2	2047.29	40.95
(3)	机械使用费					1484.62
J3004	载重汽车	载重量5t	台时	0.42	67.43	28.32
J9130	电焊机	交流25kVA	台时	7.93	9.10	72.16
J9149	钢筋弯曲机	Φ6~40	台时	0.48	19.22	9.23
J9153	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.18	26.60	4.79
J9155	型钢剪断机	功率13kW	台时	0.95	33.44	31.77
J9157	型材弯曲机		台时	1.49	22.56	33.61
J9999	其他机械费		%	5	179.88	8.99
J4065	汽车起重机	起重量8t	台时	12.5	92.78	1159.75
J9130	电焊机	交流25kVA	台时	2	9.10	18.20
J9999	其他机械费		%	10	1177.95	117.80
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	3.8	10613.76	403.32

工程单价计算表

普通曲面钢模板制作安装、拆除工程

单价编号: 39

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

预制C25砼盖板 工程

单价编号：40

定额单位：100m³

定额编号:05198+05242+05263+05279*0.06+05299*0.06。 模板制安、拆除、修理，混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。 装车、运输、卸车并按指定地点堆放等。 施工方法：连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					48074.78
1	基本直接费					45655.06
(1)	人工费					20285.12
A0001	人工		工时	1658	10.44	17309.52
A0001	人工		工时	77	10.44	803.88
A0001	人工		工时	195	10.44	2035.80
A0001	人工		工时	10.26	10.44	107.11
A0001	人工		工时	2.76	10.44	28.81
(2)	材料费					19698.24
C0105	水		m³	240	0.50	120.00
C2507	专用钢模板		kg	75.67	5.07	383.65
C2615	铁件		kg	13.25	5.75	76.19
C8014	C25纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.55 2级配 最大粒径40mm	m³	102	157.89	16104.78
C9001	其他材料费		%	1	16684.62	166.85
C1708	板枋材		m³	0.3	1000.00	300.00
C9001	其他材料费		%	1	300.00	3.00
C1703	圆木		m³	0.62	637.17	395.05
C1706	板材		m³	0.19	964.60	183.27
C2601	铁丝		kg	13	5.75	74.75
C2619	铁垫块		kg	71	7.94	563.74
C5421	电焊条		kg	27	5.75	155.25
C8014	C25纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.55 2级配 最大粒径40mm	m³	6	157.89	947.34
C8193	M10砌筑砂浆		m³	1.1	132.65	145.92
C9001	其他材料费		%	3	2465.32	73.96
C9003	零星材料费		%	2	129.58	2.59
C9003	零星材料费		%	6	31.73	1.90
(3)	机械使用费					5671.70

工程单价计算表

预制C25砼盖板 工程

单价编号：40

定额单位：100m³

定额编号:05198+05242+05263+05279*0.06+05299*0.06。 模板制安、拆除、修理，混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。 装车、运输、卸车并按指定地点堆放等。 连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。 场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
J2004	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.36	27.40	503.06
J2058	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	24	2.65	63.60
J3004	载重汽车	载重量5t	台时	1.04	67.43	70.13
J3060	双胶轮车		台时	92.8	0.87	80.74
J9999	其他机械费		%	7	717.53	50.23
J3007	载重汽车	载重量10t	台时	17.6	88.86	1563.94
J4063	汽车起重机	起重量5t	台时	17.6	81.50	1434.40
J9999	其他机械费		%	0.5	2998.34	14.99
J4009	塔式起重机	起重量25t	台时	9.6	164.37	1577.95
J9129	电焊机	直流30kW	台时	14	19.20	268.80
J9999	其他机械费		%	1	1846.75	18.47
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	0.5184	34.99	18.14
J3060	双胶轮车		台时	4.98	0.87	4.33
J3060	双胶轮车		台时	3.36	0.87	2.92
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	5.3	45655.06	2419.72
二	间接费=直接费×间接费率		%	5	48074.78	2403.74
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	50478.52	3533.50
四	价差					6051.69
C0101	汽油		kg	109.568	4.13	452.52
C0102	柴油		kg	156.64	3.34	523.18
C1006	水泥	42.5MPa	t	34.7547	-25.66	-891.81
C1204	中砂		m ³	60.621	61.80	3746.38
C1215	碎石		m ³	89.64	24.90	2232.04
C1708	板枋材		m ³	0.3	-35.40	-10.62
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	21561.03	6144.89

预制C25砼盖板 工程

定额单位: 100m³

施工方法:

[illegible]

工程单价计算表

C25砼中墩墩身 工程

单价编号：41

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：05064+05279*1.03+05299*1.03。 墩						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					25082.01
1	基本直接费					23819.57
(1)	人工费					6227.57
A0001	人工		工时	373	10.44	3894.12
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					16700.80
C0105	水		m ³	70	0.50	35.00
C8014	C25纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.55 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	157.89	16262.67
C9001	其他材料费		%	2	16297.67	325.95
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					891.20
J2054	振动器	插入式 功率1.5kW	台时	20	2.94	58.80
J2060	振动器	变频机组 容量 8.5kVA	台时	10	14.97	149.70
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	5.36	33.08	177.31
J9999	其他机械费		%	18	385.81	69.45
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	23819.57	1262.44
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	25082.01	1254.10
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	26336.11	1843.53
四	价差					4786.56
C1006	水泥	42.5MPa	t	32.857	-25.66	-843.11
C1204	中砂		m ³	56.65	61.80	3500.97
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70

C25砼中墩墩身 工程

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C25砼中墩基础 工程

单价编号：42

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：05107+05279*1.03+05299*1.03。 其他混凝土，基础						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					25385.98
1	基本直接费					24108.24
(1)	人工费					5956.13
A0001	人工		工时	347	10.44	3622.68
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					16726.30
C0105	水		m ³	120	0.50	60.00
C8014	C25纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.55 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	157.89	16262.67
C9001	其他材料费		%	2	16322.67	326.45
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					1425.81
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	1.99	39.80
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26	33.08	860.08
J9999	其他机械费		%	10	899.88	89.99
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	24108.24	1277.74
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	25385.98	1269.30
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	26655.28	1865.87
四	价差					4786.56
C1006	水泥	42.5MPa	t	32.857	-25.66	-843.11
C1204	中砂		m ³	56.65	61.80	3500.97
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70
五	规费=人工费(含机上 人工)×规费费率		%	28.5	6076.91	1731.92

C25砼中墩基础 工程

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C25砼中墩墩帽 工程

单价编号：43

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：05109+05279*1.03+05299*1.03。 墩						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					32065.31
1	基本直接费					30451.39
(1)	人工费					12940.49
A0001	人工		工时	1016	10.44	10607.04
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					16726.30
C0105	水		m ³	120	0.50	60.00
C8014	C25纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.55 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	157.89	16262.67
C9001	其他材料费		%	2	16322.67	326.45
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					784.60
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	35.6	1.99	70.84
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.44	33.08	246.12
J9999	其他机械费		%	10	316.96	31.70
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	30451.39	1613.92
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	32065.31	1603.27
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	33668.58	2356.80
四	价差					4786.56
C1006	水泥	42.5MPa	t	32.857	-25.66	-843.11
C1204	中砂		m ³	56.65	61.80	3500.97
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70
五	规费=人工费(含机上 人工)×规费费率		%	28.5	13061.27	3722.46

C25砼中墩墩帽 工程

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

钢筋制安HPB300 工程

单价编号：44

定额单位：1t

定额编号:05460。 施工方法: 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输；灌注桩钢筋包括吊装入孔。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4151.84
1	基本直接费					4019.21
(1)	人工费					720.36
A0001	人工		工时	69	10.44	720.36
(2)	材料费					3155.77
C2027	钢筋	HPB300	t	1.02	3000.00	3060.00
C2601	铁丝		kg	4	5.75	23.00
C5421	电焊条		kg	7.22	5.75	41.52
C9001	其他材料费		%	1	3124.52	31.25
(3)	机械使用费					143.08
J3004	载重汽车	载重量5t	台时	0.32	67.43	21.58
J4005	塔式起重机	起重量6t	台时	0.07	71.42	5.00
J9130	电焊机	交流25kVA	台时	7	9.10	63.70
J9142	对焊机	电弧型150kVA	台时	0.28	67.69	18.95
J9149	钢筋弯曲机	Φ6~40	台时	0.74	19.22	14.22
J9153	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.28	26.60	7.45
J9154	钢筋调直机	功率4~14kW	台时	0.42	22.32	9.37
J9999	其他机械费		%	2	140.27	2.81
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	3.3	4019.21	132.63
二	间接费=直接费×间接费费率		%	2.5	4151.84	103.80
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	4255.64	297.89
四	价差					211.18
C0101	汽油		kg	2.304	4.13	9.52
C2027	钢筋	HPB300	t	1.02	197.71	201.66
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	749.79	213.69
六	税金=(一~五)×税率		%	9	4978.40	448.06
	合计		元			5426.46

钢筋制安HPB300 工程

定额单位: 1t

[illegible]

工程单价计算表

拆除旧人行桥（弃2km）工程

单价编号：45

定额单位：100m³

定额编号:05483+02496。 施工方法: 现浇混凝土拆除, 岩石破碎机拆除混凝土 挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					7695.30
1	基本直接费					7307.98
(1)	人工费					281.88
A0001	人工		工时	11	10.44	114.84
A0001	人工		工时	16	10.44	167.04
(2)	材料费					33.68
C9003	零星材料费		%	2	1684.22	33.68
(3)	机械使用费					6992.42
J1004	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	33.35	149.25	4977.49
J9999	其他机械费		%	10	4977.49	497.75
J1004	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	2.47	149.25	368.65
J1022	推土机	功率88kW	台时	1.37	130.25	178.44
J3016	自卸汽车	载重量8t	台时	10.99	88.27	970.09
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	5.3	7307.98	387.32
二	间接费=直接费×间接费率		%	5	7695.30	384.77
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	8080.07	565.60
四	价差					2214.68
C0102	柴油		kg	663.078	3.34	2214.68
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	1475.06	420.39
六	税金=(一~五)×税率		%	9	11280.74	1015.27
	合计		元			12296.01
	单价		元			122.96

工程单价计算表

拆除旧渡槽（弃2km）工程

单价编号：46

定额单位：100m³

定额编号:05483+02496。 施工方法: 现浇混凝土拆除, 岩石破碎机拆除混凝土 挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					7695.30
1	基本直接费					7307.98
(1)	人工费					281.88
A0001	人工		工时	11	10.44	114.84
A0001	人工		工时	16	10.44	167.04
(2)	材料费					33.68
C9003	零星材料费		%	2	1684.22	33.68
(3)	机械使用费					6992.42
J1004	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	33.35	149.25	4977.49
J9999	其他机械费		%	10	4977.49	497.75
J1004	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	2.47	149.25	368.65
J1022	推土机	功率88kW	台时	1.37	130.25	178.44
J3016	自卸汽车	载重量8t	台时	10.99	88.27	970.09
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	5.3	7307.98	387.32
二	间接费=直接费×间接费率		%	5	7695.30	384.77
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	8080.07	565.60
四	价差					2214.68
C0102	柴油		kg	663.078	3.34	2214.68
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	1475.06	420.39
六	税金=(一~五)×税率		%	9	11280.74	1015.27
	合计		元			12296.01
	单价		元			122.96

工程单价计算表

现浇C30砼盖板 工程

单价编号：47

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：05083+05279*1.03+05299*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、浇筑、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					27862.73
1	基本直接费					26460.33
(1)	人工费					8117.21
A0001	人工		工时	554	10.44	5783.76
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					17749.32
C0105	水		m ³	90	0.50	45.00
C8022	C30纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.5 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	166.14	17112.42
C9001	其他材料费		%	3	17157.42	514.72
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					593.80
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	28.35	1.99	56.42
J2058	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	28.35	2.65	75.13
J9999	其他机械费		%	20	131.55	26.31
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	26460.33	1402.40
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	27862.73	1393.14
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	29255.87	2047.91
四	价差					4511.02
C1006	水泥	42.5MPa	t	36.153	-25.66	-927.69
C1204	中砂		m ³	53.56	61.80	3310.01
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70
五	规费=人工费(含机上 人工)×规费费率		%	28.5	8237.99	2347.83

现浇C30砼盖板 工程

定额单位: 100m³

工程单价计算表

现浇C30砼台帽 工程

单价编号：48

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：05109+05279*1.03+05299*1.03。 其他混凝土，零星结构混凝土						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					32978.00
1	基本直接费					31318.14
(1)	人工费					12940.49
A0001	人工		工时	1016	10.44	10607.04
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					17593.05
C0105	水		m ³	120	0.50	60.00
C8022	C30纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.5 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	166.14	17112.42
C9001	其他材料费		%	2	17172.42	343.45
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					784.60
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	35.6	1.99	70.84
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.44	33.08	246.12
J9999	其他机械费		%	10	316.96	31.70
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	31318.14	1659.86
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	32978.00	1648.90
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	34626.90	2423.88
四	价差					4511.02
C1006	水泥	42.5MPa	t	36.153	-25.66	-927.69
C1204	中砂		m ³	53.56	61.80	3310.01
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70
五	规费=人工费(含机上 人工)×规费费率		%	28.5	13061.27	3722.46

现浇C30砼台帽 工程

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

现浇C20砼台身 工程

单价编号：49

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：05109+05279*1.03+05299*1.03。 其他混凝土，零星结构混凝土						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					31002.18
1	基本直接费					29441.77
(1)	人工费					12940.49
A0001	人工		工时	1016	10.44	10607.04
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					15716.68
C0105	水		m ³	120	0.50	60.00
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	148.28	15272.84
C9001	其他材料费		%	2	15332.84	306.66
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					784.60
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	35.6	1.99	70.84
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.44	33.08	246.12
J9999	其他机械费		%	10	316.96	31.70
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	29441.77	1560.41
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	31002.18	1550.11
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	32552.29	2278.66
四	价差					5006.37
C1006	水泥	42.5MPa	t	29.252	-25.66	-750.61
C1204	中砂		m ³	58.71	61.80	3628.28
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70
五	规费=人工费(含机上 人工)×规费费率		%	28.5	13061.27	3722.46

现浇C20砼台身 工程

定额单位: 100m³

施工方法:	足额编号:05109+05279*1.03+ 其他混凝土,零星结构混凝土
-------	---

[illegible]

工程单价计算表

现浇C30中墩墩帽 工程

单价编号：50

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：05109+05279*1.03+05299*1.03。 其他混凝土，零星结构混凝土						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					32978.00
1	基本直接费					31318.14
(1)	人工费					12940.49
A0001	人工		工时	1016	10.44	10607.04
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					17593.05
C0105	水		m ³	120	0.50	60.00
C8022	C30纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.5 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	166.14	17112.42
C9001	其他材料费		%	2	17172.42	343.45
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					784.60
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	35.6	1.99	70.84
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.44	33.08	246.12
J9999	其他机械费		%	10	316.96	31.70
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	31318.14	1659.86
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	32978.00	1648.90
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	34626.90	2423.88
四	价差					4511.02
C1006	水泥	42.5MPa	t	36.153	-25.66	-927.69
C1204	中砂		m ³	53.56	61.80	3310.01
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70
五	规费=人工费(含机上 人工)×规费费率		%	28.5	13061.27	3722.46

现浇C30中墩墩帽 工程

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号: 05109+05279*1.03+
其他混凝土, 零星结构混凝土

[illegible]

工程单价计算表

C20砼中墩墩身 工程

单价编号：51

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：05064+05279*1.03+05299*1.03。 墩						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					24018.88
1	基本直接费					22809.95
(1)	人工费					6227.57
A0001	人工		工时	373	10.44	3894.12
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					15691.18
C0105	水		m ³	70	0.50	35.00
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	148.28	15272.84
C9001	其他材料费		%	2	15307.84	306.16
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					891.20
J2054	振动器	插入式 功率1.5kW	台时	20	2.94	58.80
J2060	振动器	变频机组 容量 8.5kVA	台时	10	14.97	149.70
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	5.36	33.08	177.31
J9999	其他机械费		%	18	385.81	69.45
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	22809.95	1208.93
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	24018.88	1200.94
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	25219.82	1765.39
四	价差					5006.37
C1006	水泥	42.5MPa	t	29.252	-25.66	-750.61
C1204	中砂		m ³	58.71	61.80	3628.28
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70

C20砼中墩墩身 工程

定额单位: 100m³

工程单价计算表

C30砼中墩挡块 工程

单价编号：52

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：05109+05279*1.03+05299*1.03。 其他混凝土，零星结构混凝土						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					32978.00
1	基本直接费					31318.14
(1)	人工费					12940.49
A0001	人工		工时	1016	10.44	10607.04
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					17593.05
C0105	水		m ³	120	0.50	60.00
C8022	C30纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.5 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	166.14	17112.42
C9001	其他材料费		%	2	17172.42	343.45
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					784.60
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	35.6	1.99	70.84
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.44	33.08	246.12
J9999	其他机械费		%	10	316.96	31.70
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	31318.14	1659.86
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	32978.00	1648.90
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	34626.90	2423.88
四	价差					4511.02
C1006	水泥	42.5MPa	t	36.153	-25.66	-927.69
C1204	中砂		m ³	53.56	61.80	3310.01
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70
五	规费=人工费(含机上 人工)×规费费率		%	28.5	13061.27	3722.46

C30砼中墩挡块 工程

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

现浇C20砼基础 工程

单价编号：53

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：05107+05279*1.03+05299*1.03。 其他混凝土，基础						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					24322.85
1	基本直接费					23098.62
(1)	人工费					5956.13
A0001	人工		工时	347	10.44	3622.68
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					15716.68
C0105	水		m ³	120	0.50	60.00
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	148.28	15272.84
C9001	其他材料费		%	2	15332.84	306.66
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					1425.81
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	1.99	39.80
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26	33.08	860.08
J9999	其他机械费		%	10	899.88	89.99
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	23098.62	1224.23
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	24322.85	1216.14
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	25538.99	1787.73
四	价差					5006.37
C1006	水泥	42.5MPa	t	29.252	-25.66	-750.61
C1204	中砂		m ³	58.71	61.80	3628.28
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70
五	规费=人工费(含机上 人工)×规费费率		%	28.5	6076.91	1731.92

现浇C20砼基础 工程

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号:05107+0 其他混凝土,基础
-------	--------------------------

[illegible]

工程单价计算表

现浇C20砼铺底 工程

单价编号：54

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：05035+05279*1.03+05299*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、浇筑、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					26145.77
1	基本直接费					24829.79
(1)	人工费					7678.73
A0001	人工		工时	512	10.44	5345.28
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					15510.30
C0105	水		m ³	167	0.50	83.50
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	148.28	15272.84
C9001	其他材料费		%	0.5	15356.34	76.78
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					1640.76
J2058	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	18.73	2.65	49.63
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	31.61	33.08	1045.66
J9999	其他机械费		%	10	1095.29	109.53
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	24829.79	1315.98
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	26145.77	1307.29
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	27453.06	1921.71
四	价差					5006.37
C1006	水泥	42.5MPa	t	29.252	-25.66	-750.61
C1204	中砂		m ³	58.71	61.80	3628.28
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70
五	规费=人工费(含机上 人工)×规费费率		%	28.5	7799.51	2222.86

现浇C20砼铺底 工程

定额单位: 100m³

铺底碎石垫层 工程

定额单位: 100m³

工程单价计算表

C30砼帽石 工程

单价编号：56

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:05109+05279*1.03+05299*1.03。 其他混凝土，零星结构混凝土						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					32978.00
1	基本直接费					31318.14
(1)	人工费					12940.49
A0001	人工		工时	1016	10.44	10607.04
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					17593.05
C0105	水		m ³	120	0.50	60.00
C8022	C30纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.5 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	166.14	17112.42
C9001	其他材料费		%	2	17172.42	343.45
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					784.60
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	35.6	1.99	70.84
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.44	33.08	246.12
J9999	其他机械费		%	10	316.96	31.70
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	31318.14	1659.86
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	32978.00	1648.90
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	34626.90	2423.88
四	价差					4511.02
C1006	水泥	42.5MPa	t	36.153	-25.66	-927.69
C1204	中砂		m ³	53.56	61.80	3310.01
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70
五	规费=人工费(含机上 人工)×规费费率		%	28.5	13061.27	3722.46

工程单价计算表

C30砗帽石 工程

单价编号: 56

定额单位: 100m³

工程单价计算表

C30细石砼塞缝 工程

单价编号：57

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：05109+05279*1.03+05299*1.03。 其他混凝土，零星结构混凝土						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					34140.70
1	基本直接费					32422.32
(1)	人工费					12940.49
A0001	人工		工时	1016	10.44	10607.04
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					18697.23
C0105	水		m ³	120	0.50	60.00
C8021	C30纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.5 1级配 最大粒径20mm	m ³	103	176.65	18194.95
C9001	其他材料费		%	2	18254.95	365.10
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					784.60
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	35.6	1.99	70.84
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.44	33.08	246.12
J9999	其他机械费		%	10	316.96	31.70
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	32422.32	1718.38
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	34140.70	1707.04
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	35847.74	2509.34
四	价差					4528.11
C1006	水泥	42.5MPa	t	40.376	-25.66	-1036.05
C1204	中砂		m ³	59.74	61.80	3691.93
C1215	碎石		m ³	75.19	24.90	1872.23
五	规费=人工费(含机上 人工)×规费费率		%	28.5	13061.27	3722.46

C30细石砼塞缝 工程

定额单位: 100m³

工程单价计算表

C30砼0.4*0.4m渡槽槽身 工程

单价编号：58

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：05072+05279*1.03+05299*1.03。 其他混凝土，零星结构混凝土						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					31700.54
1	基本直接费					30104.98
(1)	人工费					11698.13
A0001	人工		工时	897	10.44	9364.68
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					17795.67
C0105	水		m ³	180	0.50	90.00
C8022	C30纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.5 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	166.14	17112.42
C9001	其他材料费		%	3	17202.42	516.07
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					611.18
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	44	1.99	87.56
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	2	33.08	66.16
J9999	其他机械费		%	14	153.72	21.52
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	30104.98	1595.56
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	31700.54	1585.03
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	33285.57	2329.99
四	价差					4511.02
C1006	水泥	42.5MPa	t	36.153	-25.66	-927.69
C1204	中砂		m ³	53.56	61.80	3310.01
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70
五	规费=人工费(含机上 人工)×规费费率		%	28.5	11818.91	3368.39

工程单价计算表

C30砼0.4*0.4m渡槽槽身 工程

单价编号: 58

定额单位: 100m³

工程单价计算表

C20砼渡槽槽台 工程

单价编号：59

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：05072+05279*1.03+05299*1.03。 施工准备、仓面冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					29705.36
1	基本直接费					28210.22
(1)	人工费					11698.13
A0001	人工		工时	897	10.44	9364.68
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					15900.91
C0105	水		m ³	180	0.50	90.00
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	148.28	15272.84
C9001	其他材料费		%	3	15362.84	460.89
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					611.18
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	44	1.99	87.56
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	2	33.08	66.16
J9999	其他机械费		%	14	153.72	21.52
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	28210.22	1495.14
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	29705.36	1485.27
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	31190.63	2183.34
四	价差					5006.37
C1006	水泥	42.5MPa	t	29.252	-25.66	-750.61
C1204	中砂		m ³	58.71	61.80	3628.28
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70
五	规费=人工费(含机上 人工)×规费费率		%	28.5	11818.91	3368.39

C20砼渡槽槽台 工程

定额单位: 100m³

工程单价计算表

渡槽钢筋制安 工程

单价编号：60

定额单位：1t

定额编号:05461。 施工方法: 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输；灌注桩钢筋包括吊装入孔。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4236.64
1	基本直接费					4101.30
(1)	人工费					762.12
A0001	人工		工时	73	10.44	762.12
(2)	材料费					3155.77
C2019	钢筋	HRB400	t	1.02	3000.00	3060.00
C2601	铁丝		kg	4	5.75	23.00
C5421	电焊条		kg	7.22	5.75	41.52
C9001	其他材料费		%	1	3124.52	31.25
(3)	机械使用费					183.41
J3004	载重汽车	载重量5t	台时	0.32	67.43	21.58
J9130	电焊机	交流25kVA	台时	11.9	9.10	108.29
J9142	对焊机	电弧型150kVA	台时	0.28	67.69	18.95
J9149	钢筋弯曲机	Φ6~40	台时	0.83	19.22	15.95
J9153	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.28	26.60	7.45
J9154	钢筋调直机	功率4~14kW	台时	0.42	22.32	9.37
J9999	其他机械费		%	1	181.59	1.82
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	3.3	4101.30	135.34
二	间接费=直接费×间接费率		%	2.5	4236.64	105.92
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	4342.56	303.98
四	价差					21.63
C0101	汽油		kg	2.304	4.13	9.52
C2019	钢筋	HRB400	t	1.02	11.87	12.11
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	791.02	225.44
六	税金=(一~五)×税率		%	9	4893.61	440.42
	合计		元			5334.03
	单价		元			5334.03

工程单价计算表

管径0.8m钢筋混凝土圆管涵安装 工程

单价编号：61

定额单位：100m

定额编号:10316。 施工方法: 管材清理及外观检查, 测量拉线、搬移就位、切管、管道及管件安装、调制砂浆、填缝及养护、管道试验。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					16552.33
1	基本直接费					15764.12
(1)	人工费					13634.64
A0001	人工		工时	1306	10.44	13634.64
(2)	材料费					639.29
C1006	水泥	42.5MPa	t	0.79	300.00	237.00
C1204	中砂		m ³	1.7	45.00	76.50
C6411	油麻		kg	38.3	5.96	228.27
C9001	其他材料费		%	18	541.77	97.52
(3)	机械使用费					1490.19
J3004	载重汽车	载重量5t	台时	6.6	67.43	445.04
J4065	汽车起重机	起重量8t	台时	10.5	92.78	974.19
J9999	其他机械费		%	5	1419.23	70.96
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	5	15764.12	788.21
二	间接费=直接费×间接费费率		%	8	16552.33	1324.19
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	17876.52	1251.36
四	价差					551.09
C0101	汽油		kg	47.52	4.13	196.26
C0102	柴油		kg	80.85	3.34	270.04
C1006	水泥	42.5MPa	t	0.79	-25.66	-20.27
C1204	中砂		m ³	1.7	61.80	105.06
五	装置性材料费					24371.88
C1439	预制混凝土管	DN800mm	m	102	238.94	24371.88
六	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	14020.19	3995.75
七	税金=(一~六)×税率		%	9	48046.60	4324.19
	合计		元			52370.79
	单价		元			523.71

工程单价计算表

C20砼包管 工程

单价编号：62

定额单位：100m³

定额编号:05107+05279*1.03+05299*1.03。 其他混凝土，零星结构混凝土 施工方法：场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					24322.85
1	基本直接费					23098.62
(1)	人工费					5956.13
A0001	人工		工时	347	10.44	3622.68
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					15716.68
C0105	水		m ³	120	0.50	60.00
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	148.28	15272.84
C9001	其他材料费		%	2	15332.84	306.66
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					1425.81
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	1.99	39.80
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26	33.08	860.08
J9999	其他机械费		%	10	899.88	89.99
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	23098.62	1224.23
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	24322.85	1216.14
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	25538.99	1787.73
四	价差					5006.37
C1006	水泥	42.5MPa	t	29.252	-25.66	-750.61
C1204	中砂		m ³	58.71	61.80	3628.28
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70

工程单价计算表

C20砼包管 工程

单价编号: 62

定额单位: 100m³

工程单价计算表

碎石垫层厚20cm 工程

单价编号：63

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：03036。 铺筑、整平、压实。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					6080.01
1	基本直接费					5846.16
(1)	人工费					210.89
A0001	人工		工时	20.2	10.44	210.89
(2)	材料费					4817.70
C1215	碎石		m ³	106	45.00	4770.00
C9001	其他材料费		%	1	4770.00	47.70
(3)	机械使用费					817.57
J1021	推土机	功率74kW	台时	7.52	108.72	817.57
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	4	5846.16	233.85
二	间接费=直接费×间接费率		%	5	6080.01	304.00
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	6384.01	446.88
四	价差					2905.64
C0102	柴油		kg	79.712	3.34	266.24
C1215	碎石		m ³	106	24.90	2639.40
五	规费=人工费(含机上人工)×规费率		%	28.5	399.31	113.80
六	税金=(一~五)×税率		%	9	9850.33	886.53
	合计		元			10736.86
	单价		元			107.37

工程单价计算表

C25砼面板厚100mm 工程

单价编号：64

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:05028+05279*1.03+05299*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、浇筑、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					26418.26
1	基本直接费					25088.57
(1)	人工费					7908.41
A0001	人工		工时	534	10.44	5574.96
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	47.38	10.44	494.65
(2)	材料费					16593.38
C0105	水		m ³	180	0.50	90.00
C8014	C25纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.55 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	157.89	16262.67
C9001	其他材料费		%	1	16352.67	163.53
C9003	零星材料费		%	2	2224.56	44.49
C9003	零星材料费		%	6	544.83	32.69
(3)	机械使用费					586.78
J2056	振动器	插入式 功率2.2kW	台时	37.19	3.38	125.70
J9999	其他机械费		%	20	125.70	25.14
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	34.99	311.38
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	57.68	0.87	50.18
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费率之和		%	5.3	25088.57	1329.69
二	间接费=直接费×间接费率		%	5	26418.26	1320.91
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	27739.17	1941.74
四	价差					4786.56
C1006	水泥	42.5MPa	t	32.857	-25.66	-843.11
C1204	中砂		m ³	56.65	61.80	3500.97
C1215	碎石		m ³	85.49	24.90	2128.70
五	规费=人工费(含机上人工)×规费率		%	28.5	8029.19	2288.32
六	税金=(一~五)×税率		%	9	36755.79	3308.02

工程单价计算表

C25砼面板厚100mm 工程

单价编号: 64

定额单位: 100m³

工程单价计算表

手动一体式钢闸门（500×500×12mm），含启闭机 工程

单价编号：65

定额单位：套

施工方法：定额编号：09047。 铸铁闸门(500mm宽×500mm高) 安装						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1266.36
1	基本直接费					1206.06
(1)	人工费					939.60
A0001	人工		工时	90	10.44	939.60
(2)	材料费					178.00
C1010	膨胀水泥		kg	58	1.25	72.50
C1204	中砂		m ³	0.1	45.00	4.50
C1215	碎石		m ³	0.1	45.00	4.50
C1708	板枋材		m ³	0.01	1000.00	10.00
C1720	枕木		根	0.1	158.00	15.80
C5155	镀锌低碳钢丝		kg	2	4.90	9.80
C5221	垫铁		kg	11.18	4.40	49.19
C5225	低碳钢焊条		kg	0.16	5.70	0.91
C6119	机油		kg	0.18	7.96	1.43
C6366	棉纱头		kg	0.25	10.09	2.52
C9001	其他材料费		%	4	171.15	6.85
(3)	机械使用费					88.46
J4065	汽车起重机	起重量8t	台时	0.88	92.78	81.65
J9128	电焊机	直流20kW	台时	0.32	13.22	4.23
J9999	其他机械费		%	3	85.88	2.58
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	5	1206.06	60.30
二	间接费=直接费×间接费费率		%	8	1266.36	101.31
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	1367.67	95.74
四	价差					30.95
C0102	柴油		kg	6.776	3.34	22.63
C1204	中砂		m ³	0.1	61.80	6.18
C1215	碎石		m ³	0.1	24.90	2.49
C1708	板枋材		m ³	0.01	-35.40	-0.35

工程单价计算表

手动一体式钢闸门（500×500×12mm），含启闭机 工程

单价编号: 65

定额单位: 套

工程单价计算表

土石围堰（利用开挖料） 工程

单价编号：66

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:03014。 推平、碾压、刨毛、补边夯、洒水及坝面各种辅助工作。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1117.92
1	基本直接费					1074.92
(1)	人工费					586.73
A0001	人工		工时	56.2	10.44	586.73
(2)	材料费					51.19
C9003	零星材料费		%	5	1023.73	51.19
(3)	机械使用费					437.00
J1021	推土机	功率74kW	台时	0.59	108.72	64.14
J1066	刨毛机		台时	0.59	64.95	38.32
J1067	蛙式夯实机	功率2.8kW	台时	0.81	23.49	19.03
J9309	拖拉机	74kW 牵引羊脚碾 12~18t	组时	3.08	89.54	275.78
J9999	其他机械费		%	10	397.27	39.73
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	4	1074.92	43.00
二	间接费=直接费×间接费率		%	5	1117.92	55.90
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	1173.82	82.17
四	价差					137.31
C0102	柴油		kg	41.112	3.34	137.31
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	710.37	202.46
六	税金=(一~五)×税率		%	9	1595.76	143.62
	合计		元			1739.38
	单价		元			17.39

工程单价计算表

围堰拆除（弃2km）工程

单价编号：67

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:01193。 挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					891.06
1	基本直接费					866.79
(1)	人工费					68.28
A0001	人工		工时	6.54	10.44	68.28
(2)	材料费					33.34
C9003	零星材料费		%	4	833.45	33.34
(3)	机械使用费					765.17
J1004	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	1.09	149.25	162.68
J1020	推土机	功率59kW	台时	0.5	82.17	41.09
J3016	自卸汽车	载重量8t	台时	6.36	88.27	561.40
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	2.8	866.79	24.27
二	间接费=直接费×间接费费率		%	5	891.06	44.55
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	935.61	65.49
四	价差					284.95
C0102	柴油		kg	85.313	3.34	284.95
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	197.85	56.39
六	税金=(一~五)×税率		%	9	1342.44	120.82
	合计		元			1463.26
	单价		元			14.63

工程单价计算表

临时施工道路 工程

单价编号：68

定额单位：1km

施工方法：定额编号:12138。 砂卵石地基，铺料、压实。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					20924.14
1	基本直接费					19965.78
(1)	人工费					8814.49
A0001	人工		工时	844.3	10.44	8814.49
(2)	材料费					8749.13
C1215	碎石		m ³	192.5	45.00	8662.50
C9001	其他材料费		%	1	8662.50	86.63
(3)	机械使用费					2402.16
J1065	压路机	内燃 重量12~15t	台时	30.8	77.22	2378.38
J9999	其他机械费		%	1	2378.38	23.78
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	4.8	19965.78	958.36
二	间接费=直接费×间接费率		%	6	20924.14	1255.45
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	22179.59	1552.57
四	价差					5461.92
C0102	柴油		kg	200.2	3.34	668.67
C1215	碎石		m ³	192.5	24.90	4793.25
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	9586.21	2732.07
六	税金=(一~五)×税率		%	9	31926.15	2873.35
	合计		元			34799.50
	单价		元			34799.50

工程单价计算表

管径0.3m钢筋混凝土圆管涵安装 工程

单价编号：69

定额单位：100m

施工方法：		定额编号:10287。 检查及清理管材、管道吊装就位、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试验等。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					2917.79
1	基本直接费					2778.85
(1)	人工费					2328.12
A0001	人工		工时	223	10.44	2328.12
(2)	材料费					5.28
C6120	润滑油		kg	1.37	3.50	4.80
C9001	其他材料费		%	10	4.80	0.48
(3)	机械使用费					445.45
J3004	载重汽车	载重量5t	台时	1.85	67.43	124.75
J4063	汽车起重机	起重量5t	台时	3.53	81.50	287.70
J9999	其他机械费		%	8	412.45	33.00
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	5	2778.85	138.94
二	间接费=直接费×间接费率		%	8	2917.79	233.42
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	3151.21	220.58
四	价差					139.57
C0101	汽油		kg	33.794	4.13	139.57
五	装置性材料费					7943.76
C1434	预制混凝土管	DN300mm	m	102	77.88	7943.76
六	规费=人工费(含机上人工)×规费率		%	28.5	2452.73	699.03
七	税金=(一~六)×税率		%	9	12154.15	1093.87
	合计		元			13248.02
	单价		元			132.48

工程单价计算表

管径0.5m钢筋混凝土圆管涵安装 工程

单价编号：70

定额单位：100m

施工方法：		定额编号:10289。 检查及清理管材、管道吊装就位、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试验等。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4957.76
1	基本直接费					4721.68
(1)	人工费					3873.24
A0001	人工		工时	371	10.44	3873.24
(2)	材料费					8.78
C6120	润滑油		kg	2.28	3.50	7.98
C9001	其他材料费		%	10	7.98	0.80
(3)	机械使用费					839.66
J3004	载重汽车	载重量5t	台时	2.73	67.43	184.08
J4063	汽车起重机	起重量5t	台时	5.88	81.50	479.22
J4136	电动卷扬机	双筒慢速 起重量5t	台时	4.2	27.18	114.16
J9999	其他机械费		%	8	777.46	62.20
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	5	4721.68	236.08
二	间接费=直接费×间接费率		%	8	4957.76	396.62
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	5354.38	374.81
四	价差					222.03
C0101	汽油		kg	53.76	4.13	222.03
五	装置性材料费					11914.62
C1436	预制混凝土管	DN500mm	m	102	116.81	11914.62
六	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	4133.04	1177.92
七	税金=(一~六)×税率		%	9	19043.76	1713.94
	合计		元			20757.70
	单价		元			207.58

工程单价计算表

管径0.8m钢筋混凝土圆管涵安装 工程

单价编号：71

定额单位：100m

施工方法：		定额编号:10292。 检查及清理管材、管道吊装就位、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试验等。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					8690.84
1	基本直接费					8276.99
(1)	人工费					6806.88
A0001	人工		工时	652	10.44	6806.88
(2)	材料费					13.48
C6120	润滑油		kg	3.5	3.50	12.25
C9001	其他材料费		%	10	12.25	1.23
(3)	机械使用费					1456.63
J3004	载重汽车	载重量5t	台时	4.41	67.43	297.37
J4065	汽车起重机	起重量8t	台时	9.24	92.78	857.29
J4136	电动卷扬机	双筒慢速 起重量5t	台时	7.14	27.18	194.07
J9999	其他机械费		%	8	1348.73	107.90
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	5	8276.99	413.85
二	间接费=直接费×间接费率		%	8	8690.84	695.27
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	9386.11	657.03
四	价差					368.77
C0101	汽油		kg	31.752	4.13	131.14
C0102	柴油		kg	71.148	3.34	237.63
五	装置性材料费					24371.88
C1439	预制混凝土管	DN800mm	m	102	238.94	24371.88
六	规费=人工费(含机上人工)×规费率		%	28.5	7224.09	2058.87
七	税金=(一~六)×税率		%	9	36842.66	3315.84
	合计		元			40158.50
	单价		元			401.59

人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称: 罗城仫佬族自治县四把镇石门村农田防护堤以工代赈项目

[illegible]

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
1	干流左岸(L=1871m)	7303.06	389.39	3734.79					935.5	74.7	4453.07
1.1	干流左岸(H=1.8m, L=96m, 重力式挡墙)	285.54	24.96	147.06					48	52.2	163.2
1.1.1	土方开挖(用于回填)	147.06									
1.1.2	土方开挖(弃2km)	138.48									
1.1.3	石方开挖(用于回填)		24.96								
1.1.4	土方回填(利用开挖料)			147.06							
1.1.5	拆除原浆砌石挡墙(弃2km)									52.2	
1.1.6	M7.5浆砌石基础										68.16
1.1.7	M7.5浆砌石墙身										95.04
1.1.8	Φ110PVC排水管										
1.1.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
1.1.10	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm								48		
1.1.11	1:2水泥砂浆勾凸缝										
1.1.12	沥青木板伸缩缝										
1.2	干流左岸(H=2.0m, L=245m, 重力式挡墙)	371.09	41.41	246.09					122.5		477.75
1.2.1	土方开挖(用于回填)	246.09									
1.2.2	土方开挖(弃2km)	125									
1.2.3	石方开挖(用于回填)		41.41								
1.2.4	土方回填(利用开挖料)			246.09							
1.2.5	M7.5浆砌石基础										183.75

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
1.2.6	M7.5浆砌石墙身										294
1.2.7	Φ110PVC排水管										
1.2.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
1.2.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm								122.5		
1.2.10	1:2水泥砂浆勾凸缝										
1.2.11	沥青木板伸缩缝										
1.3	干流左岸(H=2.3m, L=752m, 重力式挡墙)	2881.73	323.02	1345.95					376		1774.72
1.3.1	土方开挖(用于回填)	1345.95									
1.3.2	土方开挖(用于围堰)	637.5									
1.3.3	土方开挖(弃2km)	898.28									
1.3.4	石方开挖(用于围堰)		323.02								
1.3.5	土方回填(利用开挖料)			1345.95							
1.3.6	M7.5浆砌石基础										609.12
1.3.7	M7.5浆砌石墙身										1165.6
1.3.8	Φ110PVC排水管										
1.3.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
1.3.10	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm								376		
1.3.11	1:2水泥砂浆勾凸缝										
1.3.12	沥青木板伸缩缝										
1.4	干流左岸(H=2.5m, L=643, 重力式挡墙)	3430.57		1949.45					321.5	22.5	1703.95

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
1.4.1	土方开挖（用于回填）	1949.45									
1.4.2	土方开挖（弃2km）	1481.12									
1.4.3	土方回填（利用开挖料）			1949.45							
1.4.4	拆除原浆砌石挡墙（弃2km）									22.5	
1.4.5	M7.5浆砌石基础										546.55
1.4.6	M7.5浆砌石墙身										1157.4
1.4.7	Φ110PVC排水管										
1.4.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
1.4.9	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm								321.5		
1.4.10	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
1.4.11	沥青木板伸缩缝										
1.5	干流左岸(H=2.8m, L=135m, 斜 墙)	334.13		46.24					67.5		333.45
1.5.1	土方开挖（用于回填）	46.24									
1.5.2	土方开挖（弃2km）	287.89									
1.5.3	土方回填（利用开挖料）			46.24							
1.5.4	M7.5浆砌石基础										102.6
1.5.5	M7.5浆砌石墙身										230.85
1.5.6	Φ110PVC排水管										
1.5.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
1.5.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm								67.5		

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
1.5.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
1.5.10	沥青木板伸缩缝										
2	干流右岸(L=2012m)	6958.35	1297.54	3688.14					1006	99	4854.59
2.1	干流右岸(H=1.8m, L=183m, 重力式挡墙)	429.5	35.32	173.56					91.5		311.1
2.1.1	土方开挖(用于回填)	173.56									
2.1.2	土方开挖(弃2km)	255.94									
2.1.3	石方开挖(用于回填)		35.32								
2.1.4	土方回填(利用开挖料)			173.56							
2.1.5	M7.5浆砌石基础										129.93
2.1.6	M7.5浆砌石墙身										181.17
2.1.7	Φ110PVC排水管										
2.1.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
2.1.9	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm								91.5		
2.1.10	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
2.1.11	沥青木板伸缩缝										
2.2	干流右岸(H=2.0m, L=38m, 重力式挡墙)	107.58	6.42	42.98					19		74.1
2.2.1	土方开挖(用于回填)	42.98									
2.2.2	土方开挖(弃2km)	64.6									
2.2.3	石方开挖(用于回填)		6.42								
2.2.4	土方回填(利用开挖料)			42.98							

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
2.2.5	M7.5浆砌石基础										28.5
2.2.6	M7.5浆砌石墙身										45.6
2.2.7	Φ110PVC排水管										
2.2.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
2.2.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm								19		
2.2.10	1:2水泥砂浆勾凸缝										
2.2.11	沥青木板伸缩缝										
2.3	干流右岸(H=2.3m, L=896m, 重 力式挡墙)	2017.81	1255.8	1069.44					448		2114.56
2.3.1	土方开挖(用于回填)	1069.44									
2.3.2	土方开挖(弃2km)	948.37									
2.3.3	土方开挖(用于围堰)		314.48								
2.3.4	石方开挖(用于回填)		941.32								
2.3.5	土方回填(利用开挖料)			1069.44							
2.3.6	M7.5浆砌石基础										725.76
2.3.7	M7.5浆砌石墙身										1388.8
2.3.8	Φ110PVC排水管										
2.3.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
2.3.10	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm								448		
2.3.11	1:2水泥砂浆勾凸缝										
2.3.12	沥青木板伸缩缝										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
2.4	干流右岸(H=2.5m,L=801,重力式挡墙)	4128.04		2373.65					400.5	99	2122.65
2.4.1	土方开挖(用于回填)	2373.65									
2.4.2	土方开挖(弃2km)	1754.39									
2.4.3	土方回填(利用开挖料)			2373.65							
2.4.4	拆除原浆砌石挡墙(弃2km)									99	
2.4.5	M7.5浆砌石基础										680.85
2.4.6	M7.5浆砌石墙身										1441.8
2.4.7	Φ110PVC排水管										
2.4.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
2.4.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm								400.5		
2.4.10	1:2水泥砂浆勾凸缝										
2.4.11	沥青木板伸缩缝										
2.5	干流右岸(H=2.8m,L=94m,斜墙)	275.42		28.51					47		232.18
2.5.1	土方开挖(用于回填)	28.51									
2.5.2	土方开挖(弃2km)	246.91									
2.5.3	土方回填(利用开挖料)			28.51							
2.5.4	M7.5浆砌石基础										71.44
2.5.5	M7.5浆砌石墙身										160.74
2.5.6	Φ110PVC排水管										
2.5.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
2.5.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm								47		
2.5.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
2.5.10	沥青木板伸缩缝										
3	1#支沟岸(L=左岸313m+右岸 314m=627m)	620.11	88.06	255.1					313.5	14.4	564.3
3.1	1#支沟左岸(H=1.8m, L=313m, 直墙)	333.26	43.82	145.17					156.5	11.7	281.7
3.1.1	土方开挖(用于回填)	145.17									
3.1.2	土方开挖(弃2km)	188.09									
3.1.3	石方开挖(用于回填)		43.82								
3.1.4	土方回填(利用开挖料)			145.17							
3.1.5	拆除原浆砌石挡墙(弃2km)									11.7	
3.1.6	M7.5浆砌石基础										78.25
3.1.7	M7.5浆砌石墙身										203.45
3.1.8	Φ110PVC排水管										
3.1.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
3.1.10	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm								156.5		
3.1.11	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
3.1.12	沥青木板伸缩缝										
3.2	1#支沟右岸(H=1.8m, L=314m, 直墙)	286.85	44.24	109.93					157	2.7	282.6
3.2.1	土方开挖(用于回填)	109.93									
3.2.2	土方开挖(弃2km)	176.92									

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
3.2.3	石方开挖（用于回填）		44.24								
3.2.4	土方回填（利用开挖料）			109.93							
3.2.5	拆除原浆砌石挡墙（弃2km）									2.7	
3.2.6	M7.5浆砌石基础										78.5
3.2.7	M7.5浆砌石墙身										204.1
3.2.8	Φ110PVC排水管										
3.2.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
3.2.10	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm								157		
3.2.11	1:2水泥砂浆勾凸缝										
3.2.12	沥青木板伸缩缝										
4	2#支沟(L=左岸497m+右岸 495m=992m)	2464.14		1316.68					496		1458.08
4.1	2#支沟左岸(H=1.8m, L=287m, 直墙)	403.59		226.01					143.5		258.3
4.1.1	土方开挖（用于回填）	226.01									
4.1.2	土方开挖（弃2km）	177.58									
4.1.3	土方回填（利用开挖料）			226.01							
4.1.4	M7.5浆砌石基础										71.75
4.1.5	M7.5浆砌石墙身										186.55
4.1.6	Φ110PVC排水管										
4.1.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
4.1.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm								143.5		

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
4.1.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
4.1.10	沥青木板伸缩缝										
4.2	2#支沟左岸(H=2.0m, L=67m, 重力式挡墙)	283.86		156.56					33.5		130.65
4.2.1	土方开挖(用于回填)	156.56									
4.2.2	土方开挖(弃2km)	127.3									
4.2.3	土方回填(利用开挖料)			156.56							
4.2.4	M7.5浆砌石基础										50.25
4.2.5	M7.5浆砌石墙身										80.4
4.2.6	Φ110PVC排水管										
4.2.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
4.2.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm								33.5		
4.2.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
4.2.10	沥青木板伸缩缝										
4.3	2#支沟左岸(H=2.3m, L=143m, 重力式挡墙)	667.27		346.63					71.5		337.48
4.3.1	土方开挖(用于回填)	346.63									
4.3.2	土方开挖(弃2km)	320.64									
4.3.3	土方回填(利用开挖料)			346.63							
4.3.4	M7.5浆砌石基础										115.83
4.3.5	M7.5浆砌石墙身										221.65
4.3.6	Φ110PVC排水管										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
4.3.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
4.3.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm								71.5		
4.3.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
4.3.10	沥青木板伸缩缝										
4.4	2#支沟右岸(H=1.8m, L=283m, 直墙)	396.2		206.24					141.5		254.7
4.4.1	土方开挖(用于回填)	206.24									
4.4.2	土方开挖(弃2km)	189.96									
4.4.3	土方回填(利用开挖料)			206.24							
4.4.4	M7.5浆砌石基础										70.75
4.4.5	M7.5浆砌石墙身										183.95
4.4.6	Φ110PVC排水管										
4.4.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
4.4.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm								141.5		
4.4.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
4.4.10	沥青木板伸缩缝										
4.5	2#支沟右岸(H=2.0m, L=57m, 重 力式挡墙)	181.26		91.39					28.5		111.15
4.5.1	土方开挖(用于回填)	91.39									
4.5.2	土方开挖(弃2km)	89.87									
4.5.3	土方回填(利用开挖料)			91.39							
4.5.4	M7.5浆砌石基础										42.75

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
4.5.5	M7.5浆砌石墙身										68.4
4.5.6	Φ110PVC排水管										
4.5.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
4.5.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm								28.5		
4.5.9	1:2水泥砂浆勾凸缝										
4.5.10	沥青木板伸缩缝										
4.6	2#支沟右岸(H=2.3m, L=155m, 重力式挡墙)	531.96		289.85					77.5		365.8
4.6.1	土方开挖(用于回填)	289.85									
4.6.2	土方开挖(弃2km)	242.11									
4.6.3	土方回填(利用开挖料)			289.85							
4.6.4	M7.5浆砌石基础										125.55
4.6.5	M7.5浆砌石墙身										240.25
4.6.6	Φ110PVC排水管										
4.6.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
4.6.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm								77.5		
4.6.9	1:2水泥砂浆勾凸缝										
4.6.10	沥青木板伸缩缝										
5	3#支沟(L=左岸490m+右岸 515m=1005m)	2847.54		377.12					502.5		2482.35
5.1	3#支沟左岸(H=2.8m, L=490m, 斜墙)	1331.51		173.71					245		1210.3

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
5.1.1	土方开挖（用于回填）	173.71									
5.1.2	土方开挖（弃2km）	1157.8									
5.1.3	土方回填（利用开挖料）			173.71							
5.1.4	M7.5浆砌石基础										377.3
5.1.5	M7.5浆砌石墙身										833
5.1.6	Φ110PVC排水管										
5.1.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
5.1.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm								245		
5.1.9	1:2水泥砂浆勾凸缝										
5.1.10	沥青木板伸缩缝										
5.2	3#支沟右岸(H=2.8m, L=515m, 斜墙)	1516.03		203.41					257.5		1272.05
5.2.1	土方开挖（用于回填）	203.41									
5.2.2	土方开挖（弃2km）	1312.62									
5.2.3	土方回填（利用开挖料）			203.41							
5.2.4	M7.5浆砌石基础										396.55
5.2.5	M7.5浆砌石墙身										875.5
5.2.6	Φ110PVC排水管										
5.2.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
5.2.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm								257.5		
5.2.9	1:2水泥砂浆勾凸缝										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
5.2.10	沥青木板伸缩缝										
6	4#支沟(L=左岸732m+右岸 842m=1574m)	4748.37	471.55	737.84					787		4163.56
6.1	4#支沟左岸(H=2.3m, L=131m, 重力式挡墙)	458.17		215.17					65.5		309.16
6.1.1	土方开挖(用于回填)	215.17									
6.1.2	土方开挖(弃2km)	243									
6.1.3	土方回填(利用开挖料)			215.17							
6.1.4	M7.5浆砌石基础										106.11
6.1.5	M7.5浆砌石墙身										203.05
6.1.6	Φ110PVC排水管										
6.1.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
6.1.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm								65.5		
6.1.9	1:2水泥砂浆勾凸缝										
6.1.10	沥青木板伸缩缝										
6.2	4#支沟左岸(H=3.0m, L=601m, 斜墙)	1750.45	189.92	186.53					300.5		1634.72
6.2.1	土方开挖(用于回填)	186.53									
6.2.2	土方开挖(弃2km)	1563.92									
6.2.3	石方开挖(用于回填)		189.92								
6.2.4	土方回填(利用开挖料)			186.53							
6.2.5	M7.5浆砌石基础										480.8
6.2.6	M7.5浆砌石墙身										1153.92

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
6.2.7	Φ110PVC排水管										
6.2.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
6.2.9	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm								300.5		
6.2.10	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
6.2.11	沥青木板伸缩缝										
6.3	4#支沟右岸(H=2.3m, L=196m, 重力式挡墙)	713.05	78.79	316.8					98		462.56
6.3.1	土方开挖(用于回填)	316.8									
6.3.2	土方开挖(弃2km)	396.25									
6.3.3	石方开挖(用于回填)		78.79								
6.3.4	土方回填(利用开挖料)			316.8							
6.3.5	M7.5浆砌石基础										158.76
6.3.6	M7.5浆砌石墙身										303.8
6.3.7	Φ110PVC排水管										
6.3.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
6.3.9	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm								98		
6.3.10	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
6.3.11	沥青木板伸缩缝										
6.4	4#支沟右岸(H=3.0m, L=646m, 斜墙)	1826.7	202.84	19.34					323		1757.12
6.4.1	土方开挖(用于回填)	19.34									
6.4.2	土方开挖(弃2km)	1807.36									

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
6.4.3	石方开挖（用于回填）		202.84								
6.4.4	土方回填（利用开挖料）			19.34							
6.4.5	M7.5浆砌石基础										516.8
6.4.6	M7.5浆砌石墙身										1240.32
6.4.7	Φ110PVC排水管										
6.4.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
6.4.9	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm								323		
6.4.10	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
6.4.11	沥青木板伸缩缝										
7	河道清淤(12473.80m³)										
7.1	开挖淤泥（弃2km）										
8	河道清除杂草（6693m²）										
8.1	杂草清理										
9	砍伐竹子(4#支沟, EZK0+478~ EYK0+989, EYK0+478~ EYK1+058)										
9.1	人工砍伐丛生竹林										
9.2	挖掘机挖竹根, 丛生竹										
10	下河步级（44座）	383.29		24.7	87.61		326.3		148.1		68.29
10.1	下河步级（H=1.4m, 8座）	43.44		2.8	6.88		44.8		20		9.28
10.1.1	土方开挖（用于回填）	2.8									
10.1.2	土方开挖（弃2km）	40.64									

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
10.1.3	土方回填（利用开挖料）			2.8							
10.1.4	C20砼台阶厚200mm				6.88						
10.1.5	碎石垫层厚150mm										
10.1.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										9.28
10.1.7	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm								20		
10.1.8	C20砼基础										
10.1.9	普通标准钢模板制作安装、拆除						44.8				
10.2	下河步级（H=1.6m，2座）	12.42		0.8	1.96		11.6		5.8		2.64
10.2.1	土方开挖（用于回填）	0.8									
10.2.2	土方开挖（弃2km）	11.62									
10.2.3	土方回填（利用开挖料）			0.8							
10.2.4	C20砼台阶厚200mm				1.96						
10.2.5	碎石垫层厚150mm										
10.2.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										2.64
10.2.7	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm								5.8		
10.2.8	C20砼基础										
10.2.9	普通标准钢模板制作安装、拆除						11.6				
10.3	下河步级（H=1.8m，14座）	97.72		6.3	15.4		85.4		44.8		20.86
10.3.1	土方开挖（用于回填）	6.3									
10.3.2	土方开挖（弃2km）	91.42									
10.3.3	土方回填（利用开挖料）			6.3							

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
10.3.4	C20砼台阶厚200mm				15.4						
10.3.5	碎石垫层厚150mm										
10.3.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										20.86
10.3.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm								44.8		
10.3.8	C20砼基础										
10.3.9	普通标准钢模板制作安装、拆除						85.4				
10.4	下河步级 (H=2.0m, 8座)	62.08		4	18.8		50.4		28.8		13.2
10.4.1	土方开挖 (用于回填)	4									
10.4.2	土方开挖 (弃2km)	58.08									
10.4.3	土方回填 (利用开挖料)			4							
10.4.4	C20砼台阶厚200mm				9.84						
10.4.5	碎石垫层厚150mm										
10.4.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										13.2
10.4.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm								28.8		
10.4.8	C20砼基础				8.96						
10.4.9	普通标准钢模板制作安装、拆除						50.4				
10.5	下河步级 (H=2.2m, 6座)	51.24		3.3	14.82		39.6		24		10.92
10.5.1	土方开挖 (用于回填)	3.3									
10.5.2	土方开挖 (弃2km)	47.94									
10.5.3	土方回填 (利用开挖料)			3.3							
10.5.4	C20砼台阶厚200mm				8.1						

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
10.5.5	碎石垫层厚150mm										
10.5.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										10.92
10.5.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm								24		
10.5.8	C20砼基础				6.72						
10.5.9	普通标准钢模板制作安装、拆除						39.6				
10.6	下河步级 (H=2.4m, 5座)	46.55		3	12.95		34		21.5		9.9
10.6.1	土方开挖 (用于回填)	3									
10.6.2	土方开挖 (弃2km)	43.55									
10.6.3	土方回填 (利用开挖料)			3							
10.6.4	C20砼台阶厚200mm				7.35						
10.6.5	碎石垫层厚150mm										
10.6.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										9.9
10.6.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm								21.5		
10.6.8	C20砼基础				5.6						
10.6.9	普通标准钢模板制作安装、拆除						34				
10.7	下河步级 (H=1.8m, L=20m, 1座)	69.84		4.5	16.8		60.5		3.2		1.49
10.7.1	土方开挖 (用于回填)	4.5									
10.7.2	土方开挖 (弃2km)	65.34									
10.7.3	土方回填 (利用开挖料)			4.5							
10.7.4	C20砼平台厚200mm				4						

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
10.7.5	碎石垫层厚150mm										
10.7.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										1.49
10.7.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm								3.2		
10.7.8	C20埋石砼基础				12.8						
10.7.9	普通标准钢模板制作安装、拆除						60.5				
11	排水涵管				52.04		134.32				
11.1	排水涵管（管径0.3m，L=23m）				13.1		36.8				
11.1.1	管径0.3m钢筋混凝土圆管涵安装										
11.1.2	C20砼外包				11.83						
11.1.3	C20砼护底				1.27						
11.1.4	普通标准钢模板制作安装、拆除						36.8				
11.2	排水涵管（管径0.5m，L=46m）				38.94		97.52				
11.2.1	管径0.5m钢筋混凝土圆管涵安装										
11.2.2	C20砼外包				35.95						
11.2.3	C20砼护底				2.99						
11.2.4	普通标准钢模板制作安装、拆除						97.52				
12	拦水坝(L=3.5m, 1座)	11.97	1.33	2.84	10.92	0.037	17.22				
12.1	土方开挖（用于回填）	2.84									
12.2	土方开挖（弃2km）	9.13									

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
12.3	石方开挖（用于回填）		1.33								
12.4	土方回填（利用开挖料）			2.84							
12.5	拆除原有浆砌石拦水坝（弃 2km）										
12.6	C20砼坝体				10.34						
12.7	C25砼防水闸门厚200mm				0.58						
12.8	∅ 50PVC泄水管										
12.9	砂石反滤包 （400mm*400mm*400mm）										
12.10	钢筋制安HRB400					0.037					
12.11	普通标准钢模板制作安装、拆除						17.22				
13	鱼鳞坝（L=25.8m，1座）	67.66	33.4				166.98				
13.1	土方开挖（弃2km）	67.66									
13.2	石方开挖（用于抛石回填）		33.4								
13.3	抛石回填（利用开挖料）										
13.4	C20埋石砼坝身（埋石率20%）										
13.5	C20埋石砼鱼鳞（埋石率20%）										
13.6	C20埋石砼汀步（埋石率20%）										
13.7	钢筋制安HRB400										
13.8	C20埋石砼台阶（埋石率20%）										
13.9	普通标准钢模板制作安装、拆除						116.18				

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
13.10	普通曲面钢模板制作安装、拆除						50.8				
13.11	沥青木板伸缩缝										
14	人行盖板(17块)				64.38	5.55	180.08				
14.1	I型人行盖板 (4.0×2×0.25m, 8块)				29.38	2.39	81.98				
14.1.1	预制C25砼盖板				16						
14.1.2	C25砼中墩墩身				4.8						
14.1.3	C25砼中墩基础				7.68						
14.1.4	C25砼中墩墩帽				0.9						
14.1.5	钢筋制安HPB300					0.95					
14.1.6	钢筋制安HRB400					1.44					
14.1.7	普通标准钢模板制作安装、拆除						81.98				
14.2	II型人行盖板 (4.5×2×0.25m, 4块)				18.08	1.37	51.72				
14.2.1	预制C25砼盖板				9						
14.2.2	C25砼中墩墩身				3.36						
14.2.3	C25砼中墩基础				5.12						
14.2.4	C25砼中墩墩帽				0.6						
14.2.5	钢筋制安HPB300					0.55					
14.2.6	钢筋制安HRB400					0.82					
14.2.7	普通标准钢模板制作安装、拆除						51.72				

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
14.3	III型人行盖板 (5.0×2×0.25m, 5块)				16.92	1.79	46.38				
14.3.1	预制C25砼盖板				12.5						
14.3.2	C25砼中墩墩身				1.56						
14.3.3	C25砼中墩基础				2.56						
14.3.4	C25砼中墩墩帽				0.3						
14.3.5	钢筋制安HPB300					0.71					
14.3.6	钢筋制安HRB400					1.08					
14.3.7	普通标准钢模板制作安装、拆除						46.38				
15	2跨-宽3m×高2.3m盖板涵(1座)	67.2	14.4	46.98	70.015	2.748	147.77				
15.1	土方开挖(用于回填)	46.98									
15.2	土方开挖(弃2km)	20.22									
15.3	石方开挖(用于回填)		14.4								
15.4	土方回填(利用开挖料)			46.98							
15.5	拆除旧人行桥(弃2km)										
15.6	拆除旧渡槽(弃2km)										
15.7	现浇C30砼盖板				9.18						
15.8	现浇C30砼台帽				3.51						
15.9	现浇C20砼台身				15.705						
15.10	现浇C30中墩墩帽				0.675						
15.11	C20砼中墩墩身				5.535						
15.12	C30砼中墩挡块				0.04						

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	钢筋(t)	模板(m²)	混凝土 (m²)	抹面(m²)	砌体拆除 (m³)	浆砌石 (m³)
15.13	现浇C20砼基础				28.35						
15.14	现浇C20砼铺底				1.53						
15.15	铺底碎石垫层										
15.16	C30砼帽石				1.66						
15.17	C30细石砼塞缝				0.13						
15.18	普通标准钢模板制作安装、拆除						127.77				
15.19	C30砼0.4*0.4m渡槽槽身				3.2						
15.20	C20砼渡槽槽台				0.5						
15.21	钢筋制安HPB300					0.61					
15.22	钢筋制安HRB400					1.641					
15.23	渡槽钢筋制安					0.497					
15.24	普通标准钢模板制作安装、拆除						20				
16	漫水涵（1座）	26.98	6.74	10.74	76.68		59.96				
16.1	土方开挖（用于回填）	10.74									
16.2	土方开挖（弃2km）	16.24									
16.3	石方开挖（用于回填）		6.74								
16.4	土方回填（利用开挖料）			10.74							
16.5	管径0.8m钢筋混凝土圆管涵安 装										
16.6	C20砼包管				72.9						
16.7	碎石垫层厚20cm										

主要工程量汇总表

[illegible]

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
1	干流左岸(L=1871m)	3437									
1.1	干流左岸(H=1.8m, L=96m, 重力式挡墙)	124.8									
1.1.1	土方开挖(用于回填)										
1.1.2	土方开挖(弃2km)										
1.1.3	石方开挖(用于回填)										
1.1.4	土方回填(利用开挖料)										
1.1.5	拆除原浆砌石挡墙(弃2km)										
1.1.6	M7.5浆砌石基础										
1.1.7	M7.5浆砌石墙身										
1.1.8	Φ110PVC排水管										
1.1.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
1.1.10	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
1.1.11	1:2水泥砂浆勾凸缝	124.8									
1.1.12	沥青木板伸缩缝										
1.2	干流左岸(H=2.0m, L=245m, 重力式挡墙)	367.5									
1.2.1	土方开挖(用于回填)										
1.2.2	土方开挖(弃2km)										
1.2.3	石方开挖(用于回填)										
1.2.4	土方回填(利用开挖料)										
1.2.5	M7.5浆砌石基础										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
1.2.6	M7.5浆砌石墙身										
1.2.7	Φ110PVC排水管										
1.2.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
1.2.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
1.2.10	1:2水泥砂浆勾凸缝	367.5									
1.2.11	沥青木板伸缩缝										
1.3	干流左岸(H=2.3m, L=752m, 重力式挡墙)	1353.6									
1.3.1	土方开挖(用于回填)										
1.3.2	土方开挖(用于围堰)										
1.3.3	土方开挖(弃2km)										
1.3.4	石方开挖(用于围堰)										
1.3.5	土方回填(利用开挖料)										
1.3.6	M7.5浆砌石基础										
1.3.7	M7.5浆砌石墙身										
1.3.8	Φ110PVC排水管										
1.3.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
1.3.10	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
1.3.11	1:2水泥砂浆勾凸缝	1353.6									
1.3.12	沥青木板伸缩缝										
1.4	干流左岸(H=2.5m, L=643, 重力式挡墙)	1286									

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砌(m ³)	抛石回填(m ³)						
1.4.1	土方开挖(用于回填)										
1.4.2	土方开挖(弃2km)										
1.4.3	土方回填(利用开挖料)										
1.4.4	拆除原浆砌石挡墙(弃2km)										
1.4.5	M7.5浆砌石基础										
1.4.6	M7.5浆砌石墙身										
1.4.7	Φ110PVC排水管										
1.4.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
1.4.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
1.4.10	1:2水泥砂浆勾凸缝	1286									
1.4.11	沥青木板伸缩缝										
1.5	干流左岸(H=2.8m, L=135m, 斜墙)	305.1									
1.5.1	土方开挖(用于回填)										
1.5.2	土方开挖(弃2km)										
1.5.3	土方回填(利用开挖料)										
1.5.4	M7.5浆砌石基础										
1.5.5	M7.5浆砌石墙身										
1.5.6	Φ110PVC排水管										
1.5.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
1.5.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
1.5.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝	305.1									
1.5.10	沥青木板伸缩缝										
2	干流右岸(L=2012m)	3729.66									
2.1	干流右岸(H=1.8m, L=183m, 重力式挡墙)	237.9									
2.1.1	土方开挖(用于回填)										
2.1.2	土方开挖(弃2km)										
2.1.3	石方开挖(用于回填)										
2.1.4	土方回填(利用开挖料)										
2.1.5	M7.5浆砌石基础										
2.1.6	M7.5浆砌石墙身										
2.1.7	Φ110PVC排水管										
2.1.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
2.1.9	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
2.1.10	1: 2水泥砂浆勾凸缝	237.9									
2.1.11	沥青木板伸缩缝										
2.2	干流右岸(H=2.0m, L=38m, 重力式挡墙)	57									
2.2.1	土方开挖(用于回填)										
2.2.2	土方开挖(弃2km)										
2.2.3	石方开挖(用于回填)										
2.2.4	土方回填(利用开挖料)										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
2.2.5	M7.5浆砌石基础										
2.2.6	M7.5浆砌石墙身										
2.2.7	Φ110PVC排水管										
2.2.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
2.2.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
2.2.10	1:2水泥砂浆勾凸缝	57									
2.2.11	沥青木板伸缩缝										
2.3	干流右岸(H=2.3m, L=896m, 重力式挡墙)	1612.8									
2.3.1	土方开挖(用于回填)										
2.3.2	土方开挖(弃2km)										
2.3.3	土方开挖(用于围堰)										
2.3.4	石方开挖(用于回填)										
2.3.5	土方回填(利用开挖料)										
2.3.6	M7.5浆砌石基础										
2.3.7	M7.5浆砌石墙身										
2.3.8	Φ110PVC排水管										
2.3.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
2.3.10	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
2.3.11	1:2水泥砂浆勾凸缝	1612.8									
2.3.12	沥青木板伸缩缝										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砌(m ³)	抛石回填(m ³)						
2.4	干流右岸(H=2.5m, L=801, 重力式挡墙)	1602									
2.4.1	土方开挖(用于回填)										
2.4.2	土方开挖(弃2km)										
2.4.3	土方回填(利用开挖料)										
2.4.4	拆除原浆砌石挡墙(弃2km)										
2.4.5	M7.5浆砌石基础										
2.4.6	M7.5浆砌石墙身										
2.4.7	Φ110PVC排水管										
2.4.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
2.4.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
2.4.10	1:2水泥砂浆勾凸缝	1602									
2.4.11	沥青木板伸缩缝										
2.5	干流右岸(H=2.8m, L=94m, 斜墙)	219.96									
2.5.1	土方开挖(用于回填)										
2.5.2	土方开挖(弃2km)										
2.5.3	土方回填(利用开挖料)										
2.5.4	M7.5浆砌石基础										
2.5.5	M7.5浆砌石墙身										
2.5.6	Φ110PVC排水管										
2.5.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
2.5.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
2.5.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝	219.96									
2.5.10	沥青木板伸缩缝										
3	1#支沟岸(L=左岸313m+右岸314m=627m)	815.1									
3.1	1#支沟左岸(H=1.8m, L=313m, 直墙)	406.9									
3.1.1	土方开挖(用于回填)										
3.1.2	土方开挖(弃2km)										
3.1.3	石方开挖(用于回填)										
3.1.4	土方回填(利用开挖料)										
3.1.5	拆除原浆砌石挡墙(弃2km)										
3.1.6	M7.5浆砌石基础										
3.1.7	M7.5浆砌石墙身										
3.1.8	Φ110PVC排水管										
3.1.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
3.1.10	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
3.1.11	1: 2水泥砂浆勾凸缝	406.9									
3.1.12	沥青木板伸缩缝										
3.2	1#支沟右岸(H=1.8m, L=314m, 直墙)	408.2									
3.2.1	土方开挖(用于回填)										
3.2.2	土方开挖(弃2km)										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
3.2.3	石方开挖（用于回填）										
3.2.4	土方回填（利用开挖料）										
3.2.5	拆除原浆砌石挡墙（弃2km）										
3.2.6	M7.5浆砌石基础										
3.2.7	M7.5浆砌石墙身										
3.2.8	Φ110PVC排水管										
3.2.9	砂石反滤包 （400mm*400mm*400mm）										
3.2.10	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm										
3.2.11	1：2水泥砂浆勾凸缝	408.2									
3.2.12	沥青木板伸缩缝										
4	2#支沟（L=左岸497m+右岸495m=992m）	1463.4									
4.1	2#支沟左岸（H=1.8m, L=287m, 直墙）	373.1									
4.1.1	土方开挖（用于回填）										
4.1.2	土方开挖（弃2km）										
4.1.3	土方回填（利用开挖料）										
4.1.4	M7.5浆砌石基础										
4.1.5	M7.5浆砌石墙身										
4.1.6	Φ110PVC排水管										
4.1.7	砂石反滤包 （400mm*400mm*400mm）										
4.1.8	1：2水泥砂浆抹平面厚30mm										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
4.1.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝	373.1									
4.1.10	沥青木板伸缩缝										
4.2	2#支沟左岸(H=2.0m, L=67m, 重力式挡墙)	100.5									
4.2.1	土方开挖(用于回填)										
4.2.2	土方开挖(弃2km)										
4.2.3	土方回填(利用开挖料)										
4.2.4	M7.5浆砌石基础										
4.2.5	M7.5浆砌石墙身										
4.2.6	Φ110PVC排水管										
4.2.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
4.2.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
4.2.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝	100.5									
4.2.10	沥青木板伸缩缝										
4.3	2#支沟左岸(H=2.3m, L=143m, 重力式挡墙)	257.4									
4.3.1	土方开挖(用于回填)										
4.3.2	土方开挖(弃2km)										
4.3.3	土方回填(利用开挖料)										
4.3.4	M7.5浆砌石基础										
4.3.5	M7.5浆砌石墙身										
4.3.6	Φ110PVC排水管										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
4.3.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
4.3.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
4.3.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝	257.4									
4.3.10	沥青木板伸缩缝										
4.4	2#支沟右岸(H=1.8m, L=283m, 直墙)	367.9									
4.4.1	土方开挖(用于回填)										
4.4.2	土方开挖(弃2km)										
4.4.3	土方回填(利用开挖料)										
4.4.4	M7.5浆砌石基础										
4.4.5	M7.5浆砌石墙身										
4.4.6	Φ110PVC排水管										
4.4.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
4.4.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
4.4.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝	367.9									
4.4.10	沥青木板伸缩缝										
4.5	2#支沟右岸(H=2.0m, L=57m, 重力式挡墙)	85.5									
4.5.1	土方开挖(用于回填)										
4.5.2	土方开挖(弃2km)										
4.5.3	土方回填(利用开挖料)										
4.5.4	M7.5浆砌石基础										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
4.5.5	M7.5浆砌石墙身										
4.5.6	Φ110PVC排水管										
4.5.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
4.5.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
4.5.9	1:2水泥砂浆勾凸缝	85.5									
4.5.10	沥青木板伸缩缝										
4.6	2#支沟右岸(H=2.3m, L=155m, 重力式挡墙)	279									
4.6.1	土方开挖(用于回填)										
4.6.2	土方开挖(弃2km)										
4.6.3	土方回填(利用开挖料)										
4.6.4	M7.5浆砌石基础										
4.6.5	M7.5浆砌石墙身										
4.6.6	Φ110PVC排水管										
4.6.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
4.6.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
4.6.9	1:2水泥砂浆勾凸缝	279									
4.6.10	沥青木板伸缩缝										
5	3#支沟(L=左岸490m+右岸 515m=1005m)	2140.65									
5.1	3#支沟左岸(H=2.8m, L=490m, 斜墙)	1043.7									

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
5.1.1	土方开挖（用于回填）										
5.1.2	土方开挖（弃2km）										
5.1.3	土方回填（利用开挖料）										
5.1.4	M7.5浆砌石基础										
5.1.5	M7.5浆砌石墙身										
5.1.6	Φ110PVC排水管										
5.1.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
5.1.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
5.1.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝	1043.7									
5.1.10	沥青木板伸缩缝										
5.2	3#支沟右岸(H=2.8m, L=515m, 斜墙)	1096.95									
5.2.1	土方开挖（用于回填）										
5.2.2	土方开挖（弃2km）										
5.2.3	土方回填（利用开挖料）										
5.2.4	M7.5浆砌石基础										
5.2.5	M7.5浆砌石墙身										
5.2.6	Φ110PVC排水管										
5.2.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
5.2.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
5.2.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝	1096.95									

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
5.2.10	沥青木板伸缩缝										
6	4#支沟(L=左岸732m+右岸842m=1574m)	3506.58									
6.1	4#支沟左岸(H=2.3m, L=131m, 重力式挡墙)	235.8									
6.1.1	土方开挖(用于回填)										
6.1.2	土方开挖(弃2km)										
6.1.3	土方回填(利用开挖料)										
6.1.4	M7.5浆砌石基础										
6.1.5	M7.5浆砌石墙身										
6.1.6	Φ110PVC排水管										
6.1.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
6.1.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
6.1.9	1:2水泥砂浆勾凸缝	235.8									
6.1.10	沥青木板伸缩缝										
6.2	4#支沟左岸(H=3.0m, L=601m, 斜墙)	1406.34									
6.2.1	土方开挖(用于回填)										
6.2.2	土方开挖(弃2km)										
6.2.3	石方开挖(用于回填)										
6.2.4	土方回填(利用开挖料)										
6.2.5	M7.5浆砌石基础										
6.2.6	M7.5浆砌石墙身										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
6.2.7	Φ110PVC排水管										
6.2.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
6.2.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
6.2.10	1:2水泥砂浆勾凸缝	1406.34									
6.2.11	沥青木板伸缩缝										
6.3	4#支沟右岸(H=2.3m, L=196m, 重力式挡墙)	352.8									
6.3.1	土方开挖(用于回填)										
6.3.2	土方开挖(弃2km)										
6.3.3	石方开挖(用于回填)										
6.3.4	土方回填(利用开挖料)										
6.3.5	M7.5浆砌石基础										
6.3.6	M7.5浆砌石墙身										
6.3.7	Φ110PVC排水管										
6.3.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
6.3.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
6.3.10	1:2水泥砂浆勾凸缝	352.8									
6.3.11	沥青木板伸缩缝										
6.4	4#支沟右岸(H=3.0m, L=646m, 斜墙)	1511.64									
6.4.1	土方开挖(用于回填)										
6.4.2	土方开挖(弃2km)										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
6.4.3	石方开挖(用于回填)										
6.4.4	土方回填(利用开挖料)										
6.4.5	M7.5浆砌石基础										
6.4.6	M7.5浆砌石墙身										
6.4.7	Φ110PVC排水管										
6.4.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
6.4.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
6.4.10	1:2水泥砂浆勾凸缝	1511.64									
6.4.11	沥青木板伸缩缝										
7	河道清淤(12473.80m ³)		12473.8								
7.1	开挖淤泥(弃2km)		12473.8								
8	河道清除杂草(6693m ²)										
8.1	杂草清理										
9	砍伐竹子(4#支沟, EZK0+478~ EYK0+989, EYK0+478~ EYK1+058)										
9.1	人工砍伐丛生竹林										
9.2	挖掘机挖竹根, 丛生竹										
10	下河步级(44座)			26.88							
10.1	下河步级(H=1.4m, 8座)			8.96							
10.1.1	土方开挖(用于回填)										
10.1.2	土方开挖(弃2km)										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
10.1.3	土方回填(利用开挖料)										
10.1.4	C20砼台阶厚200mm										
10.1.5	碎石垫层厚150mm										
10.1.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										
10.1.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
10.1.8	C20砼基础			8.96							
10.1.9	普通标准钢模板制作安装、拆除										
10.2	下河步级(H=1.6m, 2座)			2.24							
10.2.1	土方开挖(用于回填)										
10.2.2	土方开挖(弃2km)										
10.2.3	土方回填(利用开挖料)										
10.2.4	C20砼台阶厚200mm										
10.2.5	碎石垫层厚150mm										
10.2.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										
10.2.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
10.2.8	C20砼基础			2.24							
10.2.9	普通标准钢模板制作安装、拆除										
10.3	下河步级(H=1.8m, 14座)			15.68							
10.3.1	土方开挖(用于回填)										
10.3.2	土方开挖(弃2km)										
10.3.3	土方回填(利用开挖料)										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
10.3.4	C20砼台阶厚200mm										
10.3.5	碎石垫层厚150mm										
10.3.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										
10.3.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
10.3.8	C20砼基础			15.68							
10.3.9	普通标准钢模板制作安装、拆除										
10.4	下河步级(H=2.0m, 8座)										
10.4.1	土方开挖(用于回填)										
10.4.2	土方开挖(弃2km)										
10.4.3	土方回填(利用开挖料)										
10.4.4	C20砼台阶厚200mm										
10.4.5	碎石垫层厚150mm										
10.4.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										
10.4.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
10.4.8	C20砼基础										
10.4.9	普通标准钢模板制作安装、拆除										
10.5	下河步级(H=2.2m, 6座)										
10.5.1	土方开挖(用于回填)										
10.5.2	土方开挖(弃2km)										
10.5.3	土方回填(利用开挖料)										
10.5.4	C20砼台阶厚200mm										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
10.5.5	碎石垫层厚150mm										
10.5.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										
10.5.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
10.5.8	C20砼基础										
10.5.9	普通标准钢模板制作安装、拆除										
10.6	下河步级(H=2.4m, 5座)										
10.6.1	土方开挖(用于回填)										
10.6.2	土方开挖(弃2km)										
10.6.3	土方回填(利用开挖料)										
10.6.4	C20砼台阶厚200mm										
10.6.5	碎石垫层厚150mm										
10.6.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										
10.6.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
10.6.8	C20砼基础										
10.6.9	普通标准钢模板制作安装、拆除										
10.7	下河步级(H=1.8m, L=20m, 1座)										
10.7.1	土方开挖(用于回填)										
10.7.2	土方开挖(弃2km)										
10.7.3	土方回填(利用开挖料)										
10.7.4	C20砼平台厚200mm										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
10.7.5	碎石垫层厚150mm										
10.7.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										
10.7.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
10.7.8	C20埋石砼基础										
10.7.9	普通标准钢模板制作安装、拆除										
11	排水涵管										
11.1	排水涵管(管径0.3m, L=23m)										
11.1.1	管径0.3m钢筋混凝土圆管涵安装										
11.1.2	C20砼外包										
11.1.3	C20砼护底										
11.1.4	普通标准钢模板制作安装、拆除										
11.2	排水涵管(管径0.5m, L=46m)										
11.2.1	管径0.5m钢筋混凝土圆管涵安装										
11.2.2	C20砼外包										
11.2.3	C20砼护底										
11.2.4	普通标准钢模板制作安装、拆除										
12	拦水坝(L=3.5m, 1座)										
12.1	土方开挖(用于回填)										
12.2	土方开挖(弃2km)										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
12.3	石方开挖（用于回填）										
12.4	土方回填（利用开挖料）										
12.5	拆除原有浆砌石拦水坝（弃2km）										
12.6	C20砼坝体										
12.7	C25砼防水闸门厚200mm										
12.8	∅ 50PVC泄水管										
12.9	砂石反滤包 （400mm*400mm*400mm）										
12.10	钢筋制安HRB400										
12.11	普通标准钢模板制作安装、拆除										
13	鱼鳞坝（L=25.8m，1座）			175.77	42.828						
13.1	土方开挖（弃2km）										
13.2	石方开挖（用于抛石回填）										
13.3	抛石回填（利用开挖料）				42.828						
13.4	C20埋石砼坝身（埋石率20%）			167.442							
13.5	C20埋石砼鱼鳞（埋石率20%）			5.1							
13.6	C20埋石砼汀步（埋石率20%）			1.044							
13.7	钢筋制安HRB400										
13.8	C20埋石砼台阶（埋石率20%）			2.184							
13.9	普通标准钢模板制作安装、拆除										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
13.10	普通曲面钢模板制作安装、拆除										
13.11	沥青木板伸缩缝										
14	人行盖板(17块)										
14.1	I型人行盖板 (4.0×2×0.25m, 8块)										
14.1.1	预制C25砼盖板										
14.1.2	C25砼中墩墩身										
14.1.3	C25砼中墩基础										
14.1.4	C25砼中墩墩帽										
14.1.5	钢筋制安HPB300										
14.1.6	钢筋制安HRB400										
14.1.7	普通标准钢模板制作安装、拆除										
14.2	II型人行盖板 (4.5×2×0.25m, 4块)										
14.2.1	预制C25砼盖板										
14.2.2	C25砼中墩墩身										
14.2.3	C25砼中墩基础										
14.2.4	C25砼中墩墩帽										
14.2.5	钢筋制安HPB300										
14.2.6	钢筋制安HRB400										
14.2.7	普通标准钢模板制作安装、拆除										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
14.3	III型人行盖板 (5.0×2×0.25m, 5块)										
14.3.1	预制C25砼盖板										
14.3.2	C25砼中墩墩身										
14.3.3	C25砼中墩基础										
14.3.4	C25砼中墩墩帽										
14.3.5	钢筋制安HPB300										
14.3.6	钢筋制安HRB400										
14.3.7	普通标准钢模板制作安装、拆除										
15	2跨-宽3m×高2.3m盖板涵(1座)										
15.1	土方开挖(用于回填)										
15.2	土方开挖(弃2km)										
15.3	石方开挖(用于回填)										
15.4	土方回填(利用开挖料)										
15.5	拆除旧人行桥(弃2km)										
15.6	拆除旧渡槽(弃2km)										
15.7	现浇C30砼盖板										
15.8	现浇C30砼台帽										
15.9	现浇C20砼台身										
15.10	现浇C30中墩墩帽										
15.11	C20砼中墩墩身										
15.12	C30砼中墩挡块										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
15.13	现浇C20砼基础										
15.14	现浇C20砼铺底										
15.15	铺底碎石垫层										
15.16	C30砼帽石										
15.17	C30细石砼塞缝										
15.18	普通标准钢模板制作安装、拆除										
15.19	C30砼0.4*0.4m渡槽槽身										
15.20	C20砼渡槽槽台										
15.21	钢筋制安HPB300										
15.22	钢筋制安HRB400										
15.23	渡槽钢筋制安										
15.24	普通标准钢模板制作安装、拆除										
16	漫水涵(1座)										
16.1	土方开挖(用于回填)										
16.2	土方开挖(弃2km)										
16.3	石方开挖(用于回填)										
16.4	土方回填(利用开挖料)										
16.5	管径0.8m钢筋混凝土圆管涵安装										
16.6	C20砼包管										
16.7	碎石垫层厚20cm										

主要工程量汇总表

序号	项目名称	勾缝(m ²)	清淤(m ³)	埋石砼(m ³)	抛石回填(m ³)						
16.8	C25砼面板厚100mm										
16.9	普通标准钢模板制作安装、拆除										
17	钢闸门										
17.1	手动一体式钢闸门 (500×500×12mm)，含启闭										
18	围堰工程										
18.1	土石围堰(利用开挖料)										
18.2	围堰拆除(弃2km)										
19	临时施工道路										
19.1	临时施工道路										
20	其他临时工程										
	合计	15092.39	12473.8	202.65	42.828						

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
1	干流左岸(L=1871m)	38889.47 5	408.896			9.286		4809.316	1780.367	57.524	
1.1	干流左岸(H=1.8m, L=96m, 重力式挡墙)	1467.656	15.173			0.299		176.256	65.849	2.76	
1.1.1	土方开挖(用于回填)	19.113									
1.1.2	土方开挖(弃2km)	25.159									
1.1.3	石方开挖(用于回填)	5.522									
1.1.4	土方回填(利用开挖料)	14.271									
1.1.5	拆除原浆砌石挡墙(弃2km)	45.567									
1.1.6	M7.5浆砌石基础	433.468	5.859					73.613	25.955		
1.1.7	M7.5浆砌石墙身	759.414	8.266					102.643	36.617		
1.1.8	Φ110PVC排水管										
1.1.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	11.119							0.69	2.76	
1.1.10	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	52.196	0.713						1.76		
1.1.11	1:2水泥砂浆勾凸缝	72.546	0.335						0.827		
1.1.12	沥青木板伸缩缝	29.281				0.299					
1.2	干流左岸(H=2.0m, L=245m, 重力式挡墙)	4077.204	44.172			0.987		515.97	191.927	7.025	
1.2.1	土方开挖(用于回填)	31.984									
1.2.2	土方开挖(弃2km)	22.71									
1.2.3	石方开挖(用于回填)	9.162									
1.2.4	土方回填(利用开挖料)	23.881									
1.2.5	M7.5浆砌石基础	1168.569	15.796					198.45	69.972		

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
1.2.6	M7.5浆砌石墙身	2349.198	25.571					317.52	113.272		
1.2.7	Φ110PVC排水管										
1.2.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	28.302							1.756	7.025	
1.2.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	133.208	1.819						4.492		
1.2.10	1:2水泥砂浆勾凸缝	213.628	0.986						2.435		
1.2.11	沥青木板伸缩缝	96.562				0.987					
1.3	干流左岸(H=2.3m, L=752m, 重力式挡墙)	15458.901	162.957			3.738		1916.698	709.18	21.558	
1.3.1	土方开挖(用于回填)	174.933									
1.3.2	土方开挖(用于围堰)	82.856									
1.3.3	土方开挖(弃2km)	163.2									
1.3.4	石方开挖(用于围堰)	71.465									
1.3.5	土方回填(利用开挖料)	130.611									
1.3.6	M7.5浆砌石基础	3873.735	52.363					657.85	231.953		
1.3.7	M7.5浆砌石墙身	9313.692	101.38					1258.848	449.082		
1.3.8	Φ110PVC排水管										
1.3.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	86.857							5.389	21.558	
1.3.10	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	408.866	5.583						13.789		
1.3.11	1:2水泥砂浆勾凸缝	786.848	3.631						8.967		
1.3.12	沥青木板伸缩缝	365.838				3.738					
1.4	干流左岸(H=2.5m, L=643, 重力式挡墙)	14974.744	155.875			3.556		1840.266	678.968	18.44	

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
1.4.1	土方开挖（用于回填）	253.37									
1.4.2	土方开挖（弃2km）	269.09									
1.4.3	土方回填（利用开挖料）	189.175									
1.4.4	拆除原浆砌石挡墙（弃2km）	19.641									
1.4.5	M7.5浆砌石基础	3475.818	46.984					590.274	208.126		
1.4.6	M7.5浆砌石墙身	9248.17	100.667					1249.992	445.923		
1.4.7	Φ110PVC排水管										
1.4.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	74.294							4.61	18.44	
1.4.9	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	349.602	4.774						11.79		
1.4.10	1: 2水泥砂浆勾凸缝	747.552	3.45						8.519		
1.4.11	沥青木板伸缩缝	348.032				3.556					
1.5	干流左岸(H=2.8m, L=135m, 斜墙)	2910.97	30.719			0.706		360.126	134.443	7.741	
1.5.1	土方开挖（用于回填）	6.01									
1.5.2	土方开挖（弃2km）	52.304									
1.5.3	土方回填（利用开挖料）	4.487									
1.5.4	M7.5浆砌石基础	652.491	8.82					110.808	39.07		
1.5.5	M7.5浆砌石墙身	1844.6	20.079					249.318	88.942		
1.5.6	Φ110PVC排水管										
1.5.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	31.19							1.935	7.741	
1.5.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	73.4	1.002						2.475		

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
1.5.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝	177.355	0.818						2.021		
1.5.10	沥青木板伸缩缝	69.133				0.706					
2	干流右岸(L=2012m)	42412.30 3	445.526			10.297		5242.957	1939.846	60.794	
2.1	干流右岸(H=1.8m, L=183m, 重力式挡墙)	2692.47	28.925			0.673		335.988	125.523	5.251	
2.1.1	土方开挖(用于回填)	22.558									
2.1.2	土方开挖(弃2km)	46.499									
2.1.3	石方开挖(用于回填)	7.814									
2.1.4	土方回填(利用开挖料)	16.842									
2.1.5	M7.5浆砌石基础	826.298	11.17					140.324	49.477		
2.1.6	M7.5浆砌石墙身	1447.633	15.758					195.664	69.801		
2.1.7	Φ110PVC排水管										
2.1.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	21.155							1.313	5.251	
2.1.9	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	99.498	1.359						3.356		
2.1.10	1: 2水泥砂浆勾凸缝	138.291	0.638						1.576		
2.1.11	沥青木板伸缩缝	65.882				0.673					
2.2	干流右岸(H=2.0m, L=38m, 重力式挡墙)	639.32	6.851			0.129		80.028	29.77	1.093	
2.2.1	土方开挖(用于回填)	5.586									
2.2.2	土方开挖(弃2km)	11.737									
2.2.3	石方开挖(用于回填)	1.42									
2.2.4	土方回填(利用开挖料)	4.171									

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
2.2.5	M7.5浆砌石基础	181.247	2.45					30.78	10.853		
2.2.6	M7.5浆砌石墙身	364.365	3.966					49.248	17.569		
2.2.7	Φ110PVC排水管										
2.2.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	4.404							0.273	1.093	
2.2.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	20.661	0.282						0.697		
2.2.10	1:2水泥砂浆勾凸缝	33.134	0.153						0.378		
2.2.11	沥青木板伸缩缝	12.595				0.129					
2.3	干流右岸(H=2.3m, L=896m, 重力式挡墙)	18348.74 1	194.163			4.517		2283.725	845.083	26.092	
2.3.1	土方开挖(用于回填)	138.995									
2.3.2	土方开挖(弃2km)	172.3									
2.3.3	土方开挖(用于围堰)	40.873									
2.3.4	石方开挖(用于回填)	208.258									
2.3.5	土方回填(利用开挖料)	103.778									
2.3.6	M7.5浆砌石基础	4615.514	62.39					783.821	276.369		
2.3.7	M7.5浆砌石墙身	11097.16 5	120.794					1499.904	535.077		
2.3.8	Φ110PVC排水管										
2.3.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	105.123							6.523	26.092	
2.3.10	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	487.16	6.653						16.43		
2.3.11	1:2水泥砂浆勾凸缝	937.521	4.326						10.684		
2.3.12	沥青木板伸缩缝	442.054				4.517					

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
2.4	干流右岸(H=2.5m, L=801, 重力式挡墙)	18693.16 2	194.177			4.489		2292.462	845.807	22.964	
2.4.1	土方开挖(用于回填)	308.503									
2.4.2	土方开挖(弃2km)	318.738									
2.4.3	土方回填(利用开挖料)	230.339									
2.4.4	拆除原浆砌石挡墙(弃2km)	86.421									
2.4.5	M7.5浆砌石基础	4329.906	58.53					735.318	259.268		
2.4.6	M7.5浆砌石墙身	11520.66	125.403					1557.144	555.497		
2.4.7	Φ110PVC排水管										
2.4.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	92.524							5.741	22.964	
2.4.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	435.508	5.947						14.688		
2.4.10	1:2水泥砂浆勾凸缝	931.243	4.297						10.613		
2.4.11	沥青木板伸缩缝	439.32				4.489					
2.5	干流右岸(H=2.8m, L=94m, 斜墙)	2038.61	21.41			0.489		250.754	93.663	5.394	
2.5.1	土方开挖(用于回填)	3.705									
2.5.2	土方开挖(弃2km)	44.859									
2.5.3	土方回填(利用开挖料)	2.767									
2.5.4	M7.5浆砌石基础	454.327	6.141					77.155	27.204		
2.5.5	M7.5浆砌石墙身	1284.388	13.981					173.599	61.93		
2.5.6	Φ110PVC排水管										
2.5.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	21.732							1.348	5.394	

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
2.5.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	51.108	0.698						1.724		
2.5.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝	127.863	0.59						1.457		
2.5.10	沥青木板伸缩缝	47.861				0.489					
3	1#支沟岸(L=左岸313m+右岸314m=627m)	5413.092	55.764			1.188		609.444	238.104	17.983	
3.1	1#支沟左岸(H=1.8m, L=313m, 直墙)	2711.346	27.838			0.594		304.236	118.862	8.978	
3.1.1	土方开挖(用于回填)	18.868									
3.1.2	土方开挖(弃2km)	34.172									
3.1.3	石方开挖(用于回填)	9.695									
3.1.4	土方回填(利用开挖料)	14.087									
3.1.5	拆除原浆砌石挡墙(弃2km)	10.213									
3.1.6	M7.5浆砌石基础	497.636	6.727					84.51	29.798		
3.1.7	M7.5浆砌石墙身	1625.661	17.695					219.726	78.385		
3.1.8	Φ110PVC排水管										
3.1.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	36.172							2.244	8.978	
3.1.10	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	170.18	2.324						5.739		
3.1.11	1: 2水泥砂浆勾凸缝	236.531	1.092						2.696		
3.1.12	沥青木板伸缩缝	58.131				0.594					
3.2	1#支沟右岸(H=1.8m, L=314m, 直墙)	2701.746	27.926			0.594		305.208	119.242	9.005	
3.2.1	土方开挖(用于回填)	14.288									
3.2.2	土方开挖(弃2km)	32.143									

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
3.2.3	石方开挖（用于回填）	9.788									
3.2.4	土方回填（利用开挖料）	10.668									
3.2.5	拆除原浆砌石挡墙（弃2km）	2.357									
3.2.6	M7.5浆砌石基础	499.225	6.748					84.78	29.893		
3.2.7	M7.5浆砌石墙身	1630.855	17.752					220.428	78.636		
3.2.8	Φ110PVC排水管										
3.2.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	36.281							2.251	9.005	
3.2.10	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	170.723	2.331						5.758		
3.2.11	1:2水泥砂浆勾凸缝	237.287	1.095						2.704		
3.2.12	沥青木板伸缩缝	58.131				0.594					
4	2#支沟(L=左岸497m+右岸 495m=992m)	13187.02 6	137.626			3.086		1574.726	594.625	28.439	
4.1	2#支沟左岸(H=1.8m, L=287m, 直 墙)	2490.812	25.526			0.554		278.964	108.987	8.225	
4.1.1	土方开挖（用于回填）	29.375									
4.1.2	土方开挖（弃2km）	32.263									
4.1.3	土方回填（利用开挖料）	21.932									
4.1.4	M7.5浆砌石基础	456.298	6.168					77.49	27.322		
4.1.5	M7.5浆砌石墙身	1490.622	16.226					201.474	71.874		
4.1.6	Φ110PVC排水管										
4.1.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	33.14							2.056	8.225	
4.1.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	156.043	2.131						5.263		

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
4.1.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝	216.883	1.001						2.472		
4.1.10	沥青木板伸缩缝	54.256				0.554					
4.2	2#支沟左岸(H=2.0m, L=67m, 重力式挡墙)	1148.435	12.08			0.257		141.102	52.486	1.917	
4.2.1	土方开挖(用于回填)	20.348									
4.2.2	土方开挖(弃2km)	23.128									
4.2.3	土方回填(利用开挖料)	15.193									
4.2.4	M7.5浆砌石基础	319.568	4.32					54.27	19.135		
4.2.5	M7.5浆砌石墙身	642.434	6.993					86.832	30.977		
4.2.6	Φ110PVC排水管										
4.2.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	7.725							0.479	1.917	
4.2.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	36.428	0.497						1.229		
4.2.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝	58.421	0.27						0.666		
4.2.10	沥青木板伸缩缝	25.19				0.257					
4.3	2#支沟左岸(H=2.3m, L=143m, 重力式挡墙)	2959.705	30.987			0.727		364.478	134.858	4.104	
4.3.1	土方开挖(用于回填)	45.052									
4.3.2	土方开挖(弃2km)	58.254									
4.3.3	土方回填(利用开挖料)	33.637									
4.3.4	M7.5浆砌石基础	736.628	9.957					125.096	44.108		
4.3.5	M7.5浆砌石墙身	1771.088	19.278					239.382	85.397		
4.3.6	Φ110PVC排水管										

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
4.3.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	16.534							1.026	4.104	
4.3.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	77.75	1.062						2.622		
4.3.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝	149.627	0.69						1.705		
4.3.10	沥青木板伸缩缝	71.135				0.727					
4.4	2#支沟右岸(H=1.8m, L=283m, 直墙)	2455.809	25.169			0.554		275.076	107.469	8.118	
4.4.1	土方开挖(用于回填)	26.805									
4.4.2	土方开挖(弃2km)	34.512									
4.4.3	土方回填(利用开挖料)	20.014									
4.4.4	M7.5浆砌石基础	449.939	6.082					76.41	26.942		
4.4.5	M7.5浆砌石墙身	1469.847	15.999					198.666	70.872		
4.4.6	Φ110PVC排水管										
4.4.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	32.707							2.029	8.118	
4.4.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	153.869	2.101						5.189		
4.4.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝	213.86	0.987						2.437		
4.4.10	沥青木板伸缩缝	54.256				0.554					
4.5	2#支沟右岸(H=2.0m, L=57m, 重力式挡墙)	963.747	10.276			0.215		120.042	44.651	1.631	
4.5.1	土方开挖(用于回填)	11.878									
4.5.2	土方开挖(弃2km)	16.328									
4.5.3	土方回填(利用开挖料)	8.868									
4.5.4	M7.5浆砌石基础	271.871	3.675					46.17	16.279		

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
4.5.5	M7.5浆砌石墙身	546.548	5.949					73.872	26.353		
4.5.6	Φ110PVC排水管										
4.5.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	6.57							0.408	1.631	
4.5.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	30.991	0.423						1.045		
4.5.9	1:2水泥砂浆勾凸缝	49.701	0.229						0.566		
4.5.10	沥青木板伸缩缝	20.992				0.215					
4.6	2#支沟右岸(H=2.3m, L=155m, 重力式挡墙)	3168.518	33.588			0.779		395.064	146.174	4.444	
4.6.1	土方开挖(用于回填)	37.672									
4.6.2	土方开挖(弃2km)	43.987									
4.6.3	土方回填(利用开挖料)	28.127									
4.6.4	M7.5浆砌石基础	798.443	10.793					135.594	47.809		
4.6.5	M7.5浆砌石墙身	1919.71	20.896					259.47	92.564		
4.6.6	Φ110PVC排水管										
4.6.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	17.906							1.111	4.444	
4.6.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	84.274	1.151						2.842		
4.6.9	1:2水泥砂浆勾凸缝	162.183	0.748						1.848		
4.6.10	沥青木板伸缩缝	76.216				0.779					
5	3#支沟(L=左岸490m+右岸 515m=1005m)	21656.95 2	228.33			5.379		2680.938	999.95	57.631	
5.1	3#支沟左岸(H=2.8m, L=490m, 斜 墙)	10546.89 5	111.325			2.608		1307.124	487.538	28.099	

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
5.1.1	土方开挖（用于回填）	22.577									
5.1.2	土方开挖（弃2km）	210.349									
5.1.3	土方回填（利用开挖料）	16.857									
5.1.4	M7.5浆砌石基础	2399.462	32.435					407.484	143.676		
5.1.5	M7.5浆砌石墙身	6656.062	72.452					899.64	320.938		
5.1.6	Φ110PVC排水管										
5.1.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	113.21							7.025	28.099	
5.1.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	266.415	3.638						8.985		
5.1.9	1:2水泥砂浆勾凸缝	606.703	2.8						6.914		
5.1.10	沥青木板伸缩缝	255.26				2.608					
5.2	3#支沟右岸(H=2.8m, L=515m, 斜墙)	11110.057	117.005			2.771		1373.814	512.412	29.532	
5.2.1	土方开挖（用于回填）	26.437									
5.2.2	土方开挖（弃2km）	238.477									
5.2.3	土方回填（利用开挖料）	19.739									
5.2.4	M7.5浆砌石基础	2521.884	34.09					428.274	151.006		
5.2.5	M7.5浆砌石墙身	6995.656	76.148					945.54	337.313		
5.2.6	Φ110PVC排水管										
5.2.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	118.986							7.383	29.532	
5.2.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	280.008	3.824						9.443		
5.2.9	1:2水泥砂浆勾凸缝	637.657	2.943						7.267		

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
5.2.10	沥青木板伸缩缝	271.213				2.771					
6	4#支沟(L=左岸732m+右岸 842m=1574m)	36316.01	381.95			9.051		4496.646	1670.789	80.873	
6.1	4#支沟左岸(H=2.3m, L=131m, 重 力式挡墙)	2679.748	28.389			0.675		333.893	123.541	3.754	
6.1.1	土方开挖(用于回填)	27.966									
6.1.2	土方开挖(弃2km)	44.148									
6.1.3	土方回填(利用开挖料)	20.88									
6.1.4	M7.5浆砌石基础	674.813	9.122					114.599	40.407		
6.1.5	M7.5浆砌石墙身	1622.465	17.661					219.294	78.231		
6.1.6	Φ110PVC排水管										
6.1.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	15.126							0.939	3.754	
6.1.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	71.225	0.973						2.402		
6.1.9	1:2水泥砂浆勾凸缝	137.071	0.633						1.562		
6.1.10	沥青木板伸缩缝	66.054				0.675					
6.2	4#支沟左岸(H=3.0m, L=601m, 斜 墙)	14275.16	149.931			3.531		1765.498	656.623	34.46	
6.2.1	土方开挖(用于回填)	24.243									
6.2.2	土方开挖(弃2km)	284.133									
6.2.3	石方开挖(用于回填)	42.018									
6.2.4	土方回填(利用开挖料)	18.101									
6.2.5	M7.5浆砌石基础	3057.676	41.332					519.264	183.089		
6.2.6	M7.5浆砌石墙身	9220.363	100.364					1246.234	444.582		

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
6.2.7	Φ110PVC排水管										
6.2.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	138.841							8.615	34.46	
6.2.9	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	326.767	4.462						11.02		
6.2.10	1: 2水泥砂浆勾凸缝	817.505	3.773						9.317		
6.2.11	沥青木板伸缩缝	345.513				3.531					
6.3	4#支沟右岸(H=2.3m, L=196m, 重力式挡墙)	4029.312	42.473			0.986		499.565	184.839	5.618	
6.3.1	土方开挖(用于回填)	41.174									
6.3.2	土方开挖(弃2km)	71.991									
6.3.3	石方开挖(用于回填)	17.431									
6.3.4	土方回填(利用开挖料)	30.742									
6.3.5	M7.5浆砌石基础	1009.644	13.648					171.461	60.456		
6.3.6	M7.5浆砌石墙身	2427.505	26.424					328.104	117.048		
6.3.7	Φ110PVC排水管										
6.3.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	22.635							1.404	5.618	
6.3.9	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm	106.566	1.455						3.594		
6.3.10	1: 2水泥砂浆勾凸缝	205.083	0.946						2.337		
6.3.11	沥青木板伸缩缝	96.541				0.986					
6.4	4#支沟右岸(H=3.0m, L=646m, 斜墙)	15331.79	161.157			3.859		1897.69	705.786	37.041	
6.4.1	土方开挖(用于回填)	2.514									
6.4.2	土方开挖(弃2km)	328.361									

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
6.4.3	石方开挖（用于回填）	44.876									
6.4.4	土方回填（利用开挖料）	1.877									
6.4.5	M7.5浆砌石基础	3286.621	44.427					558.144	196.797		
6.4.6	M7.5浆砌石墙身	9910.74	107.879					1339.546	477.87		
6.4.7	Φ110PVC排水管										
6.4.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	149.237							9.26	37.041	
6.4.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	351.233	4.796						11.845		
6.4.10	1:2水泥砂浆勾凸缝	878.716	4.055						10.014		
6.4.11	沥青木板伸缩缝	377.615				3.859					
7	河道清淤(12473.80m³)	3164.104									
7.1	开挖淤泥（弃2km）	3164.104									
8	河道清除杂草（6693m²）	2409.48									
8.1	杂草清理	2409.48									
9	砍伐竹子(4#支沟，EZK0+478～EZK0+989, EYK0+478～EYK1+058)	768.329									
9.1	人工砍伐丛生竹林	99.25									
9.2	挖掘机挖竹根，丛生竹	669.079									
10	下河步级（44座）	2179.155	40.88					78.156	97.453	134.984	
10.1	下河步级（H=1.4m，8座）	295.887	5.738					10.022	13.607	17.188	
10.1.1	土方开挖（用于回填）	0.364									
10.1.2	土方开挖（弃2km）	7.383									
10.1.3	土方回填（利用开挖料）	0.272									

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
10.1.4	C20砼台阶厚200mm	45.62	2.013						4.039	5.882	
10.1.5	碎石垫层厚150mm	1.316								3.646	
10.1.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	74.152	0.807					10.022	3.575		
10.1.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	21.748	0.297						0.733		
10.1.8	C20砼基础	52.154	2.621						5.26	7.66	
10.1.9	普通标准钢模板制作安装、拆除	92.878									
10.2	下河步级(H=1.6m, 2座)	80.154	1.544					2.851	3.696	4.63	
10.2.1	土方开挖(用于回填)	0.104									
10.2.2	土方开挖(弃2km)	2.111									
10.2.3	土方回填(利用开挖料)	0.078									
10.2.4	C20砼台阶厚200mm	12.996	0.573						1.151	1.676	
10.2.5	碎石垫层厚150mm	0.375								1.039	
10.2.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	21.095	0.23					2.851	1.017		
10.2.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	6.307	0.086						0.213		
10.2.8	C20砼基础	13.039	0.655						1.315	1.915	
10.2.9	普通标准钢模板制作安装、拆除	24.049									
10.3	下河步级(H=1.8m, 14座)	606.867	11.571					22.529	27.927	34.88	
10.3.1	土方开挖(用于回填)	0.819									
10.3.2	土方开挖(弃2km)	16.609									
10.3.3	土方回填(利用开挖料)	0.611									
10.3.4	C20砼台阶厚200mm	102.114	4.505						9.041	13.165	
10.3.5	碎石垫层厚150mm	2.999								8.31	

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
10.3.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	166.681	1.814					22.529	8.037		
10.3.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	48.716	0.665						1.643		
10.3.8	C20砼基础	91.27	4.587						9.206	13.405	
10.3.9	普通标准钢模板制作安装、拆除	177.048									
10.4	下河步级(H=2.0m, 8座)	372.036	7.075					14.256	17.179	21.33	
10.4.1	土方开挖(用于回填)	0.52									
10.4.2	土方开挖(弃2km)	10.552									
10.4.3	土方回填(利用开挖料)	0.388									
10.4.4	C20砼台阶厚200mm	65.247	2.878						5.777	8.412	
10.4.5	碎石垫层厚150mm	1.897								5.258	
10.4.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	105.474	1.148					14.256	5.086		
10.4.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	31.317	0.428						1.056		
10.4.8	C20砼基础	52.154	2.621						5.26	7.66	
10.4.9	普通标准钢模板制作安装、拆除	104.487									
10.5	下河步级(H=2.2m, 6座)	299.296	5.641					11.794	13.788	16.995	
10.5.1	土方开挖(用于回填)	0.429									
10.5.2	土方开挖(弃2km)	8.71									
10.5.3	土方回填(利用开挖料)	0.32									
10.5.4	C20砼台阶厚200mm	53.709	2.369						4.756	6.925	
10.5.5	碎石垫层厚150mm	1.561								4.325	
10.5.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	87.256	0.95					11.794	4.207		
10.5.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	26.098	0.356						0.88		

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
10.5.8	C20砼基础	39.116	1.966						3.945	5.745	
10.5.9	普通标准钢模板制作安装、拆除	82.097									
10.6	下河步级 (H=2.4m, 5座)	264.312	4.968					10.692	12.205	14.993	
10.6.1	土方开挖 (用于回填)	0.39									
10.6.2	土方开挖 (弃2km)	7.912									
10.6.3	土方回填 (利用开挖料)	0.291									
10.6.4	C20砼台阶厚200mm	48.736	2.15						4.315	6.284	
10.6.5	碎石垫层厚150mm	1.415								3.922	
10.6.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	79.106	0.861					10.692	3.814		
10.6.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	23.379	0.319						0.788		
10.6.8	C20砼基础	32.596	1.638						3.288	4.787	
10.6.9	普通标准钢模板制作安装、拆除	70.487									
10.7	下河步级 (H=1.8m, L=20m, 1座)	260.603	4.343					6.012	9.051	24.968	
10.7.1	土方开挖 (用于回填)	0.585									
10.7.2	土方开挖 (弃2km)	11.871									
10.7.3	土方回填 (利用开挖料)	0.437									
10.7.4	C20砼平台厚200mm	26.523	1.17						2.348	3.42	
10.7.5	碎石垫层厚150mm	4.617								12.794	
10.7.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm	11.906	0.13					1.609	0.574		
10.7.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm	3.48	0.048						0.117		
10.7.8	C20埋石砼基础	75.758	2.995					4.403	6.012	8.754	

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
10.7.9	普通标准钢模板制作安装、拆除	125.426									
11	排水涵管	1136.405	15.224						30.552	44.489	
11.1	排水涵管（管径0.3m，L=23m）	285.494	3.833						7.691	11.199	
11.1.1	管径0.3m钢筋混凝土圆管涵安装	54.035									
11.1.2	C20砼外包	148.003	3.461						6.945	10.113	
11.1.3	C20砼护底	7.164	0.372						0.746	1.086	
11.1.4	普通标准钢模板制作安装、拆除	76.292									
11.2	排水涵管（管径0.5m，L=46m）	850.911	11.391						22.861	33.29	
11.2.1	管径0.5m钢筋混凝土圆管涵安装	182.107									
11.2.2	C20砼外包	449.763	10.516						21.106	30.734	
11.2.3	C20砼护底	16.866	0.875						1.755	2.556	
11.2.4	普通标准钢模板制作安装、拆除	202.175									
12	拦水坝(L=3.5m, 1座)	90.012	3.214	0.038					6.583	9.451	
12.1	土方开挖（用于回填）	0.369									
12.2	土方开挖（弃2km）	1.659									
12.3	石方开挖（用于回填）	0.294									
12.4	土方回填（利用开挖料）	0.276									
12.5	拆除原有浆砌石拦水坝（弃2km）										
12.6	C20砼坝体	40.646	3.023						6.182	8.668	
12.7	C25砼防水闸门厚200mm	7.256	0.191						0.329	0.496	
12.8	∅ 50PVC泄水管										

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
12.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)	1.155							0.072	0.287	
12.10	钢筋制安HRB400	2.657		0.038							
12.11	普通标准钢模板制作安装、拆除	35.7									
13	鱼鳞坝(L=25.8m, 1座)	1278.775	41.293			0.345		105.604	84.745	117.989	
13.1	土方开挖(弃2km)	12.292									
13.2	石方开挖(用于抛石回填)	7.389									
13.3	抛石回填(利用开挖料)	9.17						46.254			
13.4	C20埋石砼坝身(埋石率20%)	676.125	39.345					56.485	80.834	112.293	
13.5	C20埋石砼鱼鳞(埋石率20%)	61.407	1.193					1.755	2.395	3.488	
13.6	C20埋石砼汀步(埋石率20%)	13.163	0.244					0.359	0.49	0.714	
13.7	钢筋制安HRB400										
13.8	C20埋石砼台阶(埋石率20%)	15.613	0.511					0.751	1.026	1.494	
13.9	普通标准钢模板制作安装、拆除	240.86									
13.10	普通曲面钢模板制作安装、拆除	208.954									
13.11	沥青木板伸缩缝	33.802				0.345					
14	人行盖板(17块)	1717.429	21.865	5.661					37.96	56.595	
14.1	I型人行盖板 (4.0×2×0.25m, 8块)	757.197	9.957	2.438					17.279	25.781	
14.1.1	预制C25砼盖板	330.437	5.561						9.699	14.342	
14.1.2	C25砼中墩墩身	29.188	1.577						2.719	4.104	
14.1.3	C25砼中墩基础	44.704	2.523						4.351	6.566	
14.1.4	C25砼中墩墩帽	11.26	0.296						0.51	0.769	

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
14.1.5	钢筋制安HPB300	68.229		0.969							
14.1.6	钢筋制安HRB400	103.421		1.469							
14.1.7	普通标准钢模板制作安装、拆除	169.958									
14.2	II型人行盖板 (4.5×2×0.25m, 4块)	449.227	6.111	1.397					10.599	15.83	
14.2.1	预制C25砼盖板	185.871	3.128						5.456	8.068	
14.2.2	C25砼中墩墩身	20.431	1.104						1.903	2.872	
14.2.3	C25砼中墩基础	29.802	1.682						2.9	4.377	
14.2.4	C25砼中墩墩帽	7.506	0.197						0.34	0.513	
14.2.5	钢筋制安HPB300	39.501		0.561							
14.2.6	钢筋制安HRB400	58.892		0.836							
14.2.7	普通标准钢模板制作安装、拆除	107.224									
14.3	III型人行盖板 (5.0×2×0.25m, 5块)	511.005	5.797	1.826					10.082	14.984	
14.3.1	预制C25砼盖板	258.154	4.344						7.578	11.205	
14.3.2	C25砼中墩墩身	9.486	0.513						0.884	1.334	
14.3.3	C25砼中墩基础	14.901	0.841						1.45	2.189	
14.3.4	C25砼中墩墩帽	3.753	0.099						0.17	0.256	
14.3.5	钢筋制安HPB300	50.992		0.724							
14.3.6	钢筋制安HRB400	77.566		1.102							
14.3.7	普通标准钢模板制作安装、拆除	96.153									
15	2跨-宽3m×高2.3m盖板涵(1座)	1148.454	21.755	2.803					40.167	61.403	
15.1	土方开挖(用于回填)	6.106									

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
15.2	土方开挖（弃2km）	3.674									
15.3	石方开挖（用于回填）	3.186									
15.4	土方回填（利用开挖料）	4.559									
15.5	拆除旧人行桥（弃2km）	21.306									
15.6	拆除旧渡槽（弃2km）	2.261									
15.7	现浇C30砼盖板	72.437	3.319						4.917	7.848	
15.8	现浇C30砼台帽	43.913	1.269						1.88	3.001	
15.9	现浇C20砼台身	196.482	4.594						9.22	13.426	
15.10	现浇C30中墩墩帽	8.445	0.244						0.362	0.577	
15.11	C20砼中墩墩身	33.657	1.619						3.25	4.732	
15.12	C30砼中墩挡块	0.5	0.014						0.021	0.034	
15.13	现浇C20砼基础	165.019	8.293						16.644	24.236	
15.14	现浇C20砼铺底	11.43	0.448						0.898	1.308	
15.15	铺底碎石垫层	5.523								1.561	
15.16	C30砼帽石	20.768	0.6						0.889	1.419	
15.17	C30细石砼塞缝	1.626	0.052						0.078	0.098	
15.18	普通标准钢模板制作安装、拆除	264.888									
15.19	C30砼0.4*0.4m渡槽槽身	36.227	1.157						1.714	2.736	
15.20	C20砼渡槽槽台	5.66	0.146						0.294	0.427	
15.21	钢筋制安HPB300	43.81		0.622							
15.22	钢筋制安HRB400	117.857		1.674							
15.23	渡槽钢筋制安	37.657		0.507							

工程用量汇总表

序号	项目名称	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	钢材(t)	木材(m³)	炸药(t)	块石(m³)	砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)
15.24	普通标准钢模板制作安装、拆除	41.463									
16	漫水涵(1座)	774.223	22.567						44.941	73.313	
16.1	土方开挖(用于回填)	1.396									
16.2	土方开挖(弃2km)	2.95									
16.3	石方开挖(用于回填)	1.491									
16.4	土方回填(利用开挖料)	1.042									
16.5	管径0.8m钢筋混凝土圆管涵安装	186.83									
16.6	C20砼包管	424.336	21.325						42.8	62.322	
16.7	碎石垫层厚20cm	2.8								7.759	
16.8	C25砼面板厚100mm	29.071	1.242						2.141	3.232	
16.9	普通标准钢模板制作安装、拆除	124.307									
17	钢闸门	92.376							0.1	0.1	
17.1	手动一体式钢闸门 (500×500×12mm), 含启闭机	92.376							0.1	0.1	
18	围堰工程	1109.186									
18.1	土石围堰(利用开挖料)	867.561									
18.2	围堰拆除(弃2km)	241.625									
19	临时施工道路	4040.168								847	
19.1	临时施工道路	4040.168								847	
20	其他临时工程										
	合计	177782.9 54	1824.89	8.502		38.632		19597.78 7	7566.182	1648.568	

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW. h)	沥青(t)					
1	干流左岸(L=1871m)			4.629		5.234					
1.1	干流左岸(H=1.8m, L=96m, 重力式挡墙)			0.369		0.169					
1.1.1	土方开挖(用于回填)			0.024							
1.1.2	土方开挖(弃2km)			0.116							
1.1.3	石方开挖(用于回填)			0.015							
1.1.4	土方回填(利用开挖料)			0.038							
1.1.5	拆除原浆砌石挡墙(弃2km)			0.176							
1.1.6	M7.5浆砌石基础										
1.1.7	M7.5浆砌石墙身										
1.1.8	Φ110PVC排水管										
1.1.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
1.1.10	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
1.1.11	1:2水泥砂浆勾凸缝										
1.1.12	沥青木板伸缩缝					0.169					
1.2	干流左岸(H=2.0m, L=245m, 重力式挡墙)			0.234		0.556					
1.2.1	土方开挖(用于回填)			0.041							
1.2.2	土方开挖(弃2km)			0.105							
1.2.3	石方开挖(用于回填)			0.025							
1.2.4	土方回填(利用开挖料)			0.063							
1.2.5	M7.5浆砌石基础										

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW.h)	沥青(t)					
1.2.6	M7.5浆砌石墙身										
1.2.7	Φ110PVC排水管										
1.2.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
1.2.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
1.2.10	1:2水泥砂浆勾凸缝										
1.2.11	沥青木板伸缩缝					0.556					
1.3	干流左岸(H=2.3m, L=752m, 重力式挡墙)			1.624		2.107					
1.3.1	土方开挖(用于回填)			0.223							
1.3.2	土方开挖(用于围堰)			0.105							
1.3.3	土方开挖(弃2km)			0.754							
1.3.4	石方开挖(用于围堰)			0.198							
1.3.5	土方回填(利用开挖料)			0.344							
1.3.6	M7.5浆砌石基础										
1.3.7	M7.5浆砌石墙身										
1.3.8	Φ110PVC排水管										
1.3.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
1.3.10	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
1.3.11	1:2水泥砂浆勾凸缝										
1.3.12	沥青木板伸缩缝					2.107					
1.4	干流左岸(H=2.5m, L=643, 重力式挡墙)			2.14		2.004					

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW.h)	沥青(t)					
1.4.1	土方开挖（用于回填）			0.322							
1.4.2	土方开挖（弃2km）			1.244							
1.4.3	土方回填（利用开挖料）			0.498							
1.4.4	拆除原浆砌石挡墙（弃2km）			0.076							
1.4.5	M7.5浆砌石基础										
1.4.6	M7.5浆砌石墙身										
1.4.7	Φ110PVC排水管										
1.4.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
1.4.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
1.4.10	1:2水泥砂浆勾凸缝										
1.4.11	沥青木板伸缩缝					2.004					
1.5	干流左岸(H=2.8m,L=135m,斜 墙)			0.262		0.398					
1.5.1	土方开挖（用于回填）			0.008							
1.5.2	土方开挖（弃2km）			0.242							
1.5.3	土方回填（利用开挖料）			0.012							
1.5.4	M7.5浆砌石基础										
1.5.5	M7.5浆砌石墙身										
1.5.6	Φ110PVC排水管										
1.5.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
1.5.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW.h)	沥青(t)					
1.5.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
1.5.10	沥青木板伸缩缝					0.398					
2	干流右岸(L=2012m)			5.287		5.804					
2.1	干流右岸(H=1.8m, L=183m, 重力式挡墙)			0.31		0.379					
2.1.1	土方开挖(用于回填)			0.029							
2.1.2	土方开挖(弃2km)			0.215							
2.1.3	石方开挖(用于回填)			0.022							
2.1.4	土方回填(利用开挖料)			0.044							
2.1.5	M7.5浆砌石基础										
2.1.6	M7.5浆砌石墙身										
2.1.7	Φ110PVC排水管										
2.1.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
2.1.9	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
2.1.10	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
2.1.11	沥青木板伸缩缝					0.379					
2.2	干流右岸(H=2.0m, L=38m, 重力式挡墙)			0.076		0.073					
2.2.1	土方开挖(用于回填)			0.007							
2.2.2	土方开挖(弃2km)			0.054							
2.2.3	石方开挖(用于回填)			0.004							
2.2.4	土方回填(利用开挖料)			0.011							

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW. h)	沥青(t)					
2.2.5	M7.5浆砌石基础										
2.2.6	M7.5浆砌石墙身										
2.2.7	Φ110PVC排水管										
2.2.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
2.2.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
2.2.10	1:2水泥砂浆勾凸缝										
2.2.11	沥青木板伸缩缝					0.073					
2.3	干流右岸(H=2.3m, L=896m, 重力式挡墙)			1.876		2.546					
2.3.1	土方开挖(用于回填)			0.177							
2.3.2	土方开挖(弃2km)			0.796							
2.3.3	土方开挖(用于围堰)			0.052							
2.3.4	石方开挖(用于回填)			0.578							
2.3.5	土方回填(利用开挖料)			0.273							
2.3.6	M7.5浆砌石基础										
2.3.7	M7.5浆砌石墙身										
2.3.8	Φ110PVC排水管										
2.3.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
2.3.10	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
2.3.11	1:2水泥砂浆勾凸缝										
2.3.12	沥青木板伸缩缝					2.546					

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW. h)	沥青(t)					
2.4	干流右岸(H=2.5m, L=801, 重力式挡墙)			2.806		2.53					
2.4.1	土方开挖(用于回填)			0.393							
2.4.2	土方开挖(弃2km)			1.473							
2.4.3	土方回填(利用开挖料)			0.606							
2.4.4	拆除原浆砌石挡墙(弃2km)			0.334							
2.4.5	M7.5浆砌石基础										
2.4.6	M7.5浆砌石墙身										
2.4.7	Φ110PVC排水管										
2.4.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
2.4.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
2.4.10	1:2水泥砂浆勾凸缝										
2.4.11	沥青木板伸缩缝					2.53					
2.5	干流右岸(H=2.8m, L=94m, 斜墙)			0.219		0.276					
2.5.1	土方开挖(用于回填)			0.005							
2.5.2	土方开挖(弃2km)			0.207							
2.5.3	土方回填(利用开挖料)			0.007							
2.5.4	M7.5浆砌石基础										
2.5.5	M7.5浆砌石墙身										
2.5.6	Φ110PVC排水管										
2.5.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW.h)	沥青(t)					
2.5.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
2.5.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
2.5.10	沥青木板伸缩缝					0.276					
3	1#支沟岸(L=左岸313m+右岸314m=627m)			0.516		0.67					
3.1	1#支沟左岸(H=1.8m, L=313m, 直墙)			0.285		0.335					
3.1.1	土方开挖(用于回填)			0.024							
3.1.2	土方开挖(弃2km)			0.158							
3.1.3	石方开挖(用于回填)			0.027							
3.1.4	土方回填(利用开挖料)			0.037							
3.1.5	拆除原浆砌石挡墙(弃2km)			0.039							
3.1.6	M7.5浆砌石基础										
3.1.7	M7.5浆砌石墙身										
3.1.8	Φ110PVC排水管										
3.1.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
3.1.10	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
3.1.11	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
3.1.12	沥青木板伸缩缝					0.335					
3.2	1#支沟右岸(H=1.8m, L=314m, 直墙)			0.231		0.335					
3.2.1	土方开挖(用于回填)			0.018							
3.2.2	土方开挖(弃2km)			0.149							

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW. h)	沥青(t)					
3.2.3	石方开挖（用于回填）			0.027							
3.2.4	土方回填（利用开挖料）			0.028							
3.2.5	拆除原浆砌石挡墙（弃2km）			0.009							
3.2.6	M7.5浆砌石基础										
3.2.7	M7.5浆砌石墙身										
3.2.8	Φ110PVC排水管										
3.2.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
3.2.10	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
3.2.11	1:2水泥砂浆勾凸缝										
3.2.12	沥青木板伸缩缝					0.335					
4	2#支沟(L=左岸497m+右岸 495m=992m)			1.517		1.739					
4.1	2#支沟左岸(H=1.8m, L=287m, 直 墙)			0.244		0.312					
4.1.1	土方开挖（用于回填）			0.037							
4.1.2	土方开挖（弃2km）			0.149							
4.1.3	土方回填（利用开挖料）			0.058							
4.1.4	M7.5浆砌石基础										
4.1.5	M7.5浆砌石墙身										
4.1.6	Φ110PVC排水管										
4.1.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
4.1.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW.h)	沥青(t)					
4.1.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
4.1.10	沥青木板伸缩缝					0.312					
4.2	2#支沟左岸(H=2.0m, L=67m, 重力式挡墙)			0.173		0.145					
4.2.1	土方开挖(用于回填)			0.026							
4.2.2	土方开挖(弃2km)			0.107							
4.2.3	土方回填(利用开挖料)			0.04							
4.2.4	M7.5浆砌石基础										
4.2.5	M7.5浆砌石墙身										
4.2.6	Φ110PVC排水管										
4.2.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
4.2.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
4.2.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
4.2.10	沥青木板伸缩缝					0.145					
4.3	2#支沟左岸(H=2.3m, L=143m, 重力式挡墙)			0.415		0.41					
4.3.1	土方开挖(用于回填)			0.057							
4.3.2	土方开挖(弃2km)			0.269							
4.3.3	土方回填(利用开挖料)			0.089							
4.3.4	M7.5浆砌石基础										
4.3.5	M7.5浆砌石墙身										
4.3.6	Φ110PVC排水管										

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW. h)	沥青(t)					
4.3.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
4.3.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
4.3.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
4.3.10	沥青木板伸缩缝					0.41					
4.4	2#支沟右岸(H=1.8m, L=283m, 直墙)			0.247		0.312					
4.4.1	土方开挖(用于回填)			0.034							
4.4.2	土方开挖(弃2km)			0.16							
4.4.3	土方回填(利用开挖料)			0.053							
4.4.4	M7.5浆砌石基础										
4.4.5	M7.5浆砌石墙身										
4.4.6	Φ110PVC排水管										
4.4.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
4.4.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
4.4.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
4.4.10	沥青木板伸缩缝					0.312					
4.5	2#支沟右岸(H=2.0m, L=57m, 重力式挡墙)			0.113		0.121					
4.5.1	土方开挖(用于回填)			0.015							
4.5.2	土方开挖(弃2km)			0.075							
4.5.3	土方回填(利用开挖料)			0.023							
4.5.4	M7.5浆砌石基础										

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW.h)	沥青(t)					
4.5.5	M7.5浆砌石墙身										
4.5.6	Φ110PVC排水管										
4.5.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
4.5.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
4.5.9	1:2水泥砂浆勾凸缝										
4.5.10	沥青木板伸缩缝					0.121					
4.6	2#支沟右岸(H=2.3m, L=155m, 重力式挡墙)			0.325		0.439					
4.6.1	土方开挖(用于回填)			0.048							
4.6.2	土方开挖(弃2km)			0.203							
4.6.3	土方回填(利用开挖料)			0.074							
4.6.4	M7.5浆砌石基础										
4.6.5	M7.5浆砌石墙身										
4.6.6	Φ110PVC排水管										
4.6.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
4.6.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
4.6.9	1:2水泥砂浆勾凸缝										
4.6.10	沥青木板伸缩缝					0.439					
5	3#支沟(L=左岸490m+右岸515m=1005m)			2.233		3.032					
5.1	3#支沟左岸(H=2.8m, L=490m, 斜墙)			1.045		1.47					

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW. h)	沥青(t)					
5.1.1	土方开挖（用于回填）			0.029							
5.1.2	土方开挖（弃2km）			0.972							
5.1.3	土方回填（利用开挖料）			0.044							
5.1.4	M7.5浆砌石基础										
5.1.5	M7.5浆砌石墙身										
5.1.6	Φ110PVC排水管										
5.1.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
5.1.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
5.1.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
5.1.10	沥青木板伸缩缝					1.47					
5.2	3#支沟右岸(H=2.8m, L=515m, 斜墙)			1.188		1.562					
5.2.1	土方开挖（用于回填）			0.034							
5.2.2	土方开挖（弃2km）			1.102							
5.2.3	土方回填（利用开挖料）			0.052							
5.2.4	M7.5浆砌石基础										
5.2.5	M7.5浆砌石墙身										
5.2.6	Φ110PVC排水管										
5.2.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
5.2.8	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
5.2.9	1: 2水泥砂浆勾凸缝										

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW. h)	沥青(t)					
5.2.10	沥青木板伸缩缝					1.562					
6	4#支沟(L=左岸732m+右岸 842m=1574m)			3.969		5.101					
6.1	4#支沟左岸(H=2.3m, L=131m, 重 力式挡墙)			0.295		0.38					
6.1.1	土方开挖(用于回填)			0.036							
6.1.2	土方开挖(弃2km)			0.204							
6.1.3	土方回填(利用开挖料)			0.055							
6.1.4	M7.5浆砌石基础										
6.1.5	M7.5浆砌石墙身										
6.1.6	Φ110PVC排水管										
6.1.7	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
6.1.8	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
6.1.9	1:2水泥砂浆勾凸缝										
6.1.10	沥青木板伸缩缝					0.38					
6.2	4#支沟左岸(H=3.0m, L=601m, 斜 墙)			1.509		1.99					
6.2.1	土方开挖(用于回填)			0.031							
6.2.2	土方开挖(弃2km)			1.313							
6.2.3	石方开挖(用于回填)			0.117							
6.2.4	土方回填(利用开挖料)			0.048							
6.2.5	M7.5浆砌石基础										
6.2.6	M7.5浆砌石墙身										

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW. h)	沥青(t)					
6.2.7	Φ110PVC排水管										
6.2.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
6.2.9	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
6.2.10	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
6.2.11	沥青木板伸缩缝					1.99					
6.3	4#支沟右岸(H=2.3m, L=196m, 重力式挡墙)			0.514		0.556					
6.3.1	土方开挖(用于回填)			0.052							
6.3.2	土方开挖(弃2km)			0.333							
6.3.3	石方开挖(用于回填)			0.048							
6.3.4	土方回填(利用开挖料)			0.081							
6.3.5	M7.5浆砌石基础										
6.3.6	M7.5浆砌石墙身										
6.3.7	Φ110PVC排水管										
6.3.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
6.3.9	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
6.3.10	1: 2水泥砂浆勾凸缝										
6.3.11	沥青木板伸缩缝					0.556					
6.4	4#支沟右岸(H=3.0m, L=646m, 斜墙)			1.651		2.175					
6.4.1	土方开挖(用于回填)			0.003							
6.4.2	土方开挖(弃2km)			1.518							

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW. h)	沥青(t)						
6.4.3	石方开挖（用于回填）			0.125								
6.4.4	土方回填（利用开挖料）			0.005								
6.4.5	M7.5浆砌石基础											
6.4.6	M7.5浆砌石墙身											
6.4.7	Φ110PVC排水管											
6.4.8	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)											
6.4.9	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm											
6.4.10	1:2水泥砂浆勾凸缝											
6.4.11	沥青木板伸缩缝					2.175						
7	河道清淤(12473.80m³)			14.442								
7.1	开挖淤泥（弃2km）			14.442								
8	河道清除杂草（6693m²）											
8.1	杂草清理											
9	砍伐竹子(4#支沟，EZK0+478～EZK0+989, EYK0+478～EYK1+058)			2.554								
9.1	人工砍伐丛生竹林											
9.2	挖掘机挖竹根，丛生竹			2.554								
10	下河步级（44座）		0.104	0.343								
10.1	下河步级（H=1.4m，8座）		0.014	0.038								
10.1.1	土方开挖（用于回填）											
10.1.2	土方开挖（弃2km）			0.034								
10.1.3	土方回填（利用开挖料）			0.001								

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW. h)	沥青(t)					
10.1.4	C20砼台阶厚200mm										
10.1.5	碎石垫层厚150mm			0.003							
10.1.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										
10.1.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
10.1.8	C20砼基础										
10.1.9	普通标准钢模板制作安装、拆除		0.014								
10.2	下河步级(H=1.6m, 2座)		0.004	0.011							
10.2.1	土方开挖(用于回填)										
10.2.2	土方开挖(弃2km)			0.01							
10.2.3	土方回填(利用开挖料)										
10.2.4	C20砼台阶厚200mm										
10.2.5	碎石垫层厚150mm			0.001							
10.2.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										
10.2.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
10.2.8	C20砼基础										
10.2.9	普通标准钢模板制作安装、拆除		0.004								
10.3	下河步级(H=1.8m, 14座)		0.027	0.086							
10.3.1	土方开挖(用于回填)			0.001							
10.3.2	土方开挖(弃2km)			0.077							
10.3.3	土方回填(利用开挖料)			0.002							
10.3.4	C20砼台阶厚200mm										
10.3.5	碎石垫层厚150mm			0.006							

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW. h)	沥青(t)					
10.3.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										
10.3.7	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
10.3.8	C20砼基础										
10.3.9	普通标准钢模板制作安装、拆除		0.027								
10.4	下河步级 (H=2.0m, 8座)		0.016	0.055							
10.4.1	土方开挖 (用于回填)			0.001							
10.4.2	土方开挖 (弃2km)			0.049							
10.4.3	土方回填 (利用开挖料)			0.001							
10.4.4	C20砼台阶厚200mm										
10.4.5	碎石垫层厚150mm			0.004							
10.4.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										
10.4.7	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										
10.4.8	C20砼基础										
10.4.9	普通标准钢模板制作安装、拆除		0.016								
10.5	下河步级 (H=2.2m, 6座)		0.013	0.045							
10.5.1	土方开挖 (用于回填)			0.001							
10.5.2	土方开挖 (弃2km)			0.04							
10.5.3	土方回填 (利用开挖料)			0.001							
10.5.4	C20砼台阶厚200mm										
10.5.5	碎石垫层厚150mm			0.003							
10.5.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										
10.5.7	1: 2水泥砂浆抹平面厚30mm										

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW. h)	沥青(t)					
10.5.8	C20砼基础										
10.5.9	普通标准钢模板制作安装、拆除		0.013								
10.6	下河步级(H=2.4m, 5座)		0.011	0.041							
10.6.1	土方开挖(用于回填)										
10.6.2	土方开挖(弃2km)			0.037							
10.6.3	土方回填(利用开挖料)			0.001							
10.6.4	C20砼台阶厚200mm										
10.6.5	碎石垫层厚150mm			0.003							
10.6.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										
10.6.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
10.6.8	C20砼基础										
10.6.9	普通标准钢模板制作安装、拆除		0.011								
10.7	下河步级(H=1.8m, L=20m, 1座)		0.019	0.067							
10.7.1	土方开挖(用于回填)			0.001							
10.7.2	土方开挖(弃2km)			0.055							
10.7.3	土方回填(利用开挖料)			0.001							
10.7.4	C20砼平台厚200mm										
10.7.5	碎石垫层厚150mm			0.01							
10.7.6	M7.5浆砌石翼墙厚400mm										
10.7.7	1:2水泥砂浆抹平面厚30mm										
10.7.8	C20埋石砼基础										

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW. h)	沥青(t)					
10.7.9	普通标准钢模板制作安装、拆除		0.019								
11	排水涵管		0.076								
11.1	排水涵管（管径0.3m，L=23m）		0.02								
11.1.1	管径0.3m钢筋混凝土圆管涵安装		0.008								
11.1.2	C20砼外包										
11.1.3	C20砼护底										
11.1.4	普通标准钢模板制作安装、拆除		0.012								
11.2	排水涵管（管径0.5m，L=46m）		0.056								
11.2.1	管径0.5m钢筋混凝土圆管涵安装		0.025								
11.2.2	C20砼外包										
11.2.3	C20砼护底										
11.2.4	普通标准钢模板制作安装、拆除		0.031								
12	拦水坝(L=3.5m, 1座)		0.006	0.011							
12.1	土方开挖（用于回填）										
12.2	土方开挖（弃2km）			0.008							
12.3	石方开挖（用于回填）			0.001							
12.4	土方回填（利用开挖料）			0.001							
12.5	拆除原有浆砌石拦水坝（弃2km）										
12.6	C20砼坝体			0.001							
12.7	C25砼防水闸门厚200mm										
12.8	∅ 50PVC泄水管										

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW. h)	沥青(t)					
12.9	砂石反滤包 (400mm*400mm*400mm)										
12.10	钢筋制安HRB400										
12.11	普通标准钢模板制作安装、拆除		0.006								
13	鱼鳞坝(L=25.8m, 1座)		0.039	0.159		0.195					
13.1	土方开挖(弃2km)			0.057							
13.2	石方开挖(用于抛石回填)			0.021							
13.3	抛石回填(利用开挖料)			0.019							
13.4	C20埋石砼坝身(埋石率20%)			0.013							
13.5	C20埋石砼鱼鳞(埋石率20%)										
13.6	C20埋石砼汀步(埋石率20%)										
13.7	钢筋制安HRB400										
13.8	C20埋石砼台阶(埋石率20%)										
13.9	普通标准钢模板制作安装、拆除		0.037								
13.10	普通曲面钢模板制作安装、拆除		0.002	0.049							
13.11	沥青木板伸缩缝					0.195					
14	人行盖板(17块)		0.112	0.059							
14.1	I型人行盖板 (4.0×2×0.25m, 8块)		0.049	0.025							
14.1.1	预制C25砼盖板		0.018	0.025							
14.1.2	C25砼中墩墩身										
14.1.3	C25砼中墩基础										
14.1.4	C25砼中墩墩帽										

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW. h)	沥青(t)					
14.1.5	钢筋制安HPB300		0.002								
14.1.6	钢筋制安HRB400		0.003								
14.1.7	普通标准钢模板制作安装、拆除		0.026								
14.2	II型人行盖板 (4.5×2×0.25m, 4块)		0.03	0.014							
14.2.1	预制C25砼盖板		0.01	0.014							
14.2.2	C25砼中墩墩身										
14.2.3	C25砼中墩基础										
14.2.4	C25砼中墩墩帽										
14.2.5	钢筋制安HPB300		0.001								
14.2.6	钢筋制安HRB400		0.002								
14.2.7	普通标准钢模板制作安装、拆除		0.017								
14.3	III型人行盖板 (5.0×2×0.25m, 5块)		0.033	0.02							
14.3.1	预制C25砼盖板		0.014	0.02							
14.3.2	C25砼中墩墩身										
14.3.3	C25砼中墩基础										
14.3.4	C25砼中墩墩帽										
14.3.5	钢筋制安HPB300		0.002								
14.3.6	钢筋制安HRB400		0.002								
14.3.7	普通标准钢模板制作安装、拆除		0.015								
15	2跨-宽3m×高2.3m盖板涵(1座)		0.053	0.157							
15.1	土方开挖(用于回填)			0.008							

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW. h)	沥青(t)					
15.2	土方开挖（弃2km）			0.017							
15.3	石方开挖（用于回填）			0.009							
15.4	土方回填（利用开挖料）			0.012							
15.5	拆除旧人行桥（弃2km）			0.1							
15.6	拆除旧渡槽（弃2km）			0.011							
15.7	现浇C30砼盖板										
15.8	现浇C30砼台帽										
15.9	现浇C20砼台身										
15.10	现浇C30中墩墩帽										
15.11	C20砼中墩墩身										
15.12	C30砼中墩挡块										
15.13	现浇C20砼基础										
15.14	现浇C20砼铺底										
15.15	铺底碎石垫层										
15.16	C30砼帽石										
15.17	C30细石砼塞缝										
15.18	普通标准钢模板制作安装、拆除		0.041								
15.19	C30砼0.4*0.4m渡槽槽身										
15.20	C20砼渡槽槽台										
15.21	钢筋制安HPB300		0.001								
15.22	钢筋制安HRB400		0.004								
15.23	渡槽钢筋制安		0.001								

工程用量汇总表

序号	项目名称	粉煤灰 (t)	汽油(t)	柴油(t)	电(kW. h)	沥青(t)					
15.24	普通标准钢模板制作安装、拆除		0.006								
16	漫水涵(1座)		0.028	0.048							
16.1	土方开挖(用于回填)			0.002							
16.2	土方开挖(弃2km)			0.014							
16.3	石方开挖(用于回填)			0.004							
16.4	土方回填(利用开挖料)			0.003							
16.5	管径0.8m钢筋混凝土圆管涵安装		0.009	0.019							
16.6	C20砼包管										
16.7	碎石垫层厚20cm			0.006							
16.8	C25砼面板厚100mm										
16.9	普通标准钢模板制作安装、拆除		0.019								
17	钢闸门			0.007							
17.1	手动一体式钢闸门 (500×500×12mm), 含启闭机			0.007							
18	围堰工程			1.612							
18.1	土石围堰(利用开挖料)			0.524							
18.2	围堰拆除(弃2km)			1.088							
19	临时施工道路			0.881							
19.1	临时施工道路			0.881							
20	其他临时工程										
	合计		0.418	38.424		21.775					