

富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)



造价咨询人：_____

(单位盖章)



2026年4月28日

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016J03*2016A03

富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2026年4月28日

复 核 时 间： 2026年4月28日

員工 已於前次領取領取古金銀幣一萬餘枚...

單幣量感工利研



人張外五
人勇安其



人張外五
人勇安其



人勇安其



人張外五

民國三十三年

：商 國 民 華

日 8 月 1 日

：商 國 民 華

总 说 明

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第1页 共1页

一、项目概况

本项目为富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目，建设单位为富川瑶族自治县农业农村局。主要建设内容为一、四层装修、夹层钢结构、消防、电气、防排烟等。具体内容详设计图纸和预算清单。

二、编制依据

（一）依据资料

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）2016修订版；
- 2.桂建标[2013]42号《关于颁布〈建设工程工程量计算规范(GB50854~50862—2013)广西壮族自治区实施细则〉的通知》；
- 3.广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的《广西消耗量定额》、费用标准、计价相关规定，内容包括：
- 4.《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2023版）。
- 5.《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》（2024版）。
- 6.《广西壮族自治区拆除工程费用定额》（2024版）。
- 7.项目建设单位提供的基础资料。

（二）本项目设计预算采用的材料费用的依据或来源有：

- 1.材料价格按2026年《贺州市建设工程造价信息》第02期信息价计取，以上信息价没有刊登的材料价格采取市场询价；
- 2.自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标〔2023〕7号）；
- 3.财政部关于印发《基本建设项目成本管理规定》的通知（财建〔2016〕504号）；
- 4.自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标[2019]12号)。

三、其他说明

- 1.本工程预算软件采用广龙计价2023专业版；
- 2.本预算价格各项取费费率按相关规定计取，按营改增后一般计税法计税；
- 3.本预算用砂均按机制砂考虑，如实际施工时采用天然砂，请按规定办理签证；
- 4.本项目采用商品砼；
- 5.土方外运暂按3km计。

建设项目建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一、四层工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
钢结构夹层工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
消防工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
防排烟工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		一、四层工程					
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 (1)砌体名称:砖墙 (2)拆除高度:3.3m (3)弃渣运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m ³	0.30			
2	011602002001	混凝土构件拆除 (1)构件名称:一层冷库地面 (2)拆除构件的厚度或规格尺寸:350mm (3)弃渣运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m ³	131.07			
3	011604001001	平面抹灰层拆除 (1)拆除部位:一层地面 (2)抹灰层种类:原有环氧涂料地面 (3)弃渣运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m ²	2567.87			
4	011605001001	平面块料拆除 (1)饰面材料种类:抛光地砖楼面 (2)弃渣运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m ²	771.73			
5	011610002001	金属门窗拆除 (1)门窗洞口尺寸:MLC7431 (2)弃渣运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m ²	22.94			
	0104	砌筑工程					
6	010402001001	砌块墙(隔墙A) (1)砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 600×200×200 (2)墙体厚度:200mm (3)砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 中砂 M7.5	m ³	110.16			
7	010402001002	砌块墙(隔墙C) (1)砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 600×100×200 (2)墙体厚度:100mm (3)砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 中砂 M7.5	m ³	21.85			
	0108	门窗工程					
8	010802001001	金属门 (1)门框、扇材质及规格:46系列铝合金地弹簧门带亮壁厚2.0mm	m ²	5.28			
9	010802001002	成品洁净门	m ²	107.73			
10	010802003001	甲级钢质防火门	m ²	29.68			
11	010804002001	成品钢木门	m ²	7.70			
12	010807002001	甲级防火窗	m ²	63.60			
13	桂010811001001	特殊五金-闭门器	个	10			
14	桂010811001002	特殊五金-顺位器	个	2			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
15	桂010811001003	特殊五金-防火铰链	副	33			
16	桂010811001004	特殊五金-防火锁	个	8			
	0111	楼地面装饰工程					
17	011101005001	环氧超耐磨地面 (1)环氧超耐磨面漆面层，滚涂成活 (2)环氧中涂砂浆层，批刮找平 环氧超耐磨地面 (3)环氧封闭底漆一道，滚涂施工 (4)部位：一层地面	m ²	2534.68			
18	011102003001	块料楼地面 (1)10厚800*800防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 (2)20厚1:3干硬水泥砂浆 (3)素水泥浆一遍	m ²	1062.99			
19	011105003001	块料踢脚线 (1)踢脚线高度:100mm (2)粘结层厚度、砂浆种类、配合比:17厚1:3水泥砂浆，4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:10厚100*800抛光砖，水泥砂浆擦缝	m	165.50			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
20	011201001001	墙面一般抹灰（隔墙A/C） (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:1:6水泥石灰砂浆 (2)面层厚度、砂浆种类、配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	1101.57			
21	011210006001	其他隔断（隔断B） (1)隔板材料品种、规格、颜色:双面彩钢板（0.476mm厚）+中空，内衬一层10mm玻镁板	m ²	1572.34			
	0113	天棚工程					
22	011302001001	吊顶天棚 (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨 (2)面层材料品种、规格:双面彩钢板（0.476mm厚）+中空，内衬一层10mm玻镁板	m ²	1802.13			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
23	011406001001	抹灰面油漆（隔墙A/C） (1)施工方法:涂料做法滚漆一遍，无机涂料两遍	m ²	1101.57			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
24	011701006001	满堂脚手架 (1)搭设高度:5.95m (2)脚手架材质:扣件式钢管满堂脚手架	m ²	1883.01			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		钢结构夹层工程					
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
25	011602002001	混凝土构件拆除 (1)构件名称:一层混凝土地面 (2)拆除构件的厚度或规格尺寸:350mm (3)弃渣运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m ³	53.01			
	0101	土石方工程					
26	010101004001	人工挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m ³	473.44			
27	010103001001	人工回填土方 (1)填方材料品种:原土回填 (2)密实度:达到设计要求	m ³	433.06			
28	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m ³	40.38			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
29	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:普通商品砼 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	8.78			
30	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类:普通商品砼 (2)混凝土种类、强度等级:C30	m ³	28.44			
31	010501003002	二次灌浆	m ³	1.14			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)混凝土种类:普通商品砼 (2)混凝土种类、强度等级:C35					
32	010501003003	钢梯预埋件基础 (1)混凝土种类:普通商品砼 (2)混凝土种类、强度等级:C25	m ³	1.54			
33	010502001001	矩形柱 (1)混凝土种类:普通商品砼 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	13.47			
34	010505001001	钢楼承板 (1)混凝土种类:普通商品砼 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	57.13			
35	010501001002	混凝土地面 (1)混凝土种类:普通商品砼 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	53.01			
36	010515001001	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.388			
37	010515001002	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安 ▶10 以内	t	3.362			
38	010515001003	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安 ▶10 以上	t	1.127			
39	010516001001	地脚螺栓	t	0.577			
40	010516002001	预埋铁件	t	0.089			
	0106	金属结构工程					
41	010603001001	实腹钢柱 (1)钢材品种、规格:焊接H型钢柱 300*300*10*10 (2)制作安装 (3)构件运输:1km (4)喷丸除锈	t	15.832			
42	010604001001	钢梁 (1)钢材品种、规格:GL1(300*175*6*8)、 GL2(400*200*8*10)、GL3 (300*175*8*10)、 GL4(350*200*8*10)、GL5 (400*200*8*12)、 GCL1(400*200*8*10)、 GCL2(200*150*6*8)、 GCL3(250*150*6*8) (2)制作安装 (3)构件运输:1km (4)喷丸除锈	t	10.662			
43	010605001001	钢板楼板 (1)钢材品种、规格:YXB76-344-688 (2)钢板厚度:1.0mm	m ²	571.34			
44	010606008001	钢梯 (1)钢材品种、规格:6mm花纹钢板,梯 梁(200*100*5.5*8)	t	0.672			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)制作安装 (3)构件运输：1km (4)喷丸除锈					
45	010606013001	零星钢构件 1.制作安装 2.构件运输：1km 3.喷丸除锈	t	1.243			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
46	011405001001	金属面油漆 1.刷漆：防锈底漆一遍、中间漆一遍	m ²	870.80			
47	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 1.喷刷防火涂料构件名称：钢结构薄型防火涂料 2.防火等级要求：耐火极限2.5小时 3.刷或喷防火涂料厚度不应小于1.5mm	m ²	870.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
48	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	18.32			
49	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	78.12			
50	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	96.87			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		消防工程					
		分部分项工程					
	0309	消防工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
51	030901002001	消火栓钢管 (1) 材质、规格：热镀锌钢管 DN65 PN1.6MPa (2) 连接形式：螺纹连接 (3) 含管道冲洗、管道水压试验	m	88.33			
52	030901010001	减压稳压薄型单栓消火栓箱 DN65 (1) 安装方式：距地面1.1m安装 (2) 型号、规格：1600*700*240mm (3) 箱内设Φ65X19水枪1支，DN65水龙带一条，长度为25m，消防软管卷盘1套，用于消防报警的按钮一个 (4) 消火栓箱详见15S202-19页	套	24			
53	030901013001	手提式灭火器 (1) 规格、型号：MF/ABC4 (2) 安装方式：放置式	具	64			
54	031003003001	蝶阀 (1) 型号、规格：DN65	个	3			
55	031201001001	管道刷油 (1) 油漆品种：红色调和漆 (2) 涂刷遍数、漆膜厚度：二遍	m ²	21.65			
56	031002001001	管道支架 (1) 除锈后防腐，采用环氧煤沥青涂料，普通级(三油) 厚度不小于0.3mm	kg	100.11			
57	030905002001	水灭火控制装置调试	点	2.000			
	0309	喷淋工程					
58	030901001001	水喷淋钢管 (1) 材质、规格：热镀锌钢管 DN150 PN1.6MPa (2) 连接形式：沟槽连接 (3) 含管道冲洗、管道水压试验	m	145.88			
59	030901001002	水喷淋钢管 (1) 材质、规格：热镀锌钢管 DN125 PN1.6MPa (2) 连接形式：沟槽连接 (3) 含管道冲洗、管道水压试验	m	25.90			
60	030901001003	水喷淋钢管 (1) 材质、规格：热镀锌钢管 DN100 PN1.6MPa (2) 连接形式：沟槽连接 (3) 含管道冲洗、管道水压试验	m	77.78			
61	030901001004	水喷淋钢管 (1) 材质、规格：热镀锌钢管 DN80 PN1.6MPa (2) 连接形式：沟槽连接 (3) 含管道冲洗、管道水压试验	m	104.63			
62	030901001005	水喷淋钢管 (1) 材质、规格：热镀锌钢管 DN65 PN1.6MPa (2) 连接形式：螺纹连接 (3) 含管道冲洗、管道水压试验	m	42.01			
63	030901001006	水喷淋钢管 (1) 材质、规格：热镀锌钢管 DN50	m	126.68			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		PN1.6MPa (2)连接形式:螺纹连接 (3)含管道冲洗、管道水压试验					
64	030901001007	水喷淋钢管 (1)材质、规格:热镀锌钢管 DN40 PN1.6MPa (2)连接形式:螺纹连接 (3)含管道冲洗、管道水压试验	m	116.70			
65	030901001008	水喷淋钢管 (1)材质、规格:热镀锌钢管 DN32 PN1.6MPa (2)连接形式:螺纹连接 (3)含管道冲洗、管道水压试验	m	584.42			
66	030901001009	水喷淋钢管 (1)材质、规格:热镀锌钢管 DN25 PN1.6MPa (2)连接形式:螺纹连接 (3)含管道冲洗、管道水压试验	m	893.77			
67	030901003001	水喷淋(雾)喷头(有吊顶) (1)材质、型号、规格:K=80;压力值 0.05MPa	个	231			
68	030901003002	水喷淋(雾)喷头(无吊顶) (1)材质、型号、规格:K=80;压力值 0.05MPa	个	420			
69	030901008001	末端试水装置 (1)规格:末端试水阀DN25	组	2			
70	031003001001	螺纹阀门 (1)型号、规格:带限制锁位截止阀 DN25 (2)连接形式:螺纹连接	个	2			
71	031201001002	管道刷油 (1)油漆品种:红色调和漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m ²	357.60			
72	031002001002	管道支架 (1)除锈后防腐,采用环氧煤沥青涂料, 普通级(三油)厚度不小于0.3mm	kg	1302.89			
73	030905002002	水火灾控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	2.000			
	0309	火灾自动报警系统					
74	030904008001	消防接线端子箱 (1)规格:JBF-11A/X (2)安装形式:明装,距地1.6m	台	3			
75	030904008002	消防广播控制模块 (1)名称:消防广播控制模块 (2)规格:JBF-142F (3)安装形式:底边距地1.8m靠墙安装	个	3			
76	030904008003	总线短路隔离器 (1)规格:JBF-171K (2)安装形式:明装,距地1.6m	个	11			
77	030904001001	点型探测器 (1)名称:编码型点型光电感烟火灾探测器	个	166			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2) 规格: JTY-GD-JBF-3100 (3) 安装形式: 吸顶安装					
78	030904003001	编码型手动报警按钮 (带电话插孔) (1) 规格: J-SAP-JBF-301/P (2) 安装形式: 明装, 距地1.3m	个	9			
79	030904005001	声光报警器 (1) 名称: 编码型火灾声、光报警器 (2) 规格: JBF-VW3372B (3) 安装形式: 底边距地2.5m靠墙安装	个	9			
80	030904007001	消防广播(扬声器) (1) 名称: 吸顶式火警扬声器 (2) 功率: WY-XD5-6/5W (3) 安装方式: 吸顶安装	个	18			
81	030904003002	按钮 (1) 名称: 消火栓报警按钮	个	24			
82	030904003003	门磁开关 (1) 安装形式: 门框上方0.1m安装	个	6			
83	030904008004	输入输出模块 (1) 规格: JBF-3141 (2) 安装形式: 模块箱内安装	个	17			
84	030904008005	输入模块 (1) 安装形式: 模块箱内安装	个	2			
85	030904008006	常闭防火门现场控制模块 (1) 安装形式: 门框上方0.1m安装	个	6			
86	030411004001	配线 (1) 名称: WDZNB1-RYJS-2*2.5 (2) 敷设方式: 管内穿线	m	293.44			
87	030411004002	配线 (1) 名称: WDZNB1-RYJS-2*1.5 (2) 敷设方式: 管内穿线	m	1452.57			
88	030411004003	配线 (1) 名称: WDZNB1-RYJS-2*4 (2) 敷设方式: 管内穿线	m	71.19			
89	030411001001	配管 (1) 规格: SC20 (2) 敷设方式: 沿墙、天棚明敷	m	1695.70			
90	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
91	桂030905005001	火灾事故广播系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	27			
		应急照明系统					
92	030404017001	A型应急照明集中电源 (1) 安装方式: 底边距地1.5m安装	台	1			
93	030412004001	装饰灯 (1) 名称: A型自带电源应急照明灯 (2) 规格: DC36V 2*3W FL $\phi=480\text{lm}$ (3) 安装形式: 底边距地2.2m靠墙安装	套	44			
94	030412004002	装饰灯 (1) 名称: A型单向疏散指示灯 (2) 规格: 中型 DC36V 3W FL (3) 安装形式: 距地0.5m安装	套	34			
95	030412004003	装饰灯	套	11			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)名称:A型疏散出口指示灯 (2)规格:中型 DC36V 3W FL (3)安装形式:门顶上0.1m靠墙安装					
96	030412004004	装饰灯 (1)名称:A型安全出口指示灯 (2)规格:中型 DC36V 3W FL (3)安装形式:门顶上0.1m靠墙安装	套	6			
97	030412004005	装饰灯 (1)名称:A型楼层标志灯 (2)规格:中型 DC36V 3W FL (3)安装形式:底边距地2.2m墙上壁装	套	6			
98	030411004004	配线 (1)名称:WDZNB1-RYJS-2*2.5 (2)敷设方式:管内穿线	m	789.89			
99	030411001002	配管 (1)规格:SC20 (2)敷设方式:沿墙、天棚暗敷	m	739.39			
100	030413002001	凿(压)槽及恢复 (1)规格:SC20 (2)类型:砖结构	m	289.18			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		电气工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
101	030404017002	配电箱 (AL1) (1)规格:500*600*200 (2)安装方式:电井内距地1.2m, 明装	台	1			
102	030404017003	配电箱 (AL2) (1)规格:500*600*200 (2)安装方式:电井内距地1.2m, 明装	台	1			
103	030404017004	配电箱 (AL4) (1)规格:500*600*200 (2)安装方式:电井内距地1.2m, 明装	台	1			
104	030412001001	普通灯具 (1)名称:吸顶灯	套	112			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)型号:35W/3500lm					
105	030412001002	普通灯具 (1)名称:嵌入式方格栅顶灯 (2)型号:2*35W/7000lm	套	180			
106	030412001003	普通灯具 (1)名称:天棚灯 (2)型号:14W/1350lm	套	22			
107	030404034001	照明开关 (1)名称:单控单联开关 (2)安装方式:底边距地1.3m嵌墙暗装	套	27			
108	030404034002	照明开关 (1)名称:单控双联开关 (2)安装方式:底边距地1.3m嵌墙暗装	套	31			
109	030404034003	照明开关 (1)名称:单控三联开关 (2)安装方式:底边距地1.3m嵌墙暗装	套	22			
110	030404034004	照明开关 (1)名称:单控四联开关 (2)安装方式:底边距地1.3m嵌墙暗装	套	5			
111	030404035001	插座 (1)名称:安全型三极暗装插座 (2)安装方式:底边距地0.3m嵌墙暗装	套	26			
112	030404035002	插座 (1)名称:空调插座 (2)安装方式:底边距地0.3m嵌墙暗装	套	13			
113	030411001003	配管 (1)规格:JDG20 (2)敷设方式:沿墙、天棚暗敷	m	1735.48			
114	030411002001	线槽 (1)名称:MR金属线槽 (2)规格:200*100	m	68.10			
115	030411004005	配线 (1)名称:WDZC-BYJ-2.5 (2)敷设方式:管内穿线	m	4769.09			
116	030411004006	配线 (1)名称:WDZC-BYJ-2.5 (2)敷设方式:线槽配线	m	1064.09			
117	030411004007	配线 (1)名称:WDZC-BYJ-4 (2)敷设方式:管内穿线	m	849.65			
118	030411004008	配线 (1)名称:WDZC-BYJ-4 (2)敷设方式:线槽配线	m	1482.31			
		动力配电					
119	030404017005	配电箱 (AP1) (1)安装方式:电井内底边距地0.8m安装	台	1			
120	030404017006	配电箱 (AP2) (1)安装方式:电井内底边距地0.8m安装	台	1			
121	030404017007	配电箱 (AP3)	台	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1) 安装方式：电井内底边距地0.8m安装					
122	030408001001	铜芯电力电缆普通敷设 (1) 型号：WDZC-YJY-5*10mm ²	m	53.23			
123	030408001002	铜芯电力电缆普通敷设 (1) 型号：WDZC-YJY-4*50+1*25mm ²	m	88.19			
124	030408001003	铜芯电力电缆普通敷设 (1) 型号：WDZC-YJY-4*70+1*35mm ²	m	100.50			
125	030408001004	铜芯电力电缆普通敷设 (1) 型号：WDZC-YJY-4*240+1*120mm ²	m	43.47			
126	030411001004	配管 (1) 规格：SC40 (2) 敷设方式：沿墙、天棚明敷	m	26.98			
127	030411001005	配管 (1) 规格：SC80 (2) 敷设方式：沿墙、天棚明敷	m	60.74			
128	030411001006	配管 (1) 规格：SC125 (2) 敷设方式：沿墙、天棚明敷	m	9.15			
129	030411002002	线槽 (1) 名称：MR金属线槽 (2) 规格：200*100	m	68.59			
130	030408006001	电力电缆头制作、安装 (1) 规格：WDZC-YJY-4*50+1*25mm ² (2) 类型：干包式	个	4			
131	030408006002	电力电缆头制作、安装 (1) 规格：WDZC-YJY-4*70+1*35mm ² (2) 类型：干包式	个	4			
132	030408006003	电力电缆头制作、安装 (1) 规格：WDZC-YJY-4*240+1*120mm ² (2) 类型：热缩式	个	2			
133	031002001003	桥架支架制作安装 (1) 材质：角钢支架 (2) 刷防锈漆二遍	kg	43.95			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		防排烟工程					
		分部分项工程					
	0307	通风空调工程					
134	030702001001	镀锌薄钢板矩形风管 $\delta=1.0\text{mm}$ (1) 材质: 镀锌钢板风管 (2) 形状: 矩形 (3) 规格: 800*300/1000*300 (4) 板材厚度: 1.0mm (5) 含风管吊托支架制作安装, 含支架除锈, 刷防锈漆	m^2	382.53			
135	030702001002	镀锌薄钢板矩形风管 $\delta=1.2\text{mm}$ (1) 材质: 镀锌钢板风管 (2) 形状: 矩形 (3) 规格: 1500*400 (4) 板材厚度: 1.2mm (5) 含风管吊托支架制作安装, 含支架除锈, 刷防锈漆	m^2	178.27			
136	030703001001	280℃排烟防火阀 800*300 (1) 类型: 常开, 280℃熔断关闭, 并连锁关闭排烟风机	个	18			
137	030703001002	280℃排烟防火阀 1000*300 (1) 类型: 常开, 280℃熔断关闭, 并连锁关闭排烟风机	个	1			
138	030703001003	280℃排烟防火阀 1500*400 (1) 类型: 常开, 280℃熔断关闭, 并连锁关闭排烟风机	个	2			
139	030703001004	电动排烟防火阀 800*300 (1) 类型: 常闭, 着火时开启	个	16			
140	030703001005	电动排烟防火阀 1000*300 (1) 类型: 常闭, 着火时开启	个	1			
141	030703007001	单层百叶风口 800*400	个	38			
142	03B001001001001	固定挡烟垂壁 1. 采用A级不燃材料硅胶防火布	m^2	72.59			
	0312	刷油、防腐蚀、绝热工程					
143	031208007001	防火板 (1) 材料: 无石棉纤维增强硅酸盐(钙)防火板+轻钢龙骨(U40*50*0.6mm) (3) 厚度: 8mm	m^2	560.80			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		合 计					
		Σ 人工费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第13页 共13页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
一、四层工程				
—	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2666.68	240.00	2906.68
钢结构夹层工程				
—	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	997.40	89.77	1087.17
消防工程				
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	828.29	74.55	902.84
电气工程				
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	526.61	47.40	574.01
防排烟工程				
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	263.08	23.68	286.76

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目

第2页 共2页

[illegible]

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目										编号：
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)	
一、四层工程										
1	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	362.83					
2	砂(综合)	m³		5.00	97.35					
3	防滑陶瓷地面砖 800×800	m²		5.00	42.11					
4	陶瓷踢脚砖	m²		5.00	61.06					
5	50厚的双面单层彩钢面玻镁夹芯板隔墙	m²		5.00	94.50					
6	甲级钢质防火门(成品)	m²		5.00	423.01					
7	46系列铝合金地弹簧门带亮壁厚2.0mm	m²		5.00	418.58					
8	成品钢木门	m²		5.00	307.96					
9	汽油 92#	kg		5.00	7.42					
10	轻柴油 0#	kg		5.00	6.04					
钢结构夹层工程										
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		5.00	3376.11					
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		5.00	3265.49					
3	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	3.46					
4	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	3323.01					
5	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		5.00	3.32					
6	汽油 92#	kg		5.00	7.42					
7	轻柴油 0#	kg		5.00	6.04					
消防工程										
1	热镀锌钢管 DN150 PN1.6MPa	m		5.00	78.61					
2	热镀锌钢管 DN125 PN1.6MPa	m		5.00	66.36					
3	热镀锌钢管 DN100 PN1.6MPa	m		5.00	47.88					
4	热镀锌钢管 DN80 PN1.6MPa	m		5.00	36.79					
5	热镀锌钢管 DN65 PN1.6MPa	m		5.00	29.29					
6	热镀锌钢管 DN40 PN1.6MPa	m		5.00	16.95					

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称：富川瑶族自治县三产融合古法新酿瑶蔬香酱项目										编号：
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)	
7	热镀锌钢管 DN32 PN1.6MPa	m		5.00	13.81					
8	热镀锌钢管 DN25 PN1.6MPa	m		5.00	10.70					
9	热镀锌钢管 DN50 PN1.6MPa	m		5.00	21.52					
电气工程										
1	配电箱 (AL1)	台		5.00	496.00					
2	配电箱 (AL2)	台		5.00	356.00					
3	配电箱 (AL4)	台		5.00	1726.00					
4	配电箱 (AP2)	台		5.00	2413.00					
5	配电箱 (AP1)	台		5.00	2185.00					
6	配电箱 (AP3)	台		5.00	2951.00					
7	SC80	m		5.00	15.22					
8	SC125	m		5.00	29.06					
9	SC40	m		5.00	6.87					
10	吸顶灯35W/3500lm	套		5.00	33.81					
11	嵌入式方格栅顶灯2*35W/7000lm	套		5.00	107.87					
12	天棚灯14W/1350lm	套		5.00	23.10					
13	单控单联开关	个		5.00	8.42					
14	单控双联开关	个		5.00	12.45					
15	单控三联开关	个		5.00	15.99					
16	单控四联开关	个		5.00	19.53					
17	安全型三极暗装插座	套		5.00	12.45					
18	空调插座	套		5.00	12.45					
19	铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m		5.00	3.81					
20	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-4	m		5.00	5.96					
21	铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m		5.00	3.81					
22	电力电缆WDZC-YJV-4*50+1*25	m		5.00	203.07					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

