

宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：宾阳县教育局

(单位盖章)



造价咨询人：广西火天信工程管理咨询有限公司

(单位盖章)



软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02

宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目 工程

招标工程量清单

招标人：

宾阳县教育局

(单位盖章)



造价咨询人：

广西火天信工程管理咨询
有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

吴洁红

编制人：



复核人：



编制时间：2026年6月6日

复核时间：2026年6月15日

总 说 明

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第1页 共1页

一、工程概况:

1. 建设地点: 广西壮族自治区南宁市宾阳县;
- 2、编制依据:
- (1) 本预算根据设计图纸进行编制。
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- (3) 《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~GB50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)。
- (4) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额。
- (5) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额。
- (6) 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套费用定额。
- (7) 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号。
- (8) 桂建标[2023]6号文《自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》、桂建标[2024]2号文《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》。
- (9) 桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- 3、其他需要说明的问题
- (1) 本工程材料的价格按照《南宁市建设工程造价信息》2026年3月刊上刊登的除税价格计取,并优先考虑宾阳县的除税信息价(2026年2月),对于《南宁市建设工程造价信息》上没有刊登的材料将根据其他地市信息价或市场询价来确定其价格。
- (2) 本工程混凝土采用商品混凝土,砂浆采用商品砂浆。
- (3) 安全生产责任保险暂估价的具体金额=[招标控制价的分部分项工程费+招标控制价的措施项目费(含单价及总价措施项目费)]X0.2%。
- (4) 弃方运距按5KM计算,结算按实际调整。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	宿舍楼_拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	宿舍楼_土建工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	宿舍楼_给排水工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	宿舍楼_电气工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		宿舍楼_拆除工程					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011607001001	屋面隔热层拆除 厚度约100 mm	m ²	324.00			
2	011607002001	防水层拆除 含天沟内防水层、保护层	m ²	364.80			
3	011605001001	平面块料拆除 部位: 洗漱间 含找平层及相关原防水层	m ²	116.06			
4	011605002001	墙面砖拆除 拆除原卫生间墙面高1.5米的墙面瓷 砖 凿除瓷砖粘接层至原建筑物抹灰层表 面 高压气枪清理干净	m ²	553.20			
5	011604002001	立面抹灰层拆除 拆除原卫生间洗漱间瓷砖墙面以上高 0.3米的抹灰 踢脚位置抹灰	m ²	271.92			
6	桂011616001001	卫生间沉箱拆除挖运 破拆原建筑卫生间楼地面 包括原卫生间沉箱清理打磨至原建筑 物楼层结构板面 含卫生间原地砖、蹲便器	个	40			
7	011610002001	金属门窗拆除	m ²	126.48			
8	011612002001	卫生间水电拆除 水电管线、大便器、开关、插座等	间	40.00			
9	010103002002	建筑渣土弃置 起始弃运1KM	m ³	138.30			
10	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 暂增运4KM, 结算按实计算	m ³ ·km	553.20			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		宿舍楼_土建工程					
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
11	010902003001	屋面1《不上人平屋面》 屋面保护层、找平层按15ZJ201-28页 保护层、找平层分格缝布置做法施工 屋面分格缝 从上到下: 40厚C20细石混凝土(内配 6@200X200钢筋,面层机械磨光)保 护层分格缝1.5M,缝宽20嵌防水油膏 0.4厚聚乙烯膜 3.0厚APP改性沥青防水卷材 2.0厚高聚物改性沥青防水涂膜 20厚1:3水泥砂浆找平层 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 20厚(最薄处)陶粒混凝土找2%坡抹 平 现浇钢筋混凝土屋面板,表面清扫干 净	m²	324.00			
12	010902007001	屋面天沟、檐沟 做法:屋面防水层外天沟按15ZJ201- 34页大样1做法 10厚抹面胶浆压入耐碱网格布 保温层做法同屋面 防水层做法同屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平 30厚(最薄处)1:8水泥加气混凝土碎 块3%找坡 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	m²	86.80			
	10.	楼地面装饰工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
13	011102003001	楼地面面砖 部位:走廊、楼梯间、宿舍楼地面 1. 8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一遍	m ²	1152.32			
14	011105003001	块料踢脚线 部位:走廊、楼梯间、宿舍楼地面 1. 8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一遍	m	1075.22			
15	011102003002	卫生间防滑地砖 部位:卫生间,卫生间蹲位做法详ZJ512-2/38 10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 25厚1:2水泥砂浆 20厚1:3水泥砂浆找坡,坡向地漏 1.5厚聚氨酯防水涂料 C10陶粒混凝土填充层 20厚1:3水泥砂浆找平 混凝土结构层,表面清扫干净	m ²	73.63			
16	010904001	楼(地)面卷材防水 1. 3.0厚APP改性沥青防水卷材,上墙高度300。	m ²	139.39			
17	011102003003	洗漱间防滑地砖 部位:洗漱间 10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 25厚1:2水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚1:3水泥砂浆找平 混凝土结构层,表面清扫干净	m ²	116.06			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
18	桂011204007001	块料墙面300X600 部位:卫生间、洗漱间 (贴砖高度从地面算起1.8米),做法由外至内 8~10厚地板砖,规格300X600 素水泥浆结合层 聚氨酯防水涂料一道,1.5mm 烧结砖墙面抹灰层	m ²	638.64			
	13.	门窗工程					
19	010802001001	成品塑钢门 部位:卫生间 换装门口后用M10以上水泥砂浆封堵缝隙	m ²	58.80			
20	010802001002	成品钢质防盗安全门 部位:中间楼梯间宿舍 样式参考一、二层入户门 换装门口后用M10以上水泥砂浆封堵缝隙	m ²	9.36			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
21	010801001001	成品安全门 部位:宿舍入户门 带亮子(仅换3、~5层;样式参考一、二层入户门) 换装门口后用M10以上水泥砂浆封堵 缝隙	m ²	58.32			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
22	011407001001	喷涂刷色乳胶漆 部位:宿舍墙面、走廊、楼梯间墙面 清理原墙面上有的以及使用过程中产生的脱皮、灰尘等附作物,高压气枪 清理干净 刷色乳胶漆二道	m ²	3606.55			
23	011407001002	喷涂刷色乳胶漆 部位:宿舍天面、走廊天面 清理原天面上有的以及使用过程中产生的脱皮、灰尘等附作物,高压气枪 清理干净 刷色乳胶漆二道	m ²	1342.31			
24	011407001003	墙面涂料 部位:卫生间、洗漱间墙面 距地面高度1.8米以上清理原墙面上有的以及使用过程中产生的脱皮、灰尘等附作物,机械刨皮打磨表面粗糙,然后冲洗干净 腻子二道,罩面打磨 面层涂刷乳胶漆一底二道	m ²	661.76			
25	011301001001	天棚涂料 部位:卫生间、洗漱间天面 清理原天面上有的以及使用过程中产生的脱皮、灰尘等附作物,机械刨皮打磨表面粗糙,然后冲洗干净 腻子二道,罩面打磨 面层涂刷乳胶漆一底二道	m ²	189.70			
26	011402001001	油漆原木窗框和Φ14钢筋窗枝 打磨、补腻子原外层木窗及窗枝 油调和漆一底二面	m ²	220.95			
	15.	其他装饰工程					
27	011503001001	走廊不锈钢护栏扶手400高	m	151.04			
28	011505010001	镜面玻璃 每个洗脸台均安装挂镜,高度不低于1m,长度同洗脸台长	m ²	34.40			
29	FA1505001001	洗漱池修建 C25钢筋混凝土预制水池 瓷砖贴面(池侧壁、正、顶面)	个	40			
30	FA1505001002	洗漱间壁柜维修 1、清理灰尘垃圾; 2、表面打毛; 3、止、侧、平面(不包括最上格顶面)刮腻子底面二道,分别罩光打磨平	个	40			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		整; 面层涂刷白色乳胶漆一底二面。 4、底面、最上格顶面、最低一格底 面刮腻子面层图刷内墙乳胶漆二道。					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
31	桂011701004001	内装修脚手架	m ²				
	011703	垂直运输					
32	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输 建筑装饰材料、建筑渣土运输	项	1.00			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
33	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	13.09			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		宿舍楼_给排水工程					
		分部分项工程					
	9.	B9 给水工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
34	031001007001	钢塑复合压力管(EM-PSP)钢管及管件 DN65 1、连接方式:热熔连接 2、公称压力:2.0MPa 3、含管道及管件安装,管道水压试 压、冲洗、通水、消毒	m	11.27			
35	031001007002	钢塑复合压力管(EM-PSP)钢管及管件 DN50 1、连接方式:热熔连接 2、公称压力:2.0MPa 3、含管道及管件安装,管道水压试 压、冲洗、通水、消毒	m	63.29			
36	031001007003	钢塑复合压力管(EM-PSP)钢管及管件 DN40 1、连接方式:热熔连接 2、公称压力:2.0MPa 3、含管道及管件安装,管道水压试 压、冲洗、通水、消毒	m	149.84			
37	031001007004	钢塑复合压力管(EM-PSP)钢管及管件 DN25 1、连接方式:热熔连接 2、公称压力:2.0MPa 3、含管道及管件安装,管道水压试 压、冲洗、通水、消毒	m	134.00			
38	031001007010	钢塑复合压力管(EM-PSP)钢管及管件 DN15 1、连接方式:热熔连接 2、公称压力:2.0MPa 3、含管道及管件安装,管道水压试 压、冲洗、通水、消毒	m	56.00			
39	031003001001	自动排气阀 DN20 1、安装方式:螺纹连接 2、公称压力:1.0MPa	个	9			
40	031003001002	截止阀 DN25 1、连接方式:螺纹链接 2、公称压力:1.0MPa	个	40			
41	031003001003	截止阀 DN40 1、连接方式:螺纹链接 2、公称压力:1.0MPa	个	8			
42	031003001004	截止阀 DN50 1、连接方式:螺纹链接 2、公称压力:1.0MPa	个	1			
43	031003001005	可调减压阀 DN25 1、连接方式:螺纹链接 2、公称压力:1.0MPa	个	16			
44	031003013001	旋翼式水表 DN25 1、不含阀门	组	1			
45	031003013002	旋翼式水表 DN50 1、不含阀门	组	2			
46	031003001006	闸阀 DN50 1、连接方式:螺纹链接 2、公称压力:1.0MPa	个	3			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
47	031003001007	止回阀 DN50 1、连接方式: 螺纹链接 2、公称压力: 1.0MPa	个	1			
48	031003001008	电磁阀 DN50 1、连接方式: 螺纹链接 2、公称压力: 1.0MPa	个	1			
49	031003003001	Y型过滤器 DN50 1、连接方式: 螺纹链接 2、公称压力: 1.0MPa	个	2			
50	031003001009	球阀 DN50 1、连接方式: 螺纹链接 2、公称压力: 1.0MPa	个	1			
51	031002003001	过楼板塑料套管制作、安装 DN40 图集: 11S405-页12-14	个	40			
52	031003001001	截止阀 DN20 1. 连接方式: 螺纹链接 2、公称压力: 1.0MPa 3. 自动排气阀处	个	9			
53	031002001002	管道支架	kg	84.17			
54	桂031211003002	金属结构除锈	kg	84.17			
55	031201003002	金属结构刷油 1. 红丹防锈漆、调和漆各两遍	kg	84.17			
56	桂030413013001	小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	m ³	13.28			
57	桂030413014001	小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土 方	m ³	13.28			
	9.	B9 热水工程					
58	031001007005	钢塑复合压力管(EM-PSP)钢管及管件 DN50 1、连接方式: 热熔连接 2、公称压力: 2.0MPa 3、含管道及管件安装, 管道水压试 压、冲洗、通水、消毒	m	28.39			
59	031001007007	钢塑复合压力管(EM-PSP)钢管及管件 DN32 1、连接方式: 热熔连接 2、公称压力: 2.0MPa 3、含管道及管件安装, 管道水压试 压、冲洗、通水、消毒	m	71.59			
60	031001007008	钢塑复合压力管(EM-PSP)钢管及管件 DN25 1、连接方式: 热熔连接 2、公称压力: 2.0MPa 3、含管道及管件安装, 管道水压试 压、冲洗、通水、消毒	m	137.19			
61	031001007009	钢塑复合压力管(EM-PSP)钢管及管件 DN20 1、连接方式: 热熔连接 2、公称压力: 2.0MPa	m	215.86			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3、含管道及管件安装, 管道水压试 压、冲洗、通水、消毒					
62	031001007010	钢塑复合压力管(EM-PSP)钢管及管件 DN15 1、连接方式: 热熔连接 2、公称压力: 2.0MPa 3、含管道及管件安装, 管道水压试 压、冲洗、通水、消毒	m	112.16			
63	031003001010	可调减压阀 DN20 1、连接方式: 螺纹链接 2、公称压力: 1.0MPa	个	30			
64	031003001011	截止阀 DN20 1、连接方式: 螺纹链接 2、公称压力: 1.0MPa	个	42			
65	031003001012	截止阀 DN25 1、连接方式: 螺纹链接 2、公称压力: 1.0MPa	个	8			
66	031003001013	自动排气阀 DN20 1、安装方式: 螺纹连接 2、公称压力: 1.0MPa	个	2			
67	031003001014	可曲挠橡胶接头安装 DN50 1、连接方式: 螺纹链接 2、公称压力: 1.0MPa	个	2			
68	031002003002	过楼板塑料套管制作、安装 DN25 图集: 11S405-页12-14	个	80			
69	011001006001	带铝箔橡胶保温 管道保温 管道 ³ 57mm以下(厚度)30 部位: 热水干管	m ³	2.80			
70	031002001002	管道支架	kg	141.49			
71	桂031211003002	金属结构除锈	kg	141.49			
72	031201003002	金属结构刷油 1. 红丹防锈漆、调和漆各两遍	kg	141.49			
	9.	B9 室内排污管网					
73	031001006001	PVC-U塑料污水排水管及管件安装 De110 1、连接方式: 粘接连接 2、含管道及管件安装, 管道灌水、 通球试验	m	216.16			
74	031001006002	PVC-U塑料污水排水管及管件安装 De50 1、连接方式: 粘接连接 2、含管道及管件安装, 管道灌水、 通球试验	m	62.76			
75	031002003003	过楼板塑料套管制作、安装 De110	个	40			
76	031001006003	PVC-U污水塑料排水管及管件安装 De160 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管道及管件安装, 管道灌水、通 球试验	m	30.40			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
77	031001006004	PVC-U塑料直通雨水排水管及管件安装 De110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	74.40			
78	桂031004023001	87型雨水斗 DN100	个	4			
79	031002003003	过墙塑料套管制作、安装 de160	个	8			
80	桂031003022001	阻水圈 DN100	个	40			
81	桂030413013002	小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	m ³	10.75			
82	桂030413014002	小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	m ³	10.75			
	9.	B9 卫浴安装					
83	031004006001	成人蹲式大便器安装 1. 含上下水配件, 水封深度不小于50mm 脚踏式自闭式冲洗阀 20 男女厕蹲位做法详15ZJ512-2/38	套	40			
84	桂031004020001	冷热水龙头	个	40			
85	031006015001	18吨成品不锈钢水箱 1. 含水箱冲洗、消毒 2. 含水箱放空管、溢流管、通气管、液位计、外爬梯等水箱附件	个	1			
86	031004010001	淋浴器 1. 含上下水管连接、试水	套	40			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		宿舍楼_电气工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
87	030412001001	防尘防水灯 光通量=1000lm Rα>80 1x10W LED 4000K (含LED驱动器功率) 安装方式:吸顶安装	套	80			
88	030404034001	单联单控开关 10A/AC250V 安装方式:底距地1.4m明装	套	40			
89	030404034002	双联单控开关 10A/AC250V 安装方式:底距地1.4m明装	套	40			
90	030404033001	壁式排气扇 含接线盒	台	40			
91	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙明配 刚性塑料管 PC16	m	504.56			
92	030411004001	管内穿线 ZR-BV-2.5mm ² 1、具有3C、ISO9000认证 2、不低于桂林国际、阳工等品牌	m	1713.68			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第11页 共11页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元)	含税金额 (元)
		宿舍楼_拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		宿舍楼_土建工程				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		宿舍楼_给排水工程				
一		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
10	桂031401011001	高层建筑增加费				
		合计				
		宿舍楼_电气工程				
一		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合计				
		合计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
	宿舍楼_拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	108.58	9.77	118.35
	宿舍楼_土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1353.40	121.81	1475.21
	宿舍楼_给排水工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	350.76	31.57	382.33
5	计日工			
6	总承包服务费			
	宿舍楼_电气工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	57.53	5.18	62.71
5	计日工			
6	总承包服务费			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第1页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010103001.1	热轧带肋钢筋HRB400 ▶6	t		
3	010307003	铁丝 Φ4	kg		
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
6	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
7	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
8	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
9	020901001.1	聚乙烯薄膜0.4mm	m²		
10	021107001	聚苯乙烯板	m³		
11	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
12	021913001	低发泡聚乙烯	m³		
13	022705003	棉丝	kg		
14	022705004	棉纱头	kg		
15	022706004	白布0.9m	m²		
16	022706010	破布	kg		
17	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
18	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
19	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
20	030112013	木螺钉 M4×60	个		
21	030116001	沉头螺钉M(4~5)×(35~50)	个		
22	030124001	装饰螺钉	百个		
23	030125001	螺栓(综合)	kg		
24	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
25	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
26	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
27	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
28	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
29	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
30	030168002	镀锌锁紧螺母 15	个		
31	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
32	030171102	螺母	kg		
33	030172003	垫圈 M2~8	10个		
34	030177001	钢垫圈	kg		
35	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
36	030183001	铁钉(综合)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第2页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
37	030192000	圆钉（综合）	kg		
38	031301006	砂轮片 Φ400	片		
39	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
40	031311008	碳钢焊条	kg		
41	031321003	焊锡	kg		
42	031324001	不锈钢焊丝	kg		
43	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
44	031337001	冲击钻头（综合）	根		
45	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
46	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
47	031345001	钢锯条	根		
48	031346001	钢丝刷子	把		
49	031347001	砂纸	张		
50	031347002	砂纸（木）	张		
51	031347003	水砂纸	张		
52	031347004	铁砂布	张		
53	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
54	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
55	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
56	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
57	040301001	砂(综合)	m³		
58	040301003	细砂	m³		
59	040301004	中砂	m³		
60	040701001	陶粒	m³		
61	040903001	石膏粉	kg		
62	040908002	抗裂砂浆	kg		
63	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
64	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
65	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
66	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
67	050101001	木材（综合）	m³		
68	050301003	一等杉木枋材	m³		
69	050501004	胶合板5mm	m²		
70	062103001	车边镜面玻璃 6mm	m²		
71	070103008.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
72	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第3页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
73	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
74	070503002	防滑地砖 300×300×9	m²		
75	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
76	111102001	塑钢平开门（成品）	m²		
77	112301001.1	成品钢质防盗安全门	m²		
78	112301001.2	成品安全门	m²		
79	130102001	调和漆（综合）	kg		
80	130104001	无光调和漆	kg		
81	130132001	油灰	kg		
82	130301001	乳胶漆	kg		
83	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
84	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
85	130312002	大白粉	kg		
86	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
87	133315003	SBS弹性沥青防水胶	kg		
88	133317001	改性沥青防水卷材APP-I型聚酯胎3.0mm	m²		
89	133504001	防水粉	kg		
90	133508004	改性沥青嵌缝油膏	kg		
91	133508006	冷底子油	kg		
92	133510002	密封油膏	kg		
93	140101001	清油	kg		
94	140103002	熟桐油	kg		
95	140301004	国V汽油 92#	kg		
96	140301004	国V汽油 92#	kg		
97	140501003	油漆溶剂油	kg		
98	140702001	机油（综合）	kg		
99	142101001	环氧树脂	kg		
100	143124001	漂白粉	kg		
101	143305003	二甲苯	kg		
102	143309001	丙酮	kg		
103	143901002a	乙炔气（带气瓶）	kg		
104	143906001	氧气	m³		
105	143908001	氩气	m³		
106	144101005	建筑胶	kg		
107	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
108	144113002	玻璃胶 310g	支		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第4页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
109	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
110	144114009	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
111	144115010	橡塑保温材料专用胶水	kg		
112	144116003	胶合剂	kg		
113	144116014	氯丁胶粘合剂	kg		
114	144301006	双面强力弹性胶带	m		
115	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
116	144310002	铝箔胶粘带 45m/卷	卷		
117	170508017	不锈钢管 Φ25×1.5 201 材质	m		
118	170508021	不锈钢管 Φ32×1.5 201 材质	m		
119	180314002	钢制弯头 DN20	个		
120	180317001	直角弯头 FBN15	个		
121	180320002	钢制丝堵 DN20	个		
122	180327001	外丝 DN15	个		
123	180329001	内牙弯头 DN20	个		
124	181510002	钢制管箍 DN20	个		
125	181514003	镀锌活接头 DN25	个		
126	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
127	181515002	钢制活接头 DN20	个		
128	181515003	钢制活接头 DN25	个		
129	181515005	钢制活接头 DN40	个		
130	181515006	钢制活接头 DN50	个		
131	182101001	伸缩接头 FSE15	个		
132	182501001	塑料管卡 de20	个		
133	182501002	塑料管卡 de25	个		
134	182501003	塑料管卡 de32	个		
135	182501004	塑料管卡 de40	个		
136	182501005	塑料管卡 de50	个		
137	182501008	塑料管卡 de110	个		
138	182501009	塑料管卡 de160	个		
139	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
140	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
141	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个		
142	182524001	管码 FCL15	个		
143	182526001	管码 FSA15	个		
144	200305000	不锈钢法兰座	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第5页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145	213321000	大便器胶皮碗	个		
146	213321001	便器接头 De130×110	个		
147	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
148	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
149	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
150	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个		
151	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
152	290619001	T型接头 FTE15	个		
153	290622001	阻燃管接头 FST15	个		
154	290628002	塑料护口 15~20	个		
155	290628004	塑料护口（钢管用）15~20	个		
156	290901002	瓷接头（双）	个		
157	291111001	开关盒	个		
158	291112001	接线盒	个		
159	340105003	钨棒	kg		
160	341101001	水	m³		
161	341101001	水	m³		
162	341508001	其他材料费	元		
163	341508006	其他材料费	元		
164	350104002	复合木模板面板	m²		
165	B-C. 1	洗漱池 材料费	个		
166	B-C. 1	卫生间箱体拆除挖运 材料费	个		
167	B-C. 2	洗漱间壁柜维修 材料费	个		
168	B-C. 2	卫生间水电拆除 材料费	间		
169	B-C. 3	清理天面	m²		
170	B-C. 4	清理墙面	m²		
171		◆商品砼◆			
172	043115008	预拌细石混凝土 C20	m³		
173		◆配合比◆			
174	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³		
175	801101001	素水泥浆	m³		
176	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m³		
177		◆主材◆			
178	152305001.1	带铝箔橡胶保温	m³		
179	155903001.1	阻水圈 DN100	个		
180	172500000.1	PVC-U塑料污水排水管道及管件安装 De110	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第6页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
181	172500000.1	刚性塑料管 PC16	m		
182	172500000.2	PVC-U塑料污水排水管和管件安装 De50	m		
183	172500000.4	PVC-U污水塑料排水管和管件 De160	m		
184	172500000.5	PVC-U塑料直通雨水排水管和管件 De110	m		
185	172502000.1	钢塑复合压力管(EM-PSP) DN65及管件	m		
186	172502000.2	钢塑复合压力管(EM-PSP) DN50及管件	m		
187	172502000.3	钢塑复合压力管(EM-PSP) DN40及管件	m		
188	172502000.4	钢塑复合压力管(EM-PSP) DN25及管件	m		
189	172502000.5	钢塑复合压力管(EM-PSP) DN32及管件	m		
190	172502000.6	钢塑复合压力管(EM-PSP) DN20及管件	m		
191	172502000.7	钢塑复合压力管(EM-PSP) 钢管及管件 DN15	m		
192	180904000	承插塑料管件	个		
193	194103000.1	截止阀 DN20	个		
194	194103000.2	截止阀 DN20	个		
195	194103000.3	截止阀 DN25	个		
196	194103000.4	可调减压阀 DN20	个		
197	194103000.5	球阀 DN50	个		
198	194103000.6	Y型过滤器 DN50	个		
199	194103000.7	电磁阀 DN50	个		
200	194103000.8	止回阀 DN50	个		
201	194103000.9	闸阀 DN50	个		
202	194103000.10	可调减压阀 DN25	个		
203	194103000.11	截止阀 DN50	个		
204	194103000.12	截止阀 DN40	个		
205	210501000	淋浴器	套		
206	211501000	蹲式大便器	个		
207	213301000.2	冷热水龙头	个		
208	213316002	自闭式冲洗阀 DN20	个		
209	213320000	大便器冲洗管	根		
210	213331000.1	87型雨水斗 DN100	个		
211	226113000.2	自动排气阀 DN20	个		
212	240101000.3	旋翼式水表 DN25	个		
213	240101000.4	旋翼式水表 DN50	个		
214	331104000.1	组装水箱	个		
215	500102001.1	壁式排气扇 500m3/h	台		
216	Z010000103	型钢(综合)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第7页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
217	Z130105001	酚醛调和漆（各色）	kg		
218	Z130507011. 1	红丹防锈漆	kg		
219	Z182105000. 1	可曲挠橡胶接头安装 DN50	个		
220	Z182902000. 1	塑料套管 de160	m		
221	Z182902000. 4	塑料套管 DN40	m		
222	Z182902000. 6	塑料套管 DN25	m		
223	Z182902000. 8	塑料套管 De110	m		
224	Z250001001. 6	防尘防水LED吸顶灯	套		
225	Z260501001. 1	单联单控开关	个		
226	Z260501001. 2	双联单控开关	个		
227	Z280301000. 1	管内穿线 ZR-BV-2. 5mm2	m		
228	z291112001. 1	接线盒	个		
229		◆机械台班组成◆			
230	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
231	002401001	机械台班人工费	元		
232	140301004	汽油92#	kg		
233	140304001	轻柴油 0#	kg		
234	140304001	轻柴油0#	kg		
235	140304001	轻柴油0#	kg		
236	341103001	电	kW • h		
237	341103001	电	kW • h		
238	341103001	电	kW • h		
239	994701004	折旧费	元		
240	994701005	检修费	元		
241	994701006	维护费	元		
242	994701007	安拆及场外运输费	元		
243	994701008	其他费	元		
244		◆机械◆			
245	341509003	其他机械费	元		
246	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0. 4m³	台班		
247	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
248	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
249	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
250	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
251	990703004	轮胎式装载机 斗容量2m³	台班		
252	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县宾州镇第三初级中学2号学生宿舍楼维修项目

第8页 共8页

[illegible]