

广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地道路硬化 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:

_____ (单位盖章)

造价咨询人:

_____ (单位盖章)

2025年1月19日

广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地道路硬化 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ (单位盖章) 造价咨询人：_____ (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____ (签字或盖章) 法定代表人
或其授权人：_____ (签字或盖章)

编 制 人：_____ (造价人员签字) 复 核 人：_____ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

编制说明

一、本工程设计的主要建设内容是：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地道路硬化

二、编制依据：

- 1、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》桂交建管发〔2019〕39号
- 2、《关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》-桂交基建发〔2008〕62号
- 3、《广西壮族自治区国土资源厅关于印发新一轮征地统一年产值标准的通知》-桂国土资发〔2015〕89号
- 4、《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》-桂交监造价函〔2019〕16号
- 5、《关于印发广西交通建设项目价格调整指导性意见的通知》-桂交基建发〔2008〕94号
- 6、《广西公路管理局公路工程设计变更管理办法实施细则》-桂路工程发〔2011〕127号
- 7、《广西公路工程设计变更管理暂行办法》
- 8、《关于印发广西公路管理局公路工程设计变更管理办法实施细则（修订）的通知》-桂路工程发〔2007〕82号
- 9、《广西公路日常养护年度指标》（DB45 / T 2228.2-2020）
- 10、《广西公路养护预算定额》（DB45 / T 2228.1-2020）
- 11、价格水平年：参考《广西 2025 年11月公路工程材料指导价格》，如公路指导价没有具体到县级的材料价格，则参考2026年《桂林市建设工程造价信息》第2期永福县信息价。没有信息价的，按市场询价。
- 12、材料从县城到项目地运距综合考虑30km，增加的材料运费如下：砂、石0.58元/m³；钢材2.11元/t；水泥0.69元/t；标准砖2.91元/千块；

三、本工程采用工程造价软件名称及版本号：同望工程造价管理软件V11.1.1

工程量清单表

合同段：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地道路硬化

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地道路硬化

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地平整				
202-1	清理与平整				
-a	清理平整，清理表土0.2m厚	m3	1322.75		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	1224.3		
-b	挖石方	m3	302.21		
204	填方路基				
204-1	路基压实				
-a	路基压实	m2	6613.75		
204-2	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	466.5		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20埋石砼挡墙，埋石率20%	m3	540		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地道路硬化

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-1	级配碎石底基层				
-a	厚120mm	m2	6613.75		
312	C30混凝土面板				
312-1	C30混凝土面板				
-a	厚180mm（含刻纹，伸缩缝）	m2	6613.75		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地道路硬化

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	DN300钢筋混凝土承插管	m	6		
420	盖板涵、箱涵				
420-2	钢筋混凝土箱涵	m			
	交通桥				
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m ³			
403	钢筋				
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	635.28		
	C30砼挡墙	m ³	23.22		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装	m ³	2.96		
清单 第400章 合计 人民币 元					

