

主要材料表

序号	名 称	规格、型号	材料	单位	数量	备 注
1	更换井盖	φ 700, D400球墨铸铁井盖		座	5	
2	污水提升泵井	提升泵井（同清水井）	混凝土	座	2	详见“污水提升泵井大样图”
3	青砖铺装路面	青砖（底部铺钢筋砼）	青砖	m ²	54.0	详见“青砖路面做法大样”
4	挡土墙	M7.5浆砌片石	片石	m	12.0	详见“片石挡土墙大样图”
5	青砖矮墙		青砖	m	27.0	详见矮墙大样图
6	化粪池清淤			m ³	60.0	外运5km
7	太阳能庭院灯	高3.0米		套	1.0	
8	成品铝合金廊架			套	1.0	详见示意图
9	污水处理设施	30立方米污水处理站		座	1	详见污水站部分图纸
10	水池底板		C25砼	m ²	18.0	厚度200mm
11	成品石桌石椅			套	3	石桌石椅1套，石凳2套
12	绿化铺装	马尼拉草		m	71.3	
13	四季山茶花			棵	3	1.0m高
14	四季桂花苗			棵	200	0.5m高
15	翠芦莉			棵	200	0.6m高
16	小叶棕竹			棵	3	1.8m高
17	楠天竺			棵	2	1.5m高
18	紫藤			棵	2	5m藤



蓝创工程设计有限公司
Lanchuang Engineering Design Co., Ltd

桂林市漓江干支流“消劣返清”项目（七星区毛家村）

主要材料汇总表

设 计

高 科

高 科

审 核

田 野

田 野

专业负责人

高 科

高 科

专 业

管网工程

图号

材料表-01

校 核

雷良蓉

雷良蓉

审 定

李洪祥

李洪祥

项目负责人

高 科

高 科

图 别

施工图设计

日期

2025.07

1.本图须经签署并加盖本公司专用出图章方为有效 2.本施工图应经相关部门审批通过后方可施工 3.本图版权属蓝创工程设计有限公司所有，未经本公司授权不得转让第三方，或以任何形式复制。