北

图 例

组合池		一体化污水处理设备	
		绿化	
58.500	地面标高	X=2577483.065 Y=524590.707	X坐标 Y坐标

建构筑物一览表

序号	名 称	尺 寸	单位	数量	结构	备 注
①	组合池	LXBXH=2.50×2.12×2.30	座	1	砖混	地下
②	一体化设备	30m3/d,FBBR工艺	套	1	PE	地埋
③	接入电缆	RVV 3X1	m	50		电表至控制柜
④	PVC穿线管	DN25	m	50		电表至控制柜
⑤	厂区占地面积		m^2	39		
⑥	挖方		m^3	130		
⑦	填方		m^3	80		
⑧	余方		m^3	50		
⑨	光伏板	做法详大样图	套	1		

总图设计说明：

一、设计依据

1.地形图

2.初步设计及其批复。

3.我公司设计团队与业主沟通的会议纪要及任务要求补充函件。

4.其他与本项目有关的国家规范,规定。

二、相关问题说明

1.本图所注尺寸、坐标和标高均以米为单位,制图比例为1:50。

2.本图构筑物坐标定位点为池内壁交点。

3.坐标为大地2000坐标系；高程为WGS84椭球高。

4.管网在个别部位密集交叉，如发现有矛盾之处，在施工图会审时提出由有关各专业核实解决。

5.管线施工时，不同专业管线应尽量协调同步进行，避免重复开挖，浪费人力物力和损坏管线。

6.场地回填土应分层夯实（即每回填200高即进行夯实，夯实后密实度≥93%，边角处须补夯密实）。回填土应符合相关质量验收规范要求，回填前应去除含腐蚀性有机物质，严禁回填不合要求的土壤。

蓝创工程设计有限公司 Lanchuang Engineering Design Co., Ltd	桂林市漓江干支流“消劣返清”项目（七星区毛家村）	设 计	高 科		审 核	田 野		专业负责人	高 科		专 业	管网工程	图号	平面01
	污水站平面布置图	校 核	雷良蓉		审 定	李洪祥		项目负责人	高 科		图 别	施工图设计	日期	2025.07

1.本图须经签署并加盖本公司专用出图章方为有效 2.本施工图应经相关部门审批通过后方可施工 3.本图版权属蓝创工程设计有限公司所有，未经本公司授权不得转让第三方，或以任何形式复制。