

2026年阳朔县兴坪镇古皮寨村委富合崮水库底至白
家堰柑橘产业基地水渠工程

招 标 工 程 量 清 单



招 标 人：

阳朔县兴坪镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人：

广西公信工程造价咨询有限责任公司
(单位盖章)

2026年阳朔县兴坪镇古皮寨村委富合崮水库底至白
家堰柑橘产业基地水渠工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：阳朔县兴坪镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人：广西公信工程造价咨询
有限责任公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人



B11044500005056

广西公信工程造价咨询
有限公司
(造价人员签字)
有效期至：2026年12月29日

复 核 人



B11024500006652

广西公信工程造价咨询
有限公司
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2027年12月31日

编 制 时 间：

2026年6月12日

复 核 时 间：

2026年6月12日

总 说 明

工程名称：2026年阳朔县兴坪镇古皮寨村委富合崮水库底至白家堰柑橘产业基地水渠工程

一、工程概况

本项目工程名称为2026年阳朔县兴坪镇古皮寨村委富合崮水库底至白家堰柑橘产业基地水渠工程，工程类型为水利工程，项目地址位于阳朔县兴坪镇古皮寨村，项目内容：新建混凝土渠道、渠道盖板等。

二、评审依据

- 1、《水利工程工程量清单计价规范》GB 50501-2007；
- 2、桂水基[2007]38号《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》；
- 3、桂水基[2014]41号《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》；
- 4、桂水基[2016]1号《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》；
- 5、桂水政法[2018]4号《自治区水利厅关于废止部分规范性文件的通知》；
- 6、桂水基[2016]16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》；
- 7、水办基（2016）31号《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发〈水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法〉的通知》；
- 8、桂水建设[2019]4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》；
- 9、桂人社规[2019]9号《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》；
- 10、桂水建设[2019]7号《广西壮族自治区水利厅关于印发〈广西水利水电工程施工招标文件示范文本（2019年版）〉的通知》；
- 11、材料价格参照2026年5期《桂林市建设工程造价信息》中的阳朔县信息价，阳朔县信息上没有的材料价格参照同期桂林市信息价，部分材料没有信息价的按市场询价确定；

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年阳朔县兴坪镇古皮寨村委富合崴水库底至白家堰柑橘产业基地水渠工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		新建水渠工程						
1.1		1#渠道(290m)						
1.1.1	500101010001	挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输,运距1km	m ³	29				
1.1.2	500101003001	挖掘机挖渠道土方,III类土(余土外运1km)	m ³	4.31				
1.1.3	500101003002	挖掘机挖渠道土方,III类土(就地堆放)	m ³	101.05				
1.1.4	500103001001	回填土石方,机械夯填土石	m ³	101.05				
1.1.5	500101003003	凿岩机开凿一般石方,坚石	m ³	70.24				
1.1.6	500101003004	挖掘机装石碴,汽车运输,露天作业,运距≤1km	m ³	70.24				
1.1.7	500109001001	C20渠道边墙,墙厚20cm	m ³	69.6				
1.1.8	500109001002	C20混凝土底板,厚10cm	m ³	29				
1.1.9	500110001001	渠道衬砌木模板制作安装、拆除	m ²	754				
1.1.10	500109009001	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m ²	9.86				
1.1.11	500109001003	C25混凝土人行盖板,厚15cm	m ³	0.75				
1.1.12	500110001002	盖板模板制作安装、拆除	m ²	6				
1.1.13	500111001001	一般钢筋制作安装,机械Φ10	t	0.056				
1.1.14	500202008001	PVC挡水板 2cm	m ²	2.088				
1.1.15	500202008002	PVC排水管,公称直径110mm	m	2.52				
1.1.16	500114001001	胶轮车运混凝土,运距200m	m ³	102.331				
1.1.17	500114001002	胶轮车运木材,装运卸200m	m ³	11.435				
1.2		2#渠道(100m)						
1.2.1	500101010002	挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输,运距1km	m ³	10				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年阳朔县兴坪镇古皮寨村委富合崴水库底至白家堰柑橘产业
基地水渠工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2	500101003005	挖掘机挖渠道土方, III类土(余土外运1km)	m ³	30				
1.2.3	500101003006	挖掘机挖渠道土方, III类土(就地堆放)	m ³	38				
1.2.4	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	38				
1.2.5	500109001004	C20渠道边墙, 墙厚20cm	m ³	24				
1.2.6	500109001005	C20混凝土底板, 厚10cm	m ³	10				
1.2.7	500110001003	渠道衬砌木模板制作安装、拆除	m ²	260				
1.2.8	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	3.4				
1.2.9	500109001006	C25混凝土人行盖板, 厚15cm	m ³	0.3				
1.2.10	500110001004	盖板模板制作安装、拆除	m ²	2.4				
1.2.11	500111001002	一般钢筋制作安装, 机械Φ10	t	0.022				
1.2.12	500202008003	PVC挡水板 2cm	m ²	0.72				
1.2.13	500202008004	PVC排水管, 公称直径110mm	m	2				
1.2.14	500114001003	双胶轮车运混凝土, 运距100m	m ³	35.329				
1.2.15	500114001004	胶轮车运木材, 装运卸100m	m ³	3.951				
1.3		3#渠道(400m)						
1.3.1	500101010003	挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输, 运距1km	m ³	60				
1.3.2	500109001007	C20渠道边墙, 墙厚10cm	m ³	80				
1.3.3	500110001005	渠道衬砌木模板制作安装、拆除	m ²	800				
1.3.4	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	8				
1.3.5	500109001008	C25混凝土人行盖板, 厚15cm	m ³	2.16				
1.3.6	500109001009	C25混凝土人行盖板, 厚30cm	m ³	2.7				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年阳朔县兴坪镇古皮寨村委富合崴水库底至白家堰柑橘产业
基地水渠工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.7	500110001006	盖板模板制作安装、拆除	m ²	30.32				
1.3.8	500111001003	一般钢筋制作安装,机械Φ10	t	0.164				
1.3.9	500111001004	一般钢筋制作安装,机械Φ14	t	0.242				
1.3.10	500202008005	PVC挡水板 2cm	m ²	10.4				
1.3.11	500202008006	PVC排水管,公称直径110mm	m	4				
1.3.12	500114001005	双胶轮车运混凝土,运距200m	m ³	87.406				
1.3.13	500114001006	胶轮车运木材,装运卸200m	m ³	12.615				
1.4		4#渠道(210m)						
1.4.1	500101010004	挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输,运距1km	m ³	21				
1.4.2	500101003007	挖掘机挖渠道土方,III类土(余土外运1km)	m ³	58.55				
1.4.3	500101003008	挖掘机挖渠道土方,III类土(就地堆放)	m ³	83.2				
1.4.4	500103001003	回填土石方,机械夯填土石	m ³	83.2				
1.4.5	500109001010	C20渠道边墙,墙厚20cm	m ³	50.4				
1.4.6	500109001011	C20混凝土底板,厚10cm	m ³	21				
1.4.7	500110001007	渠道衬砌木模板制作安装、拆除	m ²	546				
1.4.8	500109009004	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m ²	7.14				
1.4.9	500109001012	C25混凝土人行盖板,厚15cm	m ³	0.6				
1.4.10	500110001008	盖板模板制作安装、拆除	m ²	4.8				
1.4.11	500111001005	一般钢筋制作安装,机械Φ10	t	0.045				
1.4.12	500202008007	PVC挡水板 2cm	m ²	1.44				
1.4.13	500202008008	PVC排水管,公称直径110mm	m	4.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年阳朔县兴坪镇古皮寨村委富合崴水库底至白家堰柑橘产业
基地水渠工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.14	500114001007	双胶轮车运混凝土, 运距200m	m ³	74.16				
1.4.15	500114001008	胶轮车运木材, 装运卸200m	m ³	8.291				
1.5		5#渠道(280m)						
1.5.1	500101003009	挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输, 运距1km	m ³	50.4				
1.5.2	500101003010	挖掘机挖渠道土方, III类土(余土外运1km)	m ³	244.05				
1.5.3	500101003011	挖掘机挖渠道土方, III类土(就地堆放)	m ³	216				
1.5.4	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	216				
1.5.5	500109001013	C20渠道边墙, 墙厚40cm	m ³	224				
1.5.6	500109001014	C20混凝土底板, 厚10cm	m ³	50.4				
1.5.7	500110001009	渠道衬砌木模板制作安装、拆除	m ²	1176				
1.5.8	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	27.44				
1.5.9	500109001015	C25混凝土人行盖板, 厚15cm	m ³	1.35				
1.5.10	500110001010	盖板模板制作安装、拆除	m ²	9.2				
1.5.11	500111001006	一般钢筋制作安装, 机械Φ10	t	0.102				
1.5.12	500202008009	PVC挡水板 2cm	m ²	6				
1.5.13	500202008010	PVC排水管, 公称直径110mm	m	11.2				
1.5.14	500114001009	双胶轮车运混凝土, 运距200m	m ³	284.023				
1.5.15	500114001010	胶轮车运木材, 装运卸200m	m ³	18.097				
1.6		6#渠道(500m)						
1.6.1	500101003012	挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输, 运距1km	m ³	90				
1.6.2	500101003013	挖掘机挖渠道土方, III类土(就地堆放)	m ³	306.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年阳朔县兴坪镇古皮寨村委富合崴水库底至白家堰柑橘产业
基地水渠工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.6.3	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	498.75				
1.6.4	500101003014	凿岩机开凿一般石方, 坚石	m ³	76.55				
1.6.5	500101003015	挖掘机装石碴, 汽车运输, 露天作业, 运距≤1km	m ³	76.55				
1.6.6	500113005001	级配碎石垫层, 厚15cm	m ³	172.5				
1.6.7	500109001016	C20渠道边墙, 墙厚40cm	m ³	400				
1.6.8	500109001017	C20混凝土底板, 厚10cm	m ³	115				
1.6.9	500110001011	渠道衬砌木模板制作安装、拆除	m ²	2100				
1.6.10	500109009006	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	51.5				
1.6.11	500109001018	C25混凝土人行盖板, 厚15cm	m ³	3.45				
1.6.12	500109001019	C25混凝土人行盖板, 厚30cm	m ³	6.21				
1.6.13	500110001012	盖板模板制作安装、拆除	m ²	47.94				
1.6.14	500111001007	一般钢筋制作安装, 机械Φ10	t	0.27				
1.6.15	500111001008	一般钢筋制作安装, 机械Φ14	t	0.562				
1.6.16	500202008011	PVC挡水板 2cm	m ²	15				
1.6.17	500202008012	PVC排水管, 公称直径110mm	m	20				
1.6.18	500114001011	双胶轮车运混凝土, 运距300m	m ³	540.4				
1.6.19	500114001012	胶轮车运木材, 装运卸300m	m ³	33.077				
1.7		7#渠道(1040m)						
1.7.1	500101003016	挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输, 运距1km	m ³	187.2				
1.7.2	500101003017	挖掘机挖渠道土方, III类土(就地堆放)	m ³	580.392				
1.7.3	500103001006	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1038.3				

