

2026年社步镇湓山村供水

工程

招标工程量清单

招标人:



桂平市水利局
(单位盖章)

造价咨询人:



广西中信恒泰工程顾问有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

古维东

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



何秋平
(造价人员签字)

复核人:



杨红芬
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

2026年6月1日

复核时间:

2026年6月1日

工程名称：2026年社步镇湓山村供水

一、项目概况

本项目位于贵港桂平市社步镇湓山村，主要建设内容为配水管网15490m及其附属工程。

二、编制依据

1. 工程施工图纸、送审预算书等相关资料；
2. 编制办法及定额依据：
 - (1) 广西水利水电工程设计概(预)算编制规定(桂水基[2007]38号)。
 - (2) 广西水利水电工程系列定额(桂水基[2007]38号)。
 - (3) 广西水利水电工程系列定额勘误(桂水基[2013]1号)。
 - (4) 广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额(桂水基[2014]41号)。
 - (5) 广西水利厅、发改委、财政厅 2016年发布的《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》桂水基[2016]1号文件。
 - (6) 水利厅《关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》(桂水基[2016]16号文)。
 - (7) 水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知(水办基[2016]31号)。
 - (8) 自治区水利厅《关于调整水利工程增值税税率的通知》(桂水基[2018]11号)。
 - (9) 自治区水利厅《关于调整水利工程增值税计算标准的通知》(桂水建设(2019)4号)。
 - (10) 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅降低社会保险费率的通知(桂人社规(2019)9号)。
 - (11) (桂水建设[2023]4号)调整安全文明施工措施费费率。
 - (12) 材料价格采用《贵港市建设工程造价信息价》2026年第3期桂平市信息价除税价的价格水平编制，桂平市没有的参同期贵港，无信息价的采用市场价。

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2026年社步镇漚山村供水工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		配水管网工程						
1.1		管道土建工程						
1.1.1	500101002001	一般土方开挖	m ³	4856.26				
1.1.2	500103001001	一般土方回填	m ³	4730.66				
1.1.3	500109010001	原地面砼凿除(含装车弃置1km)	m ³	70				
1.1.4	500109001001	C25砼地面恢复厚200mm	m ²	350				
1.1.5	500103007001	碎石垫层厚50mm, 夯实	m ²	350				
1.1.6	500114001001	水泥路面割缝	m	1400				
1.1.7	500109001002	C20混凝土, 镇(支)墩	m ³	1.3				
1.1.8	500110001001	普通平面木模板制作	m ²	5.04				
1.1.9	500110001002	普通平面木模板安装拆除	m ²	5.04				
1.2		闸阀井A型(10座)						
1.2.1	500101002002	人工挖土方, III类土	m ³	39.58				
1.2.2	500109001003	C20砼垫层	m ³	2.02				
1.2.3	500105006001	M7.5浆砌标准砖	m ³	8.27				
1.2.4	500105010001	1:2防水砂浆抹立面厚2cm	m ²	24				
1.2.5	500109001004	C25钢筋砼预制盖板制作及安装	m ³	1.17				
1.2.6	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	0.17				
1.2.7	500110001003	普通平面木模板制作	m ²	14.32				
1.2.8	500110001004	普通平面木模板安装拆除	m ²	14.32				
1.3		闸阀井B型(9座)						
1.3.1	500101002003	人工挖土方, III类土	m ³	16.17				
1.3.2	500109001005	C20砼垫层	m ³	0.7				
1.3.3	500105006002	M7.5浆砌标准砖	m ³	1.94				
1.3.4	500105010002	1:2防水砂浆抹立面厚2cm	m ²	10.8				
1.3.5	500109001006	C25钢筋砼预制盖板制作及安装	m ³	0.37				
1.3.6	500111001002	一般钢筋人工制作安装	t	0.05				
1.3.7	500110001005	普通平面木模板制作	m ²	6.62				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年社步镇岵山村供水工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3		配水管网安装									
3.1	500202009001	PE100 de200塑管(0.8mPa, 热熔连接)	m	1300							
3.2	500202009002	PE100 de200塑管(1.0mPa, 热熔连接)	m	2700							
3.3	500202009003	PE100 de110塑管(0.8mPa, 热熔连接)	m	5300							
3.4	500202009004	PE100 de75塑管(1.25mPa, 热熔连接)	m	600							
3.5	500202009005	PE100 de63塑管(1.6mPa, 承插连接)	m	1500							
3.6	500202009006	PE100 de50塑管(1.6mPa, 承插连接)	m	750							
3.7	500202009007	PE100 de40塑管(1.6mPa, 承插连接)	m	1340							
3.8	500202009008	DN200软密封闸阀	个	2							
3.9	500202009009	DN200橡胶伸缩节	个	2							
3.10	500202009010	注塑法兰de200	个	4							
3.11	500202009011	DN200法兰片	片	4							
3.12	500202009012	DN200胶垫	片	2							
3.13	500202009013	DN100软密封闸阀	个	3							
3.14	500202009014	DN100橡胶伸缩节	个	3							
3.15	500202009015	注塑法兰de110	个	6							
3.16	500202009016	DN110法兰片	片	6							

第3页 共8页

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年社步镇溢山村供水工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.17	500202009017	DN110胶垫	片	3							
3.18	500202009018	DN65软密封闸阀	个	1							
3.19	500202009019	DN65橡胶伸缩节	个	1							
3.20	500202009020	注塑法兰de75	个	2							
3.21	500202009021	DN65法兰片	片	2							
3.22	500202009022	DN65胶垫	片	1							
3.23	500202009023	DN50软密封闸阀	个	3							
3.24	500202009024	De63外牙直接	个	6							
3.25	500202009025	DN40软密封闸阀	个	1							
3.26	500202009026	De50外牙直接	个	2							
3.27	500202009027	DN32软密封闸阀	个	4							
3.28	500202009028	De40外牙直接	个	8							
3.29	500202009029	de110×25三通(PE100塑料, 1.6MPa)	个	4							
3.30	500202009030	de75×25三通(PE100塑料, 1.6MPa)	个	2							
3.31	500202009031	de63×25三通(PE100塑料, 1.6MPa)	个	3							
3.32	500202009032	de50×25三通(PE100塑料, 1.6MPa)	个	4							
3.33	500202009033	de40×25三通(PE100塑料, 1.6MPa)	个	5							
3.34	500202009034	DN100自动排气阀	个	3							
3.35	500202009035	DN100橡胶伸缩节	个	3							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年社步镇漕山村供水工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.36	500202009036	注塑法兰de110	个	6							
3.37	500202009037	DN110法兰片	片	6							
3.38	500202009038	DN110胶垫	片	3							
3.39	500202009039	DN150自动排空阀	个	2							
3.40	500202009040	DN150橡胶伸缩节	个	2							
3.41	500202009041	注塑法兰de160	个	4							
3.42	500202009042	DN150法兰片	片	4							
3.43	500202009043	DN150胶垫	片	2							
3.44	500202009044	DN100套管式伸缩器	个	5							
3.45	500202009045	De63正三通(塑料, 1.6Mpa)	个	3							
3.46	500202009046	De50正三通(塑料, 1.6Mpa)	个	1							
3.47	500202009047	De40正三通(塑料, 1.6Mpa)	个	4							
3.48	500202009048	de200弯头 90° (PE100塑料, 1.6mPa)	个	2							
3.49	500202009049	de200弯头 45° (PE100塑料, 1.6mPa)	个	4							
3.50	500202009050	De200塑料正三通(PE100塑料, 1.6mPa)	个	2							
3.51	500202009051	de200×110异径三通(PE100塑料, 1.6mPa)	个	3							
3.52	500202009052	de200×75异径三通(PE100塑料, 1.6mPa)	个	1							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年社步镇岵山村供水工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.53	500202009053	de200×63异径三通 (PE100塑料, 1.6mPa)	个	3							
3.54	500202009054	de200×50异径三通 (PE100塑料, 1.6mPa)	个	1							
3.55	500202009055	de200×40异径三通 (PE100塑料, 1.6mPa)	个	4							
3.56	500202009056	de200×150异径三通 (PE100塑料, 1.6mPa)	个	3							
3.57	500202009057	de200×100异径三通 (PE100塑料, 1.6mPa)	个	2							
3.58	500202009058	De110/25异径三通 (塑料, 1.0Mpa)	个	6							
3.59	500202009059	De75/25异径三通 (塑料, 1.0Mpa)	个	2							
3.60	500202009060	De63/25异径三通 (塑料, 1.0Mpa)	个	5							
3.61	500202009061	De50/25异径三通 (塑料, 1.0Mpa)	个	2							
3.62	500202009062	De40/25异径三通 (塑料, 1.0Mpa)	个	6							
3.63	500202009063	De110塑料弯头 (90°)	个	2							
3.64	500202009064	De110塑料弯头 (45°)	个	3							
3.65	500202009065	De75塑料弯头 (90°)	个	1							
3.66	500202009066	De75塑料弯头 (45°)	个	1							
3.67	500202009067	De63塑料承插式弯头	个	4							
3.68	500202009068	De50塑料承插式弯头	个	2							

