

2026年白沙镇新成村富塘屯吃水塘、大塘工程

招标工程量清单

招标人:



桂平市水利局

(单位盖章)

造价咨询人:

广西永兑工程管理有限公司

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:

陈霞林

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



陈霞林

B21204548000414

(造价人员签字)

复核人:



林翠艳

B11244500007830

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年6月2日

复核时间: 2026年6月2日

总 说 明

工程名称:2026年白沙镇新成村富塘屯吃水塘、大塘工程

第1页 共1页

一、工程概况

项目建设内容:建设山塘2座,其中:吃水塘新建放水闸1座,新建挡土墙166m,新建生活码头1座,清淤1900m³,过路涵1座,拆除砌石挡墙29m;大塘重建放水闸1座,新建挡墙270m,重建生活码头2座,清淤4300m³,引水渠5m。灌溉渠道1条,长0.47km,以及渠系更新改造附属建筑物等全部内容。

二、编制依据

- 1、2007年9月14日广西水利厅、发改委、财政厅“桂水基[2007]38号”文,颁布的《广西水利水电工程设计概(预)编制规定》、《广西水利水电工程概(预)算系列定额》
- 2、2014年11月27日广西水利厅发布的《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》(桂水基[2014]41号)。
- 3、广西壮族自治区水利厅、发改委、财政厅文件《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基[2016]1号)。
- 4、桂水基[2016]16号文件《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》(2016年6月12日印发)。
- 5、水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整办法》的通知(水办基[2016]31号)。
- 6、自治区水利厅《关于调整水利工程增值税计算标准的通知》(桂水建设[2019]4号文)。
- 7、自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知(桂水建设[2023]4号)。
- 6、材料价格参考2026年第3期贵港市信息价。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年白沙镇新成村富塘屯吃水塘、大塘工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		吃水塘工程						
1.1		塘坝清淤工程						
1.1.1	500101010001	1m ³ 挖掘机挖装淤泥, 弃运2km	m ³	1900.00				
1.2		塘岸挡墙工程 (长166m)						
1.2.1	500105009001	原浆砌石挡墙拆除, 弃渣2km	m ³	30.16				
1.2.2	500101002001	挖掘机挖土方, III类土	m ³	920.89				
1.2.3	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	707.51				
1.2.4	500101010002	余土弃运, 运距2km	m ³	213.38				
1.2.5	500109001001	C20砼挡墙墙身	m ³	145.77				
1.2.6	500109001002	C20砼挡墙基础	m ³	71.90				
1.2.7	500110001001	普通标准钢模板制作、安装拆除	m ²	858.67				
1.2.8	500109009001	伸缩缝, 沥青杉木板	m ²	21.77				
1.2.9	500103005001	反滤料	m ³	4.48				
1.2.10	500114001001	Φ50PVC塑料排水管	m	75.90				
1.3		过路涵工程 (1座)						
1.3.1	500101002002	挖掘机挖土方, III类土	m ³	16.22				
1.3.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	5.79				
1.3.3	500101010003	余土弃运, 运距2km	m ³	10.43				
1.3.4	500109010001	原砼路面拆除, 弃渣2km	m ³	1.19				
1.3.5	500114001002	C25砼路面恢复, 压实厚18cm	m ²	6.60				
1.3.6	500114001003	碎石路面垫层, 压实厚10cm	m ²	6.60				
1.3.7	500109001003	C20砼管护	m ³	5.07				
1.3.8	500110001002	普通标准钢模板制作、安装拆除	m ²	18.40				
1.3.9	500112006001	Φ600钢筋预制砼II级管 (管材费)	m	8.00				
1.3.10	500112006002	Φ600钢筋预制砼II级管 (安装费)	m	8.00				
1.4		放水闸工程 (1座)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年白沙镇新成村富塘屯吃水塘、大塘工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.1	500101002003	挖掘机挖土方, III类土	m ³	29.70				
1.4.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	21.26				
1.4.3	500109001004	C20砼挡墙墙身	m ³	3.34				
1.4.4	500109001005	C20砼挡墙基础	m ³	1.91				
1.4.5	500109001006	C20砼垫层	m ³	0.30				
1.4.6	500109001007	C25钢筋砼闸墩	m ³	2.21				
1.4.7	500109001008	C25钢筋砼启闭机平台	m ³	0.16				
1.4.8	500109001009	C25二期混凝土, 闸门槽二期	m ³	0.13				
1.4.9	500109001010	C25钢筋砼涵	m ³	2.27				
1.4.10	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.57				
1.4.11	500110001003	普通标准钢模板制作、安装拆除	m ²	47.68				
1.4.12	500103005002	反滤料	m ³	0.11				
1.4.13	500114001004	φ50塑料排水管	m	2.40				
1.5		生活码头工程(1座)						
1.5.1	500101002004	挖掘机挖土方, III类土	m ³	12.00				
1.5.2	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	7.00				
1.5.3	500109001011	C20砼步级	m ³	1.74				
1.5.4	500111001002	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.10				
1.5.5	500110001004	普通标准钢模板制作、安装拆除	m ²	7.42				
1.6		渠道工程(长470m)						
1.6.1	500105009002	原浆砌石渠道边墙拆除, 弃渣2km	m ³	213.12				
1.6.2	500109010002	原砼渠道底板拆除, 弃渣2km	m ³	23.68				
1.6.3	500101003001	挖掘机挖土方, III类土	m ³	639.68				
1.6.4	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	303.13				
1.6.5	500101010004	余土弃运, 运距2km	m ³	336.55				
1.6.6	500109001012	C20砼渠道底板	m ³	100.58				
1.6.7	500109001013	C20砼渠道边墙	m ³	368.01				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年白沙镇新成村富塘屯吃水塘、大塘工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.6.8	500110001005	普通标准钢模板制作、安装拆除	m ²	1823.60				
1.6.9	500109009002	伸缩缝, 沥青杉木板	m ²	83.66				
1.7		渠道附属工程(共15座/处)						
1.7.1		人行便桥(5座)						
1.7.1.1	500109001014	C25钢筋砼人行桥板	m ³	2.40				
1.7.1.2	500111001003	一般钢筋人工制作安装	t	0.13				
1.7.1.3	500110001006	普通标准钢模板制作、安装拆除	m ²	15.40				
1.7.2		斗口(10处)						
1.7.2.1	500114001005	φ200PVC塑料排水管	m	10.00				
2		大塘工程						
2.1		塘坝清淤工程						
2.1.1	500101002005	1m ³ 挖掘机挖装淤泥, 弃运2km	m ³	4300.00				
2.2		塘岸挡墙工程(长270m)						
2.2.1	500101001001	砍竹子	m ²	121.94				
2.2.2	500105009003	原浆砌石挡墙拆除, 弃渣2km	m ³	31.20				
2.2.3	500101002006	挖掘机挖土方, III类土	m ³	1847.77				
2.2.4	500103001006	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1409.42				
2.2.5	500101010005	余土弃运, 运距2km	m ³	438.35				
2.2.6	500109001015	C20砼挡墙墙身	m ³	349.78				
2.2.7	500109001016	C20砼挡墙基础	m ³	134.09				
2.2.8	500110001007	普通标准钢模板制作、安装拆除	m ²	1692.03				
2.2.9	500109009003	伸缩缝, 沥青杉木板	m ²	48.39				
2.2.10	500103005003	反滤料	m ³	7.29				
2.2.11	500114001006	φ50PVC塑料排水管	m	154.65				
2.3		放水闸工程(1座)						
2.3.1	500101002007	挖掘机挖土方, III类土	m ³	41.89				
2.3.2	500103001007	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	27.06				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年白沙镇新成村富塘屯吃水塘、大塘工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.3	500101010006	余土弃运, 运距2km	m ³	14.83				
2.3.4	500109001017	C20砼挡墙	m ³	2.56				
2.3.5	500109001018	C20砼垫层	m ³	0.95				
2.3.6	500109001019	C25钢筋砼闸墩	m ³	2.07				
2.3.7	500109001020	C25钢筋砼启闭机平台	m ³	0.20				
2.3.8	500109006001	C25二期混凝土, 闸门槽二期	m ³	0.18				
2.3.9	500109001021	C25钢筋砼涵	m ³	7.14				
2.3.10	500109001022	C20砼齿墙	m ³	0.21				
2.3.11	500111001004	一般钢筋制作安装, 人工	t	1.12				
2.3.12	500110001008	普通标准钢模板制作、安装拆除	m ²	61.92				
2.4		生活码头工程(2座)						
2.4.1	500101002008	挖掘机挖土方, III类土	m ³	24.00				
2.4.2	500103001008	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	14.00				
2.4.3	500109001023	C20砼步级	m ³	3.48				
2.4.4	500111001005	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.20				
2.4.5	500110001009	普通标准钢模板制作、安装拆除	m ²	14.84				
2.5		引水渠工程(长5m)						
2.5.1	500101003002	挖掘机挖土方, III类土	m ³	1.90				
2.5.2	500103001009	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	0.85				
2.5.3	500109001024	C20砼渠道底板	m ³	0.40				
2.5.4	500109001025	C20砼渠道边墙	m ³	0.80				
2.5.5	500110001010	普通标准钢模板制作、安装拆除	m ²	9.00				
3		项目标识牌						
3.1	500114001007	花岗岩项目标识牌(含基础、刻字及安装)	个	1.00				
3.2	500114001008	安全警示牌(含基础、刻字及安装)	个	6.00				

主要工程量汇总表

序号	项目名称	清淤 (m³)	土方明挖 (m³)	土石方填筑 (m³)	混凝土 (m³)	钢筋 (t)	模板 (m²)	砼预制管 (m)		
1	吃水塘工程	1900	1618.49	1044.69	705.79	0.8	2771.17	8		
1.1	塘坝清淤工程	1900								
1.1.1	1m³ 挖掘机挖装淤泥, 弃运2km	1900								
1.2	塘岸挡墙工程 (长166m)		920.89	707.51	217.67		858.67			
1.2.1	原浆砌石挡墙拆除, 弃渣2km									
1.2.2	挖掘机挖土方, III类土		920.89							
1.2.3	回填土石方, 机械夯填土石			707.51						
1.2.4	余土弃运, 运距2km									
1.2.5	C20砼挡墙墙身				145.77					
1.2.6	C20砼挡墙基础				71.9					
1.2.7	普通标准钢模板制作、安装拆除						858.67			
1.2.8	伸缩缝, 沥青杉木板									
1.2.9	反滤料									
1.2.10	φ50PVC塑料排水管									
1.3	过路涵工程 (1座)		16.22	5.79	5.07		18.4	8		
1.3.1	挖掘机挖土方, III类土		16.22							
1.3.2	回填土石方, 机械夯填土石			5.79						
1.3.3	余土弃运, 运距2km									
1.3.4	原砼路面拆除, 弃渣2km									
1.3.5	C25砼路面恢复, 压实厚18cm									
1.3.6	碎石路面垫层, 压实厚10cm									

主要工程量汇总表

序号	项目名称	清淤 (m³)	土方明挖 (m³)	土石方填筑 (m³)	混凝土 (m³)	钢筋 (t)	模板 (m²)	砼预制管 (m)		
1.3.7	C20砼管护				5.07					
1.3.8	普通标准钢模板制作、安装拆除						18.4			
1.3.9	φ600钢筋预制砼II级管 (管材费)							8		
1.3.10	φ600钢筋预制砼II级管 (安装费)									
1.4	放水闸工程 (1座)		29.7	21.26	10.32	0.57	47.68			
1.4.1	挖掘机挖土方, III类土		29.7							
1.4.2	回填土石方, 机械夯填土石			21.26						
1.4.3	C20砼挡墙墙身				3.34					
1.4.4	C20砼挡墙基础				1.91					
1.4.5	C20砼垫层				0.3					
1.4.6	C25钢筋砼闸墩				2.21					
1.4.7	C25钢筋砼启闭机平台				0.16					
1.4.8	C25二期混凝土, 闸门槽二期				0.13					
1.4.9	C25钢筋砼涵				2.27					
1.4.10	一般钢筋制作安装, 人工					0.57				
1.4.11	普通标准钢模板制作、安装拆除						47.68			
1.4.12	反滤料									
1.4.13	φ50塑料排水管									
1.5	生活码头工程 (1座)		12	7	1.74	0.1	7.42			
1.5.1	挖掘机挖土方, III类土		12							

主要工程量汇总表

序号	项目名称	清淤 (m³)	土方明挖 (m³)	土石方填筑 (m³)	混凝土 (m³)	钢筋 (t)	模板 (m²)	砼预制管 (m)		
1.5.2	回填土石方, 机械夯填土石			7						
1.5.3	C20砼步级				1.74					
1.5.4	一般钢筋制作安装, 人工					0.1				
1.5.5	普通标准钢模板制作、安装拆除						7.42			
1.6	渠道工程 (长470m)		639.68	303.13	468.59		1823.6			
1.6.1	原浆砌石渠道边坡拆除, 弃渣 2km									
1.6.2	原砼渠道底板拆除, 弃渣2km									
1.6.3	挖掘机挖土方, III类土		639.68							
1.6.4	回填土石方, 机械夯填土石			303.13						
1.6.5	余土弃运, 运距2km									
1.6.6	C20砼渠道底板				100.58					
1.6.7	C20砼渠道边墙				368.01					
1.6.8	普通标准钢模板制作、安装拆除						1823.6			
1.6.9	伸缩缝, 沥青杉木板									
1.7	渠道附属工程 (共15座/处)				2.4	0.13	15.4			
1.7.1	人行便桥 (5座)				2.4	0.13	15.4			
1.7.1.1	C25钢筋砼人行桥板				2.4					
1.7.1.2	一般钢筋人工制作安装					0.13				
1.7.1.3	普通标准钢模板制作、安装拆除						15.4			
1.7.2	斗口 (10处)									

主要工程量汇总表

序号	项目名称	清淤(m ³)	土方明挖(m ³)	土石方填筑(m ³)	混凝土(m ³)	钢筋(t)	模板(m ²)	砼预制管(m)
1.7.2.1	φ200PVC塑料排水管							
2	大塘工程	4300	1915.56	1451.33	501.86	1.32	1777.79	
2.1	塘坝清淤工程	4300						
2.1.1	1m ³ 挖掘机挖淤泥, 弃运2km	4300						
2.2	塘岸挡墙工程(长270m)		1847.77	1409.42	483.87		1692.03	
2.2.1	砍竹子							
2.2.2	原浆砌石挡墙拆除, 弃渣2km							
2.2.3	挖掘机挖土方, III类土		1847.77					
2.2.4	回填土石方, 机械夯填土石			1409.42				
2.2.5	余土弃运, 运距2km							
2.2.6	C20砼挡墙墙身				349.78			
2.2.7	C20砼挡墙基础				134.09			
2.2.8	普通标准钢模板制作、安装拆除						1692.03	
2.2.9	伸缩缝, 沥青衫木板							
2.2.10	反滤料							
2.2.11	φ50PVC塑料排水管							
2.3	放水闸工程(1座)		41.89	27.06	13.31	1.12	61.92	
2.3.1	挖掘机挖土方, III类土		41.89					
2.3.2	回填土石方, 机械夯填土石			27.06				
2.3.3	余土弃运, 运距2km							
2.3.4	C20砼挡墙				2.56			

主要工程量汇总表

序号	项目名称	清淤 (m³)	土方明挖 (m³)	土石方填筑 (m³)	混凝土 (m³)	钢筋 (t)	模板 (m²)	砼预制管 (m)		
2.3.5	C20砼垫层				0.95					
2.3.6	C25钢筋砼闸墩				2.07					
2.3.7	C25钢筋砼启闭机平台				0.2					
2.3.8	C25二期混凝土, 闸门槽二期				0.18					
2.3.9	C25钢筋砼涵				7.14					
2.3.10	C20砼齿墙				0.21					
2.3.11	一般钢筋制作安装, 人工					1.12				
2.3.12	普通标准钢模板制作、安装拆除						61.92			
2.4	生活码头工程 (2座)		24	14	3.48	0.2	14.84			
2.4.1	挖掘机挖土方, III类土		24							
2.4.2	回填土石方, 机械夯填土石			14						
2.4.3	C20砼步级				3.48					
2.4.4	一般钢筋制作安装, 人工					0.2				
2.4.5	普通标准钢模板制作、安装拆除						14.84			
2.5	引水渠工程 (长5m)		1.9	0.85	1.2		9			
2.5.1	挖掘机挖土方, III类土		1.9							
2.5.2	回填土石方, 机械夯填土石			0.85						
2.5.3	C20砼渠道底板				0.4					
2.5.4	C20砼渠道边墙				0.8					
2.5.5	普通标准钢模板制作、安装拆除						9			

工程用量汇总表

序号	项目名称	水泥(t)	钢筋(t)	木材(m ³)	机制砂(m ³)	碎石(m ³)				
1	吃水塘工程	209.373	0.856	2.322	409.449	630.161				
1.1	塘坝清淤工程									
1.1.1	1m ³ 挖掘机挖装淤泥, 弃运2km									
1.2	塘岸挡墙工程(长166m)	64.368		0.479	126.78	196.512				
1.2.1	原浆砌石挡墙拆除, 弃渣2km									
1.2.2	挖掘机挖土方, III类土									
1.2.3	回填土石方, 机械夯填土石									
1.2.4	余土弃运, 运距2km									
1.2.5	C20砼挡墙墙身	43.106			84.23	128.913				
1.2.6	C20砼挡墙基础	21.262			41.546	63.585				
1.2.7	普通标准钢模板制作、安装拆除									
1.2.8	伸缩缝, 沥青杉木板			0.479						
1.2.9	反滤料				1.004	4.014				
1.2.10	Φ50PVC塑料排水管									
1.3	过路涵工程(1座)	1.932		0.002	3.687	6.362				
1.3.1	挖掘机挖土方, III类土									
1.3.2	回填土石方, 机械夯填土石									
1.3.3	余土弃运, 运距2km									
1.3.4	原砼路面拆除, 弃渣2km									
1.3.5	C25砼路面恢复, 压实厚18cm	0.385		0.002	0.653	1.04				
1.3.6	碎石路面垫层, 压实厚10cm					0.838				
1.3.7	C20砼管护	1.499			2.93	4.484				

工程用量汇总表

序号	项目名称	水泥(t)	钢筋(t)	木材(m ³)	机制砂(m ³)	碎石(m ³)				
1.3.8	普通标准钢模板制作、安装拆除									
1.3.9	Φ600钢筋预制砼II级管(管材费)									
1.3.10	Φ600钢筋预制砼II级管(安装费)	0.048			0.104					
1.4	放水闸工程(1座)	3.204	0.61		5.88	9.224				
1.4.1	挖掘机挖土方, III类土									
1.4.2	回填土石方, 机械夯填土石									
1.4.3	C20砼挡墙墙身	0.988			1.93	2.954				
1.4.4	C20砼挡墙基础	0.565			1.104	1.689				
1.4.5	C20砼垫层	0.089			0.173	0.265				
1.4.6	C25钢筋砼闸墩	0.724			1.227	1.954				
1.4.7	C25钢筋砼启闭机平台	0.052			0.089	0.141				
1.4.8	C25二期混凝土, 闸门槽二期	0.043			0.072	0.115				
1.4.9	C25钢筋砼涵	0.743			1.26	2.007				
1.4.10	一般钢筋制作安装, 人工		0.61							
1.4.11	普通标准钢模板制作、安装拆除									
1.4.12	反滤料				0.025	0.099				
1.4.13	Φ50塑料排水管									
1.5	生活码头工程(1座)	0.515	0.107		1.005	1.539				
1.5.1	挖掘机挖土方, III类土									
1.5.2	回填土石方, 机械夯填土石									
1.5.3	C20砼步级	0.515			1.005	1.539				

工程用量汇总表

序号	项目名称	水泥(t)	钢筋(t)	木材(m ³)	机制砂(m ³)	碎石(m ³)				
1.5.4	一般钢筋制作安装, 人工		0.107							
1.5.5	普通标准钢模板制作、安装拆除									
1.6	渠道工程(长470m)	138.568		1.841	270.765	414.402				
1.6.1	原浆砌石渠道边墙拆除, 弃渣 2km									
1.6.2	原砼渠道底板拆除, 弃渣2km									
1.6.3	挖掘机挖土方, III类土									
1.6.4	回填土石方, 机械夯填土石									
1.6.5	余土弃运, 运距2km									
1.6.6	C20砼渠道底板	29.743			58.118	88.949				
1.6.7	C20砼渠道边墙	108.825			212.647	325.453				
1.6.8	普通标准钢模板制作、安装拆除									
1.6.9	伸缩缝, 沥青杉木板			1.841						
1.7	渠道附属工程(共15座/处)	0.786	0.139		1.332	2.122				
1.7.1	人行便桥(5座)	0.786	0.139		1.332	2.122				
1.7.1.1	C25钢筋砼人行桥板	0.786			1.332	2.122				
1.7.1.2	一般钢筋人工制作安装		0.139							
1.7.1.3	普通标准钢模板制作、安装拆除									
1.7.2	斗口(10处)									
1.7.2.1	φ200PVC塑料排水管									
2	大塘工程	148.71	1.412	1.065	291.404	450.357				
2.1	塘坝清淤工程									

工程用量汇总表

序号	项目名称	水泥(t)	钢筋(t)	木材(m ³)	机制砂(m ³)	碎石(m ³)				
2.1.1	1m ³ 挖掘机挖装淤泥, 弃运2km									
2.2	塘岸挡墙工程(长270m)	143.086		1.065	281.227	434.447				
2.2.1	砍竹子									
2.2.2	原浆砌石挡墙拆除, 弃渣2km									
2.2.3	挖掘机挖土方, III类土									
2.2.4	回填土石方, 机械夯填土石									
2.2.5	余土弃运, 运距2km									
2.2.6	C20砼挡墙墙身	103.434			202.113	309.331				
2.2.7	C20砼挡墙基础	39.652			77.481	118.584				
2.2.8	普通标准钢模板制作、安装拆除									
2.2.9	伸缩缝, 沥青杉木板			1.065						
2.2.10	反滤料				1.633	6.532				
2.2.11	Φ50PVC塑料排水管									
2.3	放水闸工程(1座)	4.24	1.198		7.473	11.771				
2.3.1	挖掘机挖土方, III类土									
2.3.2	回填土石方, 机械夯填土石									
2.3.3	余土弃运, 运距2km									
2.3.4	C20砼挡墙	0.757			1.479	2.264				
2.3.5	C20砼垫层	0.281			0.549	0.84				
2.3.6	C25钢筋砼闸墩	0.678			1.149	1.831				
2.3.7	C25钢筋砼启闭机平台	0.065			0.111	0.177				
2.3.8	C25二期混凝土, 闸门槽二期	0.059			0.1	0.159				

工程用量汇总表

序号	项目名称	水泥(t)	钢筋(t)	木材(m ³)	机制砂(m ³)	碎石(m ³)			
2.3.9	C25钢筋砼涵	2.338			3.964	6.314			
2.3.10	C20砼齿墙	0.062			0.121	0.186			
2.3.11	一般钢筋制作安装, 人工		1.198						
2.3.12	普通标准钢模板制作、安装拆除								
2.4	生活码头工程(2座)	1.029	0.214		2.011	3.078			
2.4.1	挖掘机挖土方, III类土								
2.4.2	回填土石方, 机械夯填土石								
2.4.3	C20砼步级	1.029			2.011	3.078			
2.4.4	一般钢筋制作安装, 人工		0.214						
2.4.5	普通标准钢模板制作、安装拆除								
2.5	引水渠工程(长5m)	0.355			0.693	1.061			
2.5.1	挖掘机挖土方, III类土								
2.5.2	回填土石方, 机械夯填土石								
2.5.3	C20砼渠道底板	0.118			0.231	0.354			
2.5.4	C20砼渠道边墙	0.237			0.462	0.707			
2.5.5	普通标准钢模板制作、安装拆除								
3	项目标识牌								
3.1	花岗岩项目标识牌(含基础、刻字及安装)								
3.2	安全警示牌(含基础、刻字及安装)								
4	吃水塘启闭机及闸门安装工程								
4.1	2T螺杆手动启闭机(含安装)								

