

2026年社步镇湓山村供水

工程

招 标 控 制 价

招 标 人：桂平市水利局



(单位盖章)

造价咨询人：广西中信恒泰工程顾问有限公司



(单位盖章)

2026年6月1日

招标控制价

招标控制价 (小写): 1069407.59元

(大写): 壹佰零陆万玖仟肆佰零柒元伍角玖分

招 标 人:

桂平市水利局

(单位盖章)



造价咨询人:

广西中信恒泰工程顾问有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人:

何秋玉

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

郭佳鑫

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2026年6月1日

复 核 时 间: 2026年6月1日

工程名称：2026年社步镇湓山村供水

一、项目概况

本项目位于贵港桂平市社步镇湓山村，主要建设内容为配水管网15490m及其附属工程。

二、编制依据

1. 工程施工图纸、送审预算书等相关资料；
2. 编制办法及定额依据：
 - (1) 广西水利水电工程设计概(预)算编制规定(桂水基[2007]38号)。
 - (2) 广西水利水电工程系列定额(桂水基[2007]38号)。
 - (3) 广西水利水电工程系列定额勘误(桂水基[2013]1号)。
 - (4) 广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额(桂水基[2014]41号)。
 - (5) 广西水利厅、发改委、财政厅 2016年发布的《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》桂水基[2016]1号文件)。
 - (6) 水利厅《关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》(桂水基[2016]16号文)。
 - (7) 水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知(水办基[2016]31号)。
 - (8) 自治区水利厅《关于调整水利工程增值税税率的通知》(桂水基[2018]11号)。
 - (9) 自治区水利厅《关于调整水利工程增值税计算标准的通知》(桂水建设(2019)4号)。
 - (10) 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅降低社会保险费率的通知(桂人社规(2019)9号)。
 - (11) (桂水建设[2023]4号)调整安全文明施工措施费费率。
 - (12) 材料价格采用《贵港市建设工程造价信息价》2026年第3期桂平市信息价除税价的价格水平编制，桂平市没有的参同期贵港，无信息价的采用市场价。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年社步镇滌山村供水工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		配水管网工程				209019.32		
1.1		管道土建工程				195879.75		
1.1.1	500101002001	一般土方开挖	m ³	4856.26	9.70	47105.72		
1.1.2	500103001001	一般土方回填	m ³	4730.66	17.31	81887.72		
1.1.3	500109010001	原地面砼凿除(含装车弃置1km)	m ³	70	117.31	8211.70		
1.1.4	500109001001	C25砼地面恢复厚200mm	m ²	350	115.78	40523.00		
1.1.5	500103007001	碎石垫层厚50mm, 夯实	m ²	350	12.45	4357.50		
1.1.6	500114001001	水泥路面割缝	m	1400	9.00	12600.00		
1.1.7	500109001002	C20混凝土, 镇(支)墩	m ³	1.3	502.36	653.07		
1.1.8	500110001001	普通平面木模板制作	m ²	5.04	40.51	204.17		
1.1.9	500110001002	普通平面木模板安装拆除	m ²	5.04	66.84	336.87		
1.2		闸阀井A型(10座)				9988.69		
1.2.1	500101002002	人工挖土方, III类土	m ³	39.58	9.93	393.03		
1.2.2	500109001003	C20砼垫层	m ³	2.02	536.83	1084.40		
1.2.3	500105006001	M7.5浆砌标准砖	m ³	8.27	537.30	4443.47		
1.2.4	500105010001	1:2防水砂浆抹立面厚2cm	m ²	24	25.94	622.56		
1.2.5	500109001004	C25钢筋砼预制盖板制作及安装	m ³	1.17	780.17	912.80		
1.2.6	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	0.17	5854.02	995.18		
1.2.7	500110001003	普通平面木模板制作	m ²	14.32	40.51	580.10		
1.2.8	500110001004	普通平面木模板安装拆除	m ²	14.32	66.84	957.15		
1.3		闸阀井B型(9座)				3150.88		
1.3.1	500101002003	人工挖土方, III类土	m ³	16.17	9.93	160.57		
1.3.2	500109001005	C20砼垫层	m ³	0.7	536.83	375.78		
1.3.3	500105006002	M7.5浆砌标准砖	m ³	1.94	537.30	1042.36		
1.3.4	500105010002	1:2防水砂浆抹立面厚2cm	m ²	10.8	25.94	280.15		
1.3.5	500109001006	C25钢筋砼预制盖板制作及安装	m ³	0.37	780.17	288.66		
1.3.6	500111001002	一般钢筋人工制作安装	t	0.05	5854.02	292.70		
1.3.7	500110001005	普通平面木模板制作	m ²	6.62	40.51	268.18		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年社步镇漕山村供水工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3		配水管网安装					737047.42	105666.00	842713.42		
3.1	500202009001	PE100 de200塑管(0.8mPa, 热熔连接)	m	1300	104.00	12.40	135200.00	16120.00	151320.00		
3.2	500202009002	PE100 de200塑管(1.0mPa, 热熔连接)	m	2700	128.00	12.40	345600.00	33480.00	379080.00		
3.3	500202009003	PE100 de110塑管(0.8mPa, 热熔连接)	m	5300	31.90	6.81	169070.00	36093.00	205163.00		
3.4	500202009004	PE100 de75塑管(1.25mPa, 热熔连接)	m	600	22.30	5.17	13380.00	3102.00	16482.00		
3.5	500202009005	PE100 de63塑管(1.6mPa, 承插连接)	m	1500	19.10	4.13	28650.00	6195.00	34845.00		
3.6	500202009006	PE100 de50塑管(1.6mPa, 承插连接)	m	750	12.10	3.37	9075.00	2527.50	11602.50		
3.7	500202009007	PE100 de40塑管(1.6mPa, 承插连接)	m	1340	7.80	2.54	10452.00	3403.60	13855.60		
3.8	500202009008	DN200软密封闸阀	个	2	950.00	370.85	1900.00	741.70	2641.70		
3.9	500202009009	DN200橡胶伸缩节	个	2	440.00	44.00	880.00	88.00	968.00		
3.10	500202009010	注塑法兰de200	个	4	110.00	11.00	440.00	44.00	484.00		
3.11	500202009011	DN200法兰片	片	4	66.00	6.00	264.00	24.00	288.00		
3.12	500202009012	DN200胶垫	片	2	7.00	1.00	14.00	2.00	16.00		
3.13	500202009013	DN100软密封闸阀	个	3	400.00	155.94	1200.00	467.82	1667.82		
3.14	500202009014	DN100橡胶伸缩节	个	3	152.00	15.00	456.00	45.00	501.00		
3.15	500202009015	注塑法兰de110	个	6	50.00	5.00	300.00	30.00	330.00		
3.16	500202009016	DN110法兰片	片	6	38.00	4.00	228.00	24.00	252.00		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年社步镇岢山村供水工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.17	500202009017	DN110胶垫	片	3	4.00	1.00	12.00	3.00	15.00		
3.18	500202009018	DN65软密封闸阀	个	1	260.00	97.50	260.00	97.50	357.50		
3.19	500202009019	DN65橡胶伸缩节	个	1	100.00	10.00	100.00	10.00	110.00		
3.20	500202009020	注塑法兰de75	个	2	25.00	3.00	50.00	6.00	56.00		
3.21	500202009021	DN65法兰片	片	2	22.00	2.00	44.00	4.00	48.00		
3.22	500202009022	DN65胶垫	片	1	3.00	1.00	3.00	1.00	4.00		
3.23	500202009023	DN50软密封闸阀	个	3	103.00	70.98	309.00	212.94	521.94		
3.24	500202009024	De63外牙直接	个	6	63.00	6.00	378.00	36.00	414.00		
3.25	500202009025	DN40软密封闸阀	个	1	85.00	58.38	85.00	58.38	143.38		
3.26	500202009026	De50外牙直接	个	2	48.00	5.00	96.00	10.00	106.00		
3.27	500202009027	DN32软密封闸阀	个	4	76.00	52.80	304.00	211.20	515.20		
3.28	500202009028	De40外牙直接	个	8	39.00	4.00	312.00	32.00	344.00		
3.29	500202009029	de110×25三通(PE100塑料, 1.6MPa)	个	4	125.00	12.00	500.00	48.00	548.00		
3.30	500202009030	de75×25三通(PE100塑料, 1.6MPa)	个	2	30.00	3.00	60.00	6.00	66.00		
3.31	500202009031	de63×25三通(PE100塑料, 1.6MPa)	个	3	26.00	2.00	78.00	6.00	84.00		
3.32	500202009032	de50×25三通(PE100塑料, 1.6MPa)	个	4	10.00	1.00	40.00	4.00	44.00		
3.33	500202009033	de40×25三通(PE100塑料, 1.6MPa)	个	5	5.40	1.00	27.00	5.00	32.00		
3.34	500202009034	DN100自动排气阀	个	3	500.00	155.94	1500.00	467.82	1967.82		
3.35	500202009035	DN100橡胶伸缩节	个	3	152.00	15.00	456.00	45.00	501.00		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年社步镇浒山村供水工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.36	500202009036	注塑法兰de110	个	6	50.00	5.00	300.00	30.00	330.00		
3.37	500202009037	DN110法兰片	片	6	38.00	4.00	228.00	24.00	252.00		
3.38	500202009038	DN110胶垫	片	3	4.00	1.00	12.00	3.00	15.00		
3.39	500202009039	DN150自动排空阀	个	2	680.00	261.02	1360.00	522.04	1882.04		
3.40	500202009040	DN150橡胶伸缩节	个	2	240.00	24.00	480.00	48.00	528.00		
3.41	500202009041	注塑法兰de160	个	4	70.00	7.00	280.00	28.00	308.00		
3.42	500202009042	DN150法兰片	片	4	45.00	5.00	180.00	20.00	200.00		
3.43	500202009043	DN150胶垫	片	2	5.00	1.00	10.00	2.00	12.00		
3.44	500202009044	DN100套管式伸缩器	个	5	285.53	30.00	1427.65	150.00	1577.65		
3.45	500202009045	De63正三通(塑料, 1.6Mpa)	个	3	26.00	2.00	78.00	6.00	84.00		
3.46	500202009046	De50正三通(塑料, 1.6Mpa)	个	1	10.00	1.00	10.00	1.00	11.00		
3.47	500202009047	De40正三通(塑料, 1.6Mpa)	个	4	5.40	1.00	21.60	4.00	25.60		
3.48	500202009048	de200弯头 90° (PE100塑料, 1.6mPa)	个	2	255.00	25.00	510.00	50.00	560.00		
3.49	500202009049	de200弯头 45° (PE100塑料, 1.6mPa)	个	4	255.00	25.00	1020.00	100.00	1120.00		
3.50	500202009050	De200塑料正三通(PE100塑料, 1.6mPa)	个	2	366.40	40.00	732.80	80.00	812.80		
3.51	500202009051	de200×110异径三通(PE100塑料, 1.6mPa)	个	3	366.40	40.00	1099.20	120.00	1219.20		
3.52	500202009052	de200×75异径三通(PE100塑料, 1.6mPa)	个	1	366.40	40.00	366.40	40.00	406.40		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2026年社步镇漕山村供水工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.53	500202009053	de200×63异径三通(PE100塑料, 1.6mPa)	个	3	366.40	40.00	1099.20	120.00	1219.20		
3.54	500202009054	de200×50异径三通(PE100塑料, 1.6mPa)	个	1	366.40	40.00	366.40	40.00	406.40		
3.55	500202009055	de200×40异径三通(PE100塑料, 1.6mPa)	个	4	366.40	40.00	1465.60	160.00	1625.60		
3.56	500202009056	de200×150异径三通(PE100塑料, 1.6mPa)	个	3	366.40	40.00	1099.20	120.00	1219.20		
3.57	500202009057	de200×100异径三通(PE100塑料, 1.6mPa)	个	2	366.40	40.00	732.80	80.00	812.80		
3.58	500202009058	De110/25异径三通(塑料, 1.0Mpa)	个	6	125.00	12.00	750.00	72.00	822.00		
3.59	500202009059	De75/25异径三通(塑料, 1.0Mpa)	个	2	30.00	3.00	60.00	6.00	66.00		
3.60	500202009060	De63/25异径三通(塑料, 1.0Mpa)	个	5	26.00	2.00	130.00	10.00	140.00		
3.61	500202009061	De50/25异径三通(塑料, 1.0Mpa)	个	2	10.00	1.00	20.00	2.00	22.00		
3.62	500202009062	De40/25异径三通(塑料, 1.0Mpa)	个	6	5.40	1.00	32.40	6.00	38.40		
3.63	500202009063	De110塑料弯头(90°)	个	2	165.00	16.50	330.00	33.00	363.00		
3.64	500202009064	De110塑料弯头(45°)	个	3	165.00	16.50	495.00	49.50	544.50		
3.65	500202009065	De75塑料弯头(90°)	个	1	67.22	7.00	67.22	7.00	74.22		
3.66	500202009066	De75塑料弯头(45°)	个	1	67.22	7.00	67.22	7.00	74.22		
3.67	500202009067	De63塑料承插式弯头	个	4	20.00	2.00	80.00	8.00	88.00		
3.68	500202009068	De50塑料承插式弯头	个	2	15.00	2.00	30.00	4.00	34.00		

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 2026年社步镇潞山村供水工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		配水管网工程													
1.1		管道土建工程													
1.1.1	500101002001	一般土方开挖	m ³	1.66	0.20	2.34	0.19	0.17	0.17	0.66	0.38	3.13	0.00	0.80	9.70
1.1.2	500103001001	一般土方回填	m ³	4.46	0.29	1.37	0.28	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
1.1.3	500109010001	原地面砼凿除(含装车弃置1km)	m ³	0.93	0.25	56.07	2.58	3.44	2.34	1.99	4.73	35.30	0.00	9.69	117.31
1.1.4	500109001001	C25砼地面恢复厚200mm	m ²	8.23	41.49	2.98	2.37	2.64	2.77	2.80	4.43	38.52	0.00	9.56	115.78
1.1.5	500103007001	碎石垫层厚50mm, 夯实	m ²	0.45	1.91	0.49	0.13	0.14	0.15	0.17	0.24	7.74	0.00	1.03	12.45
1.1.6	500114001001	水泥路面割缝	m												9.00
1.1.7	500109001002	C20混凝土, 镇(支)墩	m ³	21.65	213.34	5.01	10.80	14.40	9.81	7.37	19.77	158.72	0.00	41.48	502.36
1.1.8	500110001001	普通平面木模板制作	m ²	2.32	19.72	1.95	1.08	1.44	1.51	0.97	2.03	6.14	0.00	3.35	40.51
1.1.9	500110001002	普通平面木模板安装拆除	m ²	5.92	24.75	6.67	1.68	2.24	2.35	2.30	3.21	12.21	0.00	5.52	66.84
1.2		闸阀井A型(10座)													
1.2.1	500101002002	人工挖土方, III类土	m ³	3.29	0.16	0.00	0.16	0.14	0.14	1.08	0.35	3.80	0.00	0.82	9.93
1.2.2	500109001003	C20砼垫层	m ³	25.45	206.18	28.96	11.73	15.64	10.65	8.76	21.52	163.62	0.00	44.33	536.83
1.2.3	500105006001	M7.5浆砌标准砖	m ³	27.04	325.09	3.58	16.01	21.34	22.80	9.13	29.75	38.19	0.00	44.36	537.30
1.2.4	500105010001	1:2防水砂浆抹立面厚2cm	m ²	3.19	10.88	0.09	0.64	0.85	0.91	1.05	1.23	4.96	0.00	2.14	25.94
1.2.5	500109001004	C25钢筋砼预制盖板制作及安装	m ³	76.09	249.56	42.03	16.55	22.06	15.03	25.61	31.28	237.55	0.00	64.42	780.17
1.2.6	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	384.06	3317.60	112.64	171.64	114.43	143.51	126.63	305.94	694.21	0.00	483.36	5854.02
1.2.7	500110001003	普通平面木模板制作	m ²	2.32	19.72	1.95	1.08	1.44	1.51	0.97	2.03	6.14	0.00	3.35	40.51

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 2026年社步镇岙山村供水工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.2.8	500110001004	普通平面木模板安装拆除	m ²	5.92	24.75	6.67	1.68	2.24	2.35	2.30	3.21	12.21	0.00	5.52	66.84
1.3		闸阀井B型(9座)													
1.3.1	500101002003	人工挖土方, III类土	m ³	3.29	0.16	0.00	0.16	0.14	0.14	1.08	0.35	3.80	0.00	0.82	9.93
1.3.2	500109001005	C20砼垫层	m ³	25.45	206.18	28.96	11.73	15.64	10.65	8.76	21.52	163.62	0.00	44.33	536.83
1.3.3	500105006002	M7.5浆砌标准砖	m ³	27.04	325.09	3.58	16.01	21.34	22.80	9.13	29.75	38.19	0.00	44.36	537.30
1.3.4	500105010002	1:2防水砂浆抹立面厚2cm	m ²	3.19	10.88	0.09	0.64	0.85	0.91	1.05	1.23	4.96	0.00	2.14	25.94
1.3.5	500109001006	C25钢筋砼预制盖板制作及安装	m ³	76.09	249.56	42.03	16.55	22.06	15.03	25.61	31.28	237.55	0.00	64.42	780.17
1.3.6	500111001002	一般钢筋人工制作安装	t	384.06	3317.60	112.64	171.64	114.43	143.51	126.63	305.94	694.21	0.00	483.36	5854.02
1.3.7	500110001005	普通平面木模板制作	m ²	2.32	19.72	1.95	1.08	1.44	1.51	0.97	2.03	6.14	0.00	3.35	40.51
1.3.8	500110001006	普通平面木模板安装拆除	m ²	5.92	24.75	6.67	1.68	2.24	2.35	2.30	3.21	12.21	0.00	5.52	66.84
2		项目公示牌													
2.1	500114001002	花岗岩项目建设公示牌(成品,含基础开挖及混凝土浇筑)	个												800.00
3		配水管网安装													
3.1	500202009001	PE100 de200塑管(0.8MPa,热熔连接)	m	2.42	1.10	1.24	0.25	1.09	1.14	0.79	0.56	2.80	0.00	1.02	12.40
3.2	500202009002	PE100 de200塑管(1.0MPa,热熔连接)	m	2.42	1.10	1.24	0.25	1.09	1.14	0.79	0.56	2.80	0.00	1.02	12.40
3.3	500202009003	PE100 de110塑管(0.8MPa,热熔连接)	m	1.32	0.61	0.71	0.14	0.59	0.62	0.43	0.31	1.52	0.00	0.56	6.81
3.4	500202009004	PE100 de75塑管(1.25MPa,热熔连接)	m	1.03	0.45	0.45	0.10	0.46	0.49	0.34	0.23	1.19	0.00	0.43	5.17

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 2026年社步镇岷山村供水工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.5	500202009005	PE100 de63塑管(1.6mPa, 承插连接)	m	0.82	0.36	0.38	0.08	0.37	0.38	0.27	0.19	0.94	0.00	0.34	4.13
3.6	500202009006	PE100 de50塑管(1.6mPa, 承插连接)	m	0.66	0.29	0.32	0.07	0.30	0.31	0.22	0.15	0.77	0.00	0.28	3.37
3.7	500202009007	PE100 de40塑管(1.6mPa, 承插连接)	m	0.57	0.19	0.07	0.04	0.25	0.27	0.19	0.11	0.65	0.00	0.21	2.54
3.8	500202009008	DN200软密封闸阀	个	46.71	138.90	8.56	10.10	21.02	21.95	16.47	18.46	58.06	0.00	30.62	370.85
3.9	500202009009	DN200橡胶伸缩节	个												44.00
3.10	500202009010	注塑法兰de200	个												11.00
3.11	500202009011	DN200法兰片	片												6.00
3.12	500202009012	DN200胶垫	片												1.00
3.13	500202009013	DN100软密封闸阀	个	20.41	54.64	5.12	4.17	9.18	9.59	7.12	7.72	25.11	0.00	12.88	155.94
3.14	500202009014	DN100橡胶伸缩节	个												15.00
3.15	500202009015	注塑法兰de110	个												5.00
3.16	500202009016	DN110法兰片	片												4.00
3.17	500202009017	DN110胶垫	片												1.00
3.18	500202009018	DN65软密封闸阀	个	12.80	32.38	4.63	2.59	5.76	6.02	4.52	4.81	15.94	0.00	8.05	97.50
3.19	500202009019	DN65橡胶伸缩节	个												10.00
3.20	500202009020	注塑法兰de75	个												3.00
3.21	500202009021	DN65法兰片	片												2.00
3.22	500202009022	DN65胶垫	片												1.00

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 2026年社步镇溢山村供水工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.23	500202009023	DN50软密封闸阀	个	7.96	26.58	4.49	2.03	3.58	3.74	2.91	3.59	10.24	0.00	5.86	70.98
3.24	500202009024	De63外牙直接	个												6.00
3.25	500202009025	DN40软密封闸阀	个	6.92	19.66	4.49	1.62	3.11	3.25	2.56	2.91	9.04	0.00	4.82	58.38
3.26	500202009026	De50外牙直接	个												5.00
3.27	500202009027	DN32软密封闸阀	个	6.92	16.42	3.78	1.41	3.11	3.25	2.42	2.61	8.52	0.00	4.36	52.80
3.28	500202009028	De40外牙直接	个												4.00
3.29	500202009029	de110×25三通(PE100塑料, 1.6MPa)	个												12.00
3.30	500202009030	de75×25三通(PE100塑料, 1.6MPa)	个												3.00
3.31	500202009031	de63×25三通(PE100塑料, 1.6MPa)	个												2.00
3.32	500202009032	de50×25三通(PE100塑料, 1.6MPa)	个												1.00
3.33	500202009033	de40×25三通(PE100塑料, 1.6MPa)	个												1.00
3.34	500202009034	DN100自动排气阀	个	20.41	54.64	5.12	4.17	9.18	9.59	7.12	7.72	25.11	0.00	12.88	155.94
3.35	500202009035	DN100橡胶伸缩节	个												15.00
3.36	500202009036	注塑法兰de110	个												5.00
3.37	500202009037	DN110法兰片	片												4.00
3.38	500202009038	DN110胶垫	片												1.00
3.39	500202009039	DN150自动排空阀	个	29.76	103.86	8.56	7.39	13.39	13.99	10.91	13.15	38.46	0.00	21.55	261.02

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 2026年社步镇蒗山村供水工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.40	500202009040	DN150橡胶伸缩节	个												24.00
3.41	500202009041	注塑法兰de160	个												7.00
3.42	500202009042	DN150法兰片	片												5.00
3.43	500202009043	DN150胶垫	片												1.00
3.44	500202009044	DN100套管式伸缩器	个												30.00
3.45	500202009045	De63正三通（塑料，1.6Mpa）	个												2.00
3.46	500202009046	De50正三通（塑料，1.6Mpa）	个												1.00
3.47	500202009047	De40正三通（塑料，1.6Mpa）	个												1.00
3.48	500202009048	de200弯头 90°（PE100塑料，1.6mPa）	个												25.00
3.49	500202009049	de200弯头 45°（PE100塑料，1.6mPa）	个												25.00
3.50	500202009050	De200塑料正三通（PE100塑料，1.6mPa）	个												40.00
3.51	500202009051	de200×110异径三通（PE100塑料，1.6mPa）	个												40.00
3.52	500202009052	de200×75异径三通（PE100塑料，1.6mPa）	个												40.00
3.53	500202009053	de200×63异径三通（PE100塑料，1.6mPa）	个												40.00
3.54	500202009054	de200×50异径三通（PE100塑料，1.6mPa）	个												40.00
3.55	500202009055	de200×40异径三通（PE100塑料，1.6mPa）	个												40.00

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 2026年社步镇崮山村供水工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.56	500202009056	de200×150异径三通 (PE100塑料, 1.6MPa)	个												40.00
3.57	500202009057	de200×100异径三通 (PE100塑料, 1.6MPa)	个												40.00
3.58	500202009058	De110/25异径三通 (塑料, 1.0Mpa)	个												12.00
3.59	500202009059	De75/25异径三通 (塑料, 1.0Mpa)	个												3.00
3.60	500202009060	De63/25异径三通 (塑料, 1.0Mpa)	个												2.00
3.61	500202009061	De50/25异径三通 (塑料, 1.0Mpa)	个												1.00
3.62	500202009062	De40/25异径三通 (塑料, 1.0Mpa)	个												1.00
3.63	500202009063	De110塑料弯头 (90°)	个												16.50
3.64	500202009064	De110塑料弯头 (45°)	个												16.50
3.65	500202009065	De75塑料弯头 (90°)	个												7.00
3.66	500202009066	De75塑料弯头 (45°)	个												7.00
3.67	500202009067	De63塑料承插式弯头	个												2.00
3.68	500202009068	De50塑料承插式弯头	个												2.00
3.69	500202009069	De40塑料承插式弯头	个												1.00
3.70	500202009070	De63PE承插式直接	个												1.00
3.71	500202009071	De50PE承插式直接	个												1.00
3.72	500202009072	De40PE承插式直接	个												1.00

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 2026年社步镇淤山村供水工程

单位: 元/台时(班)

第1页 共3页

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计			
1	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m³	29.55	18.91	1.63	50.09	9.34	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.84	0.00	87.93
2	单斗挖掘机	液压 斗容1m³	32.16	23.83	2.22	58.21	9.34	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	54.04	0.00	112.25
3	推土机	功率88kW	23.65	26.67	1.06	51.38	8.30	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00	97.48
4	压路机	内燃 重量12~15t	8.96	15.85	0.00	24.81	8.30	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.80	0.00	52.61
5	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	0.93	0.00	1.08	6.92	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	9.48
6	砂浆搅拌机	出料0.4m³	1.47	2.06	0.63	4.16	4.50	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	6.74	0.00	10.90
7	混凝土搅拌机	出料0.4m³	2.91	4.90	1.07	8.88	4.50	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	9.57	0.00	18.45
8	振动器	插入式 功率1.1kW	0.28	1.12	0.00	1.40	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	1.87
9	振动器	插入式 功率1.5kW	0.45	1.65	0.00	2.10	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	2.75
10	振动器	平板式 功率2.2kW	0.38	1.14	0.00	1.52	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.52
11	振动器	变频机组 容量4.5kVA	1.85	4.42	0.00	6.27	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	8.28
12	振动器	变频机组 容量8.5kVA	3.08	7.30	0.00	10.38	0.00	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	3.78	0.00	14.16
13	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	0.21	0.39	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.73	0.00	45.33
14	载重汽车	载重量5t	6.88	9.96	0.00	16.84	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	26.10	0.00	42.94
15	自卸汽车	载重量8t	19.99	12.43	0.00	32.42	4.50	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.10	0.00	67.52

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 2026年社步镇湓山村供水工程

第2页 共3页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用					其他费用	合计		
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他			小计	
16	双胶轮车		0.23	0.59	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	
17	履带起重机	油动 起重量15t	33.52	20.45	1.41	55.38	8.30	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	99.38
18	汽车起重机	起重量5t	11.43	11.39	0.00	22.82	9.34	0.00	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	26.74	49.56
19	电动卷扬机	带塔(连架) 起重量5t	6.19	5.19	3.58	14.96	4.50	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	22.76
20	灰浆搅拌机		0.73	2.09	0.20	3.02	4.50	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22	11.24
21	离心水泵	单级双吸 功率20kW	0.95	4.01	1.23	6.19	4.50	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	22.08
22	试压泵	2.5MPa	0.38	0.36	0.26	1.00	4.50	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	6.39
23	电焊机	直流20kW	0.83	0.55	0.17	1.55	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	13.35
24	电焊机	直流30kW	0.91	0.62	0.19	1.72	0.00	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70	19.42
25	电焊机	交流25kVA	0.29	0.28	0.09	0.66	0.00	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56	9.22
26	钢筋弯曲机	直径6~40	0.47	1.33	0.24	2.04	4.50	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04	10.08
27	钢筋切断机	功率20kW	1.04	1.57	0.28	2.89	4.50	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.65	17.54
28	圆盘锯		0.35	1.07	0.05	1.47	8.30	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49	13.96
29	双面刨床		0.89	1.01	0.15	2.05	4.50	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81	11.86
30	单斗挖掘机	液压 斗容0.25m³	22.07	15.08	1.02	38.17	9.34	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54	60.71
31	热熔连接器	SH-63	1.42	0.40	0.41	2.23	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	2.70
32	热熔连接器	SHD-160C	6.66	2.73	0.41	9.80	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	10.63

工程单价计算表

M7.5浆砌标准砖 工程

单价编号: 4

定额单位: 100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法: 定额编号:03152。 砌砖						
1	直接费		元			39306.61
1.1	人工费		元			2703.99
	人工		工时	781.5	3.46	2703.99
1.2	材料费		元			32509.25
	水		m ³	24.3	3.50	85.05
	铁钉		kg	4	5.84	23.36
	标准砖	240×115×53	千块	53.9	490.58	26442.26
	板枋材		m ³	0.1	800.00	80.00
	M7.5水泥砂浆		m ³	22.3	249.18	5556.71
	其他材料费		%	1	32187.38	321.87
1.3	机械使用费		元			358.35
	双胶轮车		台时	149.35	0.82	122.47
	电动卷扬机	带塔(连架) 起重量 5t	台时	3.45	22.76	78.52
	灰浆搅拌机		台时	14	11.24	157.36
1.4	其他直接费		元	4.5%	35571.59	1600.72
1.5	现场经费		元	6%	35571.59	2134.30
2	施工管理费		元	5.8%	39306.61	2279.78
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2782.48	912.65
4	企业利润		元	7%	42499.04	2974.93
5	价差		元			3819.49
	人工		工时	781.5	4.00	3126.00
	机械工		工时	22.685	4.00	90.74
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	5.0055	118.64	593.85
	板枋材		m ³	0.1	88.99	8.90
6	风险金		元	0%	49293.46	0.00
7	税金		元	9%	49293.46	4436.41
	合计		元			53729.87
	单价		元			537.30

工程单价计算表

1:2防水砂浆抹立面厚2cm 工程

单价编号：5

定额单位：100m²

施工方法：定额编号:03159。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1564.73
1.1	人工费		元			319.36
	人工		工时	92.3	3.46	319.36
1.2	材料费		元			1087.64
	水		m ³	2.3	3.50	8.05
	防水粉		kg	35	2.92	102.20
	1:2防水抹灰水泥砂浆		m ³	2.3	389.92	896.82
	其他材料费		%	8	1007.07	80.57
1.3	机械使用费		元			9.05
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.41	10.90	4.47
	双胶轮车		台时	5.59	0.82	4.58
1.4	其他直接费		元	4.5%	1416.05	63.72
1.5	现场经费		元	6%	1416.05	84.96
2	施工管理费		元	5.8%	1564.73	90.75
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	321.20	105.35
4	企业利润		元	7%	1760.83	123.26
5	价差		元			495.51
	人工		工时	92.3	4.00	369.20
	机械工		工时	0.533	4.00	2.13
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	1.0467	118.64	124.18
6	风险金		元	0%	2379.60	0.00
7	税金		元	9%	2379.60	214.16
	合计		元			2593.76
	单价		元			25.94

工程单价计算表

原地面砼凿除（含装车弃置1km）工程

单价编号：6

定额单位：100m³

定额编号:04445+02532。 施工方法: 岩石破碎机拆除混凝土。 挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			6326.06
1.1	人工费		元			93.42
	人工		工时	11	3.46	38.06
	人工		工时	16	3.46	55.36
1.2	材料费		元			24.61
	零星材料费		%	2	1230.42	24.61
1.3	机械使用费		元			5606.91
	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m ³	台时	45.82	87.93	4028.95
	其他机械费		%	10	4028.95	402.90
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	2.74	112.25	307.57
	推土机	功率88kW	台时	1.37	97.48	133.55
	自卸汽车	载重量8t	台时	10.87	67.52	733.94
1.4	其他直接费		元	4.5%	5724.94	257.62
1.5	现场经费		元	6%	5724.94	343.50
2	施工管理费		元	3.7%	6326.06	234.06
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	607.34	199.21
4	企业利润		元	7%	6759.33	473.15
5	价差		元			3530.02
	人工		工时	27	4.00	108.00
	机械工		工时	148.531	4.00	594.12
	柴油		kg	604.252	4.68	2827.90
6	风险金		元	0%	10762.50	0.00
7	税金		元	9%	10762.50	968.63
	合计		元			11731.13
	单价		元			117.31

工程单价计算表

C20混凝土, 镇(支)墩 工程

单价编号: 7

定额单位: 100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04114+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 其他混凝土, 镇(支)墩 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
1	直接费		元			26520.71
1.1	人工费		元			2164.71
	人工		工时	329	3.46	1138.34
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
1.2	材料费		元			21334.48
	水		m ³	100	3.50	350.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	103	195.41	20127.23
	其他材料费		%	4	20477.23	819.09
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
	零星材料费		%	2	1274.60	25.49
1.3	机械使用费		元			501.45
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20.41	1.87	38.17
	其他机械费		%	10	38.17	3.82
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	18.45	342.06
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
1.4	其他直接费		元	4.5%	24000.64	1080.03
1.5	现场经费		元	6%	24000.64	1440.04
2	施工管理费		元	3.7%	26520.71	981.27
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2248.10	737.38
4	企业利润		元	7%	28239.36	1976.76
5	价差		元			15872.39
	人工		工时	625.64	4.00	2502.56
	机械工		工时	24.102	4.00	96.41
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	29.5713	118.64	3508.34
	碎石		m ³	88.4358	110.42	9765.08
6	风险金		元	0%	46088.51	0.00
7	税金		元	9%	46088.51	4147.97

工程单价计算表

C20砼垫层 工程

单价编号：8

 定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04035+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
1	直接费		元			28795.50
1.1	人工费		元			2545.31
	人工		工时	439	3.46	1518.94
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
1.2	材料费		元			20617.78
	水		m ³	100	3.50	350.00
	混凝土垂直运输		m ³	103	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	103	195.41	20127.23
	其他材料费		%	0.5	20477.23	102.39
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
	零星材料费		%	2	1274.60	25.49
1.3	机械使用费		元			2896.18
	振动器	变频机组 容量 4.5kVA	台时	18.73	8.28	155.08
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	45.15	45.33	2046.65
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	22.08	210.86
	其他机械费		%	1	2412.59	24.13
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	18.45	342.06
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
1.4	其他直接费		元	4.5%	26059.27	1172.67
1.5	现场经费		元	6%	26059.27	1563.56
2	施工管理费		元	3.7%	28795.50	1065.43
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2671.66	876.30
4	企业利润		元	7%	30737.23	2151.61
5	价差		元			16362.05
	人工		工时	735.64	4.00	2942.56
	机械工		工时	36.517	4.00	146.07
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	29.5713	118.64	3508.34

工程单价计算表

C25钢筋砼预制盖板制作及安装 工程

单价编号：9

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04182+04243。 施工方法: 模板制作、拆除、修理、混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。 连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。						
1	直接费		元			40628.54
1.1	人工费		元			7608.54
	人工		工时	1765	3.46	6106.90
	人工		工时	434	3.46	1501.64
1.2	材料费		元			24956.03
	水		m ³	240	3.50	840.00
	专用钢模板		kg	91.9	3.00	275.70
	铁件		kg	17.8	5.66	100.75
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	102	199.30	20328.60
	其他材料费		%	1	21545.05	215.45
	铁垫块		kg	98	6.40	627.20
	铁丝		kg	8	6.54	52.32
	板枋材		m ³	0.48	800.00	384.00
	圆木		m ³	0.42	400.00	168.00
	焊条		kg	278	6.73	1870.94
	其他材料费		%	3	3102.46	93.07
1.3	机械使用费		元			4203.34
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.36	18.45	338.74
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	29.92	2.52	75.40
	载重汽车	载重量5t	台时	1.28	42.94	54.96
	双胶轮车		台时	92.8	0.82	76.10
	其他机械费		%	7	545.20	38.16
	履带起重机	油动 起重量15t	台时	13.2	99.38	1311.82
	电焊机	直流30kW	台时	115.2	19.42	2237.18
	其他机械费		%	2	3549.00	70.98
1.4	其他直接费		元	4.5%	36767.91	1654.56
1.5	现场经费		元	6%	36767.91	2206.07
2	施工管理费		元	3.7%	40628.54	1503.26
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	7806.49	2560.53
4	企业利润		元	7%	44692.33	3128.46

工程单价计算表

一般钢筋制作安装, 人工 工程

单价编号: 10

定额单位: t

施工方法: 定额编号:04430。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4100.37
1.1	人工费		元			384.06
	人工		工时	111	3.46	384.06
1.2	材料费		元			3317.60
	钢筋		t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	6.54	26.16
	焊条		kg	7.22	6.73	48.59
	其他材料费		%	1	3284.75	32.85
1.3	机械使用费		元			112.64
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.94	19.32
	电焊机	交流25kVA	台时	10	9.22	92.20
	其他机械费		%	1	111.52	1.12
1.4	其他直接费		元	4.5%	3814.30	171.64
1.5	现场经费		元	3%	3814.30	114.43
2	施工管理费		元	3.5%	4100.37	143.51
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	386.08	126.63
4	企业利润		元	7%	4370.51	305.94
5	价差		元			694.21
	人工		工时	111	4.00	444.00
	机械工		工时	0.585	4.00	2.34
	钢筋		t	1.07	213.12	228.04
	汽油		kg	3.24	6.12	19.83
6	风险金		元	0%	5370.66	0.00
7	税金		元	9%	5370.66	483.36
	合计		元			5854.02
	单价		元			5854.02

工程单价计算表

普通平面木模板制作 工程

单价编号: 11

定额单位: 100m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:05006。 施工方法: 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒拉筋割断。						
1	直接费		元			2651.25
1.1	人工费		元			231.82
	人工		工时	67	3.46	231.82
1.2	材料费		元			1972.49
	锯材		m ³	2.24	800.00	1792.00
	铁钉		kg	4.23	5.84	24.70
	铁件		kg	20.69	5.66	117.11
	其他材料费		%	2	1933.81	38.68
1.3	机械使用费		元			195.01
	载重汽车	载重量5t	台时	1.63	42.94	69.99
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	0.43	10.08	4.33
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.16	17.54	2.81
	圆盘锯		台时	4.55	13.96	63.52
	双面刨床		台时	3.8	11.86	45.07
	其他机械费		%	5	185.72	9.29
1.4	其他直接费		元	4.5%	2399.32	107.97
1.5	现场经费		元	6%	2399.32	143.96
2	施工管理费		元	5.7%	2651.25	151.12
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	296.67	97.31
4	企业利润		元	7%	2899.68	202.98
5	价差		元			614.14
	人工		工时	67	4.00	268.00
	机械工		工时	18.746	4.00	74.98
	汽油		kg	11.736	6.12	71.82
	锯材		m ³	2.24	88.99	199.34
6	风险金		元	0%	3716.80	0.00
7	税金		元	9%	3716.80	334.51
	合计		元			4051.31
	单价		元			40.51

工程单价计算表

普通平面木模板安装拆除 工程

单价编号：12

定额单位：100m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:05007。 施工方法: 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒拉筋割断。						
1	直接费		元			4124.80
1.1	人工费		元			591.66
	人工		工时	171	3.46	591.66
1.2	材料费		元			2474.52
	铁钉		kg	1.17	5.84	6.83
	铁丝		kg	1.04	6.54	6.80
	预埋铁件		kg	312.82	6.02	1883.18
	混凝土柱		m ³	0.99	500.00	495.00
	焊条		kg	5.08	6.73	34.19
	其他材料费		%	2	2426.00	48.52
1.3	机械使用费		元			666.67
	汽车起重机	起重量5t	台时	11.6	49.56	574.90
	电焊机	交流25kVA	台时	6.51	9.22	60.02
	其他机械费		%	5	634.92	31.75
1.4	其他直接费		元	4.5%	3732.85	167.98
1.5	现场经费		元	6%	3732.85	223.97
2	施工管理费		元	5.7%	4124.80	235.11
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	700.03	229.61
4	企业利润		元	7%	4589.52	321.27
5	价差		元			1221.03
	人工		工时	171	4.00	684.00
	机械工		工时	31.32	4.00	125.28
	汽油		kg	67.28	6.12	411.75
6	风险金		元	0%	6131.82	0.00
7	税金		元	9%	6131.82	551.86
	合计		元			6683.68
	单价		元			66.84

工程单价计算表

C25砼地面恢复厚200mm 工程

单价编号：13

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:11132+11133*5。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
1	直接费		元			57707.18
1.1	人工费		元			8228.57
	人工		工时	1914.7	3.46	6624.86
	人工		工时	463.5	3.46	1603.71
1.2	材料费		元			41494.74
	锯材		m ³	0.23	800.00	184.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	153	199.30	30492.90
	其他材料费		%	2	30676.90	613.54
	锯材		m ³	0.05	800.00	40.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	51	199.30	10164.30
1.3	机械使用费		元			2977.31
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	24	18.45	442.80
	自卸汽车	载重量8t	台时	25	67.52	1688.00
	其他机械费		%	5	2130.80	106.54
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	9	18.45	166.05
	自卸汽车	载重量8t	台时	8.5	67.52	573.92
1.4	其他直接费		元	4.5%	52700.62	2371.53
1.5	现场经费		元	5%	52700.62	2635.03
2	施工管理费		元	4.8%	57707.18	2769.94
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	8527.68	2797.08
4	企业利润		元	7%	63274.20	4429.19
5	价差		元			38517.22
	人工		工时	2378.2	4.00	9512.80
	机械工		工时	86.45	4.00	345.80
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	64.8516	118.64	7693.99
	碎石		m ³	175.1544	110.42	19340.55
	柴油		kg	341.7	4.68	1599.16
	锯材		m ³	0.28	88.99	24.92
6	风险金		元	0%	106220.61	0.00
7	税金		元	9%	106220.61	9559.85
	合计		元			115780.46

工程单价计算表

碎石垫层厚50mm 工程

单价编号：14

定额单位：1000m²

施工方法：定额编号：11120-11121*9。

挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			3124.85
1.1	人工费		元			451.19
	人工		工时	524.6	3.46	1815.12
	人工		工时	-394.2	3.46	-1363.93
1.2	材料费		元			1913.70
	碎石		m ³	179	30.00	5370.00
	其他材料费		%	1	5370.00	53.70
	碎石		m ³	-117	30.00	-3510.00
1.3	机械使用费		元			488.85
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	9.2	52.61	484.01
	其他机械费		%	1	484.01	4.84
1.4	其他直接费		元	4.5%	2853.74	128.42
1.5	现场经费		元	5%	2853.74	142.69
2	施工管理费		元	4.8%	3124.85	149.99
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	527.59	173.05
4	企业利润		元	7%	3447.89	241.35
5	价差		元			7735.82
	人工		工时	130.4	4.00	521.60
	机械工		工时	22.08	4.00	88.32
	碎石		m ³	62	110.42	6846.04
	柴油		kg	59.8	4.68	279.86
6	风险金		元	0%	11425.06	0.00
7	税金		元	9%	11425.06	1028.26
	合计		元			12453.32
	单价		元			12.45

工程单价计算表

DN100软密封闸阀 工程

单价编号：17

定额单位：个

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:06038。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
1	直接费		元			93.52
1.1	人工费		元			20.41
	人工		工时	5.9	3.46	20.41
1.2	材料费		元			54.64
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.34	29.28	9.96
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	1.41	11.50	16.22
	其他材料费		%	100	27.32	27.32
1.3	机械使用费		元			5.12
	试压泵	2.5MPa	台时	0.29	6.39	1.85
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.35	2.80
	其他机械费		%	10	4.65	0.47
1.4	其他直接费		元	5.2%	80.17	4.17
1.5	现场经费		元	45%	20.41	9.18
2	施工管理费		元	47%	20.41	9.59
3	社会保障及企业计缴费		元	32.8%	21.71	7.12
4	企业利润		元	7%	110.23	7.72
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			25.11
	人工		工时	5.9	4.00	23.60
	机械工		工时	0.377	4.00	1.51
7	风险金		元	0%	143.06	0.00
8	税金		元	9%	143.06	12.88
	合计		元			155.94
	单价		元			155.94

工程单价计算表

DN200软密封闸阀 工程

单价编号：22

定额单位：个

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:06041。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
1	直接费		元			225.29
1.1	人工费		元			46.71
	人工		工时	13.5	3.46	46.71
1.2	材料费		元			138.90
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.66	29.28	19.32
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	4.26	11.50	48.99
	其他材料费		%	100	69.45	69.45
1.3	机械使用费		元			8.56
	试压泵	2.5MPa	台时	0.78	6.39	4.98
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.35	2.80
	其他机械费		%	10	7.78	0.78
1.4	其他直接费		元	5.2%	194.17	10.10
1.5	现场经费		元	45%	46.71	21.02
2	施工管理费		元	47%	46.71	21.95
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	50.22	16.47
4	企业利润		元	7%	263.71	18.46
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			58.06
	人工		工时	13.5	4.00	54.00
	机械工		工时	1.014	4.00	4.06
7	风险金		元	0%	340.23	0.00
8	税金		元	9%	340.23	30.62
	合计		元			370.85
	单价		元			370.85

工程单价计算表

DN65软密封闸阀 工程

单价编号：23

定额单位：个

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:06036。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
1	直接费		元			58.16
1.1	人工费		元			12.80
	人工		工时	3.7	3.46	12.80
1.2	材料费		元			32.38
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.18	29.28	5.27
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	0.85	11.50	9.78
	其他材料费		%	100	16.19	16.19
1.3	机械使用费		元			4.63
	试压泵	2.5MPa	台时	0.22	6.39	1.41
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.35	2.80
	其他机械费		%	10	4.21	0.42
1.4	其他直接费		元	5.2%	49.81	2.59
1.5	现场经费		元	45%	12.80	5.76
2	施工管理费		元	47%	12.80	6.02
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	13.79	4.52
4	企业利润		元	7%	68.70	4.81
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			15.94
	人工		工时	3.7	4.00	14.80
	机械工		工时	0.286	4.00	1.14
7	风险金		元	0%	89.45	0.00
8	税金		元	9%	89.45	8.05
	合计		元			97.50
	单价		元			97.50

工程单价计算表

DN50软密封闸阀 工程

单价编号：24

定额单位：个

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:06035。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
1	直接费		元			44.64
1.1	人工费		元			7.96
	人工		工时	2.3	3.46	7.96
1.2	材料费		元			26.58
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.14	29.28	4.10
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	0.7	11.50	8.05
	其他材料费		%	100	13.29	13.29
1.3	机械使用费		元			4.49
	试压泵	2.5MPa	台时	0.2	6.39	1.28
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.35	2.80
	其他机械费		%	10	4.08	0.41
1.4	其他直接费		元	5.2%	39.03	2.03
1.5	现场经费		元	45%	7.96	3.58
2	施工管理费		元	47%	7.96	3.74
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	8.86	2.91
4	企业利润		元	7%	51.29	3.59
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			10.24
	人工		工时	2.3	4.00	9.20
	机械工		工时	0.26	4.00	1.04
7	风险金		元	0%	65.12	0.00
8	税金		元	9%	65.12	5.86
	合计		元			70.98
	单价		元			70.98

工程单价计算表

DN40软密封闸阀 工程

单价编号：25

定额单位：个

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:06034。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
1	直接费		元			35.80
1.1	人工费		元			6.92
	人工		工时	2	3.46	6.92
1.2	材料费		元			19.66
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.12	29.28	3.51
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	0.45	11.50	5.18
	其他材料费		%	100	9.83	9.83
1.3	机械使用费		元			4.49
	试压泵	2.5MPa	台时	0.2	6.39	1.28
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.35	2.80
	其他机械费		%	10	4.08	0.41
1.4	其他直接费		元	5.2%	31.07	1.62
1.5	现场经费		元	45%	6.92	3.11
2	施工管理费		元	47%	6.92	3.25
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	7.82	2.56
4	企业利润		元	7%	41.61	2.91
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			9.04
	人工		工时	2	4.00	8.00
	机械工		工时	0.26	4.00	1.04
7	风险金		元	0%	53.56	0.00
8	税金		元	9%	53.56	4.82
	合计		元			58.38
	单价		元			58.38

工程单价计算表

DN32软密封闸阀 工程

单价编号：26

定额单位：个

施工方法：定额编号:06033。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			31.64
1.1	人工费		元			6.92
	人工		工时	2	3.46	6.92
1.2	材料费		元			16.42
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.1	29.28	2.93
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	0.36	11.50	4.14
	其他材料费		%	100	8.21	8.21
1.3	机械使用费		元			3.78
	试压泵	2.5MPa	台时	0.1	6.39	0.64
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.35	2.80
	其他机械费		%	10	3.44	0.34
1.4	其他直接费		元	5.2%	27.12	1.41
1.5	现场经费		元	45%	6.92	3.11
2	施工管理费		元	47%	6.92	3.25
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	7.37	2.42
4	企业利润		元	7%	37.31	2.61
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			8.52
	人工		工时	2	4.00	8.00
	机械工		工时	0.13	4.00	0.52
7	风险金		元	0%	48.44	0.00
8	税金		元	9%	48.44	4.36
	合计		元			52.80
	单价		元			52.80

工程单价计算表

DN150自动排空阀 工程

单价编号：27

定额单位：个

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:06040。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
1	直接费		元			162.96
1.1	人工费		元			29.76
	人工		工时	8.6	3.46	29.76
1.2	材料费		元			103.86
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.56	29.28	16.40
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	2.99	11.50	34.39
	其他材料费		%	100	51.93	51.93
1.3	机械使用费		元			8.56
	试压泵	2.5MPa	台时	0.78	6.39	4.98
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.35	2.80
	其他机械费		%	10	7.78	0.78
1.4	其他直接费		元	5.2%	142.18	7.39
1.5	现场经费		元	45%	29.76	13.39
2	施工管理费		元	47%	29.76	13.99
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	33.27	10.91
4	企业利润		元	7%	187.86	13.15
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			38.46
	人工		工时	8.6	4.00	34.40
	机械工		工时	1.014	4.00	4.06
7	风险金		元	0%	239.47	0.00
8	税金		元	9%	239.47	21.55
	合计		元			261.02
	单价		元			261.02

工程单价计算表

C20混凝土座基 工程

单价编号：29

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:04066。 墩						
1	直接费		元			24960.78
1.1	人工费		元			1290.58
	人工		工时	373	3.46	1290.58
1.2	材料费		元			20779.67
	水		m ³	70	3.50	245.00
	混凝土砂浆运输		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土拌制		m ³	103	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	103	195.41	20127.23
	其他材料费		%	2	20372.23	407.44
1.3	机械使用费		元			518.69
	振动器	插入式 功率1.5kW	台时	20	2.75	55.00
	振动器	变频机组 容量 8.5kVA	台时	10	14.16	141.60
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	5.36	45.33	242.97
	其他机械费		%	18	439.57	79.12
1.4	其他直接费		元	4.5%	22588.94	1016.50
1.5	现场经费		元	6%	22588.94	1355.34
2	施工管理费		元	3.7%	24960.78	923.55
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1290.58	423.31
4	企业利润		元	7%	26307.64	1841.53
5	价差		元			14765.42
	人工		工时	373	4.00	1492.00
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	29.5713	118.64	3508.34
	碎石		m ³	88.4358	110.42	9765.08
6	风险金		元	0%	42914.59	0.00
7	税金		元	9%	42914.59	3862.31
	合计		元			46776.90
	单价		元			467.77

