

荔浦市双江镇两江社区榕树屯千亩马蹄示范基地配套设施项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：荔浦市双江镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：四川弘瑞工程项目管理有限公司

(单位盖章)



封

荔浦市双江镇两江社区榕树屯千亩马蹄示范基地配
套设施项目 工程

招标工程量清单

招标人：荔浦市双江镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人：四川弘瑞工程项目管理有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：李景
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：魏双全
(签字或盖章)



编制人：周森
(造价工程师签字并盖章)



复核人：左壮
(造价工程师签字并盖章)



编制时间：_____

复核时间：_____

编制说明

工程名称:荔浦市双江镇两江社区榕树屯千亩马蹄示范基地配套设施项目

一、编制范围

编制范围:荔浦市双江镇两江社区榕树屯千亩马蹄示范基地配套设施项目。

二、编制依据:

- 1、桂水基[2007]38号颁布的《广西水利水电工程设计概算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》;
- 2、《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基〔2016〕1号);
- 3、《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》(桂水基【2016】16号);
- 4、《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》(水办基【2016】31号);
- 5、自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知(桂水基【2018】11号);
- 6、财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知(财税[2018]32号);
- 7、《荔浦市双江镇两江社区榕树屯千亩马蹄示范基地配套设施项目施工招标设计图》;
- 8、《荔浦市双江镇两江社区榕树屯千亩马蹄示范基地配套设施项目工程量清单》;
- 9、采用桂能广西水利水电工程造价系统2020单机版进行编制。

三、人工、材料、机械价格

- 1、人工预算单价按桂水基〔2016〕1号执行;
- 2、材料价格:根据项目实际情况,主要材料价格参照2026年《桂林市建设工程造价信息》**第4期荔浦市**建筑材料信息价格,其中荔浦市没有发布材料信息价的材料,则参照同期桂林市的价格或市场询价;
- 3、施工机械台时费:按照“桂水基[2007]38号”文颁发的《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》计算。

四、有关费率取定标准

其他直接费、现场经费等有关费率按桂水基[2007]38号颁布的《广西水利水电工程设计概算编制规定》,以及《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》(桂水基【2016】16号),《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》(水办基【2016】31号),自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知(桂水基【2018】11号),财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知(财税[2018]32号)等计取。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 荔浦市双江镇两江社区榕树屯千亩马蹄示范基地配套设施项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		1#渠道						
1.1.1		1#渠道(L=2075m 1.5*1m/1.2*1m/1*1m)						
1.1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方, I ~ II类土	m ³	2849.24				
1.1.1.2	500109001001	C20砼底板	m ³	304.39				
1.1.1.3	500109001002	C20砼边墙	m ³	1109.14				
1.1.1.4	500110001001	渠道衬砌木模板制作、 安装及拆除	m ²	8898.4				
1.1.1.5	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥 青木板	m ²	141.35				
1.1.1.6	500103001001	回填土石方, 机械夯填 土石	m ³	1802.54				
1.1.1.7	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m ³	974.74				
1.1.1.8	500114002001	渠道砼拆除(外运1km)	m ³	0.86				
1.1.1.9	500114002002	拆除浆砌石(外运1km)	m ³	15.45				
1.1.1.10	500114001001	1.6*0.7*0.05m木质闸 板	块	2				
1.1.1.11	500114001002	1.1*0.7*0.05m木质闸 板	块	1				
1.1.1.12		材料二次搬运						
1.1.1.12.1	500114002003	胶轮车运水泥, 装运卸 300m	t	398.044				
1.1.1.12.2	500114002004	人工装胶轮车运碎石, 挖 装运卸300m	m ³ 成 品堆 方	2244.88 4				
1.1.1.12.3	500114002005	人工装胶轮车运砂, 挖 装运卸300m	m ³ 成 品堆 方	784.749				
1.1.1.12.4	500114002006	胶轮车运板枋材, 装运 卸300m	m ³	133.916				
1.1.2		渠道盖板(9块)						
1.1.2.1	500109001003	C20现浇砼盖板	m ³	3.53				
1.1.2.2	500111001001	一般钢筋制作安装, 人 工	t	0.6				
1.1.2.3	500110001002	普通平面木模板制作、 安装及拆除	m ²	25.56				
1.1.2.4		材料二次搬运						

