

兴安县人民医院供应室改造项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：兴安县人民医院

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

兴安县人民医院供应室改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：兴安县人民医院
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编制人：
(造价人员签字)

复核人：
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

总 说 明

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第1页 共1页

一、工程概况

工程名称为兴安县人民医院供应室改造项目, 主要内容为室内装修改造、暖通、电气、给排水等安装工程。

二、编制依据:

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- (2) 《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)〈广西壮族自治区实施细则〉》(桂建标[2013]43号);
- (3) 《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》(GB50854~50862-2013)修订本;
- (4) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套工程费用定额;
- (5) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套工程费用定额;
- (6) 《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号);
- (7) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号);
- (8) 《自治区住房城乡建设厅关于广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》桂建发[2023]6号;
- (9) 材料价格主要按《桂林市建设工程造价信息》兴安县2025年第07期除税信息价计取, 兴安县信息价没有的参考同期桂林市除税信息价, 信息价没有的按市场询价。

三、其他需要说明的问题:

- (1) 本工程增值税计税方法采用一般计税法。
- (2) 本工程按预拌砂浆计算。
- (3) 本工程需在夜间施工, 计算夜间施工增加费。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
兴安人民医院供应室改造项目-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011601001	砖砌体拆除	m ³	0.50			
2	011609001	门洞切缝	m	5.40			
3	011602002001	原有预制砼盖板拆除	m ³	1.26			
4	011606003001	吊顶拆除	m ²	252.16			
5	011606002001	原墙板拆除	m ²	460.95			
6	011610002	玻镁门拆除	m ²	25.62			
7	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:废碴 2.运距:1km	m ³	31.13			
8	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1.增运4km	m ³ ·km	124.52			
		单价措施项目					
兴安人民医院供应室改造项目-建筑装饰工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
9	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m ³	34.02			
10	010103001001	回填土方	m ³	26.45			
11	010103002001	余土弃置 1.运距:1KM	m ³	7.57			
12	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1.增运4km	m ³ ·km	30.28			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010501001001	垫层 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C15	m ³	2.16			
14	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C25	m ³	4.50			
15	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C25	m ³	1.37			
16	010503005	过梁 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C25	m ³	0.03			
17	010507007001	细石混凝土二次浇注护脚 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土	m ³	0.15			
18	桂010507010001	排水沟 300*150mm	m	37.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 60厚C20混凝土, 排水坡度0.5% 2. 2厚聚氨酯防水涂料 3. 1.5厚合成高分子防水卷材 4. 10mm水泥砂浆保护层 5. 成品水泥沟盖板					
19	010507006001	预制化粪池盖板安装 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 预制化粪池盖板及安装	m ³	1.26			
20	011702001001	垫层模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	7.20			
21	011702001002	独立基础模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	18.00			
22	011702002001	矩形柱模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	13.50			
23	011702009	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	0.34			
24	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	0.002			
25	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ 10以上	t	1.590			
26	040504001001	Φ 800圆形检查井及井盖 1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 3. 砂浆品种、强度等级、配合比:水泥砂浆中砂M7.5 4. 勾缝、抹面要求:20厚水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2 5. 井盖、井圈材质及规格: Φ 800复合井盖	座	2			
	6.	金属结构工程					
27	010603003001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌钢管, 100*60*2.5 2. 构件运距:1km	t	0.420			
28	010603003002	钢管柱 1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌钢管, 50*50*2.5 2. 构件运距:1km	t	0.103			
29	010603003003	钢管梁 1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌钢管, 120*80*6 2. 构件运距:1km	t	0.481			
30	040901009001	预埋铁件	t	0.315			
31	010516001001	螺栓 8M24锚栓	t	0.199			
32	010901002001	型材屋面 彩钢瓦	m ²	82.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
33	桂010902011	屋面单层彩钢板天沟	m	27.18			
	10.	装饰装修工程					
34	011104002001	600*600瓷砖地面 1. 20厚干混地面砂浆 DS M20	m ²	7.24			
35	011105003	块料踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm	m ²	1.20			
36	011101001001	水泥砂浆找平层 1. 部位: 钢结构处地面 2. 50mm厚1:2.5水泥砂浆地面找平层, 干混砂浆	m ²	82.41			
37	011104001001	PVC地胶地面 1. 2mm厚PVC卷材 2. 基面涂超强地板粘合剂 3. 自流平水泥层(约3mm厚)	m ²	330.22			
38	011210006001	玻镁彩钢板隔墙 1. 机制企口玻镁夹心彩钢板 50mm厚 2. 钢板厚度0.426mm, 板缝处瓷白色或硅胶填缝 3. 配套净化专用铝材	m ²	689.22			
39	011502001001	铝合金外圆角线 R50	m	112.00			
40	011502001002	铝合金内圆角线 R50	m	814.54			
41	011302001001	玻镁板吊顶天棚 1. 机制企口玻镁夹心彩钢板50厚, 钢板厚度0.426mm, 板缝处瓷白色或硅胶填缝 2. 配套净化专用铝材	m ²	294.92			
42	011302001002	铝扣板吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m ²	84.33			
	13.	门窗工程					
43	010805007001	电动门TDFM1222	樘	1			
44	010805007001	玻镁彩钢板门 M0821 1. 含400x500观察窗(5mm透明钢化玻璃) 2. 不锈钢门锁 3. 铝合金边框	樘	5			
45	010805007002	玻镁彩钢板门 M0921 1. 含400x500观察窗(5mm透明钢化玻璃) 2. 不锈钢门锁 3. 铝合金边框	樘	2			
46	010805007003	玻镁彩钢板门 M1521 1. 含400x500观察窗(5mm透明钢化玻璃) 2. 不锈钢门锁 3. 铝合金边框	樘	4			
47	011502001003	玻镁板墙面门洞切割	m	58.00			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
48	011406003001	墙面满刮腻子 腻子二遍	m ²	428.31			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
49	011407001001	墙面喷(刷)涂料 刮腻子,乳胶漆二遍	m ²	428.31			
50	011406003	天棚面满刮腻子 腻子二遍	m ²	35.91			
51	011407002	天棚喷(刷)涂料 乳胶漆二遍	m ²	35.91			
	15.	其他装饰工程					
52	011501018001	新增不锈钢货物架 H=1.8m, 宽0.6m	m	12.90			
53	011501020001	新增传递窗800*800mm	个	2			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
54	桂011701004001	内装修脚手架 1. 脚手架材质:门式钢管活动脚手架	m ²	851.14			
55	桂011701004002	天棚面修脚手架 1. 脚手架材质:门式钢管活动脚手架	m ²	294.92			
	011710	已完工程保护费					
56	桂011710001	楼地面成品保护 1. 保护材料种类、规格:胶合板	m ²	314.49			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
57	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 斗容量 (1m ³ 以内)	台次	1			
	011711	夜间施工增加费					
58	桂011711001	夜间施工增加费	工日	300.00			
兴安人民医院供应室改造项目-安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
59	030404017001	照明配电箱ZAX Pn=4.0KW 配置详系统图 安装方式:底边距地1.5m安装	台	1			
60	030404017002	动力配电箱QA Pn=4.0KW 配置详系统图 安装方式:底边距地1.5m安装	台	1			
61	030404017003	动力配电箱CB-1 Pn=9.7KW 配置详系统图 安装方式:底边距地1.5m安装	台	1			
62	030404017004	动力配电箱CB-2 Pn=20KW 配置详系统图 安装方式:底边距地1.5m安装	台	1			
63	030404017005	动力配电箱ZAL 1. 名称:动力配电箱ZAL 2. 安装方式:底边距地1.5米明装 3. 规格:电气元件按系统图配置	台	1			
64	030404017006	动力配电箱CA 1. 名称:动力配电箱CA 2. 安装方式:底边距地1.5米明装	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 净化机组空箱体					
65	030412004001	嵌入式洁净LED灯 1. 规格:36W 2. 安装形式:吸顶安装	套	72			
66	030404034001	单联单控跷板暗开关 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	13			
67	030404034002	双联单控跷板暗开关 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	5			
68	030404034003	三联单控跷板暗开关 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	1			
69	030404034004	四联单控跷板暗开关 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	2			
70	030404036001	空调面板	个	6			
71	030501012001	24口千兆交换机(内网)	台	1			
72	030501012002	24口千兆PoE交换机(外网)	台	1			
73	030502004001	网络插座	个	21			
74	030411003001	金属桥架CT200*100	m	48.55			
75	030307005001	设备支架制作安装 角钢40*4 轻度除锈, 刷调和漆两遍, 防锈漆两遍	kg	161.21			
76	030411001001	镀锌钢管SC70 砖、混凝土结构明配	m	100.00			
77	030411001002	镀锌钢管SC32 砖、混凝土结构明配	m	60.60			
78	030411001003	镀锌钢管SC20 砖、混凝土结构明配	m	34.31			
79	030411001004	镀锌钢管SC15 砖、混凝土结构明配	m	306.46			
80	030411001005	塑料管敷设PC20 吊棚内敷设	m	888.28			
81	030408001001	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×70+1×35- SC70	m	100.00			
82	030408001002	铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10	m	115.89			
83	030408001003	铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6	m	49.98			
84	030408006001	电力电缆头 YJV-5*10	个	8			
85	030408006002	电力电缆头 YJV-5*6	个	2			
86	030411004001	桥架配线 WDZ-BV-2.5	m	586.74			
87	030411004002	桥架配线 WDZ-BV-4	m	413.98			
88	030411004003	桥架配线 WDZ-BV-6	m	20.22			
89	030411004004	管内穿线 WDZ-BV-2.5	m	1171.33			
90	030411004005	管内穿线 WDZ-BV-4	m	374.66			
91	030411004006	管内穿线 RVV-6*1.0	m	56.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
92	030502005001	管内穿六类非屏蔽网线 UTP-6	m	879.75			
93	030502005002	管内穿超六类网线	m	40.00			
	7.	B7 通风空调工程					
94	030701003001	多联室内机 D320 额定功率0.032KW, 冷量2.2KW, 热量 2.8KW	台	2			
95	030701003002	多联室内机 D490 额定功率0.045KW, 冷量3.2KW, 热量 3.6KW	台	2			
96	030701003003	多联室内机 D700 额定功率0.06KW, 冷量5.6KW, 热量6.5KW	台	2			
97	030701003004	多联室外机 DLW 额定功率7.53KW, 冷量25.2KW, 热量28KW 含基础槽钢制作安装	台	1			
98	030701004001	风机盘管式等离子体空气消毒机 ML/KJF- P80	台	6			
99	030701003005	恒温恒湿净化空调机组 长宽高: 2300*1080*770mm 送风量3500m ³ /h, 新风量10% 冷量17.3kw, 制热量20kw, 再热量13kw, 加 湿量8kg/h, 电机功率2.2kw, 机外静压 650Pa 含基础槽钢制作安装	台	1			
100	030108003001	轴流风机 风量3100/h	台	1			
101	030703011002	高效过滤风口 484*484mm	个	7			
102	030703011003	侧回风口 250×250	个	7			
103	030703011004	回风口500*160	个	2			
104	030703011005	回风口630*162	个	4			
105	030703011006	方形散流器 240×240	个	12			
106	030703011007	方形散流器 200×190	个	5			
107	030703009001	防雨百叶 内设防虫网	个	1			
108	030404033001	排风扇 风量300	台	1			
109	030702001001	镀锌薄钢板净化矩形风管 长边长 ≤1000mm 1. 厚度: 0.75mm 2. 含支架制作安装, 支架除锈后刷防锈底 漆	m ²	159.18			
110	030702001002	镀锌钢板矩形风管 长边长≤1000mm 1. 厚度: 0.75mm 2. 含支架制作安装, 支架除锈后刷防锈底 漆	m ²	52.51			
111	030702001003	镀锌钢板净化矩形风管 长边长≤450mm 1. 厚度: 0.6mm 2. 含支架制作安装, 支架除锈后刷防锈底 漆	m ²	2.96			
112	030702001004	镀锌钢板矩形风管 长边长≤450mm	m ²	13.81			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 厚度: 0.6mm 2. 含支架制作安装, 支架除锈后刷防锈底漆					
113	030702001005	镀锌钢板净化矩形风管 长边长≤320mm 1. 厚度: 0.5mm 2. 含支架制作安装, 支架除锈后刷防锈底漆	m ²	45.72			
114	030702001006	镀锌钢板矩形风管 长边长≤320mm 1. 厚度: 0.5mm 2. 含支架制作安装, 支架除锈后刷防锈底漆	m ²	18.11			
115	030702008001	圆形风管 波纹软管 φ160	m	5.59			
116	030702008002	圆形风管 PVC φ160	m	5.44			
117	031208003001	通风管道绝热 1. 绝热材料品种: 橡塑保温棉板保温, 防火等级为B1级 2. 绝热厚度: 20mm	m ³	6.50			
118	030703019001	柔性接口	m ²	6.14			
119	030703001001	70℃常开防火阀 630*250	个	1			
120	030703001002	70℃常开防火阀 500*250	个	1			
121	030703001003	70℃常开防火阀 320*160	个	6			
122	030703001004	70℃常开防火阀 250*160	个	1			
123	030702009001	弯头导流叶片	组	22			
124	030704001001	通风、防排烟工程检测、调试	Kw	1			
	7.	B7 通风空调水系统工程					
125	031001004001	冷媒铜管 脱氧亚磷无缝铜管-9.53 含氮气保护、吹扫、试压	m	17.04			
126	031001004002	冷媒铜管 脱氧亚磷无缝铜管-12.7 含氮气保护、吹扫、试压	m	23.14			
127	031001004003	冷媒铜管 脱氧亚磷无缝铜管-15.88 含氮气保护、吹扫、试压	m	17.04			
128	031001004004	冷媒铜管 脱氧亚磷无缝铜管-22.23 含氮气保护、吹扫、试压	m	23.14			
129	030703001005	分歧器 (12.7*9.53*9.53) (22.23*15.88*15.88)	个	2			
130	030703001006	分歧器 (9.53*9.53*9.53) (15.88*15.88*15.88)	个	3			
131	030814006001	铜管管件 90°弯头 DN40*40	个	1			
132	030814006002	铜管管件 90°弯头 DN32*32	个	2			
133	030814006003	铜管管件 异径弯头 DN40*DN32	个	1			
134	030814006004	铜管管件 四通 DN40*DN40*DN40*DN32	个	1			
135	030814006005	铜管管件 异径三通 DN40*DN40*DN32	个	2			
136	030814006006	铜管管件 正三通 DN32*DN32*DN32	个	2			
137	031001006001	空调排水管 PVC-U φ40	m	12.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
138	031001006002	空调排水管 PVC-U φ32	m	7.99			
139	031208003002	通风管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温棉板保温,防火等级为B1级 2.绝热厚度:20mm	m ³	0.19			
	8.	B8 空气压缩管道、纯水管道工程					
140	030801006001	薄皮不锈钢管304材质 DN50*1.2mm 1.介质:压缩空气管道、纯水管道 2.连接形式:氩弧焊连接 3.含管道酸洗、脱脂	m	34.83			
141	030801006002	薄皮不锈钢管304材质 DN32*1.2mm 1.介质:压缩空气管道、纯水管道 2.连接形式:氩弧焊连接 3.含管道酸洗、脱脂	m	55.93			
142	030801006003	薄皮不锈钢管304材质 DN25*1.2mm 1.介质:压缩空气管道、纯水管道 2.连接形式:氩弧焊连接 3.含管道酸洗、脱脂	m	93.84			
143	031003001001	角阀DN25	个	16			
144	031003001002	角阀DN32	个	2			
145	031003001003	闸阀DN50	个	16			
146	030814006007	不锈钢管件 90° 弯头 DN50*DN50	个	7			
147	030814006008	不锈钢管件 90° 弯头 DN32*DN32	个	3			
148	030814006009	不锈钢管件 90° 弯头 DN25*DN25	个	45			
149	030814006010	不锈钢管件 三通 DN50*DN32*DN32	个	1			
150	030814006011	不锈钢管件 三通 DN50*DN25*DN25	个	1			
151	030814006012	不锈钢管件 三通 DN32*DN25*DN25	个	4			
152	030814006013	不锈钢管件 正三通 DN50*DN50*DN50	个	1			
153	030814006014	不锈钢管件 正三通 DN32*DN32*DN25	个	2			
154	030814006015	不锈钢管件 异径三通 DN50*DN50*DN25	个	10			
155	030814006016	不锈钢管件 异径三通 DN32*DN32*DN25	个	6			
156	030814006017	不锈钢管件 异径四通 DN50*DN50*DN32*DN32	个	1			
157	030814006018	不锈钢管件 异径弯头 DN32*DN25	个	1			
158	031002001002	管道扁钢支架 轻度除锈,刷调和漆两遍,防锈漆两遍	kg	138.21			
	9.	B9 给排水工程					
159	031001006003	给水管 PP-R塑料管 De63 1.公称压力:PN=0.8MPa 2.连接方式:热熔连接 3.含管道管件、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	32.10			
160	031001006004	给水管 PP-R塑料管 De40 1.公称压力:PN=0.8MPa	m	55.42			

主要材料及价格表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第1页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	002401000	建筑装饰人工	元		
5	B-R.1	夜间施工增加费 人工费	元		
6	B-R.1	门洞切缝 人工费	元		
7	B-RT	通风空调系统调试费 人工费	元		
8		◆材料◆			
9	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
10	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
11	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
13	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
14	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
15	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
16	010901002	圆钢HPB235 Φ6以内	kg		
17	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
18	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
19	011302003	扁钢 -40×4	kg		
20	011302005	扁钢 ≤-25×4	kg		
21	011302007	扁钢 60以内	kg		
22	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
23	011902005	槽钢 [5#~16#	kg		
24	012103005	等边角钢 6.3#	kg		
25	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
26	012902022	钢板 2~2.5mm	kg		
27	014902001	角铝25.4×1	m		
28	014903002	槽铝75mm	m		
29	014904001	工字铝(综合)	m		
30	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
31	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
32	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
33	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
34	020303002	橡胶密封条20×4	m		
35	020901003	聚氯乙烯塑料薄膜	kg		
36	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
37	020902002	塑料布	kg		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第2页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
39	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
40	021307001	打包带	kg		
41	022705003	棉丝	kg		
42	022705004	棉纱头	kg		
43	022706003	白布	m		
44	022706004	白布0.9m	m ²		
45	022706010	破布	kg		
46	022905001	白绸	m ²		
47	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
48	030101002	铆钉	kg		
49	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
50	030105002	镀锌铆钉 M4	kg		
51	030108001	自攻螺钉	百个		
52	030108010	自攻螺钉 M5×25	个		
53	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
54	030110004	镀锌自攻螺钉M3×10	百个		
55	030112001	木螺钉	百个		
56	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
57	030113004	镀锌木螺钉 M6×100	个		
58	030114001	半圆头螺钉	百个		
59	030119001	机螺钉	kg		
60	030125001	螺栓(综合)	kg		
61	030126005	螺栓 M5×20	套		
62	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
63	030126010	螺栓 M6×75	套		
64	030126020	螺栓 M8×75	套		
65	030127009	镀锌螺栓 M6×25	套		
66	030127015	镀锌螺栓 M8×25	套		
67	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
68	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
69	030135101	带帽螺栓	kg		
70	030143001	对拉螺栓	kg		
71	030148002	地脚螺栓	kg		
72	030148012	地脚螺栓 M14×120~230	套		
73	030156001	膨胀螺栓	套		
74	030156005	膨胀螺栓 M6	套		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第3页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套		
76	030156015	膨胀螺栓 M8×75	百套		
77	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
78	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
79	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
80	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
81	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
82	030169003	镀锌螺母 M10	个		
83	030171101	螺母	百个		
84	030171102	螺母	kg		
85	030172001	垫圈	百个		
86	030177001	钢垫圈	kg		
87	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
88	030188001	射钉	百个		
89	030311111	不锈钢合页	副		
90	031301004	砂轮片 Φ100	片		
91	031301006	砂轮片 Φ400	片		
92	031301007	砂轮片 Φ500	片		
93	031302005	尼龙砂轮片 Φ500	片		
94	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
95	031311001	电焊条(综合)	kg		
96	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
97	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
98	031311008	低碳钢电焊条	kg		
99	031314001	耐热电焊条	kg		
100	031319001	电焊丝	kg		
101	031321001	焊锡丝 综合	kg		
102	031321003	焊锡	kg		
103	031324002	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg		
104	031325002	铜气焊丝	kg		
105	031325004	铜焊粉	kg		
106	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
107	031337001	冲击钻头(综合)	根		
108	031337008	冲击钻头 Φ(10~20)	个		
109	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
110	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
111	031338001	合金钢钻头(综合)	个		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第4页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	031345001	钢锯条	根		
113	031345004	石料切割锯片	片		
114	031347001	砂纸	张		
115	031347002	砂纸(木)	张		
116	031347003	水砂纸	张		
117	031347004	铁砂布	张		
118	032116001	铁件(综合)	kg		
119	032116004	预埋铁件	kg		
120	032118013	镀锌全螺纹吊杆 $\phi 6$	m		
121	032125003	彩钢内外扣槽	m		
122	032126002	彩钢堵头	只		
123	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
124	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
125	040301001	砂(综合)	m ³		
126	040301001	砂(综合)	m ³		
127	040301003	细砂	m ³		
128	040301004	中砂	m ³		
129	040502001	碎石(综合)	m ³		
130	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
131	042903009	预制混凝土盖板	m ³		
132	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
133	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
134	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
135	043021001	干混自流平砂浆 DSL	t		
136	050101001	木材(综合)	m ³		
137	050102005	周转圆木	m ³		
138	050306001	周转板枋材	m ³		
139	050306002	周转枋材	m ³		
140	050501001	胶合板3mm	m ²		
141	052502007	垫木	m ³		
142	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m ²		
143	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²		
144	072101004.1	PVC地胶 2mm	m ²		
145	090502002.1	600*600铝扣板	m ²		
146	090502003	铝合金靠墙方板	m ²		
147	090508001	彩钢板 0.8mm	m ²		
148	090508002	彩钢板 0.5mm	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第5页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	090508015	彩钢夹芯板(轻质隔热) 50mm	m ²		
150	090508016.1	玻镁夹心彩钢板 50mm厚	m ²		
151	091501001.1	机制企口玻镁夹心彩钢板	m ²		
152	100301003	铝合金大龙骨 h45	m		
153	100301004	铝合金中龙骨 h35	m		
154	100301005	铝合金边龙骨 h35	m		
155	100301006	铝合金小龙骨 h22	m		
156	100302001	铝合金大龙骨T型 h45	m		
157	100304003	铝合金条板龙骨 h35	m		
158	101501001	铝合金龙骨主挂件	个		
159	101501004	铝合金龙骨次挂件	个		
160	101502002	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个		
161	101502003	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个		
162	101502004	铝合金边龙骨垂直吊挂件	个		
163	101502005	铝合金条板龙骨垂直吊挂件	个		
164	110101001.1	电动门TDFM1222	m ²		
165	110105001.1	玻镁彩钢板门及门套 0.8m×2.1m(含观察窗)	樘		
166	110105001.2	玻镁彩钢板门及门套 0.9m×2.1m(含观察窗)	樘		
167	110105001.3	玻镁彩钢板门及门套 1.5m×2.1m(含观察窗)	樘		
168	120303006.1	铝合金外圆角线 R50	m		
169	120303006.2	铝合金内圆角线 R50	m		
170	120311001	槽形彩钢条 2mm	m		
171	130102001	调和漆(综合)	kg		
172	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
173	130301001	乳胶漆	kg		
174	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
175	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
176	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
177	130508002	环氧富锌底漆	kg		
178	130519001	沥青绝缘漆	kg		
179	133309002.1	1.5厚合成高分子防水卷材	m ²		
180	133504001	防水粉	kg		
181	133508002	嵌缝膏	kg		
182	133508006	冷底子油	kg		
183	134101001	嵌缝料	kg		
184	140301004	国V汽油 92#	kg		
185	140702001	机油(综合)	kg		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第6页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	140901002	电力复合酯 一级	kg		
187	143113014	硼砂(四硼酸钠)	kg		
188	143124001	漂白粉	kg		
189	143303001	硬酯酸 一级	kg		
190	143305003	二甲苯	kg		
191	143309001	丙酮	kg		
192	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
193	143520001	隔离剂	kg		
194	143524003	洗涤剂	kg		
195	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
196	143901002	乙炔气	kg		
197	143905001	氮气	m ³		
198	143906001	氧气	m ³		
199	143907001	二氧化碳	m ³		
200	143908001	氩气	m ³		
201	144103004	401胶	kg		
202	144113002	玻璃胶 310g	支		
203	144114002	密封胶 KS型	kg		
204	144114004	密封胶	支		
205	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
206	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
207	144115001	万能胶	kg		
208	144115010	橡塑保温材料专用胶水	kg		
209	144116003	胶合剂	kg		
210	144116008	粘接剂	kg		
211	144116024	专用界面剂	kg		
212	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
213	144309001	塑料粘胶带	卷		
214	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
215	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
216	170301003.1	镀锌钢管 180*180	t		
217	170301003.2	镀锌钢管 100*60	t		
218	170301003.3	镀锌钢管 50*50	t		
219	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
220	172504002	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75	m		
221	172513000	塑料软管	kg		
222	181515003	钢制活接头 DN25	个		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第7页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	181515004	钢制活接头 DN32	个		
224	181515006	钢制活接头 DN50	个		
225	182501004	塑料管卡 de40	个		
226	182501005	塑料管卡 de50	个		
227	182501007	塑料管卡 de75	个		
228	182501008	塑料管卡 de110	个		
229	182503001	镀锌管卡子(钢管用) DN15	个		
230	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
231	182503004	镀锌管卡子(钢管用) DN32	个		
232	182503006	镀锌管卡子(钢管用) DN50	个		
233	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
234	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个		
235	182511000	接地卡子(综合)	个		
236	182514000	打包铁卡子	10个		
237	182519002	固定卡子 3×80	套		
238	182525002	管码 FCP20	个		
239	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
240	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
241	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
242	225703000	减震垫	块		
243	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
244	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
245	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
246	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
247	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
248	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
249	290623001	直管接头Φ16	个		
250	290623002	直管接头Φ20	个		
251	290623004	直管接头Φ32	个		
252	290623006	直管接头 Φ50	个		
253	290628002	塑料护口 15~20	个		
254	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
255	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
256	290905005.1	铜接线端子 DT-10mm ²	个		
257	290905005.2	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
258	291111001	开关盒	个		
259	291112001	接线盒	个		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第8页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
260	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
261	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
262	330114001	高稀钢爬梯	个		
263	340105001	铈钨棒	g		
264	340701001	塑料手套 ST型	副		
265	341101001	水	m ³		
266	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
267	341508001	其他材料费	元		
268	341508006	其他材料费	元		
269	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
270	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
271	350104002	复合木模板面板	m ²		
272	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
273	350305001	金属脚手架底座	个		
274	350309002	钢笆子(钢筋网脚手板)	m ²		
275	350310001	交叉支撑(脚手架专用)	副		
276	350310002	水平架(脚手架专用)	m ²		
277	350310003	连接棒	个		
278	350907004	门式钢管架	m ²		
279	360105001.1	Φ800复合井盖	套		
280	370501003	枕木	m ³		
281	370905001	钢垫板	kg		
282	B-C.1	存水弯 De70 材料费	个		
283	B-C.1	新增不锈钢货物架 H=1.8m, 宽0.6m 材料费	m		
284	B-C.2	存水弯 De110 材料费	个		
285	B-C.2	新增传递窗800*800mm 材料费	个		
286		◆商品砼◆			
287	043104002	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
288	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
289	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
290	043104004	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
291	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
292	043115001.1	预拌细石混凝土 C30 微膨胀[商品砼]	m ³		
293		◆配合比◆			
294	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
295	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m ³		
296	801101001	素水泥浆	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第9页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297		◆主材◆			
298	010000103A.1	型钢(综合)	kg		
299	011905001	槽钢 [18#]	m		
300	012906000.1	镀锌钢板 0.75mm	m ²		
301	023110001.1	帆布(皮革)	m ²		
302	152301002.1	橡塑保温板	m ³		
303	152301002.2	橡塑保温板	m ³		
304	170502000.1	薄皮不锈钢管 DN50	m		
305	170502000.2	薄皮不锈钢管 DN32	m		
306	170502000.3	薄皮不锈钢管 DN25	m		
307	171501000.1	脱氧亚磷无缝铜管-9.53	m		
308	171501000.2	脱氧亚磷无缝铜管-12.7	m		
309	171501000.3	脱氧亚磷无缝铜管-15.88	m		
310	171501000.4	脱氧亚磷无缝铜管-22.23	m		
311	172500000.1	U-PVC D110	m		
312	172500000.2	塑料管 PVC-U D110	m		
313	172500000.3	塑料管 PVC-U D75	m		
314	172500000.4	塑料管PC20	m		
315	172500000.5	塑料管 PVC-U φ40	m		
316	172500000.6	塑料管 PVC-U φ32	m		
317	172502000.1	PP-R给水管 De63	m		
318	172502000.2	PP-R给水管 De40	m		
319	180504000.1	不锈钢管件 90°弯头 DN50*DN50	个		
320	180504000.2	不锈钢管件 90°弯头 DN32*DN32	个		
321	180504000.3	不锈钢管件 三通 DN50*DN32*DN32	个		
322	180504000.4	不锈钢管件 正三通 DN50*DN50*DN50	个		
323	180504000.5	不锈钢管件 异径三通 DN50*DN50*DN25	个		
324	180504000.6	不锈钢管件 异径三通 DN32*DN32*DN25	个		
325	180504000.7	不锈钢管件 异径四通 DN50*DN50*DN32*DN32	个		
326	180504000.8	不锈钢管件 90°弯头 DN25*DN25	个		
327	180504000.9	不锈钢管件 三通 DN50*DN25*DN25	个		
328	180504000.10	不锈钢管件 三通 DN32*DN25*DN25	个		
329	180504000.11	不锈钢管件 异径弯头 DN32*DN25	个		
330	180701000.1	铜管管件 90°弯头 DN40*40	个		
331	180701000.2	铜管管件 90°弯头 DN32*32	个		
332	180701000.3	铜管管件 异径弯头 DN40*DN32	个		
333	180701000.4	铜管管件 四通 DN40*DN40*DN40*DN32	个		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第10页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
334	180701000.5	铜管管件 异径三通 DN40*DN40*DN32	个		
335	180701000.6	铜管管件 正三通 DN32*DN32*DN32	个		
336	180903000.1	塑料给水管件 De63	个		
337	180903000.2	塑料给水管件 De40	个		
338	180904000.1	承插塑料管件 U-PVC D110	个		
339	180904000.2	承插塑料管件 PVC-U D110	个		
340	180904000.3	承插塑料管件 PVC-U D75	个		
341	180904000.4	承插塑料管件 PVC-U φ40	个		
342	180904000.5	承插塑料管件 PVC-U φ32	个		
343	194103000.2	角阀DN25	个		
344	194103000.3	闸阀DN50	个		
345	194103000.4	角阀DN32	个		
346	224101000.1	防雨百叶 内设防虫网	个		
347	224104000.1	高效过滤风口 484*484mm	个		
348	224104000.2	侧回风口 250×250	个		
349	224104000.3	回风口630*162	个		
350	224104000.4	回风口630*162	个		
351	224300000.1	方形散流器 240×240	个		
352	224300000.2	方形散流器 200×190	个		
353	224503000.1	波纹软管 φ160	m		
354	224503000.2	PVC φ160	m		
355	226101000.1	70℃常开防火阀 250*160	个		
356	226101000.2	70℃常开防火阀 320*160	个		
357	226101000.3	70℃常开防火阀 500*250	个		
358	226101000.4	70℃常开防火阀 630*250	个		
359	234101000.1	空调面板	套		
360	290603000.1	KBG(JDG)电气钢导管32	m		
361	290603000.2	KBG(JDG)电气钢导管20	m		
362	290603000.3	KBG(JDG)电气钢导管15	m		
363	290603000.4	KBG(JDG)电气钢导管70	m		
364	301301001.1	网络插座	个		
365	500102001.1	排风扇 风量300	台		
366	550117001.1	照明配电箱ZAX Pn=4.0KW	台		
367	550117001.2	照明配电箱CB-1 Pn=9.7KW	台		
368	550117001.3	照明配电箱CB-2 Pn=20KW	台		
369	550117001.4	照明配电箱QA Pn=4.0KW	台		
370	550117001.5	动力配电箱ZAL	台		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第11页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
371	550117001.6	动力配电箱CA	台		
372	B-Z.1	恒温恒湿净化空调机组 长宽高:2300*1080*770mm 主材费	元		
373	BZ001.1	多联室内机 D320	台		
374	BZ001.2	多联室内机 D490	台		
375	BZ001.3	多联室内机 D700	台		
376	BZ001.4	多联室外机 DLW	台		
377	BZ001.5	风机盘管式等离子体空气消毒机 ML/KJF-P80	台		
378	BZ001.6	轴流风机 风量3100/h	台		
379	BZ002.1	24口千兆交换机(内网)	台		
380	BZ002.2	24口千兆PoE交换机(外网)	台		
381	Z010000103.1	型钢(综合)	kg		
382	Z012906001	镀锌钢板 0.5mm	m ²		
383	Z012906002	镀锌钢板 0.75mm	m ²		
384	Z031308001	钢磨料(1~1.2)	kg		
385	Z130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
386	Z130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
387	Z250001001.1	嵌入式洁净LED灯 36W	套		
388	Z260501001.1	三联单控跷板暗开关	个		
389	Z260501001.2	双联单控跷板暗开关	个		
390	Z260501001.3	单联单控跷板暗开关	个		
391	Z260501001.4	四联单控跷板暗开关	个		
392	Z280301000.1	WDZ-BV-2.5	m		
393	Z280301000.2	WDZ-BV-2.5	m		
394	Z280301000.3	WDZ-BV-4	m		
395	Z280301000.4	WDZ-BV-6	m		
396	Z280311000.1	六类非屏蔽网线 UTP-6	m		
397	Z280311000.2	超六类网线	m		
398	Z281100000.1	电力电缆 YJV-5*10	m		
399	Z281100000.2	电力电缆 YJV-5*6	m		
400	Z2811340015	镀锌钢板 0.6mm	m ²		
401	Z2811340023.1	RVV-6*1.0	m		
402	Z2811340046.1	分歧管 15.88*15.88*15.88	个		
403	Z2811340046.2	分歧管 12.7*9.53*9.53	个		
404	Z290101000.1	金属桥架CT200*100	m		
405		◆机械台班组成◆			
406	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
407	002401001	机械台班人工费	元		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第12页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
408	140301004	汽油92#	kg		
409	140304001	轻柴油 0#	kg		
410	140304001	轻柴油0#	kg		
411	341103001	电	kW·h		
412	341103001	电	kW.h		
413	341103001	电	kW·h		
414	994701004	折旧费	元		
415	994701005	检修费	元		
416	994701006	维护费	元		
417	994701007	安拆及场外运输费	元		
418	994701008	其他费	元		
419		◆机械◆			
420	341509003	其他机械费	元		
421	980502012	工业用真效值万用表	台班		
422	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
423	981701001	对讲机 C15	台班		
424	983701003	笔记本电脑	台班		
425	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
426	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班		
427	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
428	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
429	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
430	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
431	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
432	990703003	轮胎式装载机 斗容量1.5m ³	台班		
433	990703004	轮胎式装载机 斗容量2m ³	台班		
434	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
435	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
436	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
437	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
438	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
439	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
440	990901002	履带式起重机 提升质量15t	台班		
441	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
442	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
443	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
444	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县人民医院供应室改造项目

第13页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
445	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
446	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
447	990916001	电动单筒慢速卷扬机 牵引力10kN	台班		
448	990916003	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
449	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
450	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
451	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
452	991906001	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班		
453	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
454	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
455	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
456	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
457	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
458	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
459	991919001	龙门刨床 刨削宽度1000mm×长度3000mm	台班		
460	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
461	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
462	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
463	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
464	991928001	折方机 厚度×宽度4×2000	台班		
465	991938001	咬口机 板厚 1.2mm	台班		
466	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
467	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
468	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
469	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
470	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
471	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
472	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
473	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
474	992505001	氩弧焊机 电流500A	台班		
475	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
476	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
477	992513001	电焊机(综合)	台班		
478	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
479	992701001	电焊条烘干箱 容量45×35×45 (cm ³)	台班		
480	992701003	电焊条烘干箱 容量60×50×75 (cm ³)	台班		
481	992902001	超声波探伤仪	台班		

