

# 工程量清单表汇总表

合同段：林圩镇七贤村易屯桥梁工程



序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6		第100章至第700章合计	
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
9		计日工合计	
10		暂列金额（不含计日工总额）	
11		报价	



# 工程量清单表

合同段：林圩镇七贤村易屯桥梁工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	场地平整	m2	78		
202-3	拆除结构物				
-a	拆除混凝土	m3	61.71		
-b	拆除钢筋混凝土桥面	m3	18.2		
-c	拆除圬工	m3	102		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	6		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	借土填方	m3	368		
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-a	满堂式钢支架基础换填片石	m3	62.4		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石护肩墙	m3	149.92		
清单 第200章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：林圩镇七贤村易屯桥梁工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	压实厚度10cm	m2	387		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cm厚	m2	360		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	15.12		
清单 第300章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：林圩镇七贤村易屯桥梁工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	129		
404-2	干处挖石方	m3	129		
404-3	围堰	m	46		
404-5	台背回填碎石土	m3	24		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	钻孔桩Φ100cm	m	42.58		
-c	桥台桩基(Φ1.0m)	m3	44.8		
-e	钢护筒	t	6.902		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	桩基桥台				
-a-1	盖梁	m3	19.16		
-a-2	耳墙背墙	m3	9.2		
-a-3	防震挡块、支座垫石	m3	0.059		
410-3	现浇混凝土上部结构	m3	32.44		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	码头	m3	164.8		
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	M7.5浆砌片石桥台锥坡	m3	37.3		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装(含桥面连续)	m3	18.5		
415-4	搭板、枕梁	m3	22.09		
415-5	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-1	铸铁管	个	10		
416	桥梁支座				
416-1	GBZY d200×35(10个)	dm3	1.099		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	伸缩缝(GQF C-40型)	m	11		
418	桥头路基处理	m3	17.2		
419	满堂式钢支架	m2	78		
420	满堂式钢支架C25砼基础	m2	78		
清单 第400章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：林圩镇七贤村易屯桥梁工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏（防撞墙）				
-a	现浇混凝土护栏	m	28.04		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	Φ60 x2 □53x34	个	2		
清单 第600章 合计 人民币 元					