

桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期) 工程

---

## 招标工程量清单

招 标 人：桂林技师学院

(单位盖章)

---

造价咨询人：广西奥金斯项目管理有限公司

(单位盖章)

---

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02



# 总 说 明

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第1页 共1页

## 一、工程概况:

本工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期), 工程地点位于桂林技师学院, 工程内容为主教学楼周边园林景观工程设计工程, 包括:道路、铺装、绿化种植、树池、停车位、景观小品、机动车棚、非机动车棚以及路灯工程等。

## 二、编制依据:

(1) 业主单位提供的设计施工图纸及相关规范文件编制。

(2) 《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》(GB50500-2013)、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》(GB50854~50862-2013)(2013修订本)。

(3) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2022《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2021《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》以及配套的费用定额。

(4) 桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

(5) 2023年《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号)。

(6) 材料价格按2026年第3期《桂林市建设工程造价信息》除税信息价格计取, 造价信息价没有的, 市场询价综合考虑取定;

## 三、其他需要说明的问题:

(1) 本工程混凝土按商品混凝土考虑。

(2) 本工程砂浆按自拌砂浆考虑。





# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	<b>桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)-铺装工程</b>		
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)-停车棚工程</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)-绿化工程</b>		
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)-路灯工程</b>		
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程项目汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)-铺装工程					
		分部分项工程					
		拆除工程					
1	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm	m <sup>2</sup>	1451.42			
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石 1. 拆新建路牙石围边时,需要对原有破损、变形的路牙石进行拆除	m	264.67			
3	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m <sup>3</sup>	590.10			
4	040103002002	建筑垃圾消纳费 1. 废弃料品种:拆除物 2. 使用车辆:新型智能环保渣土车	m <sup>3</sup>	590.10			
	<b>040203</b>	<b>道路面层</b>					
5	040203006001	沥青混合料 1. 清除旧路面上的尘土、松散颗粒及杂物,对于尖锐、突兀的部位进行铲平处理; 2. 刷1cm乳化沥青封油层 3. 100厚细粒式黑色沥青面层AC-13 4. 部位:翻新车行道	m <sup>2</sup>	2071.19			
6	040204002001	人行道块料铺设 1. 240*120*60红色透水砖(席纹铺) 2. 30厚1:2水泥砂浆 3. 100厚C15砼 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实(夯实率≥93%) 3. 做法详见设计图纸LW-2-大样6	m <sup>2</sup>	78.54			
7	040204004001	种植池(路牙石围边) 1. 长500*宽120*高300料石(车行道一侧倒角R30) 2. 30厚1:2水泥砂浆 3. 做法详见设计图纸LW-2-大样4、5	m	264.67			
8	040205006001	标线 1. 材料品种:热熔白色涂料标线 2. 线型:直线型	m <sup>2</sup>	102.02			
9	040504002001	井盖抬高 1. 翻新车行道及新建铺装,抬高的井盖 2. 含拆除、安装原有井盖	座	34			
	<b>050201</b>	<b>教学楼主入口平台</b>					
10	桂050201017001	园路面层 1. 600*300*30mm厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:2水泥砂浆 3. 100厚C15素混凝土 4. 100厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	185.90			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 素土夯实(夯实度≥93%) 6. 做法详见设计图纸LW-2-大样1					
11	桂050201017002	园路面层 1. 300*300*30mm厚烧面芝麻黑花岗岩(压边) 2. 30厚1:2水泥砂浆 3. 100厚C15素混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实(夯实度≥93%) 6. 种植区压边, 做法详见设计图纸LW-2-大样1	m <sup>2</sup>	8.40			
12	010507004001	混凝土台阶 1. 踏步平面500*350*50厚、立面500*100*20厚火烧面芝麻灰花岗岩饰面 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15素砼垫层 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数≥93% 6. 含割防滑条、石材倒角加工 7. 做法详见设计图纸LW-2-大样3	m <sup>3</sup>	2.73			
13	050301004001	印章景观 1. 长600*宽600*高500~700mm黑色大理石(整石), 含顶面刷暗红色底漆、刻字 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 150厚C20素混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实(夯实度≥93%) 6. 做法详见设计图纸LW-1-大样4、5、6、7	个	8			
14	桂050201017003	印章景观四周200mm宽范围铺装 1. 200*200*30mm厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:2水泥砂浆 3. 100厚C15素混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实(夯实度≥93%) 6. 做法详见设计图纸LW-1-大样7	m <sup>2</sup>	5.12			
15	050301005001	校训景石 1. 石料规格:长6500mm, 宽700~800mm, 高1500mm 2. 含刻字费、安装等 3. 校训景石由施工方组织专业人士进行二次设计 4. 做法详见设计图纸LW-1-大样2、3 5. 暂估价	t	16.088			
16	050201003001	种植池边砌筑 1. 50厚福建青压顶(面抛光, 石材倒角加工), 外侧100*100*30厚芝麻白花岗岩(竖向拉丝面) 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. M5水泥砂浆砌机砖 4. 做法详见设计图纸LW-2-大样2	m	61.23			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	<b>050201</b>	<b>教学楼西广场</b>					
17	桂050201017004	园路面层 1. 600*300*30mm厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:2水泥砂浆 3. 100厚C15素混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实(夯实度≥93%) 6. 做法详见设计图纸LW-3-大样1	m <sup>2</sup>	498.50			
18	桂050201017005	园路面层 1. 600*300*30mm厚烧面芝麻白花岗岩 2. 30厚1:2水泥砂浆 3. 100厚C15素混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实(夯实度≥93%) 6. 人行道铺装, 做法详见设计图纸LW-3-大样1(4-4剖面)	m <sup>2</sup>	87.16			
19	桂050201017006	园路面层-树池压边 1. 200*200*30mm厚烧面芝麻黑花岗岩 树池压边(平广场铺装) 2. 30厚1:2水泥砂浆 3. 100厚C15素混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实(夯实度≥93%) 6. 种植区压边, 做法详见设计图纸LW-3-大样1(4-4剖面)	m <sup>2</sup>	5.20			
20	050201003002	路牙石铺设 1. 长500*宽120*高300料石(车行道 一侧倒角R30) 2. 30厚1:2水泥砂浆	m	63.16			
21	050201003003	景观树池1(树池外尺寸7*5.5m, 内尺寸5m*3.5m) 1. 长1000*宽500~1000*高400~700mm 芝麻白花岗岩光面整石(外侧倒角R100) 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 150厚C15砼 4. 150厚碎石垫层 5. 做法详见设计图纸LW-3-大样2、 3、4 6. 含景观树池刻画学校和相关专业名称	m	21.00			
	<b>050201</b>	<b>教学楼南广场</b>					
22	桂050201017007	园路面层 1. 600*300*30mm厚烧面芝麻白花岗岩 2. 30厚1:2水泥砂浆 3. 100厚C15砼 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实(夯实度≥93%) 6. 做法详见设计图纸LW-3-大样6	m <sup>2</sup>	124.83			
23	050201003004	路牙石铺设 1. 长500*宽120*高300料石(车行道 一侧倒角R30)	m	41.70			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 30厚1:2水泥砂浆					
	<b>050201</b>	<b>教学楼东广场</b>					
24	桂050201017008	园路面层 1. 600*300*30mm厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:2水泥砂浆 3. 100厚C15砼 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实(夯实度≥93%) 6. 做法详见设计图纸LW-4-大样2	m <sup>2</sup>	62.59			
25	050305006001	整石坐凳 1. 1000*1000*550厚芝麻白花岗岩光面整石(顶面四周倒角R100) 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 150厚C10素混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实(夯实度≥93%) 6. 做法详见设计图纸LW-4-大样2	个	4			
26	050201003005	路牙石铺设 1. 长500*宽120*高300料石(车行道一侧倒角R30) 2. 30厚1:2水泥砂浆	m	31.79			
27	050201003006	景观树池2 1. 50厚福建青压顶(面抛光,石材倒角加工),外侧100*100*20厚芝麻白花岗岩(竖向拉丝面) 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. M5水泥砂浆砌机砖 4. 做法详见设计图纸LW-4-大样3、4	m	11.00			
28	040201022001	排水沟(净宽200*深250mm) 1. 600*300*50厚烧面芝麻黑花岗岩盖板 2. 20厚1:2水泥砂浆抹平 3. MU10, M7.5砖砌体 4. 100厚C15混凝土垫层 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实(夯实度≥93%) 7. 做法详见设计图纸LW-5-大样5	m	21.15			
	<b>0503</b>	<b>问园</b>					
29	桂050201017009	园路面层 1. 200*200*30厚黄锈石(荔枝面) 2. 30厚1:2水泥砂浆 3. 100厚C15砼 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实 6. 做法详见设计图纸LW-5-大样7	m <sup>2</sup>	26.00			
30	桂050201017010	园路面层 1. 100*100*30厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:2水泥砂浆 3. 100厚C15砼 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m <sup>2</sup>	3.96			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		6. 做法详见设计图纸LW-5-大样7					
31	桂050201018001	汀步 1. 600*300*50厚青石板自然面 2. 100厚1:2水泥砂浆 3. 100厚级配碎石 4. 素土夯实 5. 做法详见设计图纸LW-5-大样8	m <sup>2</sup>	8.28			
32	040201022002	排水沟(净宽200*深250mm) 1. 600*300*50厚烧面芝麻黑花岗岩盖板 2. 20厚1:2水泥砂浆抹平 3. MU10, M7.5砖砌体 4. 100厚C15混凝土垫层 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实(夯实度≥93%) 7. 做法详见设计图纸LW-5-大样5	m	4.05			
33	050301005002	问园景观石 1. 石料规格:长1200~1300mm, 厚500~600mm, 高1400~1600mm 2. 含刻字费、安装等 3. 由施工方组织专业人士进行二次设计 4. 做法详见设计图纸LW-4-大样6、7 5. 暂估价	t	2.269			
	<b>0503</b>	<b>学园</b>					
34	桂050201017011	园路面层 1. 200*200*30厚黄锈石(荔枝面) 2. 30厚1:2水泥砂浆 3. 100厚C15砼 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实 6. 做法详见设计图纸LW-5-大样1、7	m <sup>2</sup>	26.00			
35	桂050201017012	园路面层 1. 100*100*30厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:2水泥砂浆 3. 100厚C15砼 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实 6. 做法详见设计图纸LW-5-大样1、7	m <sup>2</sup>	3.96			
36	桂050201018002	汀步 1. 600*300*50厚青石板自然面 2. 100厚1:2水泥砂浆 3. 100厚级配碎石 4. 素土夯实 5. 做法详见设计图纸LW-5-大样8	m <sup>2</sup>	6.48			
37	040201022003	排水沟(净宽200*深250mm) 1. 600*300*50厚烧面芝麻黑花岗岩盖板 2. 20厚1:2水泥砂浆抹平 3. MU10, M7.5砖砌体 4. 100厚C15混凝土垫层 5. 100厚碎石垫层	m	5.34			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		6. 素土夯实(夯实度≥93%) 7. 做法详见设计图纸LW-5-大样5					
38	05B001	书本雕塑 1. 材质、规格:混凝土长1900mm, 厚100mm, 高1000~1130mm 2. 由施工方组织专业人士进行二次设计 3. 含刻字费、安装等 4. 做法详见设计图纸LW-5-大样6 5. 暂估价	项	1.00			
	<b>0503</b>	<b>让园</b>					
39	桂050201017013	园路面层 1. 800*800*30mm厚烧面芝麻白花岗岩 2. 30厚1:2水泥砂浆 3. 100厚C15素混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实 6. 做法详见设计图纸LW-5-大样2、7	m <sup>2</sup>	151.87			
40	桂050201017014	园路面层 1. 300*300*30mm厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:2水泥砂浆 3. 100厚C15素混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实 6. 做法详见设计图纸LW-5-大样2、7	m <sup>2</sup>	10.86			
41	050305006002	景观坐凳(长3200mm*宽600mm*高450mm) 1. 100*1000*50厚仿木纹砖贴面(含石材倒角), 侧面贴100*100*30厚芝麻白花岗岩(竖向拉丝面) 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. M5水泥砂浆机砖 4. 做法详见设计图纸LW-5-大样2、4	个	1			
42	050305006003	景观坐凳(长5900mm*宽600mm*高450mm) 1. 100*1000*50厚仿木纹砖贴面(含石材倒角), 侧面贴100*100*30厚芝麻白花岗岩(竖向拉丝面) 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. M5水泥砂浆机砖 4. 做法详见设计图纸LW-5-大样2、4	个	1			
43	050305006004	景观坐凳(长3500mm*宽600mm*高450mm) 1. 100*1000*50厚仿木纹砖贴面(含石材倒角), 侧面贴100*100*30厚芝麻白花岗岩(竖向拉丝面) 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. M5水泥砂浆机砖 4. 做法详见设计图纸LW-5-大样2、4	个	1			
44	050305006005	景观坐凳(长5030mm*宽600mm*高450mm)	个	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 100*1000*50厚仿木纹砖、50厚白色大理石贴面(含石材倒角), 侧面贴100*100*30厚芝麻白花岗岩(竖向拉丝面) 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. M5水泥砂浆机砖 4. 做法详见设计图纸LW-5-大样2、4					
45	050305006006	景观坐凳(长4750mm*宽900mm*高450mm) 1. 100*1000*50厚仿木纹砖、50厚白色大理石贴面(含石材倒角), 侧面贴100*100*30厚芝麻白花岗岩(竖向拉丝面) 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. M5水泥砂浆机砖 4. 做法详见设计图纸LW-5-大样2、4	个	1			
46	050305006007	景观坐凳(长2200mm*宽1000mm*高450mm) 1. 100*1000*50厚仿木纹砖、50厚白色大理石贴面(含石材倒角), 侧面贴100*100*30厚芝麻白花岗岩(竖向拉丝面) 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. M5水泥砂浆机砖 4. 做法详见设计图纸LW-5-大样2、4	个	1			
47	050305006008	景观坐凳(异形, 高300/600mm) 1. 100*1000*50厚仿木纹砖、50厚白色大理石贴面(含石材倒角), 侧面贴100*100*30厚芝麻白花岗岩(竖向拉丝面) 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. M5水泥砂浆机砖 4. 做法详见设计图纸LW-5-大样2、4	个	1			
48	010507004002	混凝土台阶 1. 踏步采用平面500*350*50厚、立面500*150*20厚火烧面芝麻灰花岗岩饰面 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15素砼垫层 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数≥93% 6. 含割防滑条、石材倒角加工 7. 做法详见设计图纸LW-2-大样3	m <sup>3</sup>	4.38			
49	040201022004	排水沟(净宽200*深250mm) 1. 600*300*50厚烧面芝麻黑花岗岩盖板 2. 20厚1:2水泥砂浆抹平 3. MU10, M7.5砖砌体 4. 100厚C15混凝土垫层 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实(夯实度≥93%) 7. 做法详见设计图纸LW-5-大样5	m	11.77			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
50	05B002	象棋景观 R=400 1. 玻璃钢材质, 厂家定制 2. 含喷字	个	10			
51	05B003	围棋景观 R=400 1. 玻璃钢材质, 厂家定制	个	11			
	<b>0503</b>	<b>德园</b>					
52	040203007001	彩色透水混凝土 1. 透水混凝土专用面层封闭剂 2. 40厚4-6mm粒径C25暗红色透水混凝土 3. 150厚10mm粒径无砂大孔隙C25透水混凝土 4. 200厚级配碎石垫层(压实系数≥0.93) 5. 素土夯实 6. 做法详见设计图纸LW-6-大样2	m <sup>2</sup>	30.71			
53	桂050201017015	园路面层 1. 200*200*30厚芝麻黑花岗岩(火烧面)压边 2. 20厚1:2水泥砂浆 3. 150厚10mm粒径无砂大孔隙C25透水混凝土 4. 200厚级配碎石垫层(压实系数≥0.93) 5. 素土夯实 6. 做法详见设计图纸LW-6-大样2	m <sup>2</sup>	9.96			
54	050305006009	条形坐凳(长3500mm*宽500mm*高450mm) 1. 600*500*50厚福建青压顶(光面, 含倒角), 侧面贴400*300*30厚芝麻黑花岗岩(火烧面), 背面抹灰 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. MU10砖M5.0水泥砂浆砖砌 4. 100厚C15混凝土垫层 5. 100厚级配碎石垫层 6. 做法详见设计图纸LW-6-大样3	个	2			
55	050305006010	条形坐凳(长4100mm*宽500mm*高450mm) 1. 600*500*50厚福建青压顶(光面, 含倒角), 侧面贴400*300*30厚芝麻黑花岗岩(火烧面), 背面抹灰 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. MU10砖M5.0水泥砂浆砖砌 4. 100厚C15混凝土垫层 5. 100厚级配碎石垫层 6. 做法详见设计图纸LW-6-大样3	个	2			
56	桂050201018003	汀步 1. 600*300*50厚青石板自然面 2. 100厚1:2水泥砂浆 3. 100厚级配碎石 4. 素土夯实 5. 做法详见设计图纸LW-5-大样8	m <sup>2</sup>	5.76			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
57	05B004	德园雕塑 1. 立面最大尺寸:宽2400mm*高3000mm*厚300mm 2. 暗红色不锈钢材质+耐候钢材质 3. 由施工方组织专业人士进行二次设计 4. 暂估价	个	1			
	<b>050201</b>	<b>原有毛石墙顶部新建花池、侧面增加彩色轮胎花盆</b>					
58	050201003008	新建花池 1. 顶面100*300*50厚烧面芝麻黑花岗岩(倒角R10),侧面400*420*15厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1:2水泥砂浆 3. 180厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10实心砖 4. 做法详见设计图纸LW-11-大样2	m	228.21			
59	050307014001	彩色轮胎花盆 1. 成品Φ800轮胎,外涂丙烯彩色颜料 2. M8膨胀螺栓挂钩固定 3. 部位: LW-11 (③--⑥)	个	13			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	<b>041106</b>	<b>大型机械、设备进出场及安拆、使用</b>					
60	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1			
61	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
62	041106001003	大型机械设备进出场及安拆 压路机	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)-停车棚工程					
		分部分项工程					
	<b>0101</b>	土石方工程					
63	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.6m 3. 部位: 非/机动车棚1钢架基础	m <sup>3</sup>	322.87			
64	010103001001	回填方 1. 密实度: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 合格土 3. 填方来源、运距: 开挖料	m <sup>3</sup>	277.52			
65	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 10km	m <sup>3</sup>	45.35			
66	040103002003	建筑垃圾消纳费 1. 废弃料品种: 拆除物 2. 使用车辆: 新型智能环保渣土车	m <sup>3</sup>	45.35			
	<b>0105</b>	混凝土及钢筋混凝土工程					
67	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m <sup>3</sup>	7.59			
68	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	37.76			
69	010503001	基础梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	10.48			
70	010515001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 $\Phi$ 10 以内螺纹钢	t	0.899			
71	010515001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 $\Phi$ 10 以上螺纹钢	t	1.966			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	<b>010901</b>	<b>非机动车棚1</b>					
72	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:H240*165*7*7mm、异形H(89~240)*165*7*7mm, 面喷白色烤漆 2. 单根柱质量:1t以内 3. 除锈方法:手工除锈 4. 构件运距:10km 5. 每根钢柱上安装5mm厚加劲肋2道	t	1.322			
73	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:Φ89*3厚, 面喷白色烤漆 2. 构件类型:横拉杆LG1 3. 安装高度:2.65m以内 4. 除锈方法:手工除锈 5. 构件运距:10km	t	0.417			
74	010606001002	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:80*40*1.5厚方管, 面喷白色烤漆 2. 构件类型:横拉杆 3. 安装高度:2.65m以内 4. 除锈方法:手工除锈 5. 构件运距:10km	t	0.089			
75	010516002001	铁件 柱底板: 400*400*16厚钢板	t	0.181			
76	010516002	铁件 加劲肋板: 12mm	t	0.153			
77	010516001001	地脚螺栓 M22	t	0.075			
78	010901005001	膜结构屋面 1. 张拉膜结构的选材, 依据膜结构专业公司计算的结果, 确定所需膜材强度、膜材型号 2. 颜色由设计人与专业公司确定 3. 含安装	m <sup>2</sup>	83.62			
	<b>011303</b>	<b>机动车棚1</b>					
79	010602001002	钢屋架 1. 钢材品种、规格:H200~500*125*6*6mm, 面喷白色烤漆 2. 单根柱质量:1t以内 3. 除锈方法:手工除锈 4. 构件运距:10km 5. 做法详见设计图纸LW-10	t	3.225			
80	010606001003	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:Φ120*3厚, 面喷白色烤漆 2. 构件类型:横拉杆 3. 安装高度:2.5m以内 4. 除锈方法:手工除锈	t	0.528			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 构件运距:10km					
81	010606001004	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:Φ89*3厚, 面喷白色烤漆 2. 构件类型:横拉杆 3. 安装高度:3.45m以内 4. 除锈方法:手工除锈 5. 构件运距:10km	t	0.388			
82	010516002001	铁件 柱底板: 350*750*16厚钢板	t	0.429			
83	010516002002	铁件 加劲肋: 16mm厚	t	0.588			
84	010516001002	地脚螺栓 M22	t	0.163			
85	010901005002	膜结构屋面 1. 张拉膜结构的选材, 依据膜结构专业公司计算的结果, 确定所需膜材强度、膜材型号 2. 颜色由设计人与专业公司确定 3. 含安装	m <sup>2</sup>	311.10			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
86	011702001001	垫层 1. 基础类型:基层垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	17.00			
87	011702001002	基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	127.50			
88	011702005	基础梁(漏项) 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	83.80			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)-绿化工程					
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
89	050102002001	栽植灌木-三角梅桩 1. 种类:三角梅桩 2. 地径: 13-14cm 3. 高度、冠幅:2.0-2.5m、1.5-2.0m 4. 养护期:1年 5. 暂估价	株	1			
90	050102002002	栽植灌木-造型亮晶女贞桩 1. 种类:造型亮晶女贞桩 2. 胸径:12-14.9cm 3. 高度、冠幅:2.0-2.5m、1.8-2.0m 4. 养护期:1年 5. 暂估价	株	4			
91	050102001001	栽植乔木-造型乌桕 1. 种类:造型乌桕 2. 胸径:10-11.9cm 3. 高度、冠幅:2.0-2.5m、2.0-2.5m 4. 养护期:1年 5. 暂估价	株	2			
92	050102002003	栽植灌木-造型红果冬青 1. 种类:造型红果冬青 2. 地径:16-18cm 3. 高度、冠幅:2.5-3.0m、2.5-3.0m 4. 养护期:1年 5. 暂估价	株	5			
93	050102001002	栽植乔木-造型罗汉松桩 1. 种类:造型罗汉松桩 2. 地径:19-20cm 3. 高度、冠幅:2.5-3.0m、2.5-3.0m 4. 养护期:1年	株	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 暂估价					
94	050102001003	栽植乔木-银杏 1. 种类:银杏 2. 胸径:22-24.9cm 3. 高度、冠幅:6.0-7.0m、4.5-5.0m 4. 养护期:1年	株	1			
95	050102001004	栽植乔木-红枫 1. 种类:红枫 2. 胸径:4-5.9cm 3. 高度、冠幅:1.5-1.8m、1.2-1.5m 4. 养护期:1年	株	11			
96	050102001005	栽植乔木-鸡爪槭 1. 种类:鸡爪槭 2. 胸径:6-7.9cm 3. 高度、冠幅:2.0-2.5m、1.8-2.0m 4. 养护期:1年	株	11			
97	050102001006	栽植乔木-金桂 1. 种类:金桂 2. 胸径:16-16.9cm 3. 高度、冠幅:4.5-5.0m、4.0-4.5m 4. 养护期:1年	株	30			
98	050102001007	栽植乔木-碧桃 1. 种类:碧桃 2. 胸径:6-7.9cm 3. 高度、冠幅:2.5-3.0m、2.5-3.0m 4. 养护期:1年	株	2			
99	050102001008	栽植乔木-红叶桃 1. 种类:红叶桃 2. 胸径:6-7.9cm 3. 高度、冠幅:2.5-3.0m、2.5-3.0m 4. 养护期:1年	株	3			
100	050102001009	栽植乔木-红梅 1. 种类:红梅 2. 胸径:6-7.9cm 3. 高度、冠幅:2.0-2.5m、1.8-2.0m 4. 养护期:1年	株	10			
101	050102002004	栽植灌木-腊梅 1. 种类:腊梅 2. 胸径:6-7.9cm 3. 高度、冠幅:1.5-1.8m、1.2-1.5m 4. 养护期:1年	株	11			
102	050102002005	栽植灌木-紫玉兰 1. 种类:紫玉兰 2. 胸径:4-5.9cm 3. 高度、冠幅:1.5-1.8m、1.2-1.5m 4. 养护期:1年	株	2			
103	050102002006	栽植灌木-宛田红花山茶球A 1. 种类:宛田红花山茶球A 2. 胸径:4-5cm 3. 高度、冠幅:1.2-1.5m、1.2-1.5m 4. 养护期:1年	株	11			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
104	050102002007	栽植灌木-宛田红花山茶球B 1. 种类:宛田红花山茶球B 2. 胸径:3-4cm 3. 高度、冠幅:1.0-1.2m、1.0-1.2m 4. 养护期:1年	株	24			
105	050102002008	栽植灌木-春鹃球 1. 种类:春鹃球 2. 冠丛高:0.8-1.0m 3. 冠幅:1.0-1.2m 4. 养护期:1年	株	10			
106	050102002009	栽植灌木-丛生紫薇 1. 种类:丛生紫薇 2. 冠丛高:1.2-1.5m 3. 冠幅:1.2-1.5m 4. 养护期:1年	株	15			
107	050102002010	栽植灌木-三角梅 1. 种类:三角梅 2. 冠丛高:1.0-1.2m 3. 冠幅:1.0-1.2m 4. 养护期:1年	株	3			
108	050102002011	栽植灌木-红继木球 1. 种类:红继木球 2. 冠丛高:1.0-1.2m 3. 冠幅:1.0-1.2m 4. 养护期:1年	株	14			
109	050102002012	栽植灌木-非洲茉莉球 1. 种类:非洲茉莉球 2. 冠丛高:1.0-1.2m 3. 冠幅:1.0-1.2m 4. 养护期:1年	株	3			
110	050102002013	栽植灌木-金叶女贞球 1. 种类:金叶女贞球 2. 冠丛高:1.0-1.2m 3. 冠幅:1.0-1.2m 4. 养护期:1年	株	19			
111	050102002014	栽植灌木-南天竹 1. 种类:南天竹 2. 冠丛高:0.6-0.8m 3. 冠幅:0.5-0.6m 4. 养护期:1年	株	3			
112	050102002015	栽植灌木-合果芋 1. 种类:合果芋 2. 冠丛高:0.3-0.4m 3. 冠幅:0.3-0.4m 4. 养护期:1年	株	11			
113	050102003001	栽植竹类-小琴丝竹 1. 种类:小琴丝竹 2. 冠丛高:1.5-2.0m 3. 冠幅:0.3-0.4m 4. 杆径:1-2cm 5. 每平方米种16杆 6. 养护期:1年	株	854			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
114	050102003002	栽植竹类-凤尾竹 1. 竹种类:凤尾竹 2. 高度:2.0-2.5m 3. 冠幅:1.5-1.8m 4. 丛生, 每丛20杆以上 5. 养护期:1年	丛	6			
115	桂050102017001	栽植片植灌木-春鹃 1. 种类:春鹃 2. 冠丛高:0.2-0.25m 3. 蓬径:0.2-0.25m 4. 单位面积株数:25株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	158.40			
116	桂050102017002	栽植片植灌木-春鹃 1. 种类:春鹃 2. 冠丛高:0.6m 3. 蓬径:0.25-0.3m 4. 单位面积株数:25株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	3.20			
117	桂050102017003	栽植片植灌木-红继木 1. 种类:红继木 2. 冠丛高:0.2-0.25m 3. 蓬径:0.2-0.25m 4. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	68.60			
118	桂050102017004	栽植片植灌木-红继木 1. 种类:红继木 2. 冠丛高:0.6m 3. 蓬径:0.25-0.3m 4. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	8.60			
119	桂050102017005	栽植片植灌木-非洲茉莉 1. 种类:非洲茉莉 2. 冠丛高:0.25-0.3m 3. 蓬径:0.2-0.25m 4. 单位面积株数:25株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	28.50			
120	桂050102017006	栽植片植灌木-非洲茉莉 1. 种类:非洲茉莉 2. 冠丛高:0.6m 3. 蓬径:0.25-0.3m 4. 单位面积株数:25株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	7.80			
121	桂050102017007	栽植片植灌木-金叶女贞 1. 种类:金叶女贞 2. 冠丛高:0.2-0.25m 3. 蓬径:0.2-0.25m 4. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	112.33			
122	桂050102017008	栽植片植灌木-金叶女贞 1. 种类:金叶女贞 2. 冠丛高:0.6m 3. 蓬径:0.25-0.3m 4. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> , 满种	m <sup>2</sup>	16.80			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 养护期:1年					
123	桂050102017009	栽植片植灌木-西洋杜鹃 1. 种类:西洋杜鹃 2. 冠丛高:0.2-0.25m 3. 蓬径:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	40.80			
124	桂050102017010	栽植片植灌木-满天星 1. 种类:满天星 2. 冠丛高:0.15-0.2m 3. 蓬径:0.1-0.15m 4. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	5.18			
125	桂050102017011	栽植片植灌木-花叶鸭脚木 1. 种类:花叶鸭脚木 2. 冠丛高:0.3-0.4m 3. 蓬径:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:25株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	60.40			
126	桂050102017012	栽植片植灌木-金叶石菖蒲 1. 种类:金叶石菖蒲 2. 冠丛高:0.1-0.15m 3. 蓬径:0.1-0.15m 4. 单位面积株数:64株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	19.80			
127	桂050102017013	栽植片植灌木-银边草 1. 种类:银边草 2. 冠丛高:0.1-0.15m 3. 蓬径:0.1-0.15m 4. 单位面积株数:64株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	74.83			
128	桂050102017014	栽植片植灌木-红叶石楠 1. 种类:红叶石楠 2. 冠丛高:0.2-0.25m 3. 蓬径:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:25株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	55.00			
129	桂050102017015	栽植片植灌木-茶梅 1. 种类:茶梅 2. 冠丛高:0.2-0.3m 3. 蓬径:0.2-0.25m 4. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	57.30			
130	桂050102017016	栽植片植灌木-金边麦冬 1. 种类:金边麦冬 2. 冠丛高:0.1-0.15m 3. 蓬径:0.1-0.15m 4. 单位面积株数:64株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	33.15			
131	桂050102017017	栽植片植灌木-肾蕨 1. 种类:肾蕨 2. 冠丛高:0.3-0.4m	m <sup>2</sup>	41.20			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 蓬径:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:25株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年					
132	桂050102017018	栽植片植灌木-细叶棕竹 1. 种类:细叶棕竹 2. 冠丛高:0.6-0.8m 3. 蓬径:0.4-0.5m 4. 单位面积株数:25株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	16.90			
133	桂050102017019	栽植片植灌木-三角梅 1. 种类:三角梅 2. 冠丛高:0.6-0.8m 3. 蓬径:0.4-0.5m 4. 单位面积株数:25株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	101.50			
134	桂050102017020	栽植片植灌木-红花翠芦莉 1. 种类:红花翠芦莉 2. 冠丛高:0.4-0.5m 3. 蓬径:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:25株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	143.30			
135	050102012001	铺种草皮-马尼拉草 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	132.30			
136	050102012002	铺种草皮-玉龙草 1. 草皮种类:玉龙草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	24.80			
137	桂050102017021	栽植片植灌木-银边山菅兰 1. 种类:银边山菅兰 2. 冠丛高:0.1-0.15m 3. 蓬径:0.1-0.15m 4. 单位面积株数:64株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	70.50			
138	桂050102017022	栽植片植灌木-麦冬 1. 种类:麦冬 2. 冠丛高:0.1-0.15m 3. 蓬径:0.1-0.15m 4. 单位面积株数:64株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	129.71			
139	桂050102017023	栽植片植灌木-鸳鸯茉莉 1. 种类:鸳鸯茉莉 2. 冠丛高:0.3-0.4m 3. 蓬径:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:25株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	80.40			
140	桂050102017024	栽植片植灌木-绣球花 1. 种类:绣球花 2. 冠丛高:0.3-0.4m 3. 蓬径:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:25株/m <sup>2</sup> , 满种	m <sup>2</sup>	5.30			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 养护期:1年					
141	桂050102017025	栽植片植灌木-佛甲草 1. 种类:佛甲草 2. 冠丛高:0.1-0.15m 3. 蓬径:0.1-0.15m 4. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	4.60			
142	桂050102017026	栽植片植灌木-大吴风草 1. 种类:大吴风草 2. 冠丛高:0.3-0.4m 3. 蓬径:0.2-0.3m 4. 单位面积株数:25株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	42.00			
143	桂050102017027	栽植片植灌木-吉祥草 1. 种类:吉祥草 2. 冠丛高:0.1-0.15m 3. 蓬径:0.1-0.15m 4. 单位面积株数:64株/m <sup>2</sup> , 满种 5. 养护期:1年	m <sup>2</sup>	143.30			
144	桂050101018001	整理绿化用地 原有绿地进行清表或整理, 厚度30cm	m <sup>2</sup>	1686.50			
145	050101009001	基肥回填	m <sup>3</sup>	168.65			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	<b>050403</b>	<b>树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮 阴(防寒)棚工程</b>					
146	050403001001	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:三脚桩(短) 2. 支撑材料规格:竹桩	株	83			
147	050403001002	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:三脚桩(长) 2. 支撑材料规格:竹桩	株	1			
148	050403002001	草绳绕树干 1. 胸径(干径):≤5cm 2. 草绳所绕树干高度:1m	株	2			
149	050403002002	草绳绕树干 1. 胸径(干径):≤10cm 2. 草绳所绕树干高度:1m	株	35			
150	050403002003	草绳绕树干 1. 胸径(干径):≤15cm	株	9			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 草绳所绕树干高度: 1m					
151	050403002004	草绳绕树干 1. 胸径(干径): ≤20cm 2. 草绳所绕树干高度: 1m	株	37			
152	050403002005	草绳绕树干 1. 胸径(干径): ≤25cm 2. 草绳所绕树干高度: 1m	株	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)-路灯工程					
		分部分项工程					
	<b>4.</b>	<b>B4 电气设备安装工程</b>					
153	030404017001	AP配电箱 室外防水防尘带锁型 IP65 箱内元器件详见图纸 变压器另计算	台	1			
154	030404017002	德园配电箱M1 配电箱做标识、挂墙安装、带锁 箱内元器件详见图纸 变压器另计算	台	1			
155	030404017003	让园配电箱M2 配电箱做标识、挂墙安装、带锁 箱内元器件详见图纸 变压器另计算	台	1			
156	030412007001	庭院灯 白光 220V LED 50W H=3.5m 含灯杆内电源线	套	16			
157	030412004001	户外照树射灯A	套	17			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		暖光 220V LED 9W (座地灯)					
158	030412004002	草坪灯 白光 低压24V LED 7W 灯具外形参考设计	套	12			
159	030412004003	户外照树射灯B 暖光 低压24V LED 6W (座地灯) 灯具外形参考设计	套	6			
160	030404036001	LED变压器 60W 220V/24V 自带防水、降压、过载及短路保护功能 IP68, 安装在配电箱降压后引电源到灯具	台	3			
161	030409001001	接地极 1. 材质:热镀锌角钢 2. 规格:L50*50*5*1500 3. 土质:普通土	根	16			
162	030409002001	接地母线 1. 材质:热镀锌圆钢 2. 规格:Φ12 3. 安装部位:户外 4. 安装形式:埋地	m	16.62			
163	030414011001	接地装置调试 1. 类别:一柱一接地极	根	16			
164	桂030413010001	AP配电箱基础 1. 安装基础图和大样图由厂家提供并负责指导安装 2. 暂估价	座	1			
165	030408001001	电力电缆普通敷设 YJV-1KV-3*4	m	420.65			
166	030408001002	电力电缆普通敷设 YJV-1KV-3*6	m	37.57			
167	030411004001	管内穿照明线 WDZB-BYJ-4	m	442.59			
168	030411004002	管内穿动力线 WDZBN-BYJ-6	m	54.89			
169	030408003001	电缆保护管埋地敷设 PVC40	m	405.89			
170	030408003002	电缆保护管埋地敷设 PVC50	m	33.66			
171	030408003003	电缆保护管埋地敷设 镀锌钢管SC32	m	195.80			
172	030408003004	电缆保护管埋地敷设 镀锌钢管SC40	m	13.30			
173	030413005001	接线手孔井 1. 100mm厚C15混凝土垫层 2. M7.5水泥砂浆砌MU10砖, 墙厚120mm 3. 1:2水泥砂浆井内侧抹面 4. C30碎石混凝土井座 5. 井盖尺寸:长400mm*宽400mm*厚30mm, 复合材料盖板 6. 具体做法详见图纸	个	2			
174	桂030413009001	垫层	m <sup>3</sup>	0.80			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 垫层材料种类、厚度:200mm厚碎石 垫层 2. 部位: 路灯基础					
175	桂030413011001	路灯基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 尺寸: 500mm*500mm*1000mm 4. 钢筋种类、规格:Φ10、Φ25, 做法详见庭院灯基础	座	16			
176	桂030413009002	垫层 1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15 混凝土垫层 2. 部位: 电缆管道	m <sup>3</sup>	19.74			
177	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内	m <sup>3</sup>	131.84			
178	桂030413014001	土方回填 1. 填方材料品种:合格土	m <sup>3</sup>	107.09			
179	040103002004	余方弃置 1. 废弃料品种:废土 2. 运距1km	m <sup>3</sup>	24.75			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



# 总价措施项目费用表

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
		桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)-铺装工程				
—		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
		合计				
		桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)-停车棚工程				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)-绿化工程				
—		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
		合计				
		桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)-路灯工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		合计				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)-铺装工程			
一	2021绿化工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2081.36	187.32	2268.68
	桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)-停车棚工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额	95000.00		95000.00
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	334.89	30.14	365.03
	桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)-绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1650.87	148.58	1799.45
	桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)-路灯工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	146.80	13.21	160.01
5	计日工			
6	总承包服务费			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表 （适用于单价合同）

工程名称：桂林技师学院2026年校园改造项目（安全综合改造项目一期）

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估价(元)		确认价(元)		差额±(元)		备注
			暂估数量	确认数量	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	德园雕塑 材料费	个			24000.00						
2	书本雕塑 材料费	项			4000.00						
3	造型乌柏	株			1600.00						
4	造型罗汉松桩	株			15120.00						
5	三角梅桩	株			1200.00						
6	造型亮晶女贞桩	株			2904.00						
7	造型红果冬青	株			11000.00						
8	校训景石(含刻字)	t			1000.00						
9	问园景观石(含刻字)	t			1000.00						
	合 计										
	其中：甲供材										

注：1. 此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算价填写。  
 2. 表中材料设备价格在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含材料设备价格进项税，但不含建筑服务增值税。

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第1页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
	◆材料◆			
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
3	钢丝 Φ1.6	kg		
4	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	镀锌铁丝 Φ4	kg		
9	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
10	钢丝绳(综合)	kg		
11	钢丝绳 Φ14PE-镀锌钢丝绳	m		
12	镀锌扁钢(综合)	kg		
13	钢板5mm	t		
14	钢板(综合)	kg		
15	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
16	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>		
17	塑料薄膜	m <sup>2</sup>		
18	塑料薄膜(养护)	m <sup>2</sup>		
19	棉纱头	kg		
20	破布	kg		
21	扎绑绳	kg		
22	草袋	条		
23	草绳	kg		
24	沉头螺钉 M6×55~65	个		
25	镀锌螺栓 M10×100	套		
26	带帽螺栓	kg		
27	对拉螺栓	kg		
28	地脚螺栓	kg		
29	地脚螺栓 M12×160	套		
30	膨胀螺栓 M6	套		
31	膨胀螺栓 M10	套		
32	镀锌锁紧螺母 20	个		
33	电焊条(综合)	kg		
34	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
35	低碳钢电焊条	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第2页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
36	耐热电焊条	kg		
37	电焊丝	kg		
38	焊锡丝 综合	kg		
39	焊锡	kg		
40	焊锡膏 瓶装50g	kg		
41	冲击钻头(综合)	根		
42	冲击钻头 $\phi 12$	个		
43	钢锯条	根		
44	石料切割锯片	片		
45	铁砂布	张		
46	铁件(综合)	kg		
47	预埋铁件	kg		
48	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
49	砌筑水泥 M32.5	t		
50	砌筑水泥 M32.5	t		
51	白水泥(综合)	t		
52	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
53	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
54	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
55	中砂	m <sup>3</sup>		
56	粗砂	m <sup>3</sup>		
57	碎石(综合)	m <sup>3</sup>		
58	碎石(5~20)mm	m <sup>3</sup>		
59	碎石(5~40)mm	m <sup>3</sup>		
60	碎石(20~40)mm	m <sup>3</sup>		
61	石屑	m <sup>3</sup>		
62	石屑	m <sup>3</sup>		
63	600*300*50厚青石板自然面	m <sup>2</sup>		
64	600*300*50厚青石板自然面	m <sup>2</sup>		
65	200*200*30mm厚烧面芝麻黑花岗岩	m <sup>2</sup>		
66	200*200*30厚黄锈石铺装(荔枝面)	m <sup>2</sup>		
67	800*800*30mm厚烧面芝麻白花岗岩	m <sup>2</sup>		
68	50厚福建青压顶	m <sup>2</sup>		
69	50厚白色大理石	m <sup>2</sup>		
70	100*1000*50厚仿木纹砖	m <sup>2</sup>		
71	200*200*30厚芝麻黑花岗岩(火烧面)压边	m <sup>2</sup>		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第3页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
72	600*300*30mm厚烧面芝麻黑花岗岩	m <sup>2</sup>		
73	100*300*50厚烧面芝麻黑花岗岩	m <sup>2</sup>		
74	300*300*30mm厚烧面芝麻黑花岗岩	m <sup>2</sup>		
75	600*300*30mm厚烧面芝麻灰花岗岩	m <sup>2</sup>		
76	600*300*30mm厚烧面芝麻白花岗岩	m <sup>2</sup>		
77	100*100*30厚烧面芝麻黑花岗岩	m <sup>2</sup>		
78	600*500*50厚福建青压顶(光面)	m <sup>2</sup>		
79	页岩标准砖 240×115×53	千块		
80	芝麻白花岗岩光面整石(各种规格)	m		
81	二等松杂板枋材(综合)	m <sup>3</sup>		
82	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
83	周转枋材	m <sup>3</sup>		
84	周转板材	m <sup>3</sup>		
85	垫木	m <sup>3</sup>		
86	竹梢(长1.2m)	根		
87	竹梢(长3~5m)	根		
88	400*420*15厚烧面芝麻灰花岗岩	m <sup>2</sup>		
89	100*100*30厚芝麻白花岗岩	m <sup>2</sup>		
90	400*300*30厚芝麻黑花岗岩(火烧面)	m <sup>2</sup>		
91	100*100*20厚芝麻白花岗岩	m <sup>2</sup>		
92	500*150*20厚火烧面芝麻灰花岗	m <sup>2</sup>		
93	500*350*50厚火烧面芝麻灰花岗	m <sup>2</sup>		
94	500*100*20厚火烧面芝麻灰花岗	m <sup>2</sup>		
95	调和漆(综合)	kg		
96	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
97	沥青漆	kg		
98	沥青绝缘漆	kg		
99	热熔标线涂料底漆	kg		
100	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
101	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg		
102	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
103	嵌缝料	kg		
104	国V汽油 92#	kg		
105	电力复合酯 一级	kg		
106	硬酯酸 一级	kg		
107	隔离剂	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第4页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
108	石材保护液	kg		
109	乙炔气	kg		
110	石油液化气	m <sup>3</sup>		
111	氧气	m <sup>3</sup>		
112	二氧化碳	m <sup>3</sup>		
113	108 胶	kg		
114	粘合剂	kg		
115	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
116	防水胶布	卷		
117	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
118	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
119	塑料管 Φ160	m		
120	塑料软管	kg		
121	普通胶管	m		
122	飞保险(羊角熔断器) 5A	个		
123	裸铜线 TY-2~4	m		
124	硬塑料管接头 D50	个		
125	塑料护口 15~20	个		
126	电缆吊挂 3×50	套		
127	灯具卡子	个		
128	瓷接头(双)	个		
129	铜接线端子 DT-4mm <sup>2</sup>	个		
130	尼龙扎带(综合)	个		
131	基肥	m <sup>3</sup>		
132	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
133	农药	kg		
134	营养液	袋		
135	生根剂	袋		
136	钢柱H89~240*165*7*7	t		
137	钢柱H200~500*125*6*6mm	t		
138	80*40*1.5厚方管	t		
139	横拉杆Φ89*3	t		
140	横拉杆Φ120*3	t		
141	水	m <sup>3</sup>		
142	煤	t		
143	标志牌 塑料扁形	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第5页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
144	其他材料费	元		
145	其他材料费	元		
146	其他材料费	元		
147	校验材料费	元		
148	钢模板	kg		
149	胶合板模板1830×915×18	m <sup>2</sup>		
150	钢支架摊销	kg		
151	钢丸	kg		
152	长500*宽120*高300料石	m		
153	枕木	m <sup>3</sup>		
154	钢垫板	kg		
155	膜结构屋面 材料费	m <sup>2</sup>		
156	面喷白色烤漆 材料费	m <sup>2</sup>		
157	德园雕塑 材料费	个		
158	膜结构屋面 材料费	m <sup>2</sup>		
159	彩色轮胎花盆 材料费	个		
160	600*300*50厚烧面芝麻黑花岗岩盖板 材料费	m		
161	书本雕塑 材料费	项		
162	围棋景观 R=400 材料费	个		
163	象棋景观 R=400 材料费	个		
164	透水混凝土专用面层封闭剂 材料费	m <sup>2</sup>		
165	井盖抬高 材料费	座		
166	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>		
	<b>◆ 商品砼 ◆</b>			
167	碎石 GD20 商品普通砼 C10[商品砼]	m <sup>3</sup>		
168	碎石 GD20 商品普通砼 C15[商品砼]	m <sup>3</sup>		
169	碎石 GD20 商品普通砼 C15[商品砼]	m <sup>3</sup>		
170	碎石 GD20 商品普通砼 C15[商品砼]	m <sup>3</sup>		
171	碎石 GD20 商品普通砼 C20[商品砼]	m <sup>3</sup>		
172	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m <sup>3</sup>		
173	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m <sup>3</sup>		
174	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m <sup>3</sup>		
175	C25暗红色透水混凝土[商品砼]	m <sup>3</sup>		
176	无砂大孔商品混凝土碎石C25[商品砼]	m <sup>3</sup>		
177	预拌普通混凝土C15	m <sup>3</sup>		
178	预拌普通混凝土C15	m <sup>3</sup>		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第6页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
	<b>◆配合比◆</b>			
179	水泥砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>		
180	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>		
181	水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>		
182	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>		
183	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>		
184	水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>		
185	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		
186	素水泥浆	m <sup>3</sup>		
	<b>◆主材◆</b>			
187	240*120*60红色透水砖	m <sup>2</sup>		
188	细粒沥青混凝土AC-13	m <sup>3</sup>		
189	1000*1000*550厚芝麻白花岗岩光面整石座凳	m <sup>3</sup>		
190	钢管SC32	m		
191	钢管SC40	m		
192	塑料管PVC40	m		
193	塑料管PVC50	m		
194	庭院灯	套		
195	接地极L50*50*5*1500	根		
196	银杏	株		
197	金桂	株		
198	造型乌桕	株		
199	造型罗汉松桩	株		
200	红枫	株		
201	鸡爪槭	株		
202	碧桃	株		
203	红叶桃	株		
204	红梅	株		
205	三角梅桩	株		
206	造型亮晶女贞桩	株		
207	腊梅	株		
208	紫玉兰	株		
209	宛田红花山茶球A	株		
210	宛田红花山茶球B	株		
211	春鹃球	株		
212	造型红果冬青	株		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第7页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
213	丛生紫薇	株		
214	细叶棕竹	株		
215	三角梅	株		
216	红花翠芦莉	株		
217	银边山菅兰	株		
218	麦冬	株		
219	绣球花	株		
220	佛甲草	株		
221	大吴风草	株		
222	吉祥草	株		
223	鸳鸯茉莉	株		
224	肾蕨	株		
225	金边麦冬	株		
226	茶梅	株		
227	红叶石楠	株		
228	银边草	株		
229	金叶石菖蒲	株		
230	花叶鸭脚木	株		
231	满天星	株		
232	西洋杜鹃	株		
233	金叶女贞 蓬径:0.25-0.3m	株		
234	金叶女贞 蓬径:0.2-0.25m	株		
235	非洲茉莉冠丛高:0.25-0.3m	株		
236	红继木 蓬径:0.25-0.3m	株		
237	红继木 蓬径:0.2-0.25m	株		
238	春鹃 蓬径:0.25-0.3m	株		
239	春鹃 蓬径:0.2-0.25m	株		
240	合果芋	株		
241	金叶女贞球	株		
242	非洲茉莉球	株		
243	红继木球	株		
244	三角梅	株		
245	非洲茉莉冠丛高:0.6m	株		
246	南天竹	株		
247	马尼拉草	m <sup>2</sup>		
248	玉龙草	m <sup>2</sup>		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第8页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
249	小琴丝竹	株		
250	凤尾竹	丛		
251	600*600mm*500/700mm高黑色大理石(整石)	t		
252	校训景石(含刻字)	t		
253	问园景观石(含刻字)	t		
254	渣土消纳费	元		
255	长500*宽120*高300料石	m		
256	LED变压器	台		
257	AP配电箱	台		
258	德园配电箱M1	台		
259	让园配电箱M2	台		
260	AP配电箱基础	座		
261	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
262	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
263	页岩标准砖 240×115×53	块		
264	户外照树射灯A	套		
265	草坪灯	套		
266	户外照树射灯B	套		
267	接地母线 Φ12	m		
268	WDZB-BYJ-4	m		
269	WDZBN-BYJ-6	m		
270	YJV-1KV-3*4	m		
271	YJV-1KV-3*6	m		
272	复合材料井盖	套		
	<b>◆机械台班组成◆</b>			
273	市政机械第一类费用	元		
274	机械台班人工费	元		
275	机械第一类费用	元		
276	机械台班人工费	元		
277	汽油 92#	kg		
278	汽油92#	kg		
279	国V汽油 92#	kg		
280	汽油92#	kg		
281	轻柴油0#	kg		
282	轻柴油 0#	kg		
283	轻柴油 0#	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第9页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
284	轻柴油0#	kg		
285	电	kW·h		
286	电	kW. h		
287	电	kW. h		
288	电	kW·h		
289	折旧费	元		
290	检修费	元		
291	维护费	元		
292	安拆及场外运输费	元		
293	其他费	元		
	<b>◆机械◆</b>			
294	其他机械费	元		
295	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
296	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
297	其他各种仪器仪表	台班		
298	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m <sup>3</sup>	台班		
299	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m <sup>3</sup>	台班		
300	混凝土振捣器 平板式	台班		
301	混凝土振捣器 插入式	台班		
302	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
303	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
304	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
305	履带式推土机 功率75kW	台班		
306	履带式推土机 功率90kW	台班		
307	载重汽车 装载质量4t	台班		
308	载重汽车 装载质量5t	台班		
309	载重汽车 装载质量5t	台班		
310	载重汽车 装载质量5t	台班		
311	载重汽车 装载质量6t	台班		
312	载重汽车 装载质量20t	台班		
313	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
314	自卸汽车 装载质量5t	台班		
315	自卸汽车 装载质量12t	台班		
316	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
317	平板拖车组 装载质量20t	台班		
318	平板拖车组 装载质量30t	台班		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林技师学院2026年校园改造项目(安全综合改造项目一期)

第10页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
319	平地机功率 120kW	台班		
320	门式起重机 提升质量10t	台班		
321	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
322	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
323	汽车式起重机提升质量12t	台班		
324	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
325	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
326	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
327	液压叉车	台班		
328	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
329	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
330	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
331	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
332	轮胎压路机工作质量26t	台班		
333	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
334	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
335	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
336	手推式热熔划线车	台班		
337	钢筋调直机 直径14mm	台班		
338	钢筋调直机 直径40mm	台班		
339	钢筋切断机 直径40mm	台班		
340	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
341	抛丸除锈机 直径500mm	台班		
342	木工圆锯机 直径500mm	台班		
343	石料切割机 5.5KW以内	台班		
344	半自动切割机 厚度100mm	台班		
345	铝材切割机1kW	台班		
346	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
347	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
348	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
349	对焊机 容量75kV·A	台班		
350	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
351	热熔釜溶解车	台班		
352	超声波探伤仪	台班		
353	洒水车罐容量 10000L	台班		
354	洒水车 罐容量 10000L	台班		

