

河沙村委黄龙村至河沙村优质稻产业基地
水渠

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：桂林市临桂区两江镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：联云项目管理咨询有限公司
(单位盖章)

河沙村委黄龙村至河沙村优质稻产业基地
水渠

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 桂林市临桂区两江镇人
民政府
(单位盖章)

造价咨询人： 联云项目管理咨询有限公
司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年5月11日

复 核 时 间： 2026年5月11日

总 说 明

工程名称：河沙村委黄龙村至河沙村优质稻产业基地水渠

一、工程概况：本项目为河沙村委黄龙村至河沙村优质稻产业基地水渠，位于桂林市临桂区两江镇。本项目主要内容为新建灌溉渠1条总长1645.00m，渠道尺寸为宽0.8米×高0.8米。

二、编制依据：

1. 《水利工程工程量清单计价规范》GB 50501-2007。
2. 桂水基[2007]38号《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》。
3. 桂水基[2014]41号《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》。
4. 桂水基[2016]1号《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。
5. 桂水建设[2023]4号《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》。
6. 桂水基[2016]16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。
7. 水办基〔2016〕31号《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发〈水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法〉的通知》。
8. 桂水建设[2019]4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。
9. 桂人社规[2019]9号《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》。
10. 桂水建设[2019]7号《广西壮族自治区水利厅关于印发〈广西水利水电工程施工招标文件示范文本（2019年版）〉的通知》。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 河沙村委黄龙村至河沙村优质稻产业基地水渠

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道1#, 总长1645m, 尺寸0.8*0.8						
1.1	500101010001	人工除杂树、杂草、灌木	m ²	1320			3	
1.2	500101003001	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	1544.4			6	
1.3	500101003002	0.6m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距1km以内	m ³	699.6			6	
1.4	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1544.4			13	
1.5	500103007001	级配碎石垫层	m ³	246.75			13	
1.6	500109001001	C20混凝土底板	m ³	213.85			14	
1.7	500109001002	C20混凝土渠壁, 厚25cm	m ³	658			14	
1.8	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	174.37			14	
1.9	500110001001	渠道衬砌木模板制作安装拆除	m ²	5593			14	
1.10		1-Φ0.5m 钢筋砼圆管涵K0+420处长8m						
1.10.1	500101003003	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	20.53			6	
1.10.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	10.26			13	
1.10.3	500109001003	C20混凝土涵管基础	m ³	0.74			14	
1.10.4	500109001004	C25混凝土涵身包封	m ³	4.73			14	
1.10.5	500109001005	C25混凝土涵头	m ³	3.18			14	
1.10.6	500109010001	拆除旧混凝土路面及沥青路面, 弃运1km	m ³	3.03			14	
1.10.7	500109001006	水泥混凝土公路路面, 压实厚15cm	m ²	14.42			14	
1.10.8	500109001007	恢复6cm AC-13C细粒式沥青混凝土路面, 压实厚6cm	m ²	14.42			14	
1.10.9	500109001008	0.5L/m ² 乳化沥青粘油层	m ²	14.42			14	
1.10.10	500114001001	预制混凝土管安装, 预制混凝土管水泥砂浆填缝, 公称直径500mm	m	8			1	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 河沙村委黄龙村至河沙村优质稻产业基地水渠

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.10.11	500110001002	渠道衬砌木模板制作安装拆除	m ²	19.15			14	
1.11		1-φ0.5m 钢筋砼圆管涵K1+670处长5m						
1.11.1	500101003004	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	13.98			6	
1.11.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	6.99			13	
1.11.3	500109001009	C20混凝土涵管基础	m ³	0.42			14	
1.11.4	500109001010	C25混凝土涵身包封	m ³	2.7			14	
1.11.5	500109001011	C25混凝土涵头	m ³	3.18			14	
1.11.6	500109010002	拆除旧混凝土路面及沥青路面, 弃运1km	m ³	1.73			14	
1.11.7	500109001012	水泥混凝土公路路面, 压实厚15cm	m ²	8.24			14	
1.11.8	500109001013	恢复6cm AC-13C细粒式沥青混凝土路面, 压实厚6cm	m ²	8.24			14	
1.11.9	500109001014	0.5L/m ² 乳化沥青粘油层	m ²	8.24			14	
1.11.10	500114001002	预制混凝土管安装, 预制混凝土管水泥砂浆填缝, 公称直径500mm	m	5			1	
1.11.11	500110001003	渠道衬砌木模板制作安装拆除	m ²	12.61			14	
1.12		材料二次搬运500m (双胶轮车运至浇筑地点)						
1.12.1	500114002001	双胶轮车运混凝土, 运距50m	m ³	898.01			1	
1.12.2	500114002002	胶轮车运碎石, 挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	251.69			1	

