

广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-
施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西城市建设学校



(单位盖章)

造价咨询人：广西金鼎盛工程咨询有限公司



(单位盖章)

2026年06月02日

广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-
施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：



广西城市建设学校

(单位盖章)

造价咨询人：



广西金鼎盛工程咨询有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026年06月02日

复核时间： 2026年06月02日

总 说 明

工程名称:广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包
包剩余工程

第1页 共1页

1、项目概况

本工程为广西城市建设学校23a#建筑工匠学院实训大楼未完成工程,项目地址:桂林市临桂区会仙镇秦村。施工图范围内的装饰
装修工程、电气、智能化等施工内容

本项目预算为建筑安装工程费,含装修、安装等。

2、清单编制依据:(GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范
(GB50854~

50862—2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本);

3、相关定额:

- (1) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- (2) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- (3) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标〔2016〕16号文)。

4、取费标准:

- (1) 建安工程管理费及利润取中值,措施费及规费按工程费用定额及相关规定计取;
- (2) 建设工程计费依据详见以下有关文件;
- (3) 桂建标〔2016〕17号文《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整》及桂建标〔2019〕12号文相
关增值税调整规定;
- (4) 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕10号);

4、市场材料预算价格:

主要材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2026年第2期信息价;桂林无信息价格的材料,则采用市场询价确定。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购
(EPC)工程总承包剩余工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-强电工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-弱电工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总
承包剩余工程

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总 承包剩余工程-建筑工程							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
1	010404001001	垫层 1、部位:坡道 2、300厚3:7灰土	m ³	115.25			
2	*010401014001	砖地沟、明沟 1、做法详见图集11ZJ901-7 页-3、8页-B	m	184.36			
3	010512008001	水沟盖板 1、做法详见图集11ZJ901-7页-3、8页-B 2、含钢筋、模板、混凝土制作安装	m ³	2.95			
4	*010501001001	垫层 1、混凝土种类:碎石GD40 商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15	m ³	30.73			
5	010507001001	散水 1、做法详见图集11ZJ901-7 页-3、8页-B 2、20厚1:2.5水泥砂浆粉面 3、60厚C10混凝土 4、素土夯实,向外坡3~5%	m ²	136.81			
6	040901009001	预埋铁件	t	0.400			
	6.	金属结构工程					
7	010606008001	检修钢梯 1、具体做法详见图集详11J901-39 2、焊缝等达到设计要求 3、含防锈漆、制作、安装、运输等	t	0.156			
	8.	屋面及防水工程					
8	*010901004001	浅灰色钢雨棚 1、玻璃钢品种、规格:钢化夹胶玻璃 6mm+0.76PVB+6mm, 胶片厚度大于0.76 2、骨架材料品种、规格:钢龙骨	m ²	181.86			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
9	011702029001	散水 1、模板、支撑材质:木模板木支撑 2、散水厚度:60mm	m ²	136.81			
10	011702029002	坡道 1、模板、支撑材质:木模板木支撑 2、坡道厚度:80mm	m ²	384.17			
11	桂011701004001	内装修脚手架 活动脚手架	m ²	66.91			
12	011701006001	满堂脚手架 搭设高度:9米	m ²	181.86			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总
承包剩余工程

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011708	混凝土运输及泵送工程					
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总 承包剩余工程-装饰工程							
		分部分项工程					
	10.	楼地面装饰工程					
13	011101001001	水泥砂浆楼地面 1、部位:一层电井 2、20厚M15或1:2水泥砂浆抹面压光 3、20厚掺防水剂的防水砂浆,分层抹压 4、素水泥浆一遍 5、做法详见图集15ZJ001-22-地101	m ²	9.92			
14	011102003001	块料楼地面 1、10厚600*600防滑砖铺平拍实,水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍 4、做法详见图集15ZJ001-27-地201/楼201	m ²	10.36			
15	011102003002	块料楼地面 1、部位:卫生间 2、10厚300*300防滑地砖铺平拍实,水泥浆擦缝 3、25厚1:2水泥砂浆 4、做法详见图集15ZJ001-29-地201/楼201	m ²	0.99			
16	011105003001	块料踢脚线 1、15厚M15专用砂浆 2、素水泥浆结合层一遍 3、4~5厚 1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 4、8~10厚抛光砖,白水泥浆擦缝	m ²	6.26			
17	*011102003003	块料楼地面 1、部位:坡道 2、8~14厚地砖,横向铺配套防滑条地砖 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆 4、素水泥浆一遍 5、做法详见图集15ZJ001-坡11	m ²	384.17			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
18	011204007001	块料墙面 1、部位:卫生间门边 2、15厚M15专用砂浆 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 4、4~5厚 1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 5、10厚抛光砖300*450mm,白水泥浆擦缝	m ²	24.20			
19	011202001001	柱一般抹灰 1、部位:一层 2、15厚1:3水泥砂浆 3、砂浆种类:预拌砂浆	m ²	143.12			
20	*011205006001	石材柱面	m ²	207.99			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包
 承包剩余工程

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、部位:一层圆柱 2、型钢龙骨, 30厚灰色大理石圆柱, 三拼					
21	011105003002	块料踢脚线(120mm高) 1、部位: 电井、电梯机房 2、6厚1:3水泥砂浆 3、6厚1:2水泥砂浆抹面压光 4、做法详见图集15ZJ001-47-踢1	m ²	13.49			
22	011201001001	墙面一般抹灰(面砖外墙) 1、部位:面砖外墙 2、5厚抗裂纤维防水砂浆找平,与找平层 铺设一层镀锌电焊钢丝网(Φ0.4mm,网孔: 12.7mm*12.7mm)每边宽出250mm	m ²	14.47			
23	011201001002	墙面一般抹灰(面砖外墙) 1、部位:面砖外墙 2、20厚M15贴砖外墙砖50*50白色(采取 离缝贴法)	m ²	14.47			
	12.	天棚工程					
24	011301001001	天棚抹灰 1、钢筋砼结构板(板底打磨平整) 2、1:1水泥素浆打底(内掺水重 3~5%白乳 胶)	m ²	110.91			
	13.	门窗工程					
25	010801001001	木质门 1、部位: 卫生间 2、含安装、运输、五金配件等	m ²	4.50			
26	010807003001	铝合金百叶窗 洞口面积>2m ² 1、含制作、安装、运输等	m ²	110.40			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
27	011405001001	金属面油漆 1、除锈后刷红丹防锈漆2道	m ²	5.46			
28	011405001002	金属面油漆 1、表面采用调和漆喷涂	m ²	5.46			
29	011406003001	满刮腻子(墙面) 1、墙面(现场已完成一遍腻子) 2、满刮腻子一遍	m ²	78.08			
30	011406003002	满刮腻子(墙面) 1、部位:墙面 2、满刮腻子二遍	m ²	110.75			
31	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1、部位:内墙 2、内墙涂料二道	m ²	457.49			
32	011406003003	满刮腻子(天棚) 1、部位:天棚 2、满刮腻子2~3厚	m ²	110.91			
33	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1、部位:天棚 2、内墙涂料二道	m ²	110.91			
	15.	其他装饰工程					
34	*011503001001	靠墙扶手	m	215.17			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包
 承包剩余工程

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、不锈钢扶手详见图集20ZJ401-56-L4 2、扶手: 不锈钢管Φ60×3 304材质 3、立柱: 不锈钢管Φ40×2 304材质					
35	011503001002	坡道栏杆 1、栏杆详见图集12J926-H2-2型, H=900mm 2、扶手: 不锈钢管Φ40×2 304材质 3、立柱: 不锈钢管Φ25×2 304材质	m	15.00			
36	011505004001	安全抓杆 1、部位: 无障碍卫生间	套	9			
37	*011505010001	镜面玻璃 1、部位: 洗手台	m ²	89.61			
38	011507001001	玻璃标识 1、消防救援标志	块	24			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
39	*011407001002	墙面喷(刷)涂料(真石漆外墙面) 1、涂饰面层涂料二遍(颜色及部位详立面图); 2、喷涂主层涂料 3、水性外墙真石漆(弹性)外墙涂料,涂饰底层	m ²	453.88			
		单价措施项目					
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包 承包剩余工程-强电工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
40	031002002001	落地配电箱支架制作安装 槽钢 [10#]	m	16.00			
41	030412001001	双管T5灯 带罩 2x30W 1、安装方式: 吊装 2、含接线盒, 配高品质电子镇流器	套	10			
42	030412001002	T5环型自带红外感应开关吸顶灯 1*15W 1、安装方式: 吸顶安装 2、含接线盒	套	5			
43	030412001003	单管荧光灯 1*24W 220V 1、安装方式: 吸顶安装 2、含接线盒	套	11			
44	030412001004	LED吸顶灯 1x10W 防水型 1、安装方式: 吸顶安装 2、含接线盒	套	34			
45	030411006001	接线盒安装	个	180			
46	030404034001	单联单控板把开关 10A ~250V 1、安装方式: 距地1.3米暗装 2、含开关盒	套	9			
47	030404034002	三联单控板把开关 10A ~250V 1、安装方式: 距地1.3米暗装 2、含开关盒	套	34			
48	030404035001	单相两孔、三孔插座 10A ~250V 1、安装方式: 距地0.3米暗装	套	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包
 承包剩余工程

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、含接线盒,带安全门					
49	桂030404038001	T接线箱 600x500	台	7			
50	030404019001	微型断路器 63C32A/2P	个	34			
51	030404019002	微型断路器 63C16A/1P	个	34			
52	030404019003	漏电断路器 63C20A/2P	个	170			
53	030408003001	镀锌钢管埋地敷设 SC32	m	20.00			
54	030408003002	镀锌钢管埋地敷设 SC125	m	76.13			
55	030408003003	塑料管埋地敷设 PC110	m	37.22			
56	030408003004	塑料管埋地敷设 PC160	m	73.40			
57	030408001001	铜芯电力电缆 沿桥架垂直敷设 RTTZ-5*16mm ² 具有3C认证、ISO9000认证	m	6.00			
58	030408001002	铜芯电力电缆 沿桥架垂直敷设 YJY-5*16mm ² 具有3C认证、ISO9000认证	m	12.00			
59	030408001003	铜芯电力电缆 沿桥架垂直敷设 WDZ- YJY-0.6/1kv-3x10mm ² 具有3C认证、ISO9000认证	m	812.39			
60	030408001004	铜芯电力电缆 穿管敷设 WDZ- YJY-0.6/1kv-3x10mm ² 具有3C认证、ISO9000认证	m	148.83			
61	030408001005	铜芯电力电缆 沿桥架垂直敷设 WDZ- YJY-0.6/1kv-4x240+120mm ² 具有3C认证、ISO9000认证	m	91.33			
62	030408001006	铜芯电力电缆 沿桥架垂直敷设 WDZ- YJY-0.6/1kv-4x95+50(PE)mm ² 具有3C认证、ISO9000认证	m	9.11			
63	030408001007	铜芯电力电缆 沿桥架垂直敷设 WDZ- YJY-0.6/1kv-4x95+50(PE)mm ² 具有3C认证、ISO9000认证	m	9.11			
64	030408001008	铜芯电力电缆 沿桥架垂直敷设 WDZ- YJY-0.6/1kv-4x50+25(PE)mm ² 具有3C认证、ISO9000认证	m	71.67			
65	030408001009	铜芯电力电缆 沿桥架垂直敷设 WDZ- YJY-0.6/1kv-4x35+16mm ² 具有3C认证、ISO9000认证	m	9.62			
66	030411004001	管内穿铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1452.00			
67	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包 终端头 (1kv以下截面mm ² 以下)240	个	6			
68	030408006002	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包 终端头 (1kv以下截面mm ² 以下)120	个	2			
69	030408006003	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包 终端头 (1kv以下截面mm ² 以下)70	个	12			
70	030408006004	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包 终端头 (1kv以下截面mm ² 以下)35	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
71	030408006005	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm²以下)16	个	8			
72	桂030413013001	管沟土方开挖 1、土方类别:详地质勘察报告,各类土方综合考虑,由投标人根据地勘报告自行决定报价 2、挖土深度:满足设计要求	m³	32.61			
73	桂030413014001	管沟土方回填 1、土方类别:合格土源,满足设计要求 2、密实度要求:满足设计和规范的要求	m³	32.61			
		B4 防雷接地工程					
74	030409008001	局部等电位端子联接箱	台	193			
	5.	消防电气工程					
75	030904001001	带蓄电池可燃气体探测系统(改安装位置,只计安装费)	个	1			
76	030904001002	感烟感温探测器(改安装位置,只计安装费) 1、安装方式:吸顶安装 2、产品符合当地消防部门验收标准	个	22			
		单价措施项目					
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-弱电工程							
		分部分项工程					
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
77	030502003001	网络前端箱 1、安装方式:距地1.5m挂墙安装	台	1			
78	030502003002	网络接线箱 1、安装方式:距地1.5m挂墙安装	个	9			
79	030502003003	电视前端箱 1、安装方式:距地1.5m挂墙安装	个	1			
80	030502003004	电视分线箱 1、安装方式:距地1.5m挂墙安装	个	7			
81	030904013001	监控主机 1、安装方式:距地1.5m挂墙安装	台	1			
82	030904013002	监控分机 1、安装方式:距地1.5m挂墙安装	台	2			
83	030502012001	电视插座 TV 1、安装方式:距地0.3m暗装	个	114			
84	030502004001	电话插座 TP 1、安装方式:距地0.3m暗装	个	114			
85	030502012002	网络插座 T0 1、安装方式:距地0.3m暗装	个	114			
86	030408003001	镀锌钢管埋地敷设 SC80	m	68.00			
87	030411004001	电视电缆 视频同轴电缆 沿桥架敷设 SYWV-75-9 1、产品具有3C认证,ISO9000认证	m	35.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总
承包剩余工程

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
88	030411004002	电视电缆 视频同轴电缆 管内穿放 SYWV-75-5 1、产品具有3C认证, ISO9000认证	m	4234.37			
89	030411004003	布放光缆 线槽内布放 2芯光纤 1、产品具有3C认证, ISO9000认证	m	35.10			
90	030411004004	CAT5e五类线 管内穿放 1、产品具有3C认证, ISO9000认证	m	4234.37			
91	030411004005	穿放、布放电话线 线槽内布放 HPV-2x1.0 1、产品具有3C认证, ISO9000认证	m	35.10			
92	030411004006	穿放、布放电话线 管内穿放 HPV-2x1.0	m	4214.47			
		单价措施项目					
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院 实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总 承包剩余工程-给排水工程							
		分部分项工程					
		B9 给排水工程					
93	031001001001	压力排水管热镀锌钢管及管件安装 DN80 PN=1.0MPa 1、连接方式:沟槽连接 2、含消毒及管道试压	m	18.00			
94	031001007001	铝塑复合给水管及管件安装 DN50 PN=1.6MPa 1、连接方式:卡箍连接 3、含管道冲洗、水压试验	m	20.00			
95	031001006001	PP-R给水管给水管及管件安装 de25 PN=1.6MPa 1、连接方式:热熔连接 2、含管道试压、消毒、水冲洗	m	27.00			
96	031001006002	UPVC排水管及管件安装 DN75 1、连接方式:粘接连接 2、含灌水试验、通球试验	m	9.00			
97	桂031004020001	拖把池水龙头 DN20	个	3			
98	031006015001	水箱、水池消毒、冲洗 水箱或水池容量 (m ³) 2.5	m ³	2.40			
99	031003001001	可调式减压阀 DN20 1、连接方式:螺纹连接 2、公称压力: PN=1.6Mpa	个	110			
100	031003013001	水表 DN20 1、连接方式:螺纹连接 2、公称压力: PN=2.0Mpa	组	94			
101	030109001001	潜污泵 Q=40m ³ /h, H=15m, N=4KW 1、含电机检查接线, 水泵控制箱, 随水泵 配套	台	2			
	9.	消防水工程					
102	030901001001	喷淋热浸镀锌钢管及管件安装 DN25(改安 装位置, 只计安装费) 1、连接方式:螺纹连接 2、公称压力:PN=1.6MPa	m	27.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总
承包剩余工程

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、含管道冲洗、水压试验					
103	030901003001	喷头 K=80,动作温度68℃(改安装位置, 只计安装费)	个	27			
		单价措施项目					
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院 实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总 承包剩余工程-室外给排水工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
104	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别:综合考虑 挖土深度:详设计图纸 土方场内平衡运距:场内平衡	m ³	331.06			
105	040103001001	利用方回填 密实度:按施工图符合设计要求 填方材料品种:按施工图符合设计要求 填方来源、运距:利用开挖方及场内取土 回填	m ³	322.77			
106	桂040103003001	场内土方运输m ³ ·km 运距1km以内	m ³ ·km	8.29			
		管网工程					
107	040504009001	单算雨水口 680x380mm 详见图集 16S518	座	13			
108	040504001001	圆形雨水检查井 φ1000 参照图集20S515 含复合材料井盖(含井座) 配防坠网及无盖检查井警示装置	座	22			
109	040501004001	HDPE双壁波纹管及管件安装 DN400 SN=4KN/m ² 连接方式:承插式胶圈接口 含管道闭水试验	m	44.91			
110	040501004002	HDPE双壁波纹管及管件安装 DN300 SN=4KN/m ² 连接方式:承插式胶圈接口 含管道闭水试验	m	37.56			
111	040501004003	HDPE双壁波纹管及管件安装 DN200 SN=4KN/m ² 连接方式:承插式胶圈接口 含管道闭水试验	m	122.82			
112	040501004004	HDPE双壁波纹管及管件安装 DN150 SN=4KN/m ² 连接方式:承插式胶圈接口 含管道闭水试验	m	8.21			
113	040501004005	HDPE双壁波纹管及管件安装 DN100 SN=4KN/m ² 连接方式:承插式胶圈接口 含管道闭水试验	m	216.05			
114	桂010401015001	钢筋混凝土隔油池 GG-3SF	座	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总
承包剩余工程

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		有效容积: 2m3 详见04S519-P113图集					
		单价措施项目					
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院 实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总 承包剩余工程-一层厨房装修工程							
		分部分项工程					
		G.1 人工拆除工程					
115	011601001001	拆除原有隔墙 砖砌体拆除	m ³	16.88			
116	011602001001	混凝土构件拆除	m ³	1.59			
117	011610002001	原有消防栓拆除 1. 移除原有消防栓	樘	2			
118	010103002001	余渣弃置 1. 含装车、加盖摊销费, 运距自行综合考虑	m ³	26.71			
119	010103002002	建筑余渣消纳费	m ³	24.64			
		A.3 砌筑工程					
120	010402001001	砌块墙 1. 墙体类型:室内隔墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×180×90 4. 砂浆种类、强度等级:M5水泥石灰砂浆	m ³	5.79			
121	010402001002	砌块墙 1. 墙体类型:室内隔墙 2. 墙体厚度:100mm 3. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 4. 砂浆种类、强度等级:M5水泥石灰砂浆	m ³	4.77			
122	010404001002	陶粒混凝土回填层 1. LC10陶粒混凝土填充层	m ³	24.57			
123	010401014002	砖地沟、明沟 1. 厨房地沟	m	21.20			
124	010512008002	暗沟盖板 1. 含水沟混凝土预制板安装	m ³	2.95			
125	010512008003	明沟盖板 1. 厨房明沟不锈钢盖板	m ²	6.93			
126	010607004001	隔渣网 1. 厨房明沟不锈钢隔渣网	块	1			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
127	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.25			
128	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.32			
129	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品砼	m ³	0.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总
承包剩余工程

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C25					
130	010515001001	现浇构件钢筋 1. 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.025			
131	010515001002	现浇构件钢筋 1. 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.099			
		A.7 屋面及防水工程					
132	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 5厚I型JS涂膜防水	m ²	132.70			
133	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 5mm厚聚氨酯防水涂膜防水(单组份)	m ²	30.36			
134	010903002001	墙面涂膜防水 1. 5厚聚合物水泥防水涂料(I型)	m ²	138.21			
135	010903002002	墙面涂膜防水 1. 5mm厚聚氨酯防水涂膜防水(单组份)	m ²	70.23			
		A.9 楼地面工程					
136	011101006001	平面砂浆找平层 1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 砂浆种类:干混预拌砂浆	m ²	175.48			
137	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 40厚C25细石混凝土找平层	m ²	2.00			
138	011102003004	块料楼地面 1. 防滑地砖 600*600mm铺实拍平,干水泥擦缝 2. 10mm厚瓷砖胶粘结层 3. 20厚水泥砂浆干铺层	m ²	46.99			
139	011102003005	块料楼地面 1. 吸水防滑地砖 300*300mm铺实拍平,干水泥擦缝 2. 10mm厚瓷砖胶粘结层 3. 20厚水泥砂浆干铺层	m ²	128.63			
140	011102003006	块料楼地面 1. 部位:厨房地沟内壁 2. 白色瓷砖铺实拍平 3. 20厚水泥砂浆干铺层	m ²	32.69			
141	011102001001	石材楼地面(门槛石) 1. 20厚磨光石材板,水泥浆擦缝(填缝剂特别注明外) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 现浇钢筋混凝土楼板	m ²	2.30			
142	011105003003	块料踢脚线 1. 面层材料品种、规格:100mm瓷砖踢脚线	m ²	5.48			
		A.10 墙、柱面工程					
143	011201001003	墙面一般抹灰 1. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 2. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫层找平 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光	m ²	141.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总
承包剩余工程

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
144	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 部位: 厨房 2. 网的种类、规格:0.6mm厚热镀锌钢丝网 (网孔1.2-2cm)	m ²	286.21			
145	桂011201005002	墙面钉(挂)网人工增加费 1. 墙体类型: 综合考虑 2. 抹灰砂浆类型: 干混砂浆	m ²	286.21			
146	桂011204007002	块料墙面 1. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 2. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 此项另计 3. 10厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 4. 10mm厚墙砖专业粘结剂 5. 600*300mm墙砖(粘贴前背胶处理) 6. 2mm专业填缝剂勾缝	m ²	286.21			
		A.11 天棚工程					
147	011302001001	铝扣板吊顶 1. 部位: 厨房 2. 龙骨: 轻钢龙骨(油三道防火漆) 3. 600*600*0.6mm铝扣板	m ²	175.93			
	12.	A.12 门窗工程					
148	010802001001	304不锈钢单开门 1. 含制作、安装、运输、五金配件、门套 等	m ²	11.50			
149	010802001002	304不锈钢单开门(带视口,玻璃磨砂) 1. 含制作、安装、运输、五金配件、门套 等	m ²	4.60			
150	010802001003	304不锈钢双向弹簧单开门(带视口) 1. 含制作、安装、运输、五金配件、门套 等	m ²	4.60			
151	010802001004	304不锈钢双向弹簧双开门(带视口) 1. 含制作、安装、运输、五金配件、门套 等	m ²	3.45			
152	010802001005	304不锈钢双开门,带闭门器 1. 含制作、安装、运输、五金配件、门套 等	m ²	3.45			
153	010807001001	不锈钢上推式传菜窗 1. 含304不锈钢五金配件、制作、材料运 输及安装等	m ²	17.04			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
154	011406003004	墙面刮腻子 1. 刮腻子遍数:三遍	m ²	141.10			
155	011407001003	墙面喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:抗菌涂料面漆两 遍、封闭底漆一道(一底两面)	m ²	141.10			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
156	011701006002	满堂脚手架 1. 搭设高度:4.4米	m ²	175.93			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总
承包剩余工程

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 脚手架材质:钢管					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
157	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:4.4米	m ²	7.44			
158	011702028001	扶手、压顶 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m	23.80			
159	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	4.38			
	011703	垂直运输					
	011709	二次搬运费					
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院 实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总 承包剩余工程-一层厨房安装工程							
		分部分项工程					
	7.	后厨排烟系统					
160	030108003001	后倾式排油烟风机 风量:23000m ³ /h 电量:11kW 电压: 380V 转速680rpm 安装方式:屋面座装 含支架及其刷油、减震垫、电机检查接 线、设备调试	台	1			
161	030701003001	低噪音油烟新风空调风柜 风量:17600m ³ /h 电量:4kW 电压: 380V 安装方式:吊装 含支架及其刷油、减震垫、电机检查接 线、设备调试	台	1			
162	030701010001	低空排放油烟净化器 风量:24000m ³ /h 电量: 1KW(220V-1-50HZ) 去油效率≥95% 去味 效率≥50% 含支架及其刷油、减震垫、电机检查接 线、设备调试	台	1			
163	030703001001	150℃防火阀 800mm*500mm, 常开, 150℃ 熔断	个	1			
164	030703001002	150℃防火阀 700mm*500mm, 常开, 150℃ 熔断	个	3			
165	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类:C30商品砼 2. 含模板制安、拆除	m ³	1.50			
166	030702001001	碳钢通风管道 材质:镀锌钢板 规格:矩形, 周长≤4000mm 板材厚度:1mm 接口形式:咬口连接	m ²	87.88			
	7.	后厨新风系统					
167	030703007001	可调新风百叶 400*200mm	个	13			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总
承包剩余工程

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		材质:铝合金					
168	030703001003	70℃防火阀 400mm*320mm, 常开, 70℃熔断	个	4			
169	030703001004	70℃防火阀 600mm*400mm, 常开, 70℃熔断	个	1			
170	030703001005	70℃防火阀 700mm*400mm, 常开, 70℃熔断	个	1			
171	030703019001	柔性接口 材质:防火帆布柔性接口	m ²	0.48			
172	030702001002	碳钢通风管道 材质:镀锌钢板 规格:矩形, 周长≤4000mm 板材厚度:1mm 接口形式:咬口连接	m ²	20.04			
173	030702001003	碳钢通风管道 材质:镀锌钢板 规格:矩形, 周长≤2000mm 板材厚度:1mm 接口形式:咬口连接	m ²	54.23			
4.		B4 电气设备安装工程					
174	030404017001	配电箱 QD-01 配电箱现场定位安装(墙壁暗装)	台	1			
175	030404018001	三相5极电源开关箱 380V, 50Hz	台	1			
176	030412005001	600X600 LED平板灯 (带保护罩) 安装方式: 嵌入式安装	套	30			
177	030701003002	挂式厨房专用空调 1.5匹空调挂机(或图示), 下口安装标高 2200mm,	台	5			
178	030404034001	单联开关(H=1200mm) 安装方式: 底边距地1.3米安装	套	3			
179	030404034002	二联开关(H=1200mm) 安装方式: 底边距地1.3米安装	套	7			
180	030404035001	电插座 安装方式: 底边距地0.6m、1.2m、2.0m、 2.1m、2.2m暗装	套	32			
181	030404035002	空调插座 安装方式: 底边距地1.8m暗装	套	5			
182	030411006001	接线盒 安装方式: 底边距地0.45m暗装	个	28			
183	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC32	m	41.78			
184	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC25	m	27.75			
185	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	1007.56			
186	030413002001	砖结构 凿(压)槽及恢复 管径20mm以内	m	348.75			
187	030413002002	砖结构 凿(压)槽及恢复 管径32mm以内	m	18.90			
188	030408001001	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR- YJV-3*6+2*4mm ²	m	47.82			

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程
 总承包剩余工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-建筑工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-装饰工程						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-强电工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
10	桂031401011001	高层建筑增加费				
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-弱电工程						
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-给排水工程						
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-建筑工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	364.43	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	364.43	分部分项工程费及措施项目费
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-装饰工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	929.42	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	929.42	分部分项工程费及措施项目费
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-强电工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	684.02	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	684.02	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-弱电工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	181.66	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	181.66	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-给排水工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	100.35	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	100.35	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-室外给排水工程			
—	2022市政综合工程一般计税法	137.38	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	137.38	分部分项工程费及措施项目费
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-一层厨房装修工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	523.01	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	523.01	分部分项工程费及措施项目费
广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程总承包剩余工程-一层厨房安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	438.91	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	438.91	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程
 工程总承包剩余工程

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	011905001.1	槽钢 [18#]	m		
2	023110001	柔性接口	m ²		
3	040907001Z	三合土(天然级配)	m ³		
4	170014000	镀锌钢管埋地敷设 SC125	m		
5	170014000	压力排水管热镀锌钢管DN80	m		
6	170014000	钢管	m		
7	170014000	镀锌钢管埋地敷设 SC80	m		
8	170014000	镀锌钢管埋地敷设 SC32	m		
9	171903000	金属软管	根		
10	172500000	刚性阻燃管PC25	m		
11	172500000	塑料管埋地敷设 PC110	m		
12	172500000	塑料管埋地敷设 PC160	m		
13	172500000	刚性阻燃管PC20	m		
14	172500000	刚性阻燃管PC32	m		
15	172500000	承插塑料污水排水管及管件安装(粘接连接) De50	m		
16	172500000.1	UPVC排水管及管件安装 DN75	m		
17	172502000.1	PP-R给水管给水管及管件安装 de25	m		
18	172506000	HDPE双壁波纹管及管件安装 DN400 SN=4KN/m ²	m		
19	172506000	HDPE双壁波纹管及管件安装 DN300 SN=4KN/m ²	m		
20	172506000	HDPE双壁波纹管及管件安装 DN200 SN=4KN/m ²	m		
21	172506000	HDPE双壁波纹管及管件安装 DN150 SN=4KN/m ²	m		
22	172506000	HDPE双壁波纹管及管件安装 DN100 SN=4KN/m ²	m		
23	172801000	冷水管铝合金衬塑PE-RT复合管及管件安装(螺纹连接) 安装 dn25	m		
24	172801000	热水管铝合金衬塑PE-RT复合管及管件安装(螺纹连接) 安装 dn15	m		
25	172801000	热水管铝合金衬塑PE-RT复合管及管件安装(螺纹连接) 安装 dn25	m		
26	172801000	冷水管铝合金衬塑PE-RT复合管及管件安装(螺纹连接) 安装 dn15	m		
27	172802000	铝塑复合给水管及管件安装 DN50 PN=1.6MPa	m		
28	180002000	沟槽管件DN80	个		
29	180003000	沟槽卡箍DN80	套		
30	180300000	钢管管件	个		
31	180903000	塑料给水管件	个		
32	180904000	承插塑料管件	个		
33	181101000	钢塑复合管件	个		
34	181301000	铝塑复合管管件	个		
35	181517000	金属软管活接头	套		

主要材料及价格表

工程名称:广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程
 工程总承包剩余工程

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
36	194103000	可调式减压阀 DN20	个		
37	213301000	拖把池水龙头 DN20	个		
38	213318000	不锈钢地漏 DN50	个		
39	224101000.2	可调新风百叶 400*200mm	个		
40	226101000.1	150℃防火阀 700mm*500mm, 常开, 150℃熔断	个		
41	226101000.2	70℃防火阀 400mm*320mm, 常开, 70℃熔断	个		
42	226101000.3	70℃防火阀 600mm*400mm, 常开, 70℃熔断	个		
43	226101000.4	70℃防火阀 700mm*400mm, 常开, 70℃熔断	个		
44	226101000.6	150℃防火阀 800mm*500mm, 常开, 150℃熔断	个		
45	232101000	喷头	个		
46	233700000	探测器	个		
47	233700000	感烟感温探测器	个		
48	240101000	水表 DN20	个		
49	264902001	微型断路器 63C16A/1P	个		
50	264902001	漏电断路器 63C20A/2P	个		
51	264902001	微型断路器 63C32A/2P	个		
52	282716000	电话线 HPV-2x1.0	m		
53	301101000	电视插座 TV	个		
54	301302000	网络插座 TO	个		
55	550117001	配电箱 QD-01	台		
56	550119001	监控主机	个		
57	550119001	监控分机	个		
58	550907000	三相5极电源开关箱 380V, 50Hz	台		
59	550907000	T接线箱 600x500	台		
60	550910000	局部等电位端子联接箱	个		
61	B-.1	钢筋混凝土隔油池 GG-3SF	座		
62	B1-0804.1	潜污泵 Q=40m ³ /h, H=15m, N=4KW	台		
63	B4-0826.1	控制柜箱进出线管管架制作安装 控制柜(箱)安装高度(≤4m)	套		
64	B7-0008.1	挂式厨房专用空调	台		
65	B7-0008.3	低噪音油烟新风空调风柜	台		
66	B7-0061.1	轴流式通风机(落地式)安装 轴流式通风机安装 10#	台		
67	B7-0545.1	低空排放油烟净化器	m ²		
68	Z012906004	镀锌钢板 1.0mm	m ²		
69	Z250001001	单管荧光灯 1*24W 220V	套		
70	Z250001001	LED吸顶灯 1x10W 防水型	套		
71	Z250001001	600X600 LED平板灯(带保护罩)	套		

主要材料及价格表

工程名称:广西城市建设学校新校区建筑工匠学院实训大楼设计-施工-采购(EPC)工程
 工程总承包剩余工程

第3页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
72	Z250001001.1	双管T5灯 带罩 2x30W5	套		
73	Z250001001.2	T5环型自带红外感应开关吸顶灯 1*15W	套		
74	Z260501001	二联开关	个		
75	Z260501001	单联开关	个		
76	Z260501001	单联单控板把开关 10A ~250V	个		
77	Z260501001	三联单控板把开关 10A ~250V	个		
78	Z264101001	电插座	套		
79	Z264101001	空调插座	套		
80	Z264101001	单相两孔、三孔插座 10A ~250V	套		
81	Z280301000	管内穿铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m		
82	Z280301000	管内穿线 ZR-BVR-4mm2	m		
83	Z280301000	管内穿线 ZR-BVR-2.5mm2	m		
84	Z280311000	CAT5e五类线	m		
85	Z281100000	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kv-4x240+120mm2	m		
86	Z281100000	铜芯电力电缆 沿桥架垂直敷设 YJY-5*16mm2	m		
87	Z281100000	铜芯电力电缆 ZR-YJV-3*6+2*4mm2	m		
88	Z281100000	铜芯电力电缆 ZR-YJV-5*4mm2	m		
89	Z281100000	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kv-4x35+16mm2	m		
90	Z281100000	铜芯电力电缆 沿桥架垂直敷设 RTTZ-5*16mm2	m		
91	Z281100000	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kv-4x95+50(PE)mm2	m		
92	Z281100000	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kv-4x95+50(PE)mm2	m		
93	Z281100000	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kv-3x10mm2	m		
94	Z282500000	2芯光纤	m		
95	Z282901000.1	电视电缆 SYWV-75-5	m		
96	Z282901000.2	电视电缆 SYWV-75-9	m		
97	Z291115001	网络前端箱	个		
98	Z291115001.1	电视分线箱	个		
99	Z291115001.2	网络接线箱	个		
100	Z291115001.3	电视前端箱	个		
101	Z301303001	电话插座 TP	个		
102	Z301303002	电话插座(双口)	个		
103	z291112001	接线盒	个		
104	z291112001	接线盒	个		