


工程预算评审结果明细表

工程名称：2026年第一批扩大学前教育资源奖补资金项目平南县大安镇中心幼儿园教学楼综合楼维修、综合活动场地项目

序号	类别 项目	送审预算价 (元)	审定预算价 (元)	审增或审减金额 (元)	
1	教学楼综合楼维修	770,992.37	792,596.01	21,603.64	
2	教学楼综合楼安装	17,350.84	0.00	-17,350.84	
3	教学楼综合楼拆除	110,136.54	91,135.61	-19,000.93	
4	综合活动场地	358,364.48	358,364.48	0.00	
5	合计	1,256,844.23	1,242,096.10	-14,748.13	
审定预算价(大写)		壹佰贰拾肆万贰仟零玖拾陆元壹角整			
审定说明：详见评审报告。					
					
					
经办人					
法定代表人		法定代表人		法定代表人	
日期	2026.6.11	日期	2026.6.12	日期	2026.6.10

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:2026年第一批扩大学前教育资源奖补资金项目平南县大安镇中心幼儿园教学楼综合楼维修、综合活动场地项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
教学楼综合楼维修		792596.01	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	792596.01	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	758897.53	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	32116.45	
2.1	安全文明施工费	29420.78	
3	其他项目费用合计	1582.03	
4	建筑安装工程费	792596.01	
	工程总价	792596.01	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	758897.53	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	32116.45	
2.1	安全文明施工费	29420.78	
3	其他项目费用合计	1582.03	
4	建筑安装工程费	792596.01	
教学楼综合楼拆除		91135.61	
一	2024拆除工程一般计税法	91135.61	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	86861.83	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4091.87	
2.1	安全文明施工费	3042.29	
3	其他项目费用合计	181.91	
4	建筑安装工程费	91135.61	
	工程总价	91135.61	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	86861.83	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4091.87	
2.1	安全文明施工费	3042.29	
3	其他项目费用合计	181.91	
4	建筑安装工程费	91135.61	
综合活动场地		358364.48	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	358364.48	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	347854.71	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9794.47	
2.1	安全文明施工费	8972.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年第一批扩大学前教育资源奖补资金项目平南县大安镇中心幼儿园教学楼综合楼维修、综合活动场地项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
教学楼综合楼维修					758897.53		
分部分项工程					747444.42		
	8.	屋面及防水工程				385852.23	
1	010902008001	屋面分隔缝 1.缝纵横间距不宜大于6m,嵌密封材料	m	232.90	23.33	5433.56	
2	010902003001	屋面刚性层 1.40厚C20细石混凝土(配冷拔丝Φ4@200钢筋网片), 2.10厚1:4石灰砂浆	m ²	1035.16	53.45	55329.30	
3	010902001001	屋面卷材防水 1.一道2.0厚高聚物改性沥青防水涂料+两道3.0厚APP改性沥青防水卷材,沿四周墙边上翻300	m ²	1133.56	135.20	153257.31	
4	010903002001	墙面涂膜防水 1.聚合物水泥防水涂料,1.5厚分三遍涂刷	m ²	3321.71	51.73	171832.06	
	12.	天棚工程				9274.19	
5	011301001001	天棚抹灰 1.刮素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 2.部位:一~三层走廊、楼梯间顶棚	m ²	1193.53	3.47	4141.55	
6	011301001002	天棚抹灰 1.基层配套界面处理 2.3厚涂刮聚合物水泥防水砂浆 3.部位:卫生间顶棚	m ²	372.20	13.79	5132.64	
	13.	门窗工程				7011.31	
7	010802001001	铝合金门>2m ² 1.型号:90系列铝合金,材基厚度2.2 2.尺寸:M1022、M1222	m ²	10.56	663.95	7011.31	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				302142.69	
8	011406003001	内墙刮腻子 1.清理干净抹灰层 2.5厚面层耐水腻子分二遍刮平	m ²	2961.72	18.93	56065.36	
9	011406003002	天棚面满刮腻子 1.满刮水性腻子一道,砂纸磨平 2.部位:一~三层走廊、楼梯间顶棚	m ²	1193.53	12.69	15145.90	
10	011406003003	天棚面满刮腻子 1.2~3柔韧型腻子分遍刮 2.部位:卫生间顶棚	m ²	372.20	19.91	7410.50	
11	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1.面刮白色无机涂料一遍	m ²	2961.72	13.95	41315.99	
12	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1.面喷涂白色无机防腐涂料二道 2.部位:一~三层走廊、楼梯间顶棚	m ²	1193.53	15.76	18810.03	
13	011407001002	水性外墙真石漆 国产,非弹性,一底一中一面,保质8-10年	m ²	3321.71	49.19	163394.91	
	15.	其他装饰工程				43164.00	
14	050403003001	伸缩遮阳棚	m ²	300.00	143.88	43164.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2026年第一批扩大学前教育资源奖补资金项目平南县大安镇中心幼儿园教学楼综合楼维修、综合活动场地项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 样式业主自选 2. 含安装、运输等全部工序					
		小 计				747444.42	
		Σ人工费				144891.06	
		Σ材料费				490508.42	
		Σ机械费				108.73	
		Σ管理费				37433.09	
		Σ利 润				12813.41	
		单价措施项目				11453.11	
	011701	脚手架工程				11453.11	
15	桂011701004001	内装修脚手架	m ²	1302.97	8.79	11453.11	
		小 计				11453.11	
		Σ人工费				6345.46	
		Σ材料费				1081.47	
		Σ机械费				377.86	
		Σ管理费				2006.57	
		Σ利 润				690.57	
		合 计				758897.53	
		Σ人工费				151236.52	
		Σ材料费				491589.89	
		Σ机械费				486.59	
		Σ管理费				39439.66	
		Σ利 润				13503.98	
教学楼综合楼拆除						86861.83	
		分部分项工程				86861.83	
	011604	抹灰层拆除				68460.83	
16	011608002001	内墙面 铲除涂料面	m ²	2961.72	7.00	20732.04	
17	011608002002	外墙面 铲除涂料面	m ²	3321.71	10.48	34811.52	
18	011608002003	天棚面 铲除涂料面	m ²	1565.73	8.25	12917.27	
	011610	门窗拆除				385.12	
19	011610002001	铝合金门窗拆除	m ²	10.56	36.47	385.12	
	011607	屋面拆除				15105.13	
20	011602001001	屋面混凝土面层拆除	m ³	41.41	364.77	15105.13	
	011611	金属构件拆除				1869.60	
21	011611005001	遮阳棚拆除	m ²	285.00	6.56	1869.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2026年第一批扩大学前教育资源奖补资金项目平南县大安镇中心幼儿园教学楼综合楼维修、综合活动场地项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	010103	回填				1041.15	
22	010103002001	废渣弃置 运距: 1公里	m ³	64.95	16.03	1041.15	
		小 计				86861.83	
		Σ人工费				69004.26	
		Σ材料费					
		Σ机械费				772.91	
		Σ管理费				7396.97	
		Σ利 润				2496.63	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				86861.83	
		Σ人工费				69004.26	
		Σ材料费					
		Σ机械费				772.91	
		Σ管理费				7396.97	
		Σ利 润				2496.63	
综合活动场地						347854.71	
		分部分项工程				347854.71	
	10.	楼地面装饰工程				347854.71	
23	011103001001	橡胶板楼地面 1. 部位: 屋面 2. 聚丙烯悬浮地垫 3. 规格: 30.48cm*30.48cm*1.88cm	m ²	1361.68	111.79	152222.21	
24	011103001002	橡胶板楼地面 1. 部位: 室外 2. 聚丙烯悬浮地垫 3. 规格: 30.48cm*30.48cm*1.88cm	m ²	1750.00	111.79	195632.50	
		小 计				347854.71	
		Σ人工费				46270.68	
		Σ材料费				257802.69	
		Σ机械费					
		Σ管理费				11233.16	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 2026年第一批扩大学前教育资源奖补资金项目平南县大安镇中心幼儿园教学楼综合楼维修、综合活动场地项目

第1页 共5页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费		利润
教学楼综合楼维修											
		分部分项工程									
		屋面及防水工程									
1	010902008001	屋面分隔缝 1. 缝纵横间距不宜大于6m, 嵌密封材料	m	232.90	23.33	10.36	6.43	0.33	3.19	1.09	
	A-5-71	混凝土地面 切缝	100m	2.3290	798.68	336.53	215.59	32.85	110.08	37.68	
	A-8-111	变形缝与止水带 嵌填缝 沥青砂浆 平面	100m	2.3290	1534.22	699.89	427.69		208.57	71.39	
2	010902003001	屋面刚性层 1. 40厚C20细石混凝土 (配冷拔丝Φ4@200钢筋网片), 2. 10厚1:4石灰砂浆	m ²	1035.16	53.45	24.79	16.14	0.02	6.03	2.06	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm [预拌细石混凝土 C20] [实际厚度=40]	100m ²	10.3516	3501.30	1453.46	1284.91		353.19	120.64	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm [实际厚度=10] [换: 石灰砂浆 1:4]	100m ²	10.3516	1843.53	1025.97	328.85	1.53	249.68	85.28	
3	010902001001	屋面卷材防水 1. 一道2.0厚高聚物改性沥青防水涂料+两道3.0厚APP改性沥青防水卷材, 沿四周墙边上翻300	m ²	1133.56	135.20	15.50	102.34		4.62	1.58	
	A-8-69	防水工程 聚合物改性沥青防水卷材 2mm厚 平面	100m ²	11.3356	3255.80	277.30	2598.75		82.64	28.28	
	A-8-38换	防水工程 APP改性沥青卷材 热熔法 一层 平面 [实际层数=2]	100m ²	11.3356	10265.05	1273.19	7635.01		379.41	129.87	
4	010903002001	墙面涂膜防水 1. 聚合物水泥防水涂料, 1.5厚分三遍涂刷	m ²	3321.71	51.73	5.57	39.66		1.66	0.57	
	A-8-86换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 [实际厚度=1.5]	100m ²	33.2171	5173.53	557.28	3966.17		166.07	56.84	
	12.	天棚工程									
5	011301001001	天棚抹灰 1. 刮素水泥浆一遍 (内掺建筑胶)	m ²	1193.53	3.47	1.94	0.61		0.47	0.16	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 2026年第一批扩大学前教育资源奖补资金项目平南县大安镇中心幼儿园教学楼综合楼维修、综合活动场地项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-12-1	2. 部位: 一~三层走廊、楼梯间顶棚 天棚抹灰 基层处理剂 天棚素水泥浆一遍 有建筑胶(素水泥浆)	100m ²	11.9353	317.00	193.88	61.27		47.11	16.09	
6	011301001002	天棚抹灰 1. 基层配套界面处理 2. 3厚涂刮聚合物水泥防水砂浆 3. 部位: 卫生间顶棚	m ²	372.20	13.79	6.03	4.31	0.03	1.70	0.58	
	A-12-1	天棚抹灰 基层处理剂 天棚素水泥浆一遍 有建筑胶(素水泥浆)	100m ²	3.7220	317.00	193.88	61.27		47.11	16.09	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=3]	100m ²	3.7220	1032.45	409.29	370.02	2.98	122.86	42.05	
13.		门窗工程									
7	010802001001	铝合金门 > 2m ² 1. 型号: 90系列铝合金, 材基厚度2.2 2. 尺寸: M1022、M1222	m ²	10.56	663.95	57.64	532.70		14.01	4.78	
	A-13-7换	铝合金门安装 平开	100m ²	0.1056	66395.86	5764.26	53270.22		1400.72	478.43	
14.		油漆、涂料、裱糊工程									
8	011406003001	内墙 刮腻子 1. 清理干净抹灰层 2. 5厚面层耐水腻子分二遍刮平	m ²	2961.72	18.93	10.43	3.54		2.53	0.87	
	A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍[实际遍数=2]	100m ²	29.6172	1893.43	1043.21	353.79		253.50	86.59	
9	011406003002	天棚面 满刮腻子 1. 满刮水性腻子一道, 砂纸磨平 2. 部位: 一~三层走廊、楼梯间顶棚	m ²	1193.53	12.69	8.04	0.98		1.95	0.67	
	A-14-235换	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍[实际遍数=1]	100m ²	11.9353	1268.42	804.05	97.52		195.38	66.74	
10	011406003003	天棚面 满刮腻子 1. 2~3柔性腻子分遍刮 2. 部位: 卫生间顶棚	m ²	372.20	19.91	12.31	1.95		2.99	1.02	
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	3.7220	1991.78	1230.99	195.03		299.13	102.17	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 2026年第一批扩大学前教育资源奖补资金项目平南县大安镇中心幼儿园教学楼综合楼维修、综合活动场地项目

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 面刮白色无机涂料一遍	m ²	2961.72	13.95	6.98	3.54	1.70	0.58		
	A-14-239	腻子及其他 其他 防霉涂料 墙面	100m ²	29.6172	1395.20	698.09	354.33	169.64	57.94		
12	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 面喷涂白色无机防霉涂料二道 2. 部位: ~三层走廊、楼梯间顶棚	m ²	1193.53	15.76	8.24	3.54	2.00	0.68		
	A-14-240	腻子及其他 其他 防霉涂料 天棚面	100m ²	11.9353	1576.80	823.74	354.33	200.17	68.37		
13	011407001002	水性外墙真石漆 国产, 非弹性, 一底一中一面, 保质8-10年	m ²	3321.71	49.19		45.13				
	B-	水性外墙真石漆	m ²	3321.71	49.19		45.13				
	15.	其他装饰工程									
14	050403003001	伸缩遮阳棚 1. 样式业主自选 2. 含安装、运输等全部工序	m ²	300.00	143.88		132.00				
	B-换	伸缩遮阳棚	m	300.00	143.88		132.00				
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
15	桂011701004001	内装修脚手架	m ²	1302.97	8.79	4.87	0.83	0.29	0.53		
	A-16-14	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	100m ²	13.0297	878.82	486.81	83.48	29.43	52.66		
教学楼综合楼拆除											
		分部分项工程									
	011604	抹灰层拆除									
16	011608002001	内墙面 铲除涂料面	m ²	2961.72	7.00	5.62		0.60	0.20		
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m ²	29.6172	699.15	561.66		59.51	20.22		

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 2026年第一批扩大学前教育资源奖补资金项目平南县大安镇中心幼儿园教学楼综合楼维修、综合活动场地项目

第4页 共5页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
17	011608002002	外墙面 铲除涂料面	m ²	3321.71	10.48	8.42			0.89	0.30		
	AC-1-110	清理涂料层 外墙	100m ²	33.2171	1048.71	842.49			89.30	30.33		
18	011608002003	天棚面 铲除涂料面	m ²	1565.73	8.25	6.63			0.70	0.24		
	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层	100m ²	15.6573	825.60	663.25			70.30	23.88		
	011610	门窗拆除										
19	011610002001	铝合金门窗拆除	m ²	10.56	36.47	29.30			3.11	1.05		
	AC-1-130	拆除 铝合金门窗	10m ²	1.056	364.77	293.04			31.06	10.55		
	011607	屋面拆除										
20	011602001001	屋面混凝土面层拆除	m ³	41.41	364.77	293.04			31.06	10.55		
	AC-1-28	拆除混凝土	10m ³	4.141	3647.70	2930.40			310.62	105.49		
	011611	金属构件拆除										
21	011611005001	遮阳棚拆除	m ²	285.00	6.56	5.27			0.56	0.19		
	AC-1-117	拆除天棚 金属龙骨 胶合板、埃特板	100m ²	2.8500	656.58	527.47			55.91	18.99		
	010103	回填										
22	010103002001	废渣弃置 运距: 1公里	m ³	64.95	16.03	0.98			11.90	0.46		
	AC-4-8	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1m ³) 1km以内	100m ³	0.6495	1603.18	97.68			1190.24	46.37		
综合活动场地												
分部分项工程												
10.	楼地面装饰工程											
23	011103001001	橡胶板楼地面 1. 部位: 屋面	m ²	1361.68	111.79	14.87		82.85	3.61	1.23		

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年第一批扩大学前教育资源奖补资金项目平南县大安镇中心幼儿园教学楼综合楼维修、综合活动场地项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
教学楼综合楼维修					32116.45	
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法			32116.45	
(—)		总价措施项目费用合计	29420.78+413.45+2067.23+214.99+0+0+0+0		32116.45	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (144891.06+108.73+6345.46+377.86)*17.79%	17.79	29420.78	
2	桂011801002001	检验试验配合费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (144891.06+108.73+6345.46+377.86)*0.25%	0.25	413.45	
3	桂011801003001	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (144891.06+108.73+6345.46+377.86)*1.25%	1.25	2067.23	
4	桂011801001001	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (144891.06+108.73+6345.46+377.86)*0.13%	0.13	214.99	
教学楼综合楼拆除					4091.87	
—		2024拆除工程一般计税法			4091.87	
(—)		总价措施项目费用合计	3042.29-0+950.71+98.87+0+0+0+0		4091.87	
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (69004.26+772.91)*1.00%	4.00	3042.29	
3	桂011801003002	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (69004.26+772.91)*1.25%	1.25	950.71	
4	桂011801004002	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (69004.26+772.91)*0.13%	0.13	98.87	
综合活动场地					9794.47	
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法			9794.47	
(—)		总价措施项目费用合计	8972.39+126.09+630.43+65.56+0+0+0+0		9794.47	
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (46270.68+0)*17.79%	17.79	8972.39	
2	桂011801002003	检验试验配合费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (46270.68+0)*0.25%	0.25	126.09	
3	桂011801003003	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (46270.68+0)*1.25%	1.25	630.43	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

