



合士嘉咨询

广西合士嘉项目咨询有限公司



合士嘉咨询

北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土
墙

HSJ (2025) 1231

预算评审报告



审核单位：广西合士嘉项目咨询有限公司

编制日期： 年 月 日

北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土墙 预算评审报告

北流市财政局：

我们接受贵单位委托，对北流市六靖镇沙冲小学送审的北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土墙的“建设项目预算书”进行了招标控制价评审。送审资料的真实性、合法性及完整性由北流市六靖镇沙冲小学负责。我们的责任是对该项目招标控制价进行审核并发表审核意见。在审核过程中，我们本着实事求是、客观公正的原则，并结合该工程实际情况，实施了我们认为必要的审核程序，审核情况如下：

经审核，北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土墙

1、送审金额为：4070496.35 元

2、审定金额为：3862315.63 元

3、审减金额为：208180.72 元

现就审核情况说明如下：

一、工程概况

1、工程名称：北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土墙

2、建设地址：北流市六靖镇沙冲小学内

3、建设单位：北流市六靖镇沙冲小学

4、建设内容：场地平整、浆砌片石挡土墙工程，其中土方场平工程面积总计 15310.00 m²，新建重力式挡土墙长度 566m 等内容，具体内容详见施工图。

二、审核的依据

1、业主提供的施工图纸、控制价等内容。

- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)；
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)广西壮族自治区实施细则；
- 4、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~GB50862-2013)；
- 5、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~GB50862-2013) 广西壮族自治区实施细则(修订版)；
- 6、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其计价相关规定。
- 7、桂建标[2023]7号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
- 8、自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标[2019]12号文；
- 9、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料
- 10、材料价格按2025年第11期《玉林建设工程造价信息》北流市除税价价格计取，北流市无信息价部分参照同期玉林市信息价获取，玉林市信息价没有的参照同期南宁市信息价获取或通过市场价获取。
- 12、项目审核所需的其他有关依据。

三、审核结论

(一)本工程送审金额为4070496.35元，审定后金额为3862315.63元，审减金额为208180.72元。

四、审核内容

对工程量计算、定额套用、材料及设备、费用计取的进行评审。

五、审核说明

(一)核定预算价与送审预算价相比，审增(减)情况

1.内运土方回填送审工程量为11225.71m³，送审单价14.95元/m³，审核工程量11226.01m³，

审核单价 13.67 元/m³，审减金额为 14364.80 元，扣减原因单价差异。

2. 余方弃置送审工程量为 6661.91m³，送审单价 9.81 元/m³，审核工程量 6661.91m³，审核单价 8.27 元/m³，审减金额为 10259.34 元，扣减原因单价差异。

3. 外墙脚手架送审工程量为 2916.90 m²，送审单价 35.95 元/m²，审核工程量 2249.10 m²，审核单价 35.89 元/m²，审减金额为 24142.36 元，扣减原因工程量差异，单价差异，基础一下部分不用搭设脚手架。

4. 石挡土墙送审工程量为 5852.50m³，送审单价 494.36 元/m³，审核工程量 5852.50m³，审核单价 473.74 元/m³，审减金额为 120678.55 元，扣减原因单价差异，送审材料价输入错误，立方按照吨的材料价输入。

以上未尽说明造价增减原因详见审定的工程控制价。

- 附件： 1、《预算审核定案表》
2、《建设工程控制价》
3、《建设项目评审审增（减）情况明细表》






评审单位：广西合士嘉项目咨询有限公司

报告日期： 年 月 日

工程造价定案单

业务类别：预算审核

金额单位：元

| | | | |
|--|--|---|------------------------|
| 建设单位 | 北流市六靖镇沙冲小学 | 委托单位 | 北流市财政局 |
| 设计单位 | 广西达武规划建筑设计院 | 审核单位 | |
| 工程项目名称 | | 结构类型及层数 | 建筑面积 (m ²) |
| 北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土墙 | | / | / |
| 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 核增 (+) 核减 (-) |
| 北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土墙 | 4070496.35 | 3862315.63 | -208180.72 |
| | | | |
| | | | |
| 合 计 | 4070496.35 | 3862315.63 | -208180.72 |
| 审定金额大写： | | 叁佰捌拾陆万贰仟叁佰壹拾伍元陆角叁分 | |
|  建设单位 (公章) | |  审核单位 (公章) | |
| 经办人： 韦冠厚 | 经办人： 张双林 | | |
| 负责人： 韦冠厚 | 负责人：  | | |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | | |

建设项目评审审增（减）情况对比分析表

工程名称:北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土墙

| 序号 | 项目名称及、描述 | 计量单位 | 项目单位送审投资 | | | 评审审定投资 | | | 评审净审减投资（与送审投资相比） | | | 审减或审增的主要原因及依据 |
|----|---|----------------|----------|-------|------------|----------|-------|------------|------------------|-------|------------|---------------|
| | | | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | |
| | 北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土墙 | | | | 3817297.63 | | | 3617363.43 | | | -189424.79 | |
| | 分部分项工程 | | | | 3708551.68 | | | 3532781.81 | | | -165260.46 | |
| | 土方场平 | | | | 450623.50 | | | 416123.82 | | | -23990.27 | |
| 1 | 挖一般土方（装车） 1.土壤类别:一、二类土 2.结算时以实际为准 | m ³ | 3572.39 | 4.42 | 15789.96 | 3572.39 | 3.27 | 11681.72 | 0.00 | -1.15 | -4108.24 | 单价差异 |
| 2 | 挖一般土方（不装车） 1.土壤类别:三类土 2.结算时以实际为准 | m ³ | 10002.69 | 4.14 | 41411.14 | 10002.69 | 3.50 | 35009.42 | 0.00 | -0.64 | -6401.72 | 单价差异 |
| 3 | 山岭不良土换填(装车) 2.结算时以实际为准 | m ³ | 3089.52 | 4.42 | 13655.68 | 3089.52 | 3.27 | 10102.73 | 0.00 | -1.15 | -3552.95 | 单价差异 |
| 4 | 挖石方（装车） 内运土方回填 | m ³ | 714.48 | 51.33 | 36674.26 | 714.48 | 60.38 | 43140.30 | 0.00 | 9.05 | 6466.04 | 单价差异 |
| 5 | 1.部位:填方、山岭不良土换填不足部分外运合格土方回填 2.运距:3km 3.结算时以实际为准 | m ³ | 11225.71 | 14.95 | 167824.36 | 11226.01 | 13.67 | 153459.56 | 0.30 | -1.28 | -14364.80 | 单价差异 |
| 6 | 土方回填 1.利用场地挖方中的三类土 2.结算时以实际为准 | m ³ | 20286.06 | 4.86 | 98590.25 | 20286.06 | 4.76 | 96561.65 | 0.00 | -0.10 | -2028.60 | 单价差异 |

建设项目评审审增（减）情况对比分析表

工程名称:北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土墙

| 序号 | 项目名称及、描述 | 计量单位 | 项目单位送审投资 | | | 评审审定投资 | | | 评审净审减投资（与送审投资相比） | | | 审减或审增的主要原因及依据 |
|----|---|----------------|----------|--------|------------------|---------|--------|-----------------|------------------|--------|------------------|---------------|
| | | | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | |
| 7 | 余方弃置 1.部位:一二类土、山岭不良土 2.运距:3km | m ³ | 6661.91 | 9.81 | 65353.34 | 6661.91 | 8.27 | 55094.00 | 0.00 | -1.54 | -10259.34 | 单价差异 |
| 8 | 石方外运 1.运距:3km | m ³ | 714.48 | 15.85 | 11324.51 | 714.48 | 15.50 | 11074.44 | 0.00 | -0.35 | -250.07 | 单价差异 |
| 9 | 重力式挡土墙 挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 | m ³ | 1640.46 | 3.76 | 6168.13 | 1640.46 | 3.71 | 6086.11 | 0.00 | -0.05 | -82.02 | 单价差异 |
| 10 | 回填土 1.填方材料品种:原土回填 2.密实度:符合设计要求 | m ³ | 2582.80 | 5.86 | 15135.21 | 2582.80 | 5.73 | 14799.44 | 0.00 | -0.13 | -335.77 | 单价差异 |
| 11 | 石挡土墙 1.M7.5混合砂浆砌筑 2.MU30片石墙身 3.De110PVC排水管 | m ³ | 5852.50 | 494.36 | 2893241.90 | 5852.50 | 473.74 | 2772563.35 | 0.00 | -20.62 | -120678.55 | 单价差异 |
| 12 | 浆砌挡土墙墙面勾缝 1.挡土墙外露面用M7.5水泥砂浆勾 | m ² | 2707.61 | 18.19 | 49251.43 | 2464.10 | 17.80 | 43860.98 | -243.51 | -0.39 | -5390.45 | 基础部分不用勾缝 |
| 13 | 沥青麻絮沉降缝 | m | 197.20 | 38.27 | 7546.84 | 197.20 | 39.33 | 7755.88 | 0.00 | 1.06 | 209.04 | 单价差异 |
| 14 | 碎石反滤层 | m ³ | 578.70 | 378.15 | 218835.41 | 578.70 | 377.34 | 218366.66 | 0.00 | -0.81 | -468.75 | 单价差异 |
| 15 | 干铺土工布 | m ² | 4197.60 | 16.14 | 67749.26 | 4197.60 | 12.68 | 53225.57 | 0.00 | -3.46 | -14523.69 | 单价差异 |
| | 单价措施项目 | | | | 108745.95 | | | 84581.62 | | | -24164.33 | |
| | 脚手架工程 | | | | 104862.56 | | | 80720.20 | | | -24142.36 | |

建设项目评审审增（减）情况对比分析表

工程名称：北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土墙

| 序号 | 项目名称及、描述 | 计量单位 | 项目单位送审投资 | | | 评审审定投资 | | | 评审净审减投资（与送审投资相比） | | | 审减或审增的主要原因及依据 |
|-----|-------------------|----------------|----------|---------|------------|---------|---------|------------|------------------|--------|------------|---------------------------|
| | | | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | |
| 16 | 外端脚手架 | m ² | 2916.90 | 35.95 | 104862.56 | 2249.10 | 35.89 | 80720.20 | -667.80 | -0.06 | -24142.36 | 工程量差异，基单价差异，基础一下部分不用搭设脚手架 |
| | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 | | | | 3883.39 | | | 3861.42 | | | -21.97 | |
| 17 | 大型机械、设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1412.10 | 1412.10 | 1 | 1416.74 | 1416.74 | 0.00 | 4.64 | 4.64 | 单价差异 |
| 18 | 大型机械、设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1289.50 | 1289.50 | 1 | 1279.22 | 1279.22 | 0.00 | -10.28 | -10.28 | 单价差异 |
| 19 | 大型机械、设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1181.79 | 1181.79 | 1 | 1165.46 | 1165.46 | 0.00 | -16.33 | -16.33 | 单价差异 |
| (一) | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 项 | | | 3817297.63 | | | 3617363.43 | | | -199934.20 | |
| (二) | 总价措施项目费用合计 | 项 | | | 245073.98 | | | 237242.99 | | | -7830.99 | |
| (三) | 其他项目费用合计 | 项 | | | 8124.74 | | | 7709.21 | | | -415.53 | |
| (四) | 造价汇总 | 项 | | | 4070496.35 | | | 3862315.63 | | | -208180.72 | |

北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土
墙

招标控制价

招标控制价(小写): _____ 3862315.63元

(大写): _____ 叁佰捌拾陆万贰仟叁佰壹拾伍元陆角叁分

建设单位:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

韦冠厚
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

印宁源
(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: _____

复核时间: _____

总 说 明

工程名称：北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土墙

第1页 共1页

一、项目概况

- 1、建设地点：北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园

二、建设内容

- 1、编制范围：场地平整、浆砌片石挡土墙工程，其中土方场平工程面积总计15310.00m²，新建重力式挡土墙长度566m等内容，具体内容详见施工图

三、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》（GB50500-2013）。
- 3、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）。
- 4、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》（GB50854~50862-2013）。
- 5、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其计价相关规定。
- 6、桂建标[2023]7号《自治区城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
- 7、桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。
- 8、材料价格按2025年第11期《玉林市建设工程造价信息》玉林市除税价格计取，缺项材料参考同期南宁发布的信息价或市场询价且按除税价格记取。
- 9、其他相关资料。

四、其他说明

- 1、其他需要的说明。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土墙

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|---|----------------|----------|--------|-------------------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| | | 北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土墙 | | | | 3617363.43 | |
| | | 分部分项工程 | | | | 3532781.81 | |
| | | 土方场平 | | | | 416123.82 | |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方(装车) 1.土壤类别:一、二类土 2.结算时以实际为准 | m ³ | 3572.39 | 3.27 | 11681.72 | |
| 2 | 040101001002 | 挖一般土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.结算时以实际为准 | m ³ | 10002.69 | 3.50 | 35009.42 | |
| 3 | 040101001003 | 山岭不良土换填(装车) 2.结算时以实际为准 | m ³ | 3089.52 | 3.27 | 10102.73 | |
| 4 | 040102001001 | 挖石方(装车) | m ³ | 714.48 | 60.38 | 43140.30 | |
| 5 | 040101001004 | 内运土方回填 1.部位:填方、山岭不良土换填不足部分外运合格土方回填 2.运距:3km 3.结算时以实际为准 | m ³ | 11226.01 | 13.67 | 153459.56 | |
| 6 | 040103001001 | 土方回填 1.利用场地挖方中的三类土 2.结算时以实际为准 | m ³ | 20286.06 | 4.76 | 96561.65 | |
| 7 | 040103002001 | 余方弃置 1.部位:一二类土、山岭不良土 2.运距:3km | m ³ | 6661.91 | 8.27 | 55094.00 | |
| 8 | 040103002002 | 石方外运 1.运距:3km | m ³ | 714.48 | 15.50 | 11074.44 | |
| | | 重力式挡土墙 | | | | 3116657.99 | |
| 9 | 040101002001 | 挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 | m ³ | 1640.46 | 3.71 | 6086.11 | |
| 10 | 040103001002 | 回填土 1.填方材料品种:原土回填 2.密实度:符合设计要求 | m ³ | 2582.80 | 5.73 | 14799.44 | |
| 11 | 010403004001 | 石挡土墙 1.M7.5混合砂浆砌筑 2.MU30片石墙身 3.De110PVC排水管 | m ³ | 5852.50 | 473.74 | 2772563.35 | |
| 12 | 011201003001 | 浆砌挡土墙墙面勾缝 1.挡土墙外露面用M7.5水泥砂浆勾缝 | m ² | 2464.10 | 17.80 | 43860.98 | |
| 13 | 040601029001 | 沥青麻絮沉降缝 | m | 197.20 | 39.33 | 7755.88 | |
| 14 | 040601025001 | 碎石反滤层 | m ³ | 578.70 | 377.34 | 218366.66 | |
| 15 | 桂010901008001 | 干铺土工布 | m ² | 4197.60 | 12.68 | 53225.57 | |
| | | 小 计 | | | | 3532781.81 | |
| | | Σ人工费 | | | | 899399.48 | |
| | | Σ材料费 | | | | 1392268.04 | |
| | | Σ机械费 | | | | 448251.53 | |
| | | Σ管理费 | | | | 339749.90 | |
| | | Σ利 润 | | | | 161431.38 | |
| | | Σ增值税 | | | | 291681.50 | |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土墙

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | | | | 其中: 暂估价 | |
|-------------------------|--------------|--|--------------------|----------|-------------|--------|---------|--------|--------|------------|----|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | | 利润 |
| 北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土墙 | | | | | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | | | | | |
| | | 土方场平 | | | | | | | | | |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方(装车) 1.土壤类别:一、二类土 2.结算时以实际为准 | m ³ | 3572.39 | 3.27 | 0.48 | 2.02 | 0.35 | 0.15 | 0.27 | |
| | C1-0012换 | 挖掘机挖土方 装车 一、二类土 (2万m ³ > 土方工程量 ≥ 5000m ³) | 1000m ³ | 3.57239 | 3267.10 | 480.00 | 2017.78 | 349.69 | 149.87 | 269.76 | |
| 2 | 040101001002 | 挖一般土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.结算时以实际为准 | m ³ | 10002.69 | 3.50 | 0.48 | 2.20 | 0.37 | 0.16 | 0.29 | |
| | C1-0010换 | 挖掘机挖土方 不装车 三类土 (2万m ³ > 土方工程量 ≥ 5000m ³) | 1000m ³ | 10.00269 | 3500.13 | 480.00 | 2195.94 | 374.63 | 160.56 | 289.00 | |
| 3 | 040101001003 | 山岭不良土换填(装车) 2.结算时以实际为准 | m ³ | 3089.52 | 3.27 | 0.48 | 2.02 | 0.35 | 0.15 | 0.27 | |
| | C1-0012换 | 挖掘机挖土方 装车 一、二类土 (2万m ³ > 土方工程量 ≥ 5000m ³) | 1000m ³ | 3.08952 | 3267.10 | 480.00 | 2017.78 | 349.69 | 149.87 | 269.76 | |
| 4 | 040102001001 | 挖石方(装车) | m ³ | 714.48 | 60.38 | 6.90 | 39.26 | 6.46 | 2.77 | 4.99 | |
| | C1-0085换 | 液压岩石破碎机破碎(槽、坑) 软岩 (石方工程量 < 1000m ³) | 100m ³ | 7.1448 | 5281.86 | 598.75 | 3439.36 | 565.34 | 242.29 | 436.12 | |
| | C1-0097换 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 (石方工程量 < 1000m ³) | 1000m ³ | 0.71448 | 7562.67 | 912.00 | 4869.86 | 809.46 | 346.91 | 624.44 | |
| 5 | 040101001004 | 内运土方回填 1.部位:填方、山岭不良土换填不足部分外运合格土方回填 2.运距:3km 3.结算时以实际为准 | m ³ | 11226.01 | 13.67 | 0.48 | 9.93 | 1.46 | 0.62 | 1.13 | |
| | C1-0013换 | 挖掘机挖土方 装车 三类土 (2万m ³ > 土方工程量 ≥ 5000m ³) | 1000m ³ | 11.22601 | 3799.95 | 480.00 | 2425.16 | 406.72 | 174.31 | 313.76 | |

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 北流市六塘镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土墙

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | | | | | 其中: 暂估价 | |
|----|--------------|---|--------|----------|-------------|--------|--------|----------|---------|--------|------------|-------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | 增值税 税率9% |
| | | 土方工程量≥5000m³ | | | | | | | | | | |
| | CI-0145换 | 自卸汽车运土方(运距1km内) 20t(实际运距:3km)(2万m³>土方工程量≥5000m³)(施工中洒水) | 1000m³ | 11.22601 | 9869.59 | | 47.52 | 7505.96 | 1050.83 | 450.36 | 814.92 | |
| 6 | 040103001001 | 土方回填 1. 利用场地挖方中的三类土 2. 结算时以实际为准 | m³ | 20286.06 | 4.76 | 0.50 | 0.06 | 3.09 | 0.50 | 0.22 | 0.39 | |
| | CI-0105 | 机械填土碾压 | 1000m³ | 20.28606 | 4767.17 | 504.00 | 59.40 | 3091.12 | 503.32 | 215.71 | 393.62 | |
| 7 | 040103002001 | 土方弃置 1. 部位:一二类土、山岭不良土 2. 运距:3km | m³ | 6661.91 | 8.27 | | 0.05 | 6.28 | 0.88 | 0.38 | 0.68 | |
| | CI-0145换 | 自卸汽车运土方(运距1km内) 20t(实际运距:3km)(施工中洒水) | 1000m³ | 6.66191 | 8269.94 | | 47.52 | 6282.98 | 879.62 | 376.98 | 682.84 | |
| 8 | 040103002002 | 石方外运 1. 运距:3km | m³ | 714.48 | 15.50 | | | 11.85 | 1.66 | 0.71 | 1.28 | |
| | CI-0151换 | 自卸汽车运石方(运距1km内) 20t(实际运距:3km)(石方工程量<1000m³) | 1000m³ | 0.71448 | 15506.06 | | | 11854.78 | 1659.67 | 711.29 | 1280.32 | |
| | | 重力式挡土墙 | | | | | | | | | | |
| 9 | 040101002001 | 挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 | m³ | 1640.46 | 3.71 | 0.40 | | 2.43 | 0.40 | 0.17 | 0.31 | |
| | CI-0022 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 斗容量1.25m³ 不装车 三类土 | 1000m³ | 1.64046 | 3704.18 | 400.00 | | 2431.94 | 396.47 | 169.92 | 305.85 | |
| | | 回填土 | | | | | | | | | | |
| 10 | 040103001002 | 1. 填方材料品种: 原土回填 2. 密实度: 符合设计要求 | m³ | 2582.80 | 5.73 | 0.50 | 0.09 | 3.81 | 0.60 | 0.26 | 0.47 | |
| | CI-0121换 | 沟槽(台、井背) 振动压路机土 | 100m³ | 25.8280 | 573.53 | 50.40 | 8.99 | 380.58 | 60.34 | 25.86 | 47.36 | |
| 11 | 010403004001 | 石挡土墙 1. M7.5混合砂浆砌筑 2. MU30片石墙身 | m³ | 5852.50 | 473.74 | 128.00 | 220.13 | 21.99 | 43.50 | 21.00 | 39.12 | |

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数中为增值税销项税, 在一般计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 北流市六塘镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土墙

第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | | | | | 其中: 暂估价 | |
|-----------|----------------------|---|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | 增值税 税率9% |
| | | 3. De110PVC排水管 | | | | | | | | | | |
| | C1-0161换 | 浆砌挡土墙 块石 [水泥砂浆中砂 M7.5] [水泥砂浆中砂 M7.5] | 10m³ | 585.250 | 4737.33 | 1280.00 | 2201.27 | 219.93 | 434.98 | 209.99 | 391.16 | |
| 12 | 011201003001 | 浆砌挡土墙墙面勾缝 | m² | 2464.10 | 17.80 | 10.35 | 1.49 | 0.03 | 3.01 | 1.45 | 1.47 | |
| | C1-0291换 | 1. 挡土墙外露面用M7.5水泥砂浆中砂勾缝 块石面 浆砌 [水泥砂浆中砂 M7.5] | 100m² | 24.6410 | 1780.06 | 1035.00 | 149.23 | 2.66 | 300.92 | 145.27 | 146.98 | |
| 13 | 040601029001 | 沥青麻絮沉降缝 | m | 197.20 | 39.33 | 14.92 | 14.74 | | 4.33 | 2.09 | 3.25 | |
| | C1-0271 | 沉降缝 油浸麻丝 立面 | 10m² | 3.944 | 1965.90 | 746.00 | 736.80 | | 216.34 | 104.44 | 162.32 | |
| 14 | 040601025001 | 碎石反滤层 | m³ | 578.70 | 377.34 | 116.93 | 135.28 | 30.55 | 42.77 | 20.65 | 31.16 | |
| | C6-0129 | 滤料铺设 碎石 | 10m³ | 57.870 | 3773.35 | 1169.30 | 1352.78 | 305.53 | 427.70 | 206.48 | 311.56 | |
| 15 | 桂010901008001 | 干铺土工布 | m² | 4197.60 | 12.68 | 5.66 | 3.99 | | 1.36 | 0.62 | 1.05 | |
| | C1-0316换 | 铺土工布 | 100m² | 41.9760 | 1267.33 | 565.80 | 398.86 | | 135.79 | 62.24 | 104.64 | |
| | | 单价措施项目 | | | | | | | | | | |
| | 041101 | 脚手架工程 | | | | | | | | | | |
| 16 | 桂041101006001 | 外墙脚手架 | m² | 2249.10 | 35.89 | 19.40 | 4.10 | 0.76 | 5.85 | 2.82 | 2.96 | |
| | C1-0397 | 钢管脚手架 双排 10m以内 | 100m² | 22.4910 | 3589.89 | 1940.40 | 409.51 | 76.36 | 584.86 | 282.35 | 296.41 | |
| | 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 | | | | | | | | | | |
| 17 | 041106001001 | 大型机械、设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1416.74 | 100.00 | 143.29 | 708.72 | 234.53 | 113.22 | 116.98 | |
| | C1-0506 | 履带式挖掘机 1.0m³以外 场外运输费 | 台次 | 1 | 1416.74 | 100.00 | 143.29 | 708.72 | 234.53 | 113.22 | 116.98 | |
| 18 | 041106001002 | 大型机械、设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1279.22 | 100.00 | 120.98 | 636.10 | 213.47 | 103.05 | 105.62 | |
| | C1-0512 | 履带式推土机 90kw以内 场外运输费 | 台次 | 1 | 1279.22 | 100.00 | 120.98 | 636.10 | 213.47 | 103.05 | 105.62 | |
| 19 | 041106001003 | 大型机械、设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1165.46 | 100.00 | 95.43 | 580.98 | 197.48 | 95.34 | 96.23 | |
| | C1-0514 | 压路机 场外运输费 | 台次 | 1 | 1165.46 | 100.00 | 95.43 | 580.98 | 197.48 | 95.34 | 96.23 | |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北流市六靖镇沙冲小学附设幼儿园场地平整、挡土墙

第1页 共1页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|----|----------------------------------|----------------|------------|---------|
| | ◆材料◆ | | | |
| 1 | 镀锌铁丝 (综合) | kg | 219.644 | 5.32 |
| 2 | 橡胶板 2mm | m ² | 0.780 | 12.29 |
| 3 | 麻丝 | kg | 144.824 | 4.44 |
| 4 | 草袋 | 条 | 35.000 | 1.06 |
| 5 | 铁钉 (综合) | kg | 45.754 | 4.42 |
| 6 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 424.983 | 399.12 |
| 7 | 中砂 | m ³ | 1906.770 | 137.86 |
| 8 | 碎石 (综合) | m ³ | 590.274 | 132.04 |
| 9 | 粘土 | m ³ | 105.345 | 24.27 |
| 10 | 毛石 (块石) | m ³ | 6824.015 | 121.36 |
| 11 | C20 钢筋混凝土块 | m ³ | 0.450 | 309.73 |
| 12 | 石油沥青 30# | kg | 568.567 | 3.98 |
| 13 | 塑料管 Φ110 | m | 1053.450 | 20.37 |
| 14 | 水 | m ³ | 1938.230 | 3.96 |
| 15 | 其他材料费 | 元 | 4449.989 | 0.90 |
| 16 | 回转扣件 | 个 | 10.121 | 5.35 |
| 17 | 对接扣件 | 个 | 19.117 | 5.35 |
| 18 | 直角扣件 | 个 | 91.988 | 5.53 |
| 19 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.787 | 3510.33 |
| 20 | 竹脚手板 | m ² | 142.143 | 21.00 |
| 21 | 土工布 400g | m ² | 4680.324 | 3.50 |
| 22 | 枕木 | m ³ | 0.240 | 927.43 |
| | ◆配比◆ | | | |
| 23 | 水泥砂浆中砂 M7.5 | m ³ | 1615.906 | 268.79 |
| | ◆机械台班组成◆ | | | |
| 24 | 机械台班人工 | 元 | 124336.150 | 1.00 |
| 25 | 汽油 92# | kg | 223.881 | 8.56 |
| 26 | 轻柴油 0# | kg | 21988.069 | 7.01 |
| 27 | 电 | kW·h | 5023.292 | 0.71 |
| 28 | 一类费用 | 元 | 167945.777 | 1.00 |
| | ◆机械◆ | | | |
| 29 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m ³ | 台班 | 39.572 | 1680.42 |
| 30 | 灰浆搅拌机输送量 200m ³ /h | 台班 | 361.118 | 15.90 |
| 31 | 履带式推土机功率 75kW | 台班 | 14.234 | 913.35 |
| 32 | 载重汽车装载质量 4t | 台班 | 3.149 | 545.42 |
| 33 | 载重汽车装载质量 15t | 台班 | 0.630 | 922.19 |
| 34 | 载重汽车装载质量 20t | 台班 | 0.630 | 1009.69 |
| 35 | 自卸汽车装载质量 20t | 台班 | 125.774 | 1046.17 |
| 36 | 平板拖车组装载质量 30t | 台班 | 0.630 | 1124.95 |
| 37 | 汽车式起重机提升质量 12t | 台班 | 138.119 | 890.81 |
| 38 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力 30kN | 台班 | 60.764 | 290.98 |
| 39 | 钢轮振动压路机工作质量 15t | 台班 | 53.005 | 1191.16 |
| 40 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班 | 4.293 | 700.48 |
| 41 | 履带式液压岩石破碎机斗容量 1m ³ | 台班 | 15.133 | 1623.87 |