

中峰镇上洞村中洞至江东屯级路桥梁工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

中峰镇上洞村中洞至江东屯级路桥梁工程

招标工程量清单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

5.4 投标报价汇总表

中峰镇上洞村中洞至江东屯级路桥梁工程 _____ (项目名称) 中峰镇上洞村中洞至江东屯级路桥梁工程 _____ 标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6		第100章至第700章合计	
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
9		计日工合计	
10		暂列金额(不计日工总额)	
11		投标报价	

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
103-6	场地平整	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	12.6		
202-3	拆除结构物				
-a	钢筋混凝土结构	m3	20		
209	挡土墙				
209-5	片石混凝土挡土墙				
-a	C20片石混凝土	m3	619.84		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚100mm	m2	487		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C25厚180mm（混凝土弯拉强度4.5MPa）	m3	13.5		
-b	C30厚180mm（混凝土弯拉强度4.5MPa）	m3	74.16		
清单 第300章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	447.5		
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	519.5		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	1717.2		
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	15605.4		
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	2611		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	轻型桥台混凝土	m ³	198.66		
-a01	挖土方 (湿处)	m ³	690		
-a02	挖石方 (干处)	m ³	108		
-a03	C25片石砼基础	m ³	113.9		
-a04	C25砼 台身	m ³	84.76		
-a05	C30砼支座垫石	m ³	0.29		
-a06	C30砼防震挡块	m ³	0.12		
-a07	沥青防水层	m ²	36		
-a08	台内填碎石	m ³	64		
-a09	编织袋围堰	m	75		
-d	C30台帽砼	m ³	14.9		
410-3	现浇混凝土上部结构	m ³	54.37		
-a	现浇C40砼空心板	m ³	34.67		
-c	现浇C30砼防撞墙	m ³	19.7		
410-6	现浇混凝土附属结构	m ³	17.64		
-a	满堂支架工程	m ²	75.4		
-b	表面拉毛	m ²	71.5		
-c	Φ460mmPVC管	m	72		
-d	板式支座GYZ 200*49mm	块	12		
-e	现浇C25砼搭板枕梁	m ³	17.64		
415	桥面铺装				
415-2	现浇C40防水砼桥面铺装	m ³	14.5		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-3	PVC管	m	3.9		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-1	橡胶伸缩装置	m	5.5		
清单 第400章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	68		
-a01	标准段Gr-C-4C	m	44		
-a02	下游端头AT2-1	m	24		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	2		
605	道路交通标线				
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标	个	32		
清单 第600章 合计 人民币 元					