

桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程 工程

招标工程量清单

招标人：桂林市雁山区文化体育和
旅游局
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编制人：
(造价人员签字盖专用章)

复核人：
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

总 说 明

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第1页 共1页

一、工程概况:本项目为桂林市雁山园陈列展陈馆工程,本项目建筑面积为903.31m²,建筑层数1层。主要建设内容装饰装修工程、电气工程、给排水工程等。

二、编制依据:

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》。

2、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》。

3、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2025年第4期公布的桂林市除税信息价,信息价没有的参照市场询价。

三、其他需要说明的问题

1、本项目报价不含柜内展品的征集,采购,复制,制作等费用。

2、安全生产责任保险费暂估价为4975.43元,专业工程暂估价为89380.00元。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第1页 共13页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	1#楼接待室-基础布展部分		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	1#楼接待室-陈展布展部分		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	1#楼接待室-水电安装部分		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第2页 共13页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	1#楼卫生间-装饰装修部分		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	1#楼卫生间-水电安装部分		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第3页 共13页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2#楼第一部分:园起雁山-基础布展部分		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2#楼第一部分:园起雁山-陈展布展部分		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2#楼第二部分:奇秀天成-装饰装修部分		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第4页 共13页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2#楼第二部分:奇秀天成_陈展布展部分		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2#楼第三部分:文教卓盛-基础布展部分		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第5页 共13页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2#楼第三部分:文教卓盛-陈展布展部分		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2#楼第四部分:名人荟萃-基础布展部分		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第6页 共13页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	2#楼第四部分:名人荟萃-展陈布展部分		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2#楼水电安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2#楼走廊_基础布展部分		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第7页 共13页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2#楼走廊-陈展布展部分		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2#楼文创售卖区-水电安装部分		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第8页 共13页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2#楼咖啡休闲区-水电安装部分		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	3#楼-设备间、值班室、休息室-装饰装修部分		
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	3#楼-设备间、值班室、休息室-水电安装部分		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第9页 共13页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	4#楼一馆三所记忆馆-拆除工程		
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第10页 共13页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	4#楼一馆三所记忆馆-基础布展部分		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	4#楼一馆三所记忆馆-陈展布展部分		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	4#楼水电安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第11页 共13页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	雁山园区1~3#楼高清数字监控选型清单项目设备清单		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	雁山园1~3#楼中央空调多联机报价清单		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第12页 共13页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	1~3#楼多媒体部分		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	1~3#楼展柜、文物陈列和文物装裱及其它费用部分		
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第1页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1#楼接待室-基础布展部分					
		分部分项工程					
	9.	A.9 楼地面工程					
1	011101006001	平面砂浆找平层 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	74.00			
2	011102003001	块料楼地面 1、深色地砖过门石	m ²	0.40			
3	011105006001	金属踢脚线 1. 60mm高1.0厚仿木不锈钢成品踢脚 与卡件安装 2. 固定配套金属卡件, 间距300 3. 304材质	m	24.80			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
4	011207001001	轻钢龙骨隔墙 1、轻钢龙骨中距(mm)竖400横1000, 75mm竖龙骨, 金属L型护角, 零星钢 方通加固, 9厘阻燃板基层、防火涂 料加封石膏板饰面 2、12mm厚阻燃板基层; 3、9.5mm防水石膏板;	m ²	22.88			
5	011207001002	轻钢龙骨隔墙 1、轻钢龙骨中距(mm)竖400横1000, 75mm竖龙骨, 金属L型护角, 零星钢 方通加固, 9厘阻燃板基层、防火涂 料加封石膏板饰面 2、15mm厚大芯板基层; 3、12mm免漆木饰面板	m ²	42.15			
6	011502002001	灯槽 1、L型吊码, 12mm阻燃板吊件 2、15厚大芯板基层 3、9.5mm防水石膏板面层 4、刮腻子3遍打磨找平 5、刷白色防火涂料3遍 6、展开350mm宽	m	7.88			
7	010801001001	暗门 1、板条龙骨 2、双面封9mm厚密度板 3、原子灰补缝, 打磨找平 4、艺术肌理漆饰面 5、含五金配件 6、规格: 700*900	m ²	0.63			
	11.	A.11 天棚工程					
8	011302001001	吊顶天棚 龙骨: 75系轻钢天棚龙骨 面层: 9.5mm防水石膏板 基层: 15mm大芯板 平面吊顶	m ²	11.92			
9	011302001002	吊顶天棚 龙骨: 75系轻钢天棚龙骨	m ²	64.07			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第2页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		基层: 15mm大芯板 面层: 9.5mm防水石膏板 跌级 造型吊顶					
10	011502002002	木质装饰线 1、L型吊码, 12mm阻燃板吊件 2、15厚大芯板基层 3、9.5mm防水石膏板面层 4、刮腻子3遍打磨找平 5、刷白色防火涂料3遍 6、展开630mm宽	m	21.45			
	12.	A.12 门窗工程					
11	010810002001	木窗帘盒 1. 木材种类、规格:12mm厚阻燃板、 9.5mm防水石膏板 2. 窗帘盒展开宽度:200*200mm	m	4.70			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
12	011406003001	满刮腻子 1、宣绒布墙面刮腻子	m ²	6.48			
13	011407002001	天棚刷乳胶漆 1、刷柔性腻子三遍 2、石膏板吊顶刷防火涂料三遍	m ²	71.98			
14	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1、刮腻子3遍打磨找平 2、刷防火涂料三遍	m ²	35.78			
	14.	A.14 其他装饰工程					
15	011502001001	金属装饰线 1、U型铝合金收边, 黑色哑光5*5mm	m	35.45			
16	010810001001	遮光布封窗 窗帘材质:拼接银底双胶遮光布 木框绷平展封窗	m ²	6.30			
17	010802001001	双面雕花夹艺术玻璃门 1、实木材质, 民国仿旧漆工艺 2、艺术玻璃 3、含门套 4、木门材质: 松木 5、含制作、运输、安装及五金配件等	m ²	4.80			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第3页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
18	桂011710001001	楼地面成品保护 1. 保护材料种类、规格: 编织布	m ²	70.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		1#楼接待室-陈展布展部分					
		分部分项工程					
	15.	其他装饰工程					
19	01B001	定制装裱艺术画 1、定制装裱艺术画, 规格: 4000*900mm 2、托裱画心、镶条、覆背、装框	幅	1			
20	01B002	定制地毯 1、混纺地毯, 10mm厚 1、材质: 樟木 1、单人沙发 1、材质: 樟木 2、成品定制 1、成品定制 2、规格: 1200*1000*500 3、10mm免漆板	m ²	70.25			
21	01B003	窗帘 1、民国风格窗帘定制	m ²	14.10			
22	01B004	盆景	盆	4			
23	011507003001	吊顶软膜灯箱 1. 灯槽基层: 15mm厚大芯板制作凹槽, 刷防火涂料两遍双面	m	21.28			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第4页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 内嵌LED灯珠矩阵, 功率400W, 加厚0.25mm软膜, 变压器型号: 静音款 3. 装饰透光材料: 白色透光膜+软膜 不锈钢骨架+装饰包边 4. 定制软膜画面, 含灯箱电压器 5. 现场安装, 调试					
24	01B005	定制艺术画 1. 背景墙艺术画 2. 亚麻软包	m ²	6.72			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		1#楼接待室-水电安装部分					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
25	030404017001	分电配电箱 非标 1、安装方式: 明装 2、箱内元器件详见配电系统图	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第5页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
26	030411004001	电气配线 管内穿线 BV-0.3/0.5KV-3*2.5mm ²	m	317.24			
27	030411004002	电气配线 管内穿线 BV-0.3/0.5KV-3*6mm ²	m	34.35			
28	030411001001	配管 JDG32管 1、安装方式:距地1.3m暗装 2、暗装双控单极开关 250V,10A	m	117.20			
29	030404034001	双联暗装开关 1、安装方式:距地1.3m暗装 2、暗装双控单极开关 250V,10A	套	2			
30	030404034002	空调调温控制开关	套	1			
31	030404035001	单相五孔插座 250V,16A 安装方式:距地2.2m明装	套	4			
32	030411006001	接线头 1、排风扇接线头	个	6			
33	030412004001	嵌入式LED筒灯LT.2 10W~220V (含接线盒) 安装方式:嵌入式安装	套	24			
34	030412004002	定制台灯 1、仿民国风格台灯,成品定制	套	5			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第6页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		1#楼卫生间-装饰装修部分					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
35	010103001001	回填方 1. 岩石类别: 混凝土 2. 开凿深度: 300mm 3. 弃碴运距: 人工开挖 4. 弃碴运距: 人工装斗车运至室外, 自卸汽车弃渣运距暂定10KM	m ³	8.50			
	3.	A.3 砌筑工程					
36	010401004001	多孔砖墙 1. 墙体类型: 多孔砖240×115×90 2. 墙体厚度: 120mm 3. 砂浆种类、强度等级: 水泥石灰砂 浆 M7.5	m ³	3.23			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
37	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类: 素混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 卫生间反坎	m ³	0.19			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
38	010903002001	墙面涂膜防水 1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数或层数: 1.5mm	m ²	121.05			
39	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数或层数: 1.5mm	m ²	36.14			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
40	010103001002	陶粒回填 1. 密实度: 400kg/m ³ 2. 填方材料品种: 超轻陶粒 3. 卫生间陶粒回填	m ³	4.04			
	9.	A.9 楼地面工程					
41	011101001001	水泥砂浆楼地面 1、40厚细石混凝土楼地面找平	m ²	36.13			
42	011102003002	块料楼地面 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、20厚1:2.5水泥砂浆粘接 3、瓷砖规格: 600*600	m ²	36.13			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第7页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
43	011102003003	块料楼地面 1、深色地砖过门石	m ²	0.37			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
44	011201001001	墙面一般抹灰 1、厚度、砂浆种类、配合比:20mm厚 1:3水泥砂浆	m ²	99.80			
45	桂011204007001	块料墙面 1、瓷砖规格:600*300 2、厚度、砂浆种类、配合比:20mm厚 1:2.5水泥砂浆粘接	m ²	99.80			
46	011210004001	卫生间抗倍特板 1、18厚抗倍特板隔断 2、含配件,挂钩等	m ²	39.55			
	11.	A.11 天棚工程					
47	011302001003	吊顶天棚 1、挂1厚300*300铝扣板 2、轻钢龙骨	m ²	36.13			
	12.	A.12 门窗工程					
48	010801001002	定制成品木门 1、实木木门 2、含制作、运输、安装及五金配件等	m ²	3.36			
	14.	A.14 其他装饰工程					
49	011505001001	洗手台 1、大理石面砖 2、40*40*4镀锌角钢结构(另计) 3、木饰面柜门(另计) 4、台面、洗手台两侧15mm白色大理石 5、50mm高15mm白色大理石挡水板	m ²	1.32			
50	011505010001	镜面玻璃 1.1mm哑光黑色不锈钢收边 2.12mm阻燃板基层	m ²	3.30			
51	01B006	浴室柜 1.规格:1000*600*250mm	m ²	1.10			
52	010802001002	双面雕花夹艺术玻璃门 1、实木材质,民国仿旧漆工艺 2、艺术玻璃 3、含门套 4、木门材质:松木 5、含制作、运输、安装及五金配件等	m ²	1.76			
53	01B007	瓷砖开洞口 1、给水管水龙头等安装开洞口	个	30			
54	01B008	碰角 1、阳角碰角打磨45°	m	21.40			
		小计					
		Σ人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第8页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
55	桂011701002001	里脚手架	m ²	30.68			
56	011702008001	圈梁 1.卫生间反坎模板	m ²	3.15			
	011710	已完工程保护费					
57	桂011710001002	楼地面成品保护 1.保护材料种类、规格:编织布	m ²	36.13			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		1#楼卫生间-水电安装部分					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
58	030404017002	分电配电箱 非标 1、安装方式:明装 2、箱内元器件详见配电系统图	台	1			
59	031004003001	陶瓷台式洗手盆 冷水 1、带上下水铜镀铬配件 2、配感应式水龙头及配件 3、大人洗手盆 1、带上下水铜镀铬配件	套	2			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第9页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、配感应式水龙头及配件 3、小孩洗手盆					
60	031004006001	陶瓷蹲式大便器 1、带上下水配件, 自带水封 2、带脚踏式冲洗阀, 冲洗阀应带防污器	套	5			
61	031004006002	卫生间坐便器 1、带上下水配件, 自带水封 2、带脚踏式冲洗阀, 冲洗阀应带防污器	套	2			
62	031004007001	陶瓷壁挂式小便器 1、带上下水配件, 自带水封 2、感应式冲洗阀	套	2			
63	031004007002	陶瓷拖把池 1、带上下水铜镀铬配件 2、配水龙头及配件	套	1			
64	030412005001	300*300mmLED平板灯 38W~220V (含接线盒) 安装方式: 吸顶安装	套	14			
65	030411004003	电气配线 管内穿线 BV-0.3/0.5KV-2.5mm ²	m	314.70			
66	030411001002	配管 JDG32管	m	104.90			
67	030404033001	吊顶排风扇 1、规格: 300*300 1、安装方式: 距地1.3m暗装 2、暗装双控单极开关 250V, 10A	台	4			
68	030404034003	双联暗装开关 1、安装方式: 距地1.3m暗装 2、暗装双控单极开关 250V, 10A	套	2			
69	030404035002	防水带接地插孔单相五孔插座 250V, 16A 安装方式: 距地2.2m明装	套	1			
70	030411006002	接线头 1、排风扇接线头	个	4			
71	桂031004020001	水龙头 1、洗手盆成品全铜水龙头	个	2			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第10页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2#楼第一部分：园起雁山-基础布展部分					
		分部分项工程					
	9.	A.9 楼地面工程					
72	011103003001	地胶楼地面 1、原楼地面打磨 2、2.5mm厚地胶饰面	m ²	58.66			
73	011102003004	块料楼地面 1、深色地砖过门石	m ²	1.00			
74	011105006002	金属踢脚线 1. 60mm高1.0厚拉丝黑钛不锈钢成品踢脚与卡件安装 2. 固定配套金属卡件，间距300 3. 304材质	m	28.80			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
75	011207001003	轻钢龙骨隔墙 1、轻钢龙骨中距(mm)竖400横1000, 75mm竖龙骨, 金属L型护角, 零星钢方通加固, 9厘阻燃板基层、防火涂料加封石膏板饰面 2、9mm免漆板; 3、原子灰补缝	m ²	77.06			
76	011207001004	轻钢龙骨隔墙	m ²	26.90			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第11页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、轻钢龙骨中距(mm)竖400横1000,75mm竖龙骨,金属L型护角,零星钢方通加固,9厘阻燃板基层、防火涂料加封石膏板饰面 2、9mm免漆板; 3、双面展墙 4、原子灰补缝					
77	011207001005	轻钢龙骨隔墙 1、轻钢龙骨中距(mm)竖400横1000,75mm竖龙骨,金属L型护角,零星钢方通加固,9厘阻燃板基层、防火涂料加封石膏板饰面 2、9mm免漆板; 3、二级展墙 4、原子灰补缝	m ²	19.69			
78	011502002003	木质装饰线 1、L型吊码,12mm阻燃板吊件 2、15厚大芯板基层 3、9.5mm防水石膏板面层 4、刮腻子3遍打磨找平 5、刷白色防火涂料3遍 6、展开350mm宽	m	9.17			
	11.	A.11 天棚工程					
79	011302001004	吊顶天棚 1、吊杆规格:φ8钢筋 2、龙骨材料种类:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:50*100*0.8mm铝方通,间距100mm	m ²	58.66			
	12.	A.12 门窗工程					
80	010808001001	木门窗套 1、3mm木饰面门套	m ²	6.15			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
81	011407001002	满刮腻子 1、贴宣绒布区域满刮腻子	m ²	112.82			
82	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1.天棚喷黑漆,三遍 2.含屋面各类原建筑结构梁、各类管道等	m ²	162.35			
	14.	A.14 其他装饰工程					
83	011502001002	金属装饰线 1、T型铝合金收边,黑色哑光5*5mm	m	3.00			
84	010807003001	空调罩 1、25*25*2mm镀锌方管 2、1mm镀锌板30mm宽斜装,刷灰色漆	m ²	12.43			
85	桂020501010001	定制艺术造型 1、定制实木柱 2、仿古做旧 3、材质:松木	m ³	1.77			
86	020503003001	梁底实木花格	m ²	1.96			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第12页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、定制20mm厚实木板、宽200mm(梁造型) 2、仿古做旧 3、材料: 松木					
87	020503003002	梁底实木花格 1. 10mm定制成品实木花格 2. 仿古做旧	m ²	5.40			
88	01B009	石墩柱脚 1、直径300mm, 高350mm 2、祥云莲花柱脚	个	3			
89	010810001002	遮光布封窗 窗帘材质: 拼接银底双胶遮光布 木框绷平展封窗	m ²	6.00			
90	01B010	前言 1、规格: 2420*3000mm 2、含宣绒布墙面 3、实木雕花花格假门 4、LED灯带等 5、其它详见图纸2-E-03	项	1			
91	010802001003	双面雕花夹艺术玻璃门 1、实木材质, 民国仿旧漆工艺 2、艺术玻璃 3、含门套 4、木门材质: 松木 5、含制作、运输、安装及五金配件等	m ²	7.07			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
92	桂011710001003	楼地面成品保护 1. 保护材料种类、规格: 编织布	m ²	58.66			
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第13页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2#楼第一部分: 园起雁山-陈展布展 部分					
		分部分项工程					
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
93	011507001001	宣绒布墙面 1、专业人员制作图文版面版式, 并由业内专业人士进行审核; 2、内容深化设计, 排版等 3、基膜处理; 4、成品保护运输; 5、现场无缝冷裱, 含损耗; 6、主要材质以棉为原料, 经植绒、发泡而成, 在手感或视觉方面比较接近宣纸, 具有非常好的透气性, 不会使墙面产生返潮、生霉等现象。 7、耐磨性: 5000次摩擦测试无磨损 8、分辨率: ≥1200 dpi 1、专业人员制作图文版面版式, 并由业内专业人士进行审核; 2、内容深化设计, 排版等 3、整体资料扫描、修版、排版、合成、颜色校正、打样试验、调整最终图文版面版式; 4、进口墨粉UV直喷; 5、艺术墙布现场无缝冷裱, 含损耗; 6、成品保护运输; 1、墙面清洁处理 2、石膏板基层刷底漆 3、基膜胶水处理; 4、肌理墙布定制 5、粘贴墙布	m ²	99.98			
	14.	A. 14 其他装饰工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第14页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
94	011508001001	亚克力立体字 材料: 20mm亚克力立体字 含制作、安装、运输、灯具 具体详设计美工图纸要求	个	38			
95	01B011	一级标题 1、资料查阅、收集、整理、对接、 沟通、分析和研讨; 2、专业人员制作图文版面版式, 并 由业内专业人士进行审核; 3、整体资料扫描、修版、排版、合 成、颜色校正、打样试验、调整最终 图文版面版式; 4、定制加工金属构件产品模块, 专 业人员现场组装; 5、基础衬板安装; 6、定制金属边框; 7、平板UV喷绘, 采用进口大幅面UV 机UV印刷(运至厂外专业公司进行处 理); 8、标题板现场安装; 9、含立体字; 10、规格: 1200*3000mm; 11、异形成品发光灯箱	项	1			
96	01B012	二级标题板 1、资料查阅、收集、整理、对接、 沟通、分析和研讨; 2、专业人员制作图文版面版式, 并 由业内专业人士进行审核; 3、整体资料扫描、修版、排版、合 成、颜色校正、打样试验、调整最终 图文版面版式; 4、定制加工金属构件产品模块, 专 业人员现场组装; 5、基础衬板安装; 7、平板UV喷绘, 采用进口大幅面UV 机UV印刷(运至厂外专业公司进行处 理); 8、标题板现场安装; 9、含立体字; 10、规格: 900*3000mm;	项	1.00			
97	011207001006	定制展板 1、资料查阅、收集、整理、对接、 沟通、分析和研讨; 2、专业人员制作图文版面版式, 并 由业内专业人士进行审核; 3、整体资料扫描、修版、排版、合 成、颜色校正、打样试验、调整最终 图文版面版式; 4、进口墨粉打印高清相纸写真喷 绘; 5、成品展板制作, 面层裱贴高清相 纸写真喷绘;	m ²	4.59			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第15页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		6、定制 20mmPVC板材裁型,画面为UV直喷 7、抗氧化、收藏持久等 8、耐干热性:应无龟裂,无鼓泡;耐性:磨30转后应无露底现象;耐开裂性:>2级;耐冷热循环性:应无龟裂,无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度:>4级;甲醛释放量≤1.5:氯乙烯单体≤5.0:可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)<90:(Cd)<75;铬(Cr)<60:砷(As)≤25:锑(Sb)<60:邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量)≤0.02。 9、成品外挂展板现场安装; 10、现场覆膜保护; 11、外框1.5厚不锈钢包边					
98	011207001007	定制异形展板 1、资料查阅、收集、整理、对接、沟通、分析和研讨; 2、专业人员制作图文版面版式,并由业内专业人士进行审核; 3、整体资料扫描、修版、排版、合成、颜色校正、打样试验、调整最终图文版面版式; 4、进口墨粉打印高清相纸写真喷绘; 5、成品展板制作,面层裱贴高清相纸写真喷绘; 6、定制 20mmPVC异形板材裁型,画面为UV直喷 7、抗氧化、收藏持久等 8、耐干热性:应无龟裂,无鼓泡;耐性:磨30转后应无露底现象;耐开裂性:>2级;耐冷热循环性:应无龟裂,无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度:>4级;甲醛释放量≤1.5:氯乙烯单体≤5.0:可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)<90:(Cd)<75;铬(Cr)<60:砷(As)≤25:锑(Sb)<60:邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量)≤0.02。 9、成品外挂展板现场安装; 10、现场覆膜保护; 11、外框1.5厚不锈钢包边 1. 面积: 0.85m ² 2. 12mm阻燃板、1.2厚镀锌铁皮框架,内部20*30mm木龙骨 3. 仿竹小品、假山、绿植,内放鹅卵石 4. 异形外框	m ²	1.44			
99	01B013	高几 1. 民国风格高几 2. 含民国风格花瓶	张	2			
100	01B014	木对联	对	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第16页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 规格: 200*950mm/每块 2. 定制手工香樟木雕刷桐油, 做旧工艺 3. 含雕刻阴刻字、字体上色刷漆 3. 防雨防霉防潮防晒					
101	01B015	艺术花格窗 1. 仿民国风格艺术花格窗 2. 实木镂空雕刻 3. 刷仿古漆做旧工艺 4. 成品定制, 成品保护、现场安装	m ²	1.20			
102	01B016	盆景	盆	2			
103	01B017	导览图 1. 规格: 800*1200mm 2. 1mm厚304不锈钢丝印 3. 专业人员制作图文版面版式, 并由 业内专业人士进行审核 4. 材料定制, 丝印制作, 安装	块	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第17页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2#楼第二部分:奇秀天成-装饰装修部分					
		分部分项工程					
	9.	A.9 楼地面工程					
104	011103003002	塑料板楼地面 1、原楼地面打磨 2、2.5mm厚地胶饰面 1、深色地砖过门石	m ²	80.55			
105	011105006003	金属踢脚线 1.60mm高1.0厚拉丝黑钛不锈钢成品踢脚与卡件安装 2.固定配套金属卡件,间距300 3.304材质	m	26.90			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
106	011207001008	轻钢龙骨隔墙 1、轻钢龙骨中距(mm)竖400横1000,75mm竖龙骨,金属L型护角,零星钢方通加固,9厘阻燃板基层、防火涂料加封石膏板饰面 2、9mm免漆板; 3、原子灰补缝	m ²	101.00			
107	011207001009	轻钢龙骨隔墙 1、轻钢龙骨中距(mm)竖400横1000,75mm竖龙骨,金属L型护角,零星钢方通加固,9厘阻燃板基层、防火涂料加封石膏板饰面 2、9mm免漆板; 3、二级展墙 4、原子灰补缝	m ²	67.96			
108	010801001003	暗门 1、板条龙骨 2、双面封9mm厚密度板 3、原子灰补缝,打磨找平 4、艺术肌理漆饰面 5、含五金配件 6、规格:800*1000	m ²	0.80			
109	011502001003	灯槽 1、L型吊码,12mm阻燃板吊件 2、15厚大芯板基层 3、9.5mm防水石膏板面层 4、刮腻子3遍打磨找平 5、刷白色防火涂料3遍 6、展开350mm宽	m	4.38			
	11.	A.11 天棚工程					
110	011302001005	吊顶天棚	m ²	76.99			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第18页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、吊杆规格:φ8钢筋 2、龙骨材料种类:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:50*100*0.8mm铝方通,间距100mm					
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
111	011407001003	满刮腻子 1、贴宣绒布区域满刮腻子	m ²	112.24			
	14.	A.14 其他装饰工程					
112	011502001004	金属装饰线 1、T型铝合金收边,黑色哑光5*5mm	m	3.00			
113	010810001003	遮光布封窗 窗帘材质:拼接银底双胶遮光布 木框绷平展封窗	m ²	13.60			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
114	桂011710001004	楼地面成品保护 1.保护材料种类、规格:编织布	m ²	76.99			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第19页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2#楼第二部分: 奇秀天成_陈展布展部分					
		分部分项工程					
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程		19.700			
115	011507001002	宣绒布墙面 1、专业人员制作图文版面版式,并由业内专业人士进行审核; 2、内容深化设计,排版等 3、基膜处理; 4、成品保护运输; 5、现场无缝冷裱,含损耗; 6、主要材质以棉为原料,经植绒、发泡而成,在手感或视觉方面比较接近宣纸,具有非常好的透气性,不会使墙面产生返潮、生霉等现象。 7、耐磨性:5000次摩擦测试无磨损 8、分辨率:≥1200 dpi 1、专业人员制作图文版面版式,并由业内专业人士进行审核; 2、内容深化设计,排版等 3、整体资料扫描、修版、排版、合成、颜色校正、打样试验、调整最终图文版面版式; 4、进口墨粉UV直喷; 5、艺术墙布现场无缝冷裱,含损耗; 6、成品保护运输	m ²	111.13			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
116	011508001002	亚克力立体字 材料:20mm亚克力立体字 含制作、安装、运输、灯具 具体详设计美工图纸要求	个	50			
117	01B018	一级标题 1、资料查阅、收集、整理、对接、沟通、分析和研讨; 2、专业人员制作图文版面版式,并由业内专业人士进行审核; 3、整体资料扫描、修版、排版、合成、颜色校正、打样试验、调整最终图文版面版式; 4、定制加工金属构件产品模块,专业人员现场组装; 5、基础衬板安装; 6、定制金属边框; 7、平板UV喷绘,采用进口大幅面UV机UV印刷(运至厂外专业公司进行处理); 8、标题板现场安装; 9、含立体字;	项	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第20页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		10、规格:1200*3000mm; 11、异形成品发光灯箱					
118	01B019	二级标题板 1、资料查阅、收集、整理、对接、沟通、分析和研讨; 2、专业人员制作图文版面版式,并由业内专业人士进行审核; 3、整体资料扫描、修版、排版、合成、颜色校正、打样试验、调整最终图文版面版式; 4、定制加工金属构件产品模块,专业人员现场组装; 5、基础衬板安装; 7、平板UV喷绘,采用进口大幅面UV机UV印刷(运至厂外专业公司进行处理); 8、标题板现场安装; 9、含立体字; 10、规格:900*3000mm;	项	2			
119	011207001010	定制展板 1、资料查阅、收集、整理、对接、沟通、分析和研讨; 2、专业人员制作图文版面版式,并由业内专业人士进行审核; 3、整体资料扫描、修版、排版、合成、颜色校正、打样试验、调整最终图文版面版式; 4、进口墨粉打印高清相纸写真喷绘; 5、成品展板制作,面层裱贴高清相纸写真喷绘; 6、定制 20mmPVC板材裁型,画面为UV直喷 7、抗氧化、收藏持久等 8、耐干热性:应无龟裂,无鼓泡;耐性:磨30转后应无露底现象;耐开裂性:>2级;耐冷热循环性:应无龟裂,无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度:>4级;甲醛释放量≤1.5:氯乙烯单体≤5.0:可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)<90:(Cd)<75;铬(Cr)<60:砷(As)≤25:锑(Sb)<60:邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量)≤0.02。 9、成品外挂展板现场安装; 10、现场覆膜保护;	m ²	8.22			
120	011207001011	定制异形展板 1、资料查阅、收集、整理、对接、沟通、分析和研讨; 2、专业人员制作图文版面版式,并由业内专业人士进行审核;	m ²	4.70			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第21页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3、整体资料扫描、修版、排版、合成、颜色校正、打样试验、调整最终图文版面版式; 4、进口墨粉打印高清相纸写真喷绘; 5、成品展板制作,面层裱贴高清相纸写真喷绘; 6、定制 20mmPVC异形板材裁型,画面为UV直喷 7、抗氧化、收藏持久等 8、耐干热性:应无龟裂,无鼓泡;耐性:磨30转后应无露底现象;耐开裂性:>2级;耐冷热循环性:应无龟裂,无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度:>4级;甲醛释放量≤1.5;氯乙烯单体≤5.0;可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)<90:(Cd)<75;铬(Cr)<60:砷(As)≤25:锑(Sb)<60:邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量)≤0.02。 9、成品外挂展板现场安装; 10、现场覆膜保护					
121	01B020	定制铁艺造型 1. 镀锌钢板烤漆不锈钢马头墙艺术造型 2. 2mm厚镀锌钢板烤漆 3. 按造型的最长尺寸计量	m ²	34.63			
122	01B021	定制牌匾 1. 规格: 450*300*30mm, 1.0厚304不锈钢做旧工艺 2. 材料定制, 丝印制作, 安装	块	3			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第22页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		2#楼第三部分:文教阜盛-基础布展部分					
		分部分项工程					
	9.	A.9 楼地面工程					
123	011103003003	塑料板楼地面 1、原楼地面打磨 2、2.5mm厚地胶饰面	m ²	101.38			
124	011102003005	块料楼地面 1.结合层砂浆种类、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色与原地面瓷砖类似	m ²	2.36			
125	011105006004	金属踢脚线 1.60mm高1.0厚拉丝黑钛不锈钢成品踢脚与卡件安装 2.固定配套金属卡件,间距300	m ²	58.33			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
126	011207001012	轻钢龙骨隔墙 1、轻钢龙骨中距(mm)竖400横1000,75mm竖龙骨,金属L型护角,零星钢方通加固,9厘阻燃板基层、防火涂料加封石膏板饰面 2、9mm免漆板 3、原子灰补缝	m ²	38.70			
127	011207001013	轻钢龙骨隔墙	m ²	11.56			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第23页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、轻钢龙骨中距(mm)竖400横1000, 75mm竖龙骨, 金属L型护角, 零星钢方通加固, 9厘阻燃板基层、防火涂料加封石膏板饰面 2、9mm免漆板 3、二级展墙 4、原子灰补缝 1、板条龙骨 2、双面封9mm厚密度板 3、原子灰补缝, 打磨找平 4、艺术肌理漆饰面 5、含五金配件 6、规格: 800*1000					
128	011502001005	灯槽 1、L型吊码, 12mm阻燃板吊件 2、15厚大芯板基层 3、9.5mm防水石膏板面层 4、刮腻子3遍打磨找平 5、刷白色防火涂料3遍 6、展开350mm宽	m	12.07			
	11.	A.11 天棚工程					
129	011302001006	吊顶天棚 1、吊杆规格: ϕ 8钢筋 2、龙骨材料种类: 轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格: 50*100*0.8mm铝方通, 间距100mm	m ²	101.38			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
130	011407001004	满刮腻子 1、贴宣绒布区域满刮腻子	m ²	63.60			
	14.	A.14 其他装饰工程					
131	011502001006	金属装饰线 1、T型铝合金收边, 黑色哑光5*5mm	m	2.95			
132	010810001004	遮光布封窗 窗帘材质: 拼接银底双胶遮光布 木框绷平展封窗	m ²	13.20			
133	01B022	实木互动平台	m	1.20			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第24页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
134	桂011710001005	楼地面成品保护 1. 保护材料种类、规格: 编织布	m ²	86.52			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		2#楼第三部分: 文教阜盛-陈展布展部分					
		分部分项工程					
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
135	011507001003	宣绒布墙面 1、专业人员制作图文版面版式, 并由业内专业人士进行审核; 2、内容深化设计, 排版等 3、基膜处理; 4、成品保护运输; 5、现场无缝冷裱, 含损耗; 6、主要材质以棉为原料, 经植绒、发泡而成, 在手感或视觉方面比较接近宣纸, 具有非常好的透气性, 不会使墙面产生返潮、生霉等现象。 7、耐磨性: 5000次摩擦测试无磨损 8、分辨率: ≥1200 dpi 1、专业人员制作图文版面版式, 并由业内专业人士进行审核; 2、内容深化设计, 排版等	m ²	78.53			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第25页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3、整体资料扫描、修版、排版、合成、颜色校正、打样试验、调整最终图文版面版式; 4、进口墨粉UV直喷; 5、艺术墙布现场无缝冷裱, 含损耗; 6、成品保护运输; 1、墙面清洁处理 2、石膏板基层刷底漆 3、基膜胶水处理; 4、肌理墙布定制 5、粘贴墙布 6、成品保护、养护;					
	14.	A. 14 其他装饰工程					
136	011508001003	亚克力立体字 材料: 20mm亚克力立体字 含制作、安装、运输、灯具 具体详设计美工图纸要求	个	45			
137	01B023	一级标题 1、资料查阅、收集、整理、对接、沟通、分析和研讨; 2、专业人员制作图文版面版式, 并由业内专业人士进行审核; 3、整体资料扫描、修版、排版、合成、颜色校正、打样试验、调整最终图文版面版式; 4、定制加工金属构件产品模块, 专业人员现场组装; 5、基础衬板安装; 6、定制金属边框; 7、平板UV喷绘, 采用进口大幅面UV机UV印刷(运至厂外专业公司进行处理); 8、标题板现场安装; 9、含立体字; 10、规格: 1200*3000mm; 11、异形成品发光灯箱	项	1			
138	01B024	二级标题板 1、资料查阅、收集、整理、对接、沟通、分析和研讨; 2、专业人员制作图文版面版式, 并由业内专业人士进行审核; 3、整体资料扫描、修版、排版、合成、颜色校正、打样试验、调整最终图文版面版式; 4、定制加工金属构件产品模块, 专业人员现场组装; 5、基础衬板安装; 7、平板UV喷绘, 采用进口大幅面UV机UV印刷(运至厂外专业公司进行处理); 8、标题板现场安装; 9、含立体字;	项	3			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第26页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		10、规格:560*1000mm一组、680*1100mm两组;					
139	011207001014	定制展板 1、资料查阅、收集、整理、对接、沟通、分析和研讨; 2、专业人员制作图文版面版式,并由业内专业人士进行审核; 3、整体资料扫描、修版、排版、合成、颜色校正、打样试验、调整最终图文版面版式; 4、进口墨粉打印高清相纸写真喷绘; 5、成品展板制作,面层裱贴高清相纸写真喷绘; 6、定制 20mmPVC板材裁型,画面为UV直喷 7、抗氧化、收藏持久等 8、耐干热性:应无龟裂,无鼓泡;耐性:磨30转后应无露底现象;耐开裂性:>2级;耐冷热循环性:应无龟裂,无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度:>4级;甲醛释放量≤1.5:氯乙烯单体≤5.0:可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)<90:(Cd)<75;铬(Cr)<60:砷(As)≤25:锑(Sb)<60:邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量)≤0.02。 9、成品外挂展板现场安装; 10、现场覆膜保护; 11、外框1.5厚不锈钢包边 1.面积:2.58m ² 2.12mm阻燃板、1.2厚镀锌铁皮框架,内部20*30mm木龙骨 3.仿竹小品、假山、绿植,内放鹅卵石	m ²	7.45			
140	01B025	仿古书架 1.“良丰小镇”展项处“仿古书架” 2.长1000*高2000*深400	组	1			
141	01B026	国立广西大学牌匾 1、含圆木横杆、立杆 2、牌匾字体阴刻 3、含立柱结构造型	套	1			
142	01B027	场景复原 1、墙高2.8m,进深1.6米、长4.5米 2、含绘图架、置物架、书桌、行李箱 3、规格:仿民国木书柜: 400*800*1000mm、400*800*2400mm; 仿民国木书桌:750*1500*800mm;仿民国木画架:400*700*1000mm; 4、含窗户效果、梳妆镜等 5、环境复原,仿古做旧 6、台灯、电扇	项	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第27页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 规格: 3260*450*150mm 2. 12mm阻燃板、1.2厚镀锌铁皮框架, 内部20*30mm木龙骨 3. 内放鹅卵石、假植等 4. 含制作、安装、运输等					
143	011507003002	墙面软膜灯箱 1. 灯槽基层: 15mm厚阻燃板制作凹槽, 刷防火涂料两遍双面 2. 内嵌LED灯珠矩阵, 功率400W, 加厚0.25mm软膜, 变压器型号: 静音款 3. 装饰透光材料: 白色透光膜+软膜 不锈钢骨架+装饰包边 4. 定制软膜画面, 含灯箱电压器 5. 现场安装, 调试	m	3.27			
144	01B028	墙面装饰仿民国雕花玻璃门 1. 材质: 松木 2. 1.8手工松木 双花格 室外大厅对开门 45*80面边框 3. 7字当边条线条 4. 含门套 5. 透明玻璃 6. 含五金配件等 7. 仿民国风格	m ²	3.34			
145	01B029	场景新增假窗 1. 材质: 松木 2. 水纹玻璃 3. 含小锁、五金配件等 4. 仿民国风格	m ²	1.20			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第28页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2#楼第四部分: 名人荟萃-基础布展部分					
		分部分项工程					
	9.	A.9 楼地面工程					
146	011103003004	塑料板楼地面 1、原楼地面打磨 2、2.5mm厚地胶饰面	m ²	88.57			
147	011103003005	塑料板楼地面 1、5mm厚自流平找平 2、2.5mm厚仿木纹地胶饰面 3、施工部位: 教室	m ²	60.82			
148	011105006005	金属踢脚线 1. 60mm高1.0厚拉丝黑钛不锈钢成品踢脚与卡件安装 2. 固定配套金属卡件, 间距300 3. 304材质	m	73.17			
149	011104002001	地台 教室地台, 仿古做旧 1、50*50*5方通钢架 2、12mm阻燃板 3、2.5mm厚仿木纹地胶饰面 4、金属线条收边 10*10*1.2mm铝合金收边	m ²	13.95			
150	011102003006	块料楼地面 1、深色地砖过门石	m ²	2.06			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
151	011207001015	轻钢龙骨隔墙 1、轻钢龙骨中距(mm)竖400横1000, 75mm竖龙骨, 金属L型护角, 零星钢方通加固, 9厘阻燃板基层、防火涂料加封石膏板饰面 2、9mm免漆板 3、原子灰补缝	m ²	197.94			
152	011207001016	轻钢龙骨隔墙	m ²	34.50			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第29页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、轻钢龙骨中距(mm)竖400横1000,75mm竖龙骨,金属L型护角,零星钢方通加固,9厘阻燃板基层、防火涂料加封石膏板饰面 2、9mm免漆板 3、双面展墙 4、原子灰补缝					
153	011207001017	轻钢龙骨隔墙 1、轻钢龙骨中距(mm)竖400横1000,75mm竖龙骨,金属L型护角,零星钢方通加固,9厘阻燃板基层、防火涂料加封石膏板饰面 2、9mm免漆板 3、二级展墙 4、原子灰补缝	m ²	73.55			
154	010801001004	暗门 1、板条龙骨 2、双面封9mm厚密度板 3、原子灰补缝,打磨找平 4、艺术肌理漆饰面 5、含五金配件 6、规格:800*1000	m ²	5.84			
155	011207001018	墙面装饰板 1、木饰面墙裙 2、松木墙裙	m ²	9.07			
156	011207001019	四级跌级造型 四级跌级造型线条 1、轻钢龙骨中距(mm)竖400横1000,75mm竖龙骨,金属L型护角,零星钢方通加固,9厘阻燃板基层、防火涂料加封石膏板饰面 2、12mm厚阻燃板基层; 3、9.5mm防水石膏板; 4、高550mm	m	9.00			
157	011502001007	灯槽 1、L型吊码,12mm阻燃板吊件 2、15厚大芯板基层 3、9.5mm防水石膏板面层 4、刮腻子3遍打磨找平 5、刷白色防火涂料3遍 6、展开350mm宽	m	25.60			
	11.	A.11 天棚工程					
158	011302001007	吊顶天棚 1、吊杆规格:φ8钢筋 2、龙骨材料种类:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:50*100*0.8mm铝方通,间距100mm	m ²	163.34			
159	011302001008	吊顶天棚 龙骨:75系轻钢天棚龙骨 面层:9.5mm防水石膏板 平面吊顶	m ²	5.34			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第30页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	12.	A.12 门窗工程					
160	010808001002	木门窗套 1、3mm木饰面门套	m ²	6.20			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
161	011407001005	满刮腻子 1、贴宣绒布区域满刮腻子	m ²	248.75			
162	011407001006	墙面喷(刷)涂料 1、刮腻子3遍打磨找平 2、刷防火涂料三遍	m ²	15.61			
163	011407002003	天棚喷(刷)涂料 1、天棚喷黑漆,三遍 2、含屋面各类原建筑结构梁、各类管道等 3、工程量包含1~3部分	m ²	1146.18			
164	011407003001	墙面喷(刷)涂料 1、墙面喷黑漆三遍 1、工程量包含1~3部分	m ²	132.84			
	14.	A.14 其他装饰工程					
165	011502007001	墙面仿古檐口造型 1、含瓦面造型	m	6.70			
166	011502002004	木质装饰线 1、轻钢龙骨中距(mm)竖400横1000,75mm竖龙骨,金属L型护角,零星钢方通加固,9厘阻燃板基层、防火涂料加封石膏板饰面 2、12mm厚阻燃板基层; 3、9.5mm防水石膏板;	m	7.75			
167	010810001005	遮光布封窗 窗帘材质:拼接银底双胶遮光布 木框绷平展封窗	m ²	32.60			
168	011502002005	木质装饰线 1、80mm宽18mm厚实木做旧装饰线	m	27.70			
169	011502002006	木质装饰线 1、200mm宽10mm厚实木做旧装饰线	m	6.00			
170	桂020501010002	定制艺术造型 1、定制实木柱 2、仿古做旧 3、材质:松木	m ³	0.59			
171	01B030	石墩柱脚 1、直径300mm,高350mm 2、祥云莲花柱脚	个	1			
172	010802001004	双面雕花夹艺术玻璃门 1、实木材质,民国仿旧漆工艺 2、艺术玻璃 3、含门套 4、木门材质:松木 5、含制作、运输、安装及五金配件等	m ²	2.70			
173	010806001001	木质窗	m ²	3.48			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第31页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、实木材质, 民国仿旧漆工艺 2、含亚克力灯箱 3、木门材质: 松木 4、含制作、运输、安装及五金配件等					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
174	桂011710001006	楼地面成品保护 1. 保护材料种类、规格: 编织布	m ²	82.47			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2#楼第四部分: 名人荟萃-展陈布展部分					
		分部分项工程					
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
175	011507001004	宣绒布墙面	m ²	247.40			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第32页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、专业人员制作图文版面版式,并由业内专业人士进行审核; 2、内容深化设计,排版等 3、基膜处理; 4、成品保护运输; 5、现场无缝冷裱,含损耗; 6、主要材质以棉为原料,经植绒、发泡而成,在手感或视觉方面比较接近宣纸,具有非常好的透气性,不会使墙面产生返潮、生霉等现象。 7、耐磨性:5000次摩擦测试无磨损 8、分辨率:≥1200 dpi 1、专业人员制作图文版面版式,并由业内专业人士进行审核; 2、内容深化设计,排版等 3、整体资料扫描、修版、排版、合成、颜色校正、打样试验、调整最终图文版面版式; 4、进口墨粉UV直喷; 5、艺术墙布现场无缝冷裱,含损耗; 6、成品保护运输; 1、墙面清洁处理 2、石膏板基层刷底漆 3、基膜胶水处理; 4、肌理墙布定制 5、粘贴墙布					
	14.	A.14 其他装饰工程					
176	011508001004	亚克力立体字 材料:20mm亚克力立体字 含制作、安装、运输、灯具 具体详设计美工图纸要求	个	65			
177	01B031	一级标题 1、资料查阅、收集、整理、对接、沟通、分析和研讨; 2、专业人员制作图文版面版式,并由业内专业人士进行审核; 3、整体资料扫描、修版、排版、合成、颜色校正、打样试验、调整最终图文版面版式; 4、定制加工金属构件产品模块,专业人员现场组装; 5、基础衬板安装; 6、定制金属边框; 7、平板UV喷绘,采用进口大幅面UV机UV印刷(运至厂外专业公司进行处理); 8、标题板现场安装; 9、含立体字; 10、规格:1200*3000mm; 11、异形成品发光灯箱	项	1			
178	011207001020	定制展板	m ²	33.24			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第33页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、资料查阅、收集、整理、对接、沟通、分析和研讨; 2、专业人员制作图文版面版式,并由业内专业人士进行审核; 3、整体资料扫描、修版、排版、合成、颜色校正、打样试验、调整最终图文版面版式; 4、进口墨粉打印高清相纸写真喷绘; 5、成品展板制作,面层裱贴高清相纸写真喷绘; 6、定制 20mmPVC板材裁型,画面为UV直喷 7、抗氧化、收藏持久等 8、耐干热性:应无龟裂,无鼓泡;耐性:磨30转后应无露底现象;耐开裂性:>2级;耐冷热循环性:应无龟裂,无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度:>4级;甲醛释放量≤1.5;氯乙烯单体≤5.0;可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)<90:(Cd)<75;铬(Cr)<60:砷(As)≤25:锑(Sb)<60:邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量)≤0.02。 9、成品外挂展板现场安装; 10、现场覆膜保护;					
179	01B032	仿石材卷轴 1、直径200mm,含基座 2、材质:仿石材卷轴	m	9.30			
180	01B033	民国风格黑板做旧 1、长4000*高1300 2、带推拉功能	组	1			
181	01B034	长条木凳 1、规格:200*1500*500mm 2、仿古做旧	张	9.000			
182	01B035	仿古讲台 1、规格:规格:600*1200*1200mm 2、做旧	张	1.000			
183	01B036	仿古座椅 1、民国风格,做旧 2、规格:530*550*850mm	张	1			
184	01B037	民国拱门建筑场景复原 1、定制钢木结构造型基层 2、定制EPS构件 3、艺术漆墙面 4、现场组装 5、含成品保护 6、规格:8400*3000mm;	m ²	47.94			
185	011507003003	墙面软膜灯箱 1.灯槽基层:15mm厚阻燃板制作凹槽,刷防火涂料两遍双面	m	23.14			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第34页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 内嵌LED灯珠矩阵, 功率400W, 加厚0.25mm软膜, 变压器型号: 静音款 3. 装饰透光材料: 白色透光膜+软膜 不锈钢骨架+装饰包边 4. 定制软膜画面, 含灯箱电压器 5、现场安装, 调试					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2#楼水电安装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
186	030404017003	分电配电箱 非标 AL1配电箱 1、安装方式: 明装 2、箱内元器件详见配电系统图	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第35页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
187	030404017004	分电配电箱 非标 AL2配电箱 1、安装方式:明装 2、箱内元器件详见配电系统图	台	1			
188	030404017005	分电配电箱 非标 AL3配电箱 1、安装方式:明装 2、箱内元器件详见配电系统图	台	1			
189	030411003001	强、弱电金属桥架 200mm*100mm δ (厚度)=1.2mm 1.含弯头、盖板、连接件等配件	m	7.25			
190	031002001001	桥架支架安装 1.规格:按施工规范要求	kg	15.97			
191	030411004004	电气配线 管内穿线 BV-0.3/0.5KV- 2.5mm ²	m	777.03			
192	030411004005	电气配线 管内穿线 BV-0.3/0.5KV- 4mm ²	m	540.42			
193	030411004006	电气配线 管内穿线 BV-0.3/0.5KV- 6mm ²	m	317.07			
194	030411001003	配管 JDG32管	m	544.84			
195	030412005002	方通吊顶LED长条灯 安装方式:嵌入式 可调节; 尺寸:1000*100*30mm; 功率:12W; 材质:亚克力材质	套	6			
196	030412004003	LED灯带 10.83W/m, 2700k 安装方式:沿灯槽敷设	m	31.49			
197	030412001001	专业射灯 1、明装射灯 2、LED光源,4000K暖白光、9W 3、金属烤漆外壳 4、可调角度,含灯光调试;	套	194			
198	030412001002	射灯轨道 1、专业射灯配件 2、三线铝材轨道 3、规格:18*37mm(厚*宽)含接头	m	151.00			
199	030412001003	明装LED筒灯 10W 1、嵌入式LED筒灯LT.2 10W~220V 2、安装方式:嵌入式安装	套	41			
200	030404034004	单联暗装开关 1、安装方式:距地1.3m暗装 2、暗装双控单极开关 250V,10A	套	1			
201	030404034005	双联暗装开关 1、安装方式:距地1.3m暗装 2、暗装双控单极开关 250V,10A	套	2			
202	030411006003	接线头 1、排风扇接线头	个	23			
203	030404035003	单相五孔插座 250V,16A	套	7			
204	030404035004	网络缆线接口	套	5			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第36页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
205	01B038	展柜灯 功率:15W、 色温:3000K/4000K Ra93 、IP20 安装方式:立杆式 颜色:黑色	m	13.80			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2#楼走廊_基础布展部分					
		分部分项工程					
12.		A.12 门窗工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第37页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
206	010802001005	双面雕花夹艺术玻璃门 1、实木材质, 民国仿旧漆工艺 2、艺术玻璃 3、含门套 4、木门材质: 松木 5、含制作、运输、安装及五金配件等	m ²	20.99			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2#楼走廊-陈展布展部分					
		分部分项工程					
	15.	其他装饰工程					
207	01B039	定制人物挂画 1、定制装裱艺术画, 规格: 600*600mm	幅	5			
208	01B040	盆景	盆	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第38页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
209	01B041	高几 1. 民国风格高几 2. 含民国风格花瓶	张	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2#楼文创售卖区-水电安装部分					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
210	030404035005	空调插座	套	1			
211	030412004004	民国风艺术吊灯 1、名称：民国风艺术吊灯； 2、规格型号：直径1200mm；	套	3			
212	030411004007	电气配线 管内穿线 BV-0.3/0.5KV- 2.5mm ²	m	45.00			
213	030411001004	配管 JDG20管	m	15.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第39页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2#楼咖啡休闲区-水电安装部分					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
214	030411006004	接线头 1、排风扇接线头	个	2			
215	030404035006	空调插座	套	1			
216	030412004005	民国风艺术吊灯 1、名称: 民国风艺术吊灯; 2、规格型号: 直径120mm;	套	3			
217	030411004008	电气配线 管内穿线 BV-0.3/0.5KV- 2.5mm ²	m	59.07			
218	030411001005	配管	m	19.69			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第40页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		JDG20管					
219	桂031004020002	水龙头 材质、规格: 不锈钢DN15	个	1			
220	031004004001	洗涤盆 材质、规格: 不锈钢	套	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		3#楼-设备间、值班室、休息室-装饰 装修部分					
		分部分项工程					
	9.	A.9 楼地面工程					
221	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、40厚细石混凝土楼地面找平	m ²	59.64			
222	011102003007	块料楼地面 1、20厚1:3水泥砂浆找平 2、20厚1:2.5水泥砂浆粘接 3、瓷砖规格: 600*600	m ²	28.01			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第41页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
223	011102003008	块料楼地面 1、深色地砖过门石	m ²	0.36			
224	011104004001	防静电活动地板 1、600*600防静电陶瓷地板(可调节 镀锌成品架空支架) 2、20厚1:2水泥砂浆抹面压光 3、素水泥浆一遍	m ²	27.98			
225	011105003001	块料踢脚线 1、瓷砖踢脚线,高100mm	m ²	6.32			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
226	011201001002	墙面一般抹灰 1、厚度、砂浆种类、配合比:20mm厚 1:3水泥砂浆	m ²	195.77			
	11.	A.11 天棚工程					
227	011302001009	吊顶天棚 1、挂1厚300*300铝扣板	m ²	55.76			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
228	011207001021	轻钢龙骨隔墙 1、轻钢龙骨中距(mm)竖400横1000, 75mm竖龙骨,金属L型护角,零星钢 方通加固 2、双面9mm免漆板; 3、双面展墙	m ²	17.10			
	12.	A.12 门窗工程					
229	010801001005	定制成品木门 1、实木木门 2、含制作、运输、安装及五金配件 等	m ²	4.50			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
230	011407001007	墙面喷(刷)涂料 1、刮腻子3遍打磨找平 2、刷防火涂料三遍	m ²	175.82			
231	010802001006	双面雕花夹艺术玻璃门 1、实木材质,民国仿旧漆工艺 2、艺术玻璃 3、含门套 4、木门材质:松木 5、含制作、运输、安装及五金配件 等	m ²	3.53			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第42页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
232	桂011701002002	里脚手架	m ²	147.72			
	011710	已完工程保护费					
233	桂011710001007	楼地面成品保护 1. 保护材料种类、规格: 编织布	m ²	59.64			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		3#楼-设备间、值班室、休息室-水电 安装部分					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
234	030404017006	分电配电箱 非标 1、安装方式: 明装 2、箱内元器件详见配电系统图	台	1			
235	030412005003	300*300mmLED平板灯 38W~220V (含 接线盒) 安装方式: 吸顶安装	套	12			
236	030411004009	电气配线 管内穿线 WDZC-BYJ- 2.5mm ²	m	195.90			
237	030411004010	电气配线 管内穿线 WDZC-BYJ-4mm ²	m	169.80			
238	030411001006	配管 PVC阻燃2.0	m	121.90			
239	030404034006	单联暗装开关 1、安装方式: 距地1.3m暗装	套	4			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第43页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、暗装双控单极开关 250V, 10A					
240	030404035007	单相五孔插座 250V, 16A 安装方式: 距地2.2m明装	套	4			
241	030404035008	空调插座	套	2			
242	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 4kg	具	4			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		4#楼一馆三所记忆馆-拆除工程					
		分部分项工程					
1.		G.1 人工拆除工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第44页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
243	011605001001	拆除踢脚线	m ²	1.74			
244	011610001001	木门窗拆除	樘	2			
245	011609002001	隔断隔墙拆除 1、玻璃房玻璃隔墙拆除	m ²	45.03			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		4#楼一馆三所记忆馆-基础布展部分					
		分部分项工程					
	9.	A.9 楼地面工程					
246	011103003006	塑料板楼地面	m ²	129.69			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第45页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、原楼地面打磨 2、2.5mm厚地胶饰面					
247	011102003009	块料楼地面 1、深色地砖过门石	m ²	0.30			
248	011105006006	金属踢脚线 1. 60mm高1.0厚拉丝黑钛不锈钢成品 踢脚与卡件安装 2. 固定配套金属卡件, 间距300 3. 304材质	m	121.67			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
249	011207001022	轻钢龙骨隔墙 1、轻钢龙骨中距(mm)竖400横1000, 75mm竖龙骨, 金属L型护角, 零星钢 方通加固, 9厘阻燃板基层、防火涂 料加封石膏板饰面 2、12mm厚阻燃板基层; 3、9.5mm防水石膏板; 4、双面展墙 5、原子灰补缝	m ²	38.03			
250	011207001023	镀锌方通隔墙 1、40*80*4mm镀锌方通隔墙, 中距竖 400mm, 横1000mm 2、12mm厚阻燃板基层; 3、9.5mm防水石膏板; 4、双面展墙 5、原子灰补缝 6、玻璃房镀锌方通隔墙	m ²	3.42			
251	011104002002	地台 新建地台, 100mm高 1、30*40*4镀锌方通骨架, 间距 400mm 2、12mm阻燃板 3、2.5mm厚地胶饰面 4、金属线条收边 10*10*1.2mm铝合 金收边	m ²	5.60			
	11.	A. 11 天棚工程					
252	011302001010	吊顶天棚 1、40*80*4mm镀锌方通骨架, 竖间距 900mm 2、8mm厚超白钢化玻璃 3、玻璃房吊顶	m ²	4.04			
	12.	A. 12 门窗工程					
253	010808001003	木门窗套 1、3mm木饰面门套	m ²	14.74			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
254	011407001008	满刮腻子 1、贴宣绒布区域满刮腻子	m ²	8.57			
255	011407001009	墙面喷(刷)涂料 1、刮腻子3遍打磨找平 2、刷无机涂料三遍	m ²	361.82			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第46页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
256	011407002004	天棚喷(刷)涂料 1、天棚喷黑漆, 三遍 2、含屋面各类原建筑结构梁、各类管道等	m ²	261.51			
257	011407003002	墙面喷(刷)涂料 1、墙面喷黑漆三遍	m ²	32.19			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
258	011502001008	金属装饰线 1、1.2mm厚深棕色铝合金包边, 宽同隔墙 2、玻璃房隔墙	m	3.14			
259	010802001007	双面雕花夹艺术玻璃门 1、实木材质, 民国仿旧漆工艺 2、艺术玻璃 3、含门套 4、木门材质: 松木 5、含制作、运输、安装及五金配件等	m ²	4.20			
260	011207001024	造型线条 1、轻钢龙骨中距(mm)竖400横1000, 75mm竖龙骨, 金属L型护角, 零星钢方通加固, 9厘阻燃板基层、防火涂料加封石膏板饰面 2、12mm厚阻燃板基层; 3、9.5mm防水石膏板; 4、高380mm	m	3.90			
261	01B042	定制铁艺窗花 1、玻璃房隔墙	m ²	0.52			
262	01B043	玻璃房玻璃更换 1、8mm钢化玻璃更换 2、成品定制	m	6.20			
263	010802001008	双面雕花夹艺术玻璃门 1、实木材质, 民国仿旧漆工艺 2、艺术玻璃 3、含门套 4、木门材质: 松木 5、含制作、运输、安装及五金配件等	m ²	10.80			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第47页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
264	桂011710001008	楼地面成品保护 1. 保护材料种类、规格:编织布	m ²	129.69			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		4#楼一馆三所记忆馆-陈展布展部分					
		分部分项工程					
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
265	011507001005	宣绒布墙面 1、专业人员制作图文版面版式，并由业内专业人士进行审核； 2、内容深化设计，排版等 3、基膜处理； 4、成品保护运输； 5、现场无缝冷裱，含损耗； 6、主要材质以棉为原料，经植绒、发泡而成，在手感或视觉方面比较接近宣纸，具有非常好的透气性，不会使墙面产生返潮、生霉等现象。 7、耐磨性：5000次摩擦测试无磨损 8、分辨率：≥1200 dpi	m ²	4.79			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
266	011508001005	亚克力立体字	个	145			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第48页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		材料: 20mm亚克力立体字 含制作、安装、运输、灯具 具体详设计美工图纸要求					
267	011207001025	定制展板 1、资料查阅、收集、整理、对接、 沟通、分析和研讨; 2、专业人员制作图文版面版式, 并 由业内专业人士进行审核; 3、整体资料扫描、修版、排版、合 成、颜色校正、打样试验、调整最终 图文版面版式; 4、进口墨粉打印高清相纸写真喷 绘; 5、成品展板制作, 面层裱贴高清相 纸写真喷绘; 6、定制 20mmPVC板材裁型, 画面为UV 直喷 7、抗氧化、收藏持久等 8、耐干热性:应无龟裂, 无鼓泡;耐 性:磨30转后应无露底现象;耐开裂 性:>2级;耐冷热循环性:应无龟裂, 无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢 度:>4级;甲醛释放量≤1.5;氯乙烯单 体≤5.0;可迁移元素(可溶性重金 属):铅(Pb)<90:(Cd)<75;铬(Cr)<60: 砷(As)≤25:锑(Sb)<60:邻苯二甲酸 酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和 DIDP的总量)≤0.02。 9、成品外挂展板现场安装; 10、现场覆膜保护;	m ²	10.24			
268	011207001026	定制展板(无边框) 1、资料查阅、收集、整理、对接、 沟通、分析和研讨; 2、专业人员制作图文版面版式, 并 由业内专业人士进行审核; 3、整体资料扫描、修版、排版、合 成、颜色校正、打样试验、调整最终 图文版面版式; 4、进口墨粉打印高清相纸写真喷 绘; 5、成品展板制作, 面层裱贴高清相 纸写真喷绘; 6、定制 20mmPVC板材裁型, 画面为UV 直喷 7、抗氧化、收藏持久等	m ²	7.90			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第49页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		8、耐干热性:应无龟裂,无鼓泡;耐性:磨30转后应无露底现象;耐开裂性:>2级;耐冷热循环性:应无龟裂,无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度:>4级;甲醛释放量≤1.5:氯乙烯单体≤5.0:可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)<90:(Cd)<75;铬(Cr)<60:砷(As)≤25:锑(Sb)<60:邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量)≤0.02。 9、成品外挂展板现场安装; 10、现场覆膜保护;					
269	011207001027	定制异形展板 1、资料查阅、收集、整理、对接、沟通、分析和研讨; 2、专业人员制作图文版面版式,并由业内专业人士进行审核; 3、整体资料扫描、修版、排版、合成、颜色校正、打样试验、调整最终图文版面版式; 4、进口墨粉打印高清相纸写真喷绘; 5、成品展板制作,面层裱贴高清相纸写真喷绘; 6、定制 20mmPVC异形板材裁型,画面为UV直喷 7、抗氧化、收藏持久等 8、耐干热性:应无龟裂,无鼓泡;耐性:磨30转后应无露底现象;耐开裂性:>2级;耐冷热循环性:应无龟裂,无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度:>4级;甲醛释放量≤1.5:氯乙烯单体≤5.0:可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)<90:(Cd)<75;铬(Cr)<60:砷(As)≤25:锑(Sb)<60:邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量)≤0.02。 9、成品外挂展板现场安装; 10、现场覆膜保护;	块	1			
270	01B044	定制实木阴刻标题板 1.规格:1480*240mm3块、1100*240mm1块,30mm厚 2.定制手工香樟木雕刷桐油,做旧工艺 3.含雕刻阴刻字、字体上色刷漆 3.防雨防霉防潮防晒	块	4			
271	01B045	定制黑板 1.定制黑板,仿古做旧 2.规格:2000*1200mm	块	1			
272	01B046	心理研究所场景布置 1.定制仿古做旧台灯 2.定制书籍模型3个	项	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第51页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		4#楼水电安装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
274	030404017007	分电配电箱 非标 AL1配电箱 1、安装方式:明装 2、箱内元器件详见配电系统图	台	1			
275	030411001007	强、弱电金属桥架 200mm*100mm δ (厚度)=1.2mm 1.含弯头、盖板、连接件等配件	m	10.97			
276	030411002001	强电金属桥架 100*50mm δ (厚 度)=1.0mm 1.含弯头、盖板、连接件等配件 2.射灯桥架	m	65.13			
277	031002001002	桥架支架制安 1.规格:按施工规范要求	kg	86.70			
278	030411004011	电气配线 管内穿线 BV-0.3/0.5KV- 2.5mm ²	m	384.63			
279	030411004012	电气配线 管内穿线 BV-0.3/0.5KV- 4mm ²	m	311.70			
280	030411004013	电气配线 管内穿线 BV-0.3/0.5KV- 6mm ²	m	50.10			
281	030411001008	配管 JDG32管	m	248.81			
282	030413002001	凿(压)槽及恢复	m	35.00			
283	030412001004	专业射灯 1、明装射灯 2、LED光源,4000K暖白光、9W 3、金属烤漆外壳 4、可调角度,含灯光调试;	套	57			
284	030412001005	射灯轨道 1、专业射灯配件 2、三线铝材轨道 3、规格:18*37mm(厚*宽)含接头	m	41.00			
285	030412004006	民国风艺术吊灯 1、名称:民国风艺术吊灯; 2、规格型号:直径1200mm;	套	18			
286	030411006005	接线头 1、排风扇接线头	个	8			
287	030404035009	单相五孔插座 250V,16A	套	12			
288	030404035010	地插	套	3			
		小计					
		Σ人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第52页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		雁山园区1~3#楼高清数字监控选型清单项目设备清单					
		分部分项工程					
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
289	040205020001	E系列400万PoE音频红外网络摄像机 1. 最高分辨率2560*1440@25fps, 输出400万像素清晰实时画面 2. AI精准人形识别, 支持人形画框功能 3. 支持TP-SRC码控算法(新H. 265+), 在智能编码基础上可再节省30%存储空间 4. 使用TP-LINK最新图像参数, 高保真还原画面色彩 5. 2颗红外灯, 支持红外人形防过曝功能 6. 内置麦克风, 支持5米拾音	台	15			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第53页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		7. 支持移动侦测、遮挡侦测、区域入侵侦测、越界侦测等 8. 支持APP远程监控, 扫码一键添加 9. 支持跨网段添加, 兼容各种品牌NVR 10. 支持标准PoE+12V DC供电, 稳定安全, 方便施工					
290	030507008001	H. 265网络硬盘录像机32路 1. 全新UI界面, 用户体验全面优化, 操作更加便捷 云NVR系列, 支持GUI 5.0云管理、云托管、云运维功能 2. 32路同步监控, 最高可接入1200万像素摄像机 3. 支持4路600万摄像机高清预览回放; 4. 最高支持14TB硬盘接入, 支持配额存储和盘组存储 5. 提供双千兆网口, 支持多址、容错、聚合模式 6. H. 265+ 智能编码, 同等条件, 存储再省一半 7. 支持“TP-LINK物联”APP添加, 支持ONVIF协议 8. 支持即插即用、音箱管理、智能事件检索等实用功能 9. 支持TP-LINK云存储服务, 提供一个免费试用	台	1			
291	030501012001	PoE交换机 4FE (PoE)+1FE 1. 非网管; 4百兆PoE网口, 1百兆上联网口; 2. 整机最大输出功率62W, 单口最大输出功率30W; 3. 802.3af/at标准; 外置电源	台	2			
292	030501012002	全千兆以太网PoE交换16GE (PoE)+2GE 1. 10个10/100M 自适应RJ45端口 2. 1~8号端口支持IEEE 802.3 at/af 标准PoE供电 单端口POE功率可达30W, 整机最大PoE输出功率为62W 支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控 3. 支持端口自动翻转 (Auto MDI/MDIX) 功能 4. PoE供电端口支持优先级机制	台	1			
293	031101078001	监控硬盘 18个摄像头可以存2个月左右录像	台	2			
294	030502005001	超6类线网线 1. 监控专用室内网线 2. 材质: 无氧铜 3. 结构: 单股 4. 单股直径: 0.50±0.005mm 具有3C、ISO9000认证	m	346.05			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第55页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		雁山园1~3#楼中央空调多联机报价清单					
		分部分项工程					
	7.	B7 通风空调工程					
301	030701003001	直流变频室外主机 GMV-250WL/La 直流变频室外主机	台	3			
302	030701003002	多联空调室内机 GMV-NR125T/D GMV-NR140T/D	台	6			
303	030701003003	5匹天花机 KFR-120TW	套	1			
304	030701003004	3匹天花机 KFR-72LW	套	2			
305	030701003005	1.5匹分体挂机 KFR-35GW	套	2			
306	031001006001	冷媒铜管 1. φ9.52, 厚度: δ=0.75mm	m	95.00			
307	031001006002	冷媒铜管 1. φ15.9, 厚度: δ=1mm	m	48.00			
308	031001006003	冷媒铜管 1. φ19.1, 厚度: δ=1mm	m	45.00			
309	031208002001	冷媒管绝热 管道φ9.53~φ22.2mm 1. 采用30mm厚难燃B1级橡塑发泡套保温材料	m ³	0.92			
310	031001001001	镀锌钢管空调冷凝管及管件安装 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含管道灌水试验	m	23.00			
311	031001001002	镀锌钢管空调冷凝管及管件安装 DN32 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含管道灌水试验	m	20.00			
312	031001001003	镀锌钢管空调冷凝管及管件安装 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含管道灌水试验	m	12.00			
313	031208002002	冷媒管保温棉 1. 采用30mm厚难燃B1级橡塑发泡套保温材料	m ³	0.16			
314	030404019001	空气开关 规格: 3P/25A	个	3			
315	030404019002	空气开关 规格: 3P/20A	个	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第56页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
316	030404019003	空气开关 规格: 2P/16A	个	2			
317	030404019004	空气开关 规格: 2P/20A	个	2			
318	030404019005	空气开关 规格: 2P/32A 1. 包含方钢、吊杆、冷媒、螺栓、帆布等	个	2			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		1~3#楼多媒体部分					
		分部分项工程					
5.		B5 建筑智能化系统设备安装工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第57页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
319	030506007002	课堂复原系统 65寸触控一体机 1、显示尺寸:65英寸; 2、触摸屏类型:红外触控屏 3、响应时间:< 5ms 4、触摸点数:标配真 6点触摸 5、触摸有效识别:> 1.5mm(手指、触摸笔等不透明物体) 6、扫描频率:200 Hz 7、扫描精度:4096×4096; 8、显示分辨率:3840(H)×2160(V); 9、亮度:550 cd/m2; 10、对比度:5000:1; 11、可视角度:≥178度。 12、PC配置:酷睿i5-8400T六核六线程3.3GHZ 16G+128G 品牌相当于“YCTIMES”、“景浩”、“京东方” 安装支架 1、43-65寸触控一体机专用壁挂架 无线遥控播放系统 1、无线控制:通过平板控制端的城视无线遥控播放系统定制软件进行控制显示端主机要显示的内容。主要包括有图像和视频的素材内容进行播放控制,平板控制端自动加载显示端本地的内容素材,动态加载出菜单目录进行由用户选择进入的内容;可定制多台主机控制或单台主机控制,默认单主机控制配置。 2、图像播放:图像播放包括有翻页,上一页与下一页的操作,自动轮播或手动轮播,以及翻页动画效果的变换。 3、视频播放:视频播放包括暂停、播放、音量大小调整、全屏显示的功能。	项	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第58页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		7、多媒体文件支持: 内容播放数量有一定限制, 可分类存放本地目录进行读取内容, 支持多种图像素材与视频素材。 线材辅料 1、网线、电源线、高清音视频线缆等; 2、包含设备间所需的插排、转接器、转接头、接插件、连接线、辅材等内容制作 1、PPT内容制作, 不超过30P					
320	01B050	感应听筒电话(孙中山) 1. 定制古董电话 2. 嵌入式播放器 音频优先播放3.5寸音频输入, 再播放U盘、SD卡 红外感应开关放在BT模式, 3.5寸、U盘、SD卡无输入时, 蓝牙功能开启(蓝牙名称:LISEN) 红外感应开关放在静音模式, 对3.5寸输入、U盘、SD卡播放起静音作用。 红外感应开关放在暂停模式, 对U盘、TF卡起停止播放作用(每次都是从头开始播放音频) 3. 播放内容定制	台	1			
321	030506007003	文教阜盛投影系统 1. 投影机 品牌: 定制 (1) 投影技术: 3LCD, 液晶板尺寸≥0.64英寸, 标准亮度≥5200流明 (ISO21118标准), 对比度≥3000000: 1, 手动变焦≥1.6倍。 (2) 标准分辨率≥1920*1200 (WUXGA), 兼容4:3, 16:9 (3) 激光光源 (二极管): 整机功耗≤370W, 节能模式下待机功耗≤0.4W, 光源≥20000小时, 过滤网更换周期≥20000小时, 空气过滤网可重复使用≥2次 (4) RGB IN*2, RGB OUT *1 (电脑2共用), HDMI*2, RJ45*1, RS-232C*1, VIDEO*1, 音频输入*3, 音频输出*1, USB A*1 (用于记忆浏览、无线投影) (5) 快速启动和快速关机, 断电保护, 在分屏模式下, 最少支持4台电脑同时投影 2. 图形服务器 (1) CPU: 英特尔 I5-12490f (2) 主板: 华硕 PRIME H510M-K (3) 内存: 海盗船16G (4) SSD 256G	系统	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第59页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		(5) 显卡: 两台多屏输出投影融合 专用显卡 (6) 服务器机箱 (7) 400W服务器电源 3. 投影吊架 (1) 根据现场实际情况及投影效果 、技术要求, 定制工程投影机专用吊 架, 可上下左右全方位调节, 承重不 低于45KG 4. 有源 吸顶扬声器 (1) 5寸喇叭单元, ABS塑料, 带音量 可调节, 带功放有源天花喇叭 频率响应 110-13000Hz (2) 输入电压 220V (3) 灵敏度 88db (4) 净重 0.82KG (5) 毛重 21.6KG (6) 额定/最大功率 3-6W 5. 音箱线: 音箱线, 国标2*1.5, 工 程量暂定, 结算按实际工程量 6. HDIM光纤线 (1) 5米 HDMI2.0高清线加强版 7. 无线遥控播放系统 (1)、无线控制: 通过平板控制端的 城视无线遥控播放系统定制软件进行 控制显示端主机要显示的内容。主要 包括有图像和视频的素材内容进行播 放控制, 平板控制端自动加载显示端 本地的内容素材, 动态加载出菜单目 录进行由用户选择进入的内容; 可定 制多台主机控制或单台主机控制, 默 认单主机控制配置。 (2)、图像播放: 图像播放包括有翻 页, 上一页与下一页的操作, 自动轮 播或手动轮播, 以及翻页动画效果的 变换。 (3)、视频播放: 视频播放包括新信					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第60页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<p>(6)、无人操作功能:超过三分钟无人操作时自动返回待机页面。待机页面时系统会将文字LOGO或内容素材以不断变化的形式呈现,以AE视频动态特效变换的形式和滚动内容元素信息的视觉效果,每次出现的内容元素信息数量、动画频率、均可以自定义设置。</p> <p>(7)、多媒体文件支持:内容播放数量有一定限制,可分类存放本地目录进行读取内容,支持多种图像素材与视频素材。</p> <p>8. 系统调试 系统调试 1000点以下</p> <p>9. 内容定制</p> <p>10. 所有定额工程量暂定,结算按实际工程量</p>					
322	01B051	<p>多通道无线分区讲解系统</p> <p>1. 无线讲解控制器:有液晶显示屏,可显示当前播放的文件名称、电池容量、充电状态等信息;※通过国家音视频类CCC准测试并获得型号核准证书;※传输频率:5725Mhz-5850MHz。频响范围:20-20KHZ;失真度:0.3%@1KHZ;性噪比:95db;延迟时间:0.5mm;工作温度:-25℃-85℃连续工作时间:8小时;发射距离50米;</p> <p>2. 无线联机设置机:具有无线配置功能:用户可以通过无线全自动遥控查看、配置和连接无线接收控制终端的接收状态</p> <p>3. 手持话筒:★频响范围:20-20KHZ;频率范围:2400MHZ-2483MHZ;失真度:0.3%@1KHZ;性噪比:90db;外观时尚,手感细腻,防摔设计。★全频响,高保真设计,能够捕抓声音的每一个细节,在诗歌朗诵及情感表达方面性能优越。液晶显示发射参数及音量大小,随时掌握工作状态。★兼容传统5号电池使用。</p> <p>4. 无线播放器:调制方式:GFSK,接收灵敏度:大于或等于-85DBM 播放主机自带天线,无需另接天线。播放主机同时支持无线输入和有线音频输入。为确保产品的安全性符合国家规定,要求无线播放主机必须通过音箱类的CCC检测认证,功率:0-30W可调。获得数字无线音箱音频传输软件的中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书</p>	系统	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第61页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<p>5. 通道链路器: 具备多位的数码显示功能, 采样率64K, 全频响, 高保真还原, 数字调制可以实时显示音量和频道的变化情况。具备频道的上下调整功能, 方便进行手动频道采集调节。64级数字音量调节功能。电源开关自带开关机噪声消除电路, 可以有效消除开关机的噪声。外置数字天线。具有数字无线音频传输软件的中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书</p> <p>6. 无线音频优选器: 产品通过国家功放类的CCC认证。</p> <p>(1)、多通道输入调节: 提供4路独立Line in 输入, 1路公共广播输入, 2路麦克风输入, 1路级联输入。总音量可调, 具有高、低音调及回响调节功能。</p> <p>(2)、优先信号输入控制: 用户可以通过功放或遥控器配置方式, 调整优先级配置, 使设备能自动切换到优先信号输入端(比如公共广播或Line in输入)。</p> <p>(3)、无线配置功能: 用户可以通过无线功放遥控器查看、配置专业功放和连接功放的无线接收器状态。</p> <p>(4)、分区控制: 分区讲解功放可支持同区域A、B组分组控制。</p> <p>(5)、级联堆叠功能: 分区讲解功放支持级联, 可下一级功放无区别输出上一级信号。</p> <p>7. 入口链路器: 采用5.8G对频技术, 生产厂家获得5.8GHz数字无线音频传输软件著作权。在30米区域对于区域内接收器的频道及发射器音域进行控制。保障控制终端发射半径内的所有接收器都能清晰、准确地接收到发射</p>					
	1.	中控系统					
323	01B052	中控系统 中控主机定制	项	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第62页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<p>1. 服务器内置UPS智能控制模块, 搭建有智能充放电的保护电路与锂电池组, 提供不间断应急电源, 防止意外断电对硬件、系统及软件数据造成的损害。内置电脑开关控制电路, 可智能控制服务器主机的开关机, 实时监测服务器供电状态, 当外部电源断电时会自动切换为电池供电, 为保护电池组, 一定时间后自动执行关机指令。</p> <p>2. 内置的UPS智能控制模块配备被动散热模组, 拥有大功率大电流电路设计, 给服务器提供稳定的电源。通过AIOT中控系统组合, 搭配OLED屏幕显示服务器主机的基础状态、中控软件运行状态等信息。</p> <p>3. 基本硬件规格: 显卡: 集显, 最高可以支持4K*2K@60HZ 码率支持: 最高支持10Gbit码率视频帧同步; 最多支持256台主机帧同步播放 音频: 支持左右声道 可扩展5.1\7.1声道</p> <p>4. 运行环境要求: *温度: -10-55° C *湿度: 5%-95% (non-condensing) *运行电压: 176-264V, 50-60Hz *电池充电电流: 200am *电池组容量: 3400mAh *UPS供电电流: ≤8A *自动切换电源时间: ≤50毫秒 *显示屏: 0.96寸OLED *操作系统: Windows 10 +Embedded *CPU处理器: 6核6线程 睿频 2.9HZ *系统内存: 8GB RAM *系统硬盘: NVME M.2 256G</p>					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第63页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		7. 显示屏: 0.96寸OLED 强电控制器 1. 每路一个电流传感器, 大于24A延时跳闸。Z8上电跳闸强调一下, 以前的版本上电冲击电流是大于50A跳闸。现在新版符合CCC安全标准, 上电冲击大于50A小于200A时大于0.4秒跳闸, 大于200A时瞬间跳闸, 相关指标都是按照3C标准来设计的。 2. 每2路一个温度传感器, 大于85度跳闸保护。 3. 有安全开关, 维修时打开安全开关, 关闭完程控制功能, 防止维修时被别人用IPAD打开。 4. 带反馈, 手动开关也可以实时反馈到IPAD。 5. 带主动降干扰技术, 继电器在220V电压为零时在进行吸合断开 6. 投标时请提供产品中国国家强制性产品认证证书(加盖原厂公章) 网线 1. 外被性能: 常规pvc 水晶头 1. 5类水晶头 RJ45 PVC管 1. PVC管 平板电脑 1. 10.1英寸 wifi版 2. 存储容量: 64GB. 运行内存4GB. 处理器Hisilicon Kirin659. 核心数量八核 3. 显示: 分辨率1920*1200dpi. 屏幕类型IPS. 屏幕尺寸10.1英寸. 屏幕比例16:10 AC控制器/POE路由器 1. 10口全千兆PoE一体化路由器。终					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第64页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<p>1. 1200M双频Wi-Fi 5千兆面板AP, 一个WAN/PoE上联端口, 一个LAN下联端口、内置天线, 支持2.4GHz/5GHz双频通信, 支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式, 支持二层漫游, 支持睿易一体化组网, 支持睿易APP管理。支持PoE供电 (PoE供电设备需单独采购)</p> <p>中控触控屏</p> <p>1. 21.5英寸电容触控屏</p> <p>AIOT全局中控系统</p> <p>AIOT 全局中控系统是一种基于人工智能和物联网技术的系统, 用于集中管理和控制各种设备和系统。</p> <p>1. 系统架构: AIOT 全局中控系统通常包括传感器、执行器、边缘计算设备、云计算平台和应用程序等组件。传感器收集环境信息和设备状态, 执行器执行控制操作, 边缘计算设备进行初步的数据处理和分析, 云计算平台提供数据存储和计算资源, 应用程序则实现人机交互和控制策略。</p> <p>2. 功能特点: 该系统具有多种功能, 如设备监控、状态监测、数据分析、智能控制、远程管理和自动化操作等。它可以实时获取设备的运行数据, 分析趋势和异常, 并根据预设的规则和策略进行控制决策, 实现智能化的设备管理和系统优化。</p> <p>3. 应用场景: AIOT 全局中控系统可应用于各种领域, 如智能家居、智能建筑、智能工业、智能农业、智能交通等。它可以帮助用户实现对各种设备和系统的集中控制和管理, 提高效率、节省能源、增强安全性和舒适性</p>					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第65页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)			
					综合单价	合价	其中: 暂估价	
		1. 实时状态显示: 界面实时显示各个设备的状态, 包括开关状态、运行状态、信号强度等, 便于用户监控和操作。 2. 设备控制: 通过平板终端, 用户可以轻松控制各类设备, 包括电脑、投影机、会议系统、电动屏幕、液晶屏升降器、音响、室内灯光、窗帘等。 3. 一键操作: 支持一键启动或关闭系统, 简化操作流程, 提高效率。 4. 调节功能: 可以调节灯光的明暗度、音量大小、信号源切换等, 实现精细化控制。 5. 播放控制: 支持多媒体内容的播放控制, 如视频、音频、图片等, 用户可以通过平板终端进行播放、暂停、停止等操作。 6. 信号源管理: 轻松切换不同的信号源, 保证信号的稳定传输, 满足不同场景的需求。 7. 内容预览: 用户可以在平板终端上预览多媒体内容, 确保播放效果符合预期。 8. 多机通讯: 平板终端通过无线网络与中央控制主机和各个子系统进行通讯, 确保数据的实时传输和同步。 9. 串口通信: 所有设备通过串口接入中央控制主机, 平板终端可以直接控制这些设备, 实现稳定可靠的操作。 10. 移动性强: 平板终端便于携带, 用户可以随时随地进行操作和管理。 11. 电池续航: 平板设备具有良好的电池续航能力, 支持长时间的连续使用。 12. 中控系统调试 系统调试 20个以下 13. 所有定额工程量重新 计算按实						
		小计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利润						
		Σ增值税						
		单价措施项目						

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第66页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		1~3#楼展柜、文物陈列和文物装裱及 其它费用部分					
		分部分项工程					
	1.	第一部分					
324	01B053	落地平面柜 1. 规格: 2400x500x1100mm 2. 柜体结构: 1.5mm矩形方管焊接成型 3. 玻璃材质、规格: 8mm超白玻璃 (高度 暂定350mm) 4. 面层材质: 1.2mm厚, 冷轧钢板, 深灰色烤漆 5. 通用锁具 6. 台面包麻布 7. 开启方式: 液压上翻开启 8. 按六面展开面积计量。	m ²	17.56			
325	01B054	木质基础展 (斜托) 1. 工艺: 15mm厚阻燃多层板基层, 裱 贴铝箔, 亚麻布饰面, 做三防处理; 2. 规格: 长×宽×高; 3. 按六面展开面积计算;	m ²	3.46			
	1.	第二部分					
326	01B055	落地平面柜 1. 规格: 1200x500x1100mm 2. 柜体结构: 1.5mm矩形方管焊接成型 3. 玻璃材质、规格: 8mm超白玻璃 (高度 暂定350mm)	m ²	9.88			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第67页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 面层材质: 1.2mm厚, 冷轧钢板, 深灰色烤漆 5. 通用锁具 6. 台面包麻布 7. 开启方式: 液压上翻开启 8. 按六面展开面积计量。					
327	01B056	木质基础展(斜托) 1. 工艺: 15mm厚阻燃多层板基层, 裱贴铝箔, 亚麻布饰面, 做三防处理; 2. 规格: 长×宽×高; 3. 按六面展开面积计算;	m ²	1.73			
	1.	第三部分					
328	01B057	落地平面柜 1. 规格: 1200x500x1100mm2个、2400x500x1100mm2个 2. 柜体结构: 1.5mm矩形方管焊接成型 3. 玻璃材质、规格: 8mm超白玻璃(高度暂定350mm) 4. 面层材质: 1.2mm厚, 冷轧钢板, 深灰色烤漆 5. 通用锁具 6. 台面包麻布 7. 开启方式: 液压上翻开启 8. 按六面展开面积计量。	m ²	27.44			
329	01B058	互动实物台 1. 规格: 1200x500mm 2. 30厚免漆板 3. 15厚免漆层板 4. 厂家成品定制, 二次深化	m	1.20			
330	01B059	木质基础展(斜托) 1. 工艺: 15mm厚阻燃多层板基层, 裱贴铝箔, 亚麻布饰面, 做三防处理; 2. 规格: 长×宽×高; 3. 按六面展开面积计算;	m ²	5.18			
	1.	第四部分					
331	01B060	落地平面柜 1. 规格: 1200x500x1100mm 2. 柜体结构: 1.5mm矩形方管焊接成型 3. 玻璃材质、规格: 8mm超白玻璃(高度暂定350mm) 4. 面层材质: 1.2mm厚, 冷轧钢板, 深灰色烤漆 5. 通用锁具 6. 台面包麻布 7. 开启方式: 液压上翻开启 8. 按六面展开面积计量。	m ²	54.34			
332	01B061	木质基础展(斜托) 1. 工艺: 15mm厚阻燃多层板基层, 裱贴铝箔, 亚麻布饰面, 做三防处理; 2. 规格: 长×宽×高; 3. 按六面展开面积计算;	m ²	9.50			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第68页 共69页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	2.	文物陈列和文物装裱及其它费用					
333	01B062	文物说明牌 1. 订做进口喷砂亚克力丝印文物说明牌 2. 规格: 10.5x29cm 3. 规格: 10.5x20cm,	个	135			
334	01B063	文物清单整理和测量费用 1. 整理文物清单(分级、归类、补充必要信息等) 2. 文物的特征数据测量整理	件	135			
335	01B064	柜内布展 1. 数字模拟布展 2. 挂镜线、进口鱼线、陈列专用胶泥、调湿材料等、文物布展辅助材料及配合文物布展等	件	135			
336	01B065	图片翻新 文物图片电子翻新	幅	36			
337	01B066	文物除虫杀菌 1. 文物种类: 藤编 2. 规格: 高, 直径	件	3			
	3.	文物装裱第一部分					
338	01B067	文物专业装裱 1. 装裱形式: 无酸合页; 1. 作品画尺寸: 2530*790mm	幅	1			
339	01B068	文物专业装裱 1. 装裱形式: 无酸合页; 1. 作品画尺寸: 620*1320mm、	幅	1			
340	01B069	文物专业装裱 1. 装裱形式: 无酸合页; 1. 作品画尺寸: 800*1000mm、	幅	15			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
		1#楼接待室-基础布展部分				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		1#楼接待室-水电安装部分				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		1#楼卫生间-装饰装修部分				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		合计				
		1#楼卫生间-水电安装部分				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
		合计				
		2#楼第一部分: 园起雁山-基础布展部分				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
		合计				
		2#楼第一部分: 园起雁山 -陈展布展部分				
—		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
		合计				
		2#楼第二部分: 奇秀天成 -装饰装修部分				
—		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
		合计				
		2#楼第二部分: 奇秀天成 _陈展布展部分				
—		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002007	检验试验配合费				
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
		合计				
		2#楼第三部分: 文教阜盛 -基础布展部分				
—		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002008	检验试验配合费				
3	桂011801003008	雨季施工增加费				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
4	桂011801004008	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
		合计				
		2#楼第三部分: 文教卓盛 -陈展布展部分				
—		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002009	检验试验配合费				
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				
		合计				
		2#楼第四部分: 名人荟萃 -基础布展部分				
—		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002010	检验试验配合费				
3	桂011801003010	雨季施工增加费				
4	桂011801004010	工程定位复测费				
		合计				
		2#楼第四部分: 名人荟萃 -展陈布展部分				
—		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001011	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002011	检验试验配合费				
3	桂011801003011	雨季施工增加费				
4	桂011801004011	工程定位复测费				
		合计				
		2#楼水电安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
		合计				
		2#楼文创售卖区-水电安 装部分				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
		合计				
		2#楼咖啡休闲区-水电安装部分				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
		合计				
		3#楼-设备间、值班室、休息室-装饰装修部分				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001014	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002014	检验试验配合费				
3	桂011801003014	雨季施工增加费				
4	桂011801004014	工程定位复测费				
		合计				
		3#楼-设备间、值班室、休息室-水电安装部分				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
		合计				
		4#楼一馆三所记忆馆-拆除工程				
—		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
1	桂011801001015	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003015	雨季施工增加费				
		合计				
		4#楼一馆三所记忆馆-基础布展部分				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001016	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002016	检验试验配合费				
3	桂011801003016	雨季施工增加费				
4	桂011801004016	工程定位复测费				
		合计				
		4#楼一馆三所记忆馆-陈展布展部分				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001017	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002017	检验试验配合费				
3	桂011801003017	雨季施工增加费				
4	桂011801004017	工程定位复测费				
		合计				
		4#楼水电安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002007	检验试验配合费				
3	桂031401003007	雨季施工增加费				
		合计				
		雁山园区1~3#楼高清数字监控选型清单项目设备清单				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002008	检验试验配合费				
3	桂031401003008	雨季施工增加费				
		合计				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第1页 共7页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	1#楼接待室-基础布展部分			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	112.56	10.13	122.69
	1#楼接待室-陈展布展部分			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	80.11	7.21	87.32
	1#楼接待室-水电安装部分			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	21.41	1.93	23.34
5	计日工			
6	总承包服务费			
	1#楼卫生间-装饰装修部分			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	141.77	12.76	154.53
	1#楼卫生间-水电安装部分			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第2页 共7页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	27.62	2.49	30.11
5	计日工			
6	总承包服务费			
	2#楼第一部分：园起雁山-基础布展部分			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	195.60	17.60	213.20
	2#楼第一部分：园起雁山-陈展布展部分			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价	26000.00	2340.00	28340.00
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	102.03	9.18	111.21
	2#楼第二部分：奇秀天成-装饰装修部分			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	144.52	13.01	157.53
	2#楼第二部分：奇秀天成_陈展布展部分			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第3页 共7页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	-	-	-
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	164.25	14.78	179.03
	2#楼第三部分: 文教阜盛-基础布展部分			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	-	-	-
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	121.32	10.92	132.24
	2#楼第三部分: 文教阜盛-陈展布展部分			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	-	-	-
3	专业工程暂估价	56000.00	5040.00	61040.00
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	261.17	23.51	284.68
	2#楼第四部分: 名人荟萃-基础布展部分			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	-	-	-
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	460.93	41.48	502.41
	2#楼第四部分: 名人荟萃-展陈布展部分			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	-	-	-

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第4页 共7页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	342.58	30.83	373.41
	2#楼水电安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	197.72	17.79	215.51
5	计日工			
6	总承包服务费			
	2#楼走廊_基础布展部分			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	104.95	9.45	114.40
	2#楼走廊-陈展布展部分			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	15.00	1.35	16.35
	2#楼文创售卖区-水电安装部分			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第5页 共7页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	3.72	0.34	4.06
5	计日工			
6	总承包服务费			
	2#楼咖啡休闲区-水电安装部分			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	5.36	0.48	5.84
5	计日工			
6	总承包服务费			
	3#楼-设备间、值班室、休息室-装饰装修部分			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	124.70	11.22	135.92
	3#楼-设备间、值班室、休息室-水电安装部分			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	16.78	1.51	18.29
5	计日工			
6	总承包服务费			
	4#楼一馆三所记忆馆-拆除工程			
—	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第6页 共7页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2.07		2.07
	4#楼一馆三所记忆馆-基础布展部分			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	242.50	21.83	264.33
	4#楼一馆三所记忆馆-陈展布展部分			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	126.26	11.36	137.62
	4#楼水电安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	89.07	8.02	97.09
5	计日工			
6	总承包服务费			
	雁山园区1~3#楼高清数字监控选型清单项目设备清单			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第7页 共7页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	90.13	8.11	98.24
5	计日工			
6	总承包服务费			
	雁山园1~3#楼中央空调多联机报价清单			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	312.76	28.15	340.91
5	计日工			
6	总承包服务费			
	1~3#楼多媒体部分			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	660.00	59.40	719.40
5	计日工			
6	总承包服务费			
	1~3#楼展柜、文物陈列和文物装裱及其它费用部分			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	397.89	35.81	433.70
	合计	86564.78	7790.65	94355.43

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	不含税暂列金额 (元)	备注
	1#楼接待室-基础布展部分			
1	暂列金额			
	1#楼接待室-陈展布展部分			
1	暂列金额			
	1#楼接待室-水电安装部分			
1	暂列金额			
	1#楼卫生间-装饰装修部分			
1	暂列金额			
	1#楼卫生间-水电安装部分			
1	暂列金额			
	2#楼第一部分: 园起雁山-基础布展部分			
1	暂列金额			
	2#楼第一部分: 园起雁山-陈展布展部分			
1	暂列金额			
	2#楼第二部分: 奇秀天成-装饰装修部分			
1	暂列金额			
	2#楼第二部分: 奇秀天成_陈展布展部分			
1	暂列金额			
	2#楼第三部分: 文教卓盛-基础布展部分			
1	暂列金额			
	2#楼第三部分: 文教卓盛-陈展布展部分			
1	暂列金额			
	2#楼第四部分: 名人荟萃-基础布展部分			
1	暂列金额			
	2#楼第四部分: 名人荟萃-展陈布展部分			
1	暂列金额			
	2#楼水电安装工程			
1	暂列金额			
	2#楼走廊_基础布展部分			
1	暂列金额			
	2#楼走廊-陈展布展部分			
1	暂列金额			
	2#楼文创售卖区-水电安装部分			
1	暂列金额			

注: 1. 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入总价中。

2. 表中暂列金额不含建筑服务增值税。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第1页 共3页

序号	工程名称	工程内容	不含税暂估价 (元)	不含税结算价 (元)	备注
	1#楼接待室-基础布展部分				
1	专业工程暂估价				
	1#楼接待室-陈展布展部分				
1	专业工程暂估价				
	1#楼接待室-水电安装部分				
1	专业工程暂估价				
	1#楼卫生间-装饰装修部分				
1	专业工程暂估价				
	1#楼卫生间-水电安装部分				
1	专业工程暂估价				
	2#楼第一部分: 园起雁山-基础布展部分				
1	专业工程暂估价				
	2#楼第一部分: 园起雁山-陈展布展部分		26000.00		
1	专业工程暂估价		26000.00		
	室内景观小品	1. 面积: 0.85m ² ; 2. 12mm 阻燃板、1.2厚镀锌铁皮 框架, 内部20*30mm木龙 骨; 3. 内置雪浪石三块一 组, 底部铺一层鹅卵 石; 4. 异形外框; 5. 雪浪石 规格: 400*100*230mm、 700*100*450mm, 550*100*250mm; 6. 含制作、安装、运输等	26000.00		
	2#楼第二部分: 奇秀天成-装饰装修部分				
1	专业工程暂估价				
	2#楼第二部分: 奇秀天成_陈展布展部分				
1	专业工程暂估价				
	2#楼第三部分: 文教阜盛-基础布展部分				
1	专业工程暂估价				
	2#楼第三部分: 文教阜盛-陈展布展部分		56000.00		
1	专业工程暂估价		56000.00		
	室内小品	1. 面积: 2.58m ² ; 2. 12mm 阻燃板、1.2厚镀锌铁皮 框架, 内部20*30mm木龙 骨; 3. 仿竹小品、假山、 绿植, 内放鹅卵石; 4. 竹 林高2m, 长3.26m; 5 . 含制作、安装、运输等	35000.00		

注: 1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中, 结算时按合同约定的结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第2页 共3页

序号	工程名称	工程内容	不含税暂估价 (元)	不含税结算价 (元)	备注
	室内景观小品	1. 规格: 3260*450*150mm;2. 12mm 阻燃板、1.2厚镀锌铁皮 框架, 内部20*30mm木龙 骨;3. 内放鹅卵石、假植 等;4. 竹林高2m, 长 3.6m;5. 含制作、安装、 运输等.	21000.00		
	2#楼第四部分: 名人荟萃-基础布展部分				
1	专业工程暂估价				
	2#楼第四部分: 名人荟萃-展陈布展部分				
1	专业工程暂估价				
	2#楼水电安装工程				
1	专业工程暂估价				
	2#楼走廊_基础布展部分				
1	专业工程暂估价				
	2#楼走廊-陈展布展部分				
1	专业工程暂估价				
	2#楼文创售卖区-水电安装部分				
1	专业工程暂估价				
	2#楼咖啡休闲区-水电安装部分				
1	专业工程暂估价				
	3#楼-设备间、值班室、休息室-装饰装修部分				
1	专业工程暂估价				
	3#楼-设备间、值班室、休息室-水电安装部分				
1	专业工程暂估价				
	4#楼一馆三所记忆馆-拆除工程				
1	专业工程暂估价				
	4#楼一馆三所记忆馆-基础布展部分				
1	专业工程暂估价				
	4#楼一馆三所记忆馆-陈展布展部分				
1	专业工程暂估价				
	4#楼水电安装工程				
1	专业工程暂估价				
	雁山园区1~3#楼高清数字监控选型清单项目 设备清单				
1	专业工程暂估价				

注: 1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中, 结算时按合同约定的结算金额填写。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第1页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010000102	型钢(综合)	t		
3	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
6	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
7	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
8	011301001	扁钢(综合)	t		
9	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
10	012103005	等边角钢 6.3#	kg		
11	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
12	012105004	镀锌角钢50×5	kg		
13	012901031	中厚钢板(4.1~20)mm	t		
14	012902037	钢板 10~20mm	kg		
15	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
16	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
17	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
18	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
19	022705004.1	棉纱头	kg		
20	022705004.2	棉纱头	kg		
21	022706004	白布0.9m	m ²		
22	022706010	破布	kg		
23	023101002.1	尼龙编织布	m ²		
24	023101002.2	尼龙编织布	m ²		
25	030103002	抽芯铆钉M4	百个		
26	030108001	自攻螺钉	百个		
27	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
28	030110004	镀锌自攻螺钉M3×10	百个		
29	030112001	木螺钉	百个		
30	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
31	030112018	木螺钉 M6×50	个		
32	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
33	030116001	沉头螺钉M(4~5)×(35~50)	个		
34	030119001	机螺钉	kg		
35	030124001	装饰螺钉	百个		
36	030126005	螺栓 M5×20	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第2页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
38	030135101	带帽螺栓	kg		
39	030143001	对拉螺栓	kg		
40	030148012	地脚螺栓 M14×120~230	套		
41	030156001	膨胀螺栓	套		
42	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
43	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套		
44	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
45	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
46	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
47	030156015	膨胀螺栓 M8×75	百套		
48	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
49	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
50	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		
51	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
52	030168002	镀锌锁紧螺母 15	个		
53	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
54	030169003	镀锌螺母 M10	个		
55	030171101	螺母	百个		
56	030172001	垫圈	百个		
57	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
58	030183001.1	铁钉(综合)	kg		
59	030183001.2	铁钉(综合)	kg		
60	030188004	射钉(枪钉)	盒		
61	030188006	气排钉	盒		
62	030188007	蚊钉	盒		
63	030192000	圆钉(综合)	kg		
64	030311111	不锈钢合页	副		
65	031301006	砂轮片 Φ400	片		
66	031302005	尼龙砂轮片 Φ500	片		
67	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
68	031311001	电焊条(综合)	kg		
69	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
70	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
71	031314001	耐热电焊条	kg		
72	031321001	焊锡丝 综合	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第3页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	031321003	焊锡	kg		
74	031325002	铜气焊丝	kg		
75	031325004	铜焊粉	kg		
76	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
77	031337001	冲击钻头(综合)	根		
78	031337008	冲击钻头 Φ10~20	个		
79	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
80	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
81	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
82	031345001	钢锯条	根		
83	031345004	石料切割锯片	片		
84	031345007	钢割片	片		
85	031347002	砂纸(木)	张		
86	031347003	水砂纸	张		
87	031347004	铁砂布	张		
88	032116001	铁件(综合)	kg		
89	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
90	032118014	镀锌全螺纹吊杆 Φ8	m		
91	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
92	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
93	040102004.1	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
94	040102004.2	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
95	040103001	白水泥(综合)	t		
96	040301001.1	砂(综合)	m ³		
97	040301001.2	砂(综合)	m ³		
98	040301003	细砂	m ³		
99	040301004	中砂	m ³		
100	040502004	碎石(5~40)mm	m ³		
101	040701001	陶粒	m ³		
102	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
103	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
104	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
105	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
106	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
107	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
108	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第4页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	043021001	干混自流平砂浆 DSL	t		
110	050101001.1	木材(综合)	m ³		
111	050101001.2	木材(综合)	m ³		
112	050103001	原木	m ³		
113	050301001	一等杉木板枋材(综合)	m ³		
114	050301003	一等杉木枋材	m ³		
115	050305002	二等硬木板枋材	m ³		
116	050306001.1	周转板枋材	m ³		
117	050306001.2	周转板枋材	m ³		
118	050306002	周转枋材	m ³		
119	050501004.1	胶合板5mm	m ²		
120	050501004.2	12mm厚阻燃板	m ²		
121	050501004.3	9.5mm防水石膏板	m ²		
122	050501008.1	12mm厚阻燃板基层	m ²		
123	050501008.2	15mm厚大芯板基层	m ²		
124	050501008.3	12mm厚阻燃板基层	m ²		
125	050901003.1	12mm阻燃板	m ²		
126	052502007	垫木	m ³		
127	053501002	竹篾	百根		
128	062103001	车边镜面玻璃 6mm	m ²		
129	064101009.2	8mm厚超白钢化玻璃	m ²		
130	070103014.1	陶瓷墙面砖 600×300	m ²		
131	070501006.1	陶瓷地面砖 600×600	m ²		
132	070501006.2	陶瓷地面砖 600×600	m ²		
133	070501007.1	陶瓷地面砖 800×800	m ²		
134	070501013.1	陶瓷踢脚砖	m ²		
135	072101004.1	橡胶地板(医用)3mm	m ²		
136	072101004.2	PVC塑胶地面	m ²		
137	072101004.3	2.5mm厚仿木纹地胶饰面	m ²		
138	072501001.1	铝质活动地板(含配件)	m ²		
139	081101001	人造大理石板(综合)	m ²		
140	090101001.1	9mm免漆板墙面	m ²		
141	090101001.2	免漆板墙面	m ²		
142	090101001.3	12mm免漆木饰面板	m ²		
143	090101001.4	免漆板墙面	m ²		
144	090101001.5	9mm免漆板墙面	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第5页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	090101001.6	9.5mm防水石膏板	m ²		
146	090101001.7	9.5mm防水石膏板	m ²		
147	090101001.8	12mm阻燃板	m ²		
148	090101001.9	9.5mm防水石膏板	m ²		
149	090101001.10	松木墙裙	m ²		
150	090101001.11	9.5mm防水石膏板面层	m ²		
151	090101001.12	15mm大芯板	m ²		
152	090301003.1	木饰面板 3mm	m ²		
153	090301003.2	木饰面板 3mm	m ²		
154	090502002.1	天棚铝板面层 300×300	m ²		
155	090502002.2	铝扣板300*300	m ²		
156	090502003	铝合金靠墙方板	m ²		
157	093702003.1	铝格栅(含配件) 50*100*0.8mm铝方通	m ²		
158	093901006.2	抗倍特板小便隔断(包括五金配件)	m ²		
159	100102001	轻钢大龙骨 h60	m		
160	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
161	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
162	100102004	轻钢小龙骨 h19	m		
163	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
164	100102006	轻钢小龙骨横撑 h19	m		
165	100105001	镀锌轻钢龙骨75×50	m		
166	100105002	镀锌轻钢龙骨75×40	m		
167	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
168	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
169	101301003	轻钢龙骨小接件	个		
170	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
171	101302003	轻钢小龙骨平面连接件	个		
172	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
173	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
174	101302006	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
175	110103001	装饰门扇(成品)	m ²		
176	120107005.1	造型线条	m		
177	120107005.2	木质装饰线条 20×100mm	m		
178	120107005.3	80mm宽18mm厚实木做旧装饰线	m		
179	120107005.4	200mm宽10mm厚实木做旧装饰线	m		
180	120301003.1	成品金属踢脚线 高 60mm	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第6页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	120303004.1	10*10*1.2mm铝合金	m		
182	120303004.2	1.2mm厚深棕色铝合金	m		
183	120304002.1	T型铝合金5×5×1.5	m		
184	120304002.2	U型铝合金5×5×1.5	m		
185	120501001.1	50mm高15mm白色大理石挡水板	m		
186	120912001.1	墙面仿古檐口造型	m		
187	123903001	不发光亚克力字1m ² , 以内	个		
188	130102001	调和漆(综合)	kg		
189	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
190	130132001	油灰	kg		
191	130301001	乳胶漆	kg		
192	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
193	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
194	130501001	防火涂料(综合)	kg		
195	130507002	红丹防锈漆	kg		
196	130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
197	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
198	130508002	环氧富锌底漆	kg		
199	133508002	嵌缝膏	kg		
200	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
201	133901001	防腐油	kg		
202	134101001	嵌缝料	kg		
203	140301004.1	国V汽油 92#	kg		
204	140501003	油漆溶剂油	kg		
205	140702001	机油(综合)	kg		
206	140901002	电力复合酯 一级	kg		
207	142103002	呋喃树脂VJ型	kg		
208	143305003	二甲苯	kg		
209	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
210	143520001	隔离剂	kg		
211	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
212	143901002.1	乙炔气(带气瓶)	kg		
213	143901002.2	乙炔气	kg		
214	143905001	氮气	m ³		
215	143906001	氧气	m ³		
216	144101005	建筑胶	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第7页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	144107001	乳胶	kg		
218	144108001	乳白胶	kg		
219	144113002	玻璃胶 310g	支		
220	144113003	玻璃胶 350g	支		
221	144114004	密封胶	支		
222	144115001	万能胶	kg		
223	144115010	橡塑保温材料专用胶水	kg		
224	144116008	粘接剂	kg		
225	144116024	专用界面剂	kg		
226	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
227	144301006	双面强力弹性胶带	m		
228	144302003	美纹纸	m		
229	144306001	防水胶布	卷		
230	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
231	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
232	170901001	方钢管 25×25×2.5	m		
233	172502001	PP-R给水管 de20	m		
234	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
235	172504002	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75	m		
236	172513000	塑料软管	kg		
237	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
238	180327001	外丝 DN15	个		
239	180328001	90°弯头 De32	个		
240	180329002	内牙弯头 DN25	个		
241	180910001	内螺纹接头 De32	个		
242	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
243	182503004	镀锌管卡子(钢管用) DN32	个		
244	182504006	镀锌管卡子(给水管用) DN50	个		
245	182504007	镀锌管卡子(给水管用) DN65	个		
246	182511000	接地卡子(综合)	个		
247	182529003	U型管卡子DN25	个		
248	182529004	U型管卡子DN32	个		
249	182529005	U型管卡子DN40	个		
250	213304001	喷水鸭嘴 DN20	个		
251	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
252	213321000	大便器胶皮碗	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第8页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
253	213321001	便器接头 De130×110	个		
254	213322001	存水弯 De32	个		
255	213322009	小便器存水弯 铜 DN50	个		
256	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
257	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
258	213325001	排水栓(带链堵) De50	套		
259	225703000	减震垫	块		
260	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
261	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
262	280102001	裸铜绞线 TJ-10	m		
263	280301007.1	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
264	280301007.2	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
265	280301009	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m		
266	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
267	290623002	直管接头 Φ20	个		
268	290623004	直管接头 Φ32	个		
269	290624004	硬塑料管接头 D50	个		
270	290628002	塑料护口 15~20	个		
271	290628003	塑料护口 15~50	个		
272	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
273	290632012	灯具卡子	个		
274	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
275	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
276	290905004	铜接线端子 DT-10mm ²	个		
277	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
278	291112001	接线盒	个		
279	291126000	灯具金属吊盒	个		
280	330106011	钢支撑	t		
281	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
282	340702001	防尘面罩	套		
283	340703001	护目镜	套		
284	341101001	水	m ³		
285	341103001	电	kW·h		
286	341508001	其他材料费	元		
287	341508003	其他材料费	元		
288	341508006	其他材料费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第9页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
289	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
290	350302001	回转扣件	个		
291	350302003	直角扣件	个		
292	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
293	350307002	竹脚手板	m ²		
294	351101001	钢凿	个		
295	370905001	钢垫板	kg		
296	800102004.1	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
297	800102005.1	水泥砂浆 1:3	m ³		
298	B.1	长条木凳 材料费	张		
299	B.1	定制地毯 材料费	m ²		
300	B.1	盆景2 材料费	盆		
301	B.2	盆景1 材料费	盆		
302	B.2	导览图 材料费	块		
303	B.3	定制实木阴刻标题板 材料费	块		
304	B.4	定制黑板 材料费	块		
305	B.5	定制铁艺窗花 材料费	m ²		
306	B.6	玻璃房玻璃更换 材料费	m		
307	B.7	定制牌匾 材料费	块		
308	B.8	二级展墙构造 材料费	m ²		
309	B.10	一级标题 材料费	项		
310	B.11	艺术花格窗 材料费	m ²		
311	B.12	文物除虫杀菌 材料费	件		
312	B.13	吊项软膜灯箱 材料费	m		
313	B.14	互动实物台 材料费	m		
314	B.15	木质基础展(斜托) 材料费	m ²		
315	B.16	文物清单整理和测量费用 材料费	件		
316	B.17	柜内布展 材料费	件		
317	B.18	图片翻新 材料费	幅		
318	B.19	四级跌级造型 材料费	m		
319	B.20	二级标题板 材料费	项		
320	B.21	仿古书架 材料费	组		
321	B.22	民国风格黑板做旧 材料费	组		
322	B.23	暗门 材料费	m ²		
323	B.25	仿古讲台 材料费	张		
324	B.26	仿古座椅 材料费	张		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第10页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
325	B. 27	落地平面柜 材料费	m ²		
326	B. 28	中控系统 材料费	m		
327	B. 29	仿民国风格窗帘 材料费	m ²		
328	B. 30	双面雕花夹艺术玻璃门 材料费	m ²		
329	B. 31	双面雕花夹艺术玻璃门 材料费	m ²		
330	B. 32	实木互动平台 材料费	m		
331	B. 33	展柜灯 材料费	m		
332	B. 34	高几 材料费	张		
333	B. 35	宣绒布墙面 材料费	m ²		
334	B. 36	遮光布封窗 材料费	m ²		
335	B. 37	定制铁艺造型 材料费	m ²		
336	B. 38	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 4kg 材料费	具		
337	B. 39	木对联 材料费	对		
338	B. 40	宣绒布墙面 材料费	m ²		
339	B. 41	浴室柜 材料费	m ²		
340	B. 42	遮光布封窗 材料费	m ²		
341	B. 43	暗门 材料费	m ²		
342	B. 44	定制成品木门 材料费	m ²		
343	B. 45	定制装裱艺术画 材料费	幅		
344	B. 46	定制人物挂画 材料费	幅		
345	B. 47	双面雕花夹艺术玻璃门 材料费	m ²		
346	B. 48	落地平面柜 材料费	m ²		
347	B. 49	心理研究所场景布置 材料费	项		
348	B. 50	前言 材料费	项		
349	B. 51	空调罩 材料费	m ²		
350	B. 53	遮光布封窗 材料费	m ²		
351	B. 54	文物说明牌 材料费	个		
352	B. 55	定制成品木门 材料费	m ²		
353	B. 56	实木花雕门板 材料费	m ²		
354	B. 57	石墩柱脚 材料费	个		
355	B. 58	定制展板 材料费	m ²		
356	B. 59	仿石材卷轴 材料费	m		
357	B. 60	文物专业装裱 材料费	幅		
358	B. 61	二级标题板 材料费	项		
359	B. 63	二级标题板 材料费	项		
360	B. 64	定制展板(无边框) 材料费	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第11页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
361	B.65	定制展板 材料费	m ²		
362	B.66	文物专业装裱 材料费	幅		
363	B.67	礼宾杆 材料费	个		
364	B.68	遮光布封窗 材料费	m ²		
365	B.69	文物专业装裱 材料费	幅		
366	B.70	定制展板 材料费	m ²		
367	B.71	定制异形展板 材料费	m ²		
368	B.72	民国拱门建筑场景复原 材料费	m ²		
369	B.73	定制异形展板 材料费	m ²		
370	B.74	定制异形展板 材料费	块		
371	B.75	高几 材料费	张		
372	B.76	墙面软膜灯箱 材料费	m		
373	B.77	宣绒布墙面 材料费	m ²		
374	B.78	定制艺术画 材料费	m ²		
375	B.79	国立广西大学牌匾 材料费	套		
376	B.80	场景复原 材料费	m ³		
377	B.81	墙面装饰仿民国雕花玻璃门 材料费	m ²		
378	B.82	场景新增假窗 材料费	m ²		
379	B.83	课堂复原系统(含清单描述所有内容) 材料费	项		
380	B.84	感应听筒电话(孙中山)(含清单描述所有内容) 材料费	项		
381	B.85	文教阜盛投影系统(含清单描述所有内容) 材料费	项		
382	B.86	多通道无线分区讲解系统 材料费	m		
383		◆商品砼◆			
384	043115008	预拌细石混凝土 C20	m ³		
385		◆配合比◆			
386	800102004.2	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
387	800102005.2	水泥砂浆 1:3	m ³		
388	801101001	素水泥浆	m ³		
389	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m ³		
390	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m ³		
391		◆主材◆			
392	010000103A.1	型钢(综合)	kg		
393	030316007.1	滑轨	m		
394	050102102	大木枋材	m ³		
395	152305001.1	橡塑保温管套30mm	m ³		
396	152305001.2	橡塑保温管套30mm	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第12页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
397	170014000.1	镀锌钢管DN25	m		
398	170014000.2	镀锌钢管DN32	m		
399	170014000.3	镀锌钢管DN40	m		
400	171501000.1	铜管 φ 9.5	m		
401	171501000.2	铜管 φ 19.05	m		
402	171501000.3	铜管 φ 15.9	m		
403	180300000.1	钢管管件DN25	个		
404	180300000.2	钢管管件DN32	个		
405	180300000.3	钢管管件DN40	个		
406	211501000.1	陶瓷蹲式大便器	个		
407	211502000.1	卫生间坐便器	个		
408	211702000.1	陶瓷壁挂式小便器	个		
409	213301000.1	不锈钢水龙头	个		
410	213301000.2	水嘴	个		
411	213301000.3	不锈钢水嘴	个		
412	213301000.4	成品全铜水龙头	个		
413	213316001.1	自闭式冲洗阀 DN15	个		
414	213316003.1	自闭式冲洗阀 DN25	个		
415	213320000.1	大便器冲洗管	根		
416	264902001.1	自动空气开关 3P/25A	个		
417	264902001.2	自动空气开关 2P/16A	个		
418	264902001.3	自动空气开关 2P/20A	个		
419	264902001.4	自动空气开关 2P/32A	个		
420	264902001.5	自动空气开关 3P/20A	个		
421	290603000.1	PVC阻燃2.0	m		
422	290603000.2	PVC阻燃管2.0	m		
423	290603000.3	JDG32管	m		
424	301302000.1	网络缆线接口	个		
425	500102001.1	吊顶排风扇	台		
426	550117001.1	4#分电配电箱	台		
427	550117001.2	3#分电配电箱	台		
428	550117001.3	AL1配电箱	台		
429	550117001.4	1#卫生间分电配电箱	台		
430	550117001.5	1#接待室分电配电箱	台		
431	550117001.6	AL3配电箱	台		
432	550117001.7	AL2配电箱	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第13页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
433	550119001.1	4U机柜	个		
434	B.1	H.265网络硬盘录像机32路	台		
435	B.2	PoE交换机 4FE(PoE)+1FE	台		
436	B.3	全千兆以太网PoE交换16GE(PoE)+2GE	台		
437	B.4	硬盘16T	套		
438	B.5	55寸显示器	台		
439	B.89	监控操作台 材料费	张		
440	B.90	监控辅材 材料费	批		
441	B.91	E系列400万PoE音频红外网络摄像机 材料费	台		
442	B.92	直流变频室外主机	台		
443	B.94	LED灯带 10.83W/m, 2700k	m		
444	B.95	多联空调室内机GMV-NR125T/D	台		
445	B.97	5匹天花机	台		
446	B.99	3匹天花机	台		
447	B.100	1.5匹分体挂机	台		
448	Z210901000.1	大人洗手盆	个		
449	Z210901000.2	不锈钢洗涤盆	个		
450	Z213325001.1	排水栓(带链堵) De50	套		
451	Z250001001.1	300*300mmLED平板灯	套		
452	Z250001001.2	专业射灯	套		
453	Z250001001.3	方通吊顶LED长条灯	套		
454	Z250001001.4	嵌入式LED筒灯	套		
455	Z250001001.5	民国风艺术吊灯	套		
456	Z250001001.6	仿民国风格台灯	套		
457	Z250001001.7	明装LED筒灯 10W	套		
458	Z250001001.8	民国风艺术吊灯	套		
459	Z260501001.1	单联暗装开关	个		
460	Z260501001.2	双联暗装开关	个		
461	Z260501001.3	照明开关	个		
462	Z264101001.1	防水带接地插孔单相五孔插座	套		
463	Z264101001.2	单相五孔插座	套		
464	Z264101001.3	空调插座	套		
465	Z264101001.4	地插	套		
466	Z264101001.5	空调开关	套		
467	Z280301000.1	电气配线 管内穿线 BV-0.3/0.5KV-2.5mm ²	m		
468	Z280301000.2	管内穿线 WDZC-BYJ-2.5mm ²	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第14页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
469	Z280301000.3	WDZC-BYJ-4mm ²	m		
470	Z280301000.4	BV-0.3/0.5KV-4mm ²	m		
471	Z280301000.5	电气配线 管内穿线 BV-0.3/0.5KV-4mm ²	m		
472	Z280301000.6	电气配线 管内穿线 BV-0.3/0.5KV-6mm ²	m		
473	Z280301000.7	BV-0.3/0.5KV-3*6mm ²	m		
474	Z280311000.1	超6类线网线	m		
475	Z2811340022.1	陶瓷拖把池	套		
476	Z290101000.1	桥架200mm*100mm δ(厚度)=1.2mm	m		
477	Z290101000.2	200mm*100mm δ(厚度)=1.2mm	m		
478	Z290101000.3	强电金属桥架 100*50mm δ(厚度)=1.0mm	m		
479	z291112001.1	排风扇接线头	个		
480		◆机械台班组成◆			
481	000502001	2023安装机械台班人工费	元		
482	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
483	002401001	机械台班人工费	元		
484	140301004.2	汽油92#	kg		
485	140304001.1	轻柴油0#	kg		
486	140304001.2	轻柴油 0#	kg		
487	341103001.1	电	kW·h		
488	341103001.2	电	kW·h		
489	341103001.3	电	kW·h		
490	994701004	折旧费	元		
491	994701005	检修费	元		
492	994701006	维护费	元		
493	994701007.1	安拆及场外运输费	元		
494	994701007.2	安拆费及场外运费	元		
495	994701008	其他费	元		
496		◆机械◆			
497	341509003	其他机械费	元		
498	980502012	工业用真效值万用表	台班		
499	981101007	钳形接地电阻测试仪	台班		
500	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
501	981701001	对讲机 C15	台班		
502	983701003	笔记本电脑	台班		
503	983901001	彩色监视器 14"	台班		
504	984717001	其他各种仪器仪表	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市雁山园展陈馆室内装修布展工程

第15页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
505	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
506	990516001.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
507	990516001.2	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
508	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
509	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
510	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
511	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
512	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
513	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
514	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
515	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
516	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
517	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
518	990916001	电动单筒慢速卷扬机 牵引力10kN	台班		
519	991101002	手动液压叉车	台班		
520	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
521	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
522	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
523	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
524	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
525	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
526	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
527	992101001.1	木工圆锯机 直径500mm	台班		
528	992101001.2	木工圆锯机 直径500mm	台班		
529	992101001.3	木工圆锯机 直径500mm	台班		
530	992301003.1	砂轮切割机 砂轮直径 400mm	台班		
531	992301003.2	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
532	992301004.1	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
533	992301004.2	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
534	992301004.3	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
535	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
536	992314001	角向磨光机	台班		
537	992501001.1	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
538	992501002.1	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
539	992501002.2	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
540	992501003.1	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		

