

松树坳村新建盖板涵工程

招 标 工 程 量 清 单

招标控制价 (小写): _____

(大写): _____

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

总 说 明

工程名称：松树坳村新建盖板涵工程

第1页 共1页

一、工程概况：

本工程为松树坳村新建盖板涵工程，位于桂林市临桂区宛田瑶族乡境内。本项目主要内容：图纸设计范围内的全部内容。主要施工内容为如下内容：C20片石混凝土挡土墙、C25混凝土路面铺筑（厚度15cm）、盖板涵浇筑等。

二、编制依据：

- 1、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018），以下简称“概预算编制办法”；
- 2、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）；
- 3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）；
- 4、广西壮族自治区交通厅文件桂交基建发[2009]11号《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的通知》；
- 5、财政部 税务总局 海关总署公告的《财政部 税2026年第03期公布的桂林市临桂区信息价除税价计取，临桂区信息价没有的按桂林市信息价除税价，桂林市信息价没有的按市场询价执行。

三、其他需要说明的问题：

- 1、本项目混凝土使用商品混凝土。

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-3	拆除结构物				
203	挖方路基				
203-2	拆除旧浆砌片石挡墙				
-c	拆除旧浆砌片石挡墙（外运2km）	m3	382.978		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	路基碾压	m2	172.600		
-h	台背回填砂砾石利用方	m3	302.212		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20片石混凝土	m3	440.356		
-a	下河台阶（C25混凝土）	m3	3.160		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	厚100mm	m2	172.600		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚150mm (混凝土强度C25)	m3	25.890		
清单 第300章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
404	基坑开挖及回填				
404-4	清理河道淤积	m3	570.000		
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵	m	16.700		
421	围堰	m3	104.375		
清单 第400章 合计 人民币 元					

