

工程预算书

工程名称:陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目

建设单位:陆川县沙坡镇第三初级中学

工程造价: 909100.63元

施工单位:

建筑面积: m²

编制单位:广西超胜工程咨询有限公司

单方造价: 0元

审核单位:

编制日期: 2026年03月02日

编制人: 林柳岑

编制人证号: B11254500008414

审核人:

审核人证号:



总 说 明

工程名称:陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目

第1页 共1页

一、工程概况:

项目名称为陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目。主要内容:宿舍楼维修。具体内容详见施工图纸。

二、本工程编制依据:

- 1、施工设计图等资料;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 3、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
- 4、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013);
- 5、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本);
- 6、定额套2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、(2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、及其[2016]《广西壮族自治区建设工程费用定额》相关的最新的政策文件及计价相关规定;
- 7、桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》;
- 8、桂建标[2023]7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- 9、桂建标[2016]16号《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知、桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。
- 10、桂建标[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。

三、材料价格选用原则和依据:

(1)按2026年《玉林建筑信息》第1期陆川信息价格计算,陆川信息价没有的则参考同期玉林信息价,玉林信息价没有的按同期《南宁建设工程造价信息》南宁信息价,信息价缺项的则按陆川、玉林、南宁的顺序参照商讯或厂家报价打折以及市场询价。

单位工程预算汇总表

工程名称:陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	23471.45	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1170.20	
2.1	其中:安全文明施工费	870.04	
3	其他项目费用合计	49.28	
4	建筑安装工程费=1+2+3	24690.93	
维修项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	765413.37	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	30751.07	
2.1	其中:安全文明施工费	27626.12	
3	其他项目费用合计	1592.33	
4	建筑安装工程费=1+2+3	797756.77	
安装项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	81553.66	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4926.31	
2.1	其中:安全文明施工费	2854.22	
3	其他项目费用合计	172.96	
4	建筑安装工程费=1+2+3	86652.93	
工程项目汇总			

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目

第1页 共10页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
拆除项目					23471.45						
	分部分项工程				23471.45						
1.	G.1 人工拆除工程				20922.83						
011601001001	砖砌体拆除	m ³	23.59	106.85	2520.59	90.84			9.63	3.27	
AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10m ³	2.359	1068.53	2520.66	908.42			96.29	32.70	
011605001001	地面砖拆除	m ²	57.50	32.98	1896.35	28.04			2.97	1.01	
AC-1-79	拆除楼地面面层 面砖	100m ²	0.5750	3298.71	1896.76	2804.40			297.27	100.96	
011608002001	铲除原有腻子 墙面	m ²	1274.40	6.61	8423.78	5.62			0.60	0.20	
AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m ²	12.7440	660.66	8419.45	561.66			59.54	20.22	
011608002002	铲除原有腻子 天棚	m ²	262.66	7.80	2048.75	6.63			0.70	0.24	
AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层	100m ²	2.6266	780.15	2049.14	663.25			70.30	23.88	
011610001001	木门拆除	樘	80	27.57	2205.60	23.44			2.49	0.84	
AC-1-122	拆除木门窗 整樘门	10樘	8.000	275.75	2206.00	234.43			24.85	8.44	
011610001002	木窗拆除	樘	40	26.19	1047.60	22.27			2.36	0.80	
AC-1-123	拆除木门窗 整樘窗	10樘	4.000	261.97	1047.88	222.71			23.61	8.02	
011610002001	防盗网拆除	m ²	96.00	28.96	2780.16	24.62			2.61	0.89	
AC-1-134	拆除 窗栅、防盗网	10m ²	9.600	289.53	2779.49	246.15			26.09	8.86	
4.	G.4 渣土场外运输				2548.62						
010103002001	余土弃置 1.运距: 3KM	m ³	52.69	48.37	2548.62	14.24		26.88	4.36	1.48	
AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m ³	0.5269	4005.36	2110.42	1423.76		1981.40	360.95	122.59	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目

第2页 共10页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m ³	0.5269	831.05	437.88			706.52	74.89	25.43	
	小 计				23471.45						
	Σ人工费				18538.62						
	Σ材料费										
	Σ机械费				1416.31						
	Σ管理费				2120.34						
	Σ利 润				715.76						
	单价措施项目										
	小 计										
	Σ人工费										
	Σ材料费										
	Σ机械费										
	Σ管理费										
	Σ利 润										
	合 计				23471.45						
	Σ人工费				18538.62						
	Σ材料费										
	Σ机械费				1416.31						
	Σ管理费				2120.34						
	Σ利 润				715.76						
	维修项目				765413.37						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目

第3页 共10页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	分部分项工程				749442.53						
4.	砌筑工程				26936.79						
010401003001	砖砌隔墙 1.厚度:120mm 2.高度:2.4m	m ³	20.37	858.16	17480.72	276.00	399.19	1.22	82.61	28.28	
A-4-4	混水砖墙 标准砖 240×115×53 墙体厚度(115mm)	10m ³	2.037	8581.50	17480.52	2760.00	3991.89	12.18	826.11	282.76	
010401012001	砖砌防水反边	m ³	0.65	921.21	598.79	317.40	398.98	1.29	94.97	32.51	
A-4-35	零星砌体 标准砖 240×115×53 {干混普通砌筑砂浆 DM-G M5}	10m ³	0.065	9212.20	598.79	3174.00	3989.87	12.92	949.70	325.07	
010404001001	陶粒混凝土 1.高度:200mm 2.部位:一~四层卫生间	m ³	16.56	534.86	8857.28	88.10	373.88		21.41	7.31	
A-10-16换	垫层 陶粒混凝土 {换:矿渣混凝土 C10}	10m ³	1.656	5348.58	8857.25	880.96	3738.80		214.07	73.12	
10.	楼地面装饰工程				179406.21						
011102003001	陶瓷地砖地面 1.10厚耐磨抛光砖(600*600)铺实拍平,水泥砂浆擦缝 2.素水泥浆结合层 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆 4.部位:一~四层宿舍	m ²	1291.68	106.37	137396.00	36.80	48.64	0.12	8.97	3.06	
A-10-61换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36 m ² 以内 {换:素水泥浆}	100m ²	12.9168	10638.77	137418.86	3680.14	4863.91	12.49	897.31	306.49	
011102003002	陶瓷地砖地面 1.10厚防滑砖(600*600)铺实拍平,水泥砂浆擦缝 2.5厚素水泥浆结合层 3.20厚1:3干性水泥沙浆 4.1.2厚聚氨酯防水涂料 5.15厚1:2.5防水水泥砂浆找平	m ²	253.44	165.76	42010.21	51.57	83.29	0.15	12.72	4.34	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目

第4页 共10页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	6. 部位: 一~四层卫生间、洗漱间										
A-10-61换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36 m ² 以内 {换:素水泥浆}	100m ²	2.5344	10638.77	26962.90	3680.14	4863.91	12.49	897.31	306.49	
A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面[实际厚度=1.2]	100m ²	2.5344	2858.61	7244.86	268.74	2246.35		80.08	27.41	
A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=15] {换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	100m ²	2.5344	3078.00	7800.88	1208.28	1218.42	2.45	294.21	100.49	
11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				197273.18						
桂011204007001	釉面砖防水墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3. 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 300*600*9厚釉面砖, 白水泥浆擦缝 5. 高度: 2.4m 6. 部位: 一~四层卫生间、洗漱间	m ²	1177.68	167.51	197273.18	56.01	78.82	0.13	13.95	4.77	
A-11-65换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积 (≤0.20m ²) {换:素水泥浆 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15}	100m ²	11.7768	12016.07	141510.85	5044.21	4317.76	13.22	1228.96	419.77	
A-8-86换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m ²	11.7768	4735.85	55773.16	557.28	3564.63		166.07	56.84	
12.	天棚工程				4733.13						
011301001001	防水天棚 1. 基层配套界面处理 2. 5厚聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平 3. 部位: 一~四层卫生间、洗漱间	m ²	262.66	18.02	4733.13	5.74	8.57	0.03	1.63	0.56	
A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m ²	2.6266	665.78	1748.74	164.31	392.93		39.93	13.64	
A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=5]	100m ²	2.6266	1135.03	2981.27	409.29	463.85	3.18	122.92	42.07	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目

第5页 共10页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
13.	门窗工程				183844.22						
010802001001	70系列铝合金平开门 带亮>2m ² 1. 门框厚度2.0mm	m ²	86.40	551.80	47675.52	57.64	429.81		14.01	4.78	
A-13-7换	铝合金门安装 平开	100m ²	0.8640	55180.84	47676.25	5764.26	42981.21		1400.72	478.43	
010802001002	70系列铝合金平开门 不带亮≤2m ² 1. 门框厚度2.0mm	m ²	117.60	581.92	68433.79	57.64	457.44		14.01	4.78	
A-13-7换	铝合金门安装 平开	100m ²	1.1760	58192.58	68434.47	5764.26	45744.28		1400.72	478.43	
010807001001	90系列铝合金推拉窗不带亮≤2m ² 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝合金窗框	m ²	38.40	519.58	19951.87	42.06	420.91		10.22	3.49	
A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m ²	0.3840	51958.73	19952.15	4206.10	42091.27		1022.08	349.11	
010807001002	90系列铝合金推拉窗不带亮>2m ² 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚铝合金窗框	m ²	96.00	497.74	47783.04	46.73	394.67		11.36	3.88	
A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m ²	0.9600	49773.69	47782.74	4673.44	39466.95		1135.65	387.90	
14.	油漆、涂料、裱糊工程				21396.72						
011406003001	内墙满刮腻子 1. 部位: 一~四层卫生间、洗漱间2.4米以上	m ²	461.52	17.00	7845.84	10.43	1.77		2.53	0.87	
A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	4.6152	1701.00	7850.46	1043.21	177.25		253.50	86.59	
011407001001	墙面刷乳胶漆 1. 部位: 一~四层卫生间、洗漱间2.4米以上	m ²	341.76	13.85	4733.38	6.46	4.14		1.57	0.54	
A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	3.4176	1385.40	4734.74	646.28	414.04		157.05	53.64	
011406003002	天棚满刮腻子 1. 部位: 一~四层卫生间、洗漱间	m ²	262.66	19.72	5179.66	12.31	1.77		2.99	1.02	
A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	2.6266	1972.40	5180.71	1230.99	177.25		299.13	102.17	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目

第6页 共10页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
011407002001	天棚墙漆 1. 部位: 一~四层卫生间、洗漱间	m ²	262.66	13.85	3637.84	6.46	4.14		1.57	0.54	
A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面二遍	100m ²	2.6266	1385.40	3638.89	646.28	414.04		157.05	53.64	
15.	其他装饰工程				135852.28						
011505001001	成品不锈钢盥洗池	m	48.00	1526.00	73248.00		1400.00				
B-	成品不锈钢盥洗池	m	48.00	1526.00	73248.00		1400.00				
010607004001	不锈钢管防盗网	m ²	381.78	163.98	62604.28		150.44				
B-	不锈钢管防盗网	m ²	381.78	163.98	62604.28		150.44				
	小 计				749442.53						
	Σ人工费				165171.90						
	Σ材料费				466995.23						
	Σ机械费				379.69						
	Σ管理费				41008.95						
	Σ利 润				14012.77						
	单价措施项目				15970.84						
011701	脚手架工程				2505.12						
桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m ²	294.72	8.50	2505.12	4.87	0.61	0.27	1.53	0.52	
A-16-14	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	100m ²	2.9472	851.28	2508.89	486.84	61.49	27.09	153.15	52.42	
011703	垂直运输				13465.72						
桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m ²	1158.84	11.62	13465.72			7.61	2.27	0.78	
A16-30	局部装饰装修垂直运输高度 20m以内	100m ²	11.5884	1161.14	13455.75			760.91	226.75	77.61	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目

第7页 共10页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	小 计				15970.84						
	Σ人工费				1435.29						
	Σ材料费				179.78						
	Σ机械费				8898.34						
	Σ管理费				3081.49						
	Σ利 润				1057.15						
	合 计				765413.37						
	Σ人工费				166607.19						
	Σ材料费				467175.01						
	Σ机械费				9278.03						
	Σ管理费				44090.44						
	Σ利 润				15069.92						
安装项目					81553.66						
	分部分项工程				81553.66						
4.	B4 电气设备安装工程				17487.72						
030412005001	防水防尘吸顶灯LED 18W 1. 安装方式:吸顶安装	套	40	71.30	2852.00	21.41	34.18	0.13	6.89	2.80	
B4-1799	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	4.0	713.00	2852.00	214.13	341.74	1.31	68.94	28.01	
030404034001	双联单控开关 1. 安装方式:距地1.3米明装	套	40	28.31	1132.40	11.34	9.34	0.13	3.67	1.49	
B4-1953	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷 板开关明装 双联	10套	4.0	283.16	1132.64	113.42	93.43	1.31	36.71	14.91	
030404033001	排气扇	台	40	167.55	6702.00	49.85	80.80	0.44	16.09	6.54	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目

第8页 共10页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
B4-0421	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇墙上	台	40	167.55	6702.00	49.85	80.80	0.44	16.09	6.54	
030411004001	配线照明线路 BV-3*2.5	m	722.52	4.86	3511.45	1.02	2.99		0.32	0.13	
B4-1539	线槽配线 照明线路 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单线	7.2252	485.87	3510.51	101.53	298.53		32.49	13.20	
030411002001	线槽	m	240.84	13.66	3289.87	6.63	2.79	0.09	2.15	0.87	
B4-1471	塑料线槽敷设 宽×高 ($\leq 39 \times 19\text{mm}$)	10m	24.084	136.60	3289.87	66.29	27.93	0.88	21.49	8.73	
9.	B9 给排水、燃气工程				64065.94						
031001006001	PPR塑料给水管及管件安装De20	m	50.52	37.45	1891.97	16.19	10.74	0.10	5.21	2.12	
B9-0124	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接) 安装公称外径(20mm以内)	10m	5.052	374.38	1891.37	161.91	107.31	0.96	52.12	21.17	
031001006002	PPR塑料给水管及管件安装De25	m	133.36	34.04	4539.57	16.19	7.55	0.14	5.23	2.12	
B9-0125换	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接) 安装公称外径(25mm以内)	10m	13.336	340.44	4540.11	161.91	75.47	1.44	52.27	21.24	
031001006003	PPR塑料给水管及管件安装De32	m	81.84	39.89	3264.60	18.34	9.80	0.14	5.92	2.40	
B9-0126	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接) 安装公称外径(32mm以内)	10m	8.184	399.04	3265.74	183.44	98.04	1.42	59.16	24.03	
031001006004	PVC-U塑料排水管及管件安装De50	m	24.84	39.75	987.39	18.90	9.00	0.05	6.06	2.46	
B9-0171	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(50mm以内)	10m	2.484	397.58	987.59	188.98	89.97	0.52	60.64	24.64	
031001006005	PVC-U塑料排水管及管件安装De75	m	125.04	56.44	7057.26	25.68	14.47	0.05	8.23	3.35	
B9-0172	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(75mm以内)	10m	12.504	564.33	7056.38	256.81	144.63	0.50	82.34	33.45	
031001006006	PVC-U塑料排水管及管件安装De110	m	43.32	69.02	2989.95	28.64	21.72	0.05	9.18	3.73	
B9-0173	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(110mm以内)	10m	4.332	690.19	2989.90	286.41	217.19	0.49	91.81	37.30	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目

第9页 共10页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
031004006001	蹲式大便器	套	80	444.45	35556.00	81.31	289.85		26.02	10.57	
B9-0612	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 20	10套	8.0	4444.48	35555.84	813.11	2898.49		260.20	105.70	
桂031004020001	水龙头	个	80	24.47	1957.60	3.27	17.70		1.05	0.43	
B9-0636	给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(15mm以内)	10个	8.0	244.49	1955.92	32.69	176.90		10.46	4.25	
桂031004021001	地漏De50	个	40	74.96	2998.40	33.60	20.05		10.75	4.37	
B9-0647	给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(50mm)以内 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	4.0	749.57	2998.28	336.00	200.48		107.52	43.68	
031003001001	截止阀De32	个	40	70.58	2823.20	14.08	44.33		4.51	1.83	
B9-0382	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(32mm以内)	个	40	70.58	2823.20	14.08	44.33		4.51	1.83	
	小 计				81553.66						
	Σ人工费				23710.50						
	Σ材料费				40309.55						
	Σ机械费				94.52						
	Σ管理费				7613.48						
	Σ利 润				3092.47						
	单价措施项目										
	小 计										
	Σ人工费										
	Σ材料费										
	Σ机械费										

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目

第10页 共10页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	Σ管理费										
	Σ利 润										
	合 计				81553.66						
	Σ人工费				23710.50						
	Σ材料费				40309.55						
	Σ机械费				94.52						
	Σ管理费				7613.48						
	Σ利 润				3092.47						
	> 总 合 计				870438.48						
	Σ人工费				208856.31						
	Σ材料费				507484.56						
	Σ机械费				10788.86						
	Σ管理费				53824.26						
	Σ利 润				18878.15						

总价措施费用表

工程名称:陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
拆除项目				1170.20	
一	2024拆除工程一般计税法			1170.20	
1	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (18538.62+1416.31)*4.00%	4.00	870.04	
3	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (18538.62+1416.31)*1.25%	1.25	271.89	
4	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (18538.62+1416.31)*0.13%	0.13	28.27	
维修项目				30751.07	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			30751.07	
1	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (165171.90+379.69+1435.29+8898.34)*14.41%	14.41	27626.12	
2	检验试验配合费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (165171.90+379.69+1435.29+8898.34)*0.25%	0.25	479.28	
3	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (165171.90+379.69+1435.29+8898.34)*1.25%	1.25	2396.44	
4	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (165171.90+379.69+1435.29+8898.34)*0.13%	0.13	249.23	
安装项目				4926.31	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			4926.31	
1	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (23710.50+94.52)*11%	11.00	2854.22	
2	检验试验配合费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (23710.50+94.52)*0.5%	0.5	129.74	
3	雨季施工增加费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (23710.50+94.52)*4%	4.00	1037.90	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目费用表

工程名称:陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算公式	金额(元)
拆除项目			49.28
1	暂列金额	明细详见表-12-1	
2	材料暂估价	明细详见表-12-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-12-3	
4	计日工	明细详见表-12-4	
5	总承包服务费	明细详见表-12-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	49.28
维修项目			1592.33
1	暂列金额	明细详见表-12-1	
2	材料暂估价	明细详见表-12-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-12-3	
4	计日工	明细详见表-12-4	
5	总承包服务费	明细详见表-12-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	1592.33
安装项目			172.96
1	暂列金额	明细详见表-11-1	
2	材料暂估价	明细详见表-11-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-11-3	
4	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	172.96
5	计日工	明细详见表-11-4	
6	总承包服务费	明细详见表-11-5	

注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	11.016	440.35
2	040301001	砂(综合)	m ³	8.339	136.89
3	040301001	砂(综合)	m ³	0.273	136.89
4	040301003	细砂	m ³	0.786	136.89
5	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	11.849	500.00
6	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块	1280.000	0.50
7	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	7.335	331.86
8	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	45.341	358.41
9	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t	57.583	367.26
10	070103014.3	陶瓷墙面砖 300×600*9	m ²	1224.787	26.73
11	070501006.1	防滑地面砖 600×600	m ²	1591.473	33.42
12	110914001.1	70系列铝合金平开门 带亮>2m ² 框厚2.0mm	m ²	82.979	396.00
13	110914001.2	70系列铝合金平开门 不带亮≤2m ² 框厚2.0mm	m ²	112.943	424.77
14	110915001.1	90系列铝合金推拉窗不带亮≤2m ² 框厚1.8mm	m ²	36.645	385.00
15	110915001.2	90系列铝合金推拉窗不带亮>2m ² 框厚1.8mm	m ²	91.613	357.50
16	130527001.1	聚合物水泥防水涂料(JS-I)	kg	3908.531	10.74
17	341101001	水	m ³	70.611	4.27
18	350302001	回转扣件	个	0.177	5.53
19	350302003	直角扣件	个	3.183	5.53
20	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t	0.018	3415.93
21	350307002	竹脚手板	m ²	3.154	22.12
22	172500000.1	PVC-U塑料排水管及管件安装De50	m	24.020	7.36
23	172500000.2	PVC-U塑料排水管及管件安装De110	m	36.909	21.17

主要材料及价格表

工程名称:陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目

第2页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
24	172500000.3	PVC-U塑料排水管及管件安装De75	m	120.414	12.30
25	172502000.1	PPR塑料给水管及管件安装De25	m	136.027	6.54
26	172502000.2	PPR塑料给水管及管件安装De20	m	51.530	9.81
27	172502000.3	PPR塑料给水管及管件安装De32	m	83.477	8.71
28	194103000.1	截止阀De32	个	40.400	37.98
29	211501000	蹲式大便器	个	80.800	74.94
30	213301000	水嘴	个	80.800	17.45
31	213316002	自闭式冲洗阀 DN20	个	80.800	155.01
32	213318000	地漏	个	40.000	3.38
33	213320000	大便器冲洗管	根	80.800	1.71
34	500102001.1	排气扇	台	40.000	79.64
35	Z250001001.1	防水防尘吸顶灯	套	40.400	31.47
36	Z260501001.1	双联单控开关	个	40.800	8.05
37	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线BV-3*2.5	m	780.322	2.72
38	Z290302000.1	塑料线槽	m	252.882	2.19
39	140301004	汽油92#	kg	61.329	8.35
40	341103001	电	kW·h	890.288	0.71
41	341103001	电	kW.h	1410.656	0.71