

林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程 工程

招标控制价

招 标 人：马山县林业局



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

审 核 单 位：



(单位盖章)

2026年6月12日



林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 2832933.00元

(大写): 贰佰捌拾叁万贰仟玖佰叁拾叁元整

招标人: 马山县林业局




(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



审核单位:



(单位盖章)

编制时间: 2026年6月12日

复核时间: 2026年6月12日



全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程

编制时间：2026-06-04

第 1 页 共 1 页 01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	估算金额(元)			技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
				林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化	合计				
1	第100章至第700章合计			2832933	2832933		100.00		
100	清单 第100章 总则			65676	65676		2.32		
200	清单 第200章 路基			362707	362707		12.80		
300	清单 第300章 路面			2344534	2344534		82.76		
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			60016	60016		2.12		
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计								
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			2832933	2832933		100.00		
11	计日工合计								
11.1	劳务								
11.2	材料								
11.3	施工机械								
12	暂列金额(不计日工总额)								
13	投标报价			2832933	2832933		100.00		

编制：BZ

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程
 编制范围：K0+000~K5+218

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			2832933		100.00	
100	清单 第100章 总则			65676		2.32	
102	工程管理			41508		1.47	
102-3	安全生产费	总额		41508		1.47	
104	承包人驻地建设			24168		0.85	
104-1	承包人驻地建设	总额		24168		0.85	
200	清单 第200章 路基			362707		12.80	
202	场地清理			6575		0.23	
202-1	清理与掘除			6575		0.23	
-a	清理现场	m2	23481	6575	0.28	0.23	
203	挖方路基			89683		3.17	
203-1	路基挖方			89683		3.17	
-a	挖土方	m3	25920	89683	3.46	3.17	
204	填方路基			22671		0.80	
204-1	路基填筑(包括填前压实)	m3	4454	22671	5.09	0.80	
-a	利用土方	m3	4454	22671	5.09	0.80	
209	挡土墙	m3/m	591.02/142	243778	412.47/1716.75	8.61	
209-3	M7.5浆砌片石挡土墙	m3/m	591.02/142	243778	412.47/1716.75	8.61	
300	清单 第300章 路面			2344534		82.76	
306	级配碎(砾)石底基层、基层	m2	21884	505520	23.1	17.84	
306-3	级配碎石基层	m2	21884	505520	23.1	17.84	
-a	厚100mm	m2	21884	505520	23.1	17.84	
312	水泥混凝土面板	m2	19275	1839014	95.41	64.92	
312-1	水泥混凝土面板	m2	19275	1751712	90.88	61.83	
-a	厚180mm	m2	19275	1751712	90.88	61.83	

复核:

编制:

186.00 70.26

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程

编制范围：K0+000~K5+218

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
312-2	路面钢筋			41565		1.47	
-c	钢筋	t	8.2252	41565	5053.37	1.47	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石		19275	45737	2.37	1.61	
313-1	路肩培土	m3	1200.14	45737	38.11	1.61	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			60016		2.12	
419	圆管涵及倒虹吸管涵	m/道	108/18	60016	555.7/3334.22	2.12	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵Φ500mm	m/道	108/18	60016	555.7/3334.22	2.12	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			2832933		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不计日工总额)						
13	投标报价			2832933		100.00	

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业化硬化工程
 编制范围：K0+000~K5+218

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计				场外运输损耗			
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵 洞			辅助生产 %	数量	
1001001	人工	工日	101.25	2741.547	525.226	2123.78	92.541					
1051001	机械工	工日	101.25	581.614	154.313	419.735	7.565					
2001001	HPB300钢筋	t	3556	0.214		0.214						
2001002	HRB400钢筋	t	3422.09	8.275		8.275						
2001021	8~12号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	5.42	128.335	124.081		4.254					
2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	5.78	41.949		41.949						
2003004	型钢 (工字钢,角钢)	t	3562	0.019		0.019						
2003008	钢管 (无缝钢管)	t	4201	0.028			0.028					
2003025	钢模板 (各类定型大块钢模板)	t	5384.62	0.021			0.021					
2009013	螺栓 (混合规格)	kg	5.58	2.583			2.583					
2009028	铁件 (铁件)	kg	5.65	3.195			3.195					
2009030	铁钉 (混合规格)	kg	5.58	7.623	4.596		3.027					
3001001	石油沥青	t	3600	1.872		1.754	0.118					
3003002	汽油 (92号)	kg	8.37	48.149			48.149					
3003003	柴油 (0号, -10号, -20号)	kg	7	10254.888	5419.567	4765.032	70.289					
3005001	煤	t	561.95	0.347		0.347						
3005002	电	kW·h	0.59	11502.578	190.693	11263.76	48.12					
3005004	水	m3	3.59	1009.428	431.15	501.15	77.128					
4003001	原木 (混合规格)	m3	752.21	1.379	1.379							
4003002	锯材 (中板 δ = 19~35mm, 中方混 合规格)	m3	867.26	2.488	0.919	1.157	0.412					
5001013	PVC塑料管 (Φ50mm) (Φ50mm)	m	6.41	82.721	82.721							
5009012	油毛毡 (400g, 0.915m×21.95m)	m2	3.42	38.962			38.962					

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程

编制范围：K0+000~K5+218

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计				场外运输损耗		
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	辅助生产	%	数量	
5501003	黏土(堆方)	m3	11.65	8.666	8.666						
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆)	m3	126	1893.769	228.987	1627.967	36.816				
5503007	砂砾(堆方)	m3	59.6	185.258	185.258						
5505005	片石(码方)	m3	106	761.208	679.673		81.535				
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m3	113	2951.773		2937.125	14.648				
5505015	碎石(8cm)(最大粒径8cm堆方)	m3	113	5.055	5.055						
5505016	碎石(未筛分碎石统堆方)	m3	113	3373.315		3355.693	17.622				
5509002	42.5级水泥	t	397.55	1403.014	56.035	1334.177	12.802				
7801001	其他材料费	元	1	5312.375	189.767	4967.168	155.44				
7901001	设备摊销费	元	1	50.333		50.333					
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1151.99	51.322	51.322						
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WK100机械)	台班	1013.67	0.226			0.226				
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	台班	559.14	6.619	5.91		0.709				
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机	台班	940.67	0.05			0.05				
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1143.63	13.459	8.426	5.033					
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	625.98	4.814		4.814					
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机 (2Y-8/10)	台班	1061.95	3.053	3.053						
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	1150.44	2.626		2.626					
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	1769.91	17.507		17.507					
8001085	机械自身质量0.6t手持式振动碾 (YZ506B)	台班	158.17	25.203		25.203					

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程
 编制范围：K0+000~K5+218

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计				场外运输损耗		
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	辅助生产	%	数量	
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机 (YZJ10B)	台班	867.57	10.022	10.022						
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混 凝土摊铺机 (HTG4500含模轨)	台班	1304.82	7.132		7.132					
8003083	混凝土电动刻纹机 (RQF180)	台班	249.92	139.166		139.166					
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用) (SLF)	台班	200.32	48.207		48.207					
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机 (JD250)	台班	158.74	94.142		93.677	0.466				
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	127.17	9.929	8.865		1.064				
8007013	载质量6t以内自卸汽车 (CA/CQ340X)	台班	551.86	46.491		46.491					
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1077.37	30.715		30.715					
8007046	载质量1.0t以内机动翻斗车 (F10A)	台班	203.8	0.507			0.507				
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	629.85	1.871			1.871				
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1330.31	0.288			0.288				
8099001	小型机具使用费	元	1	90.171		80.607	9.563				

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程
 编制范围：K0+000~K5+218

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	金额	税率(%)	金额	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	100	清单第100章 总则																65676	
2	102	工程管理																41508	
3	102~3	安全生产费	总额															41508	
4	104	承包人驻地建设																24168	
5	104~1	承包人驻地建设	总额															24168	
6	200	清单第200章 路基			240369.11		53179.11	139688.07	85126.05	277993.24		3777.62	9080.11	23049.12	18789.43	29942.06		362707	
7	202	场地清理			3443.32				5389.92	5389.92		57.99	108.12	127.43	267.82	535.62		6575	
8	202~1	清理与掘除			3443.32				5389.92	5389.92		57.99	108.12	127.43	267.82	535.62		6575	
9	~a	清理现场	m2	23481	3443.32				5389.92	5389.92		57.99	108.12	127.43	267.82	535.62		6575	0.28

复核：

编制：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程

编制范围：K0+000~K5+218

第 2 页 共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)		
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计							费率(%)	税率(%)	合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10	203	挖方路基			69869.64		8135.64		59121.97	67257.61		1176.61	2193.91	6206.97	5434.42	7404.26		89683	
11	203~1	路基挖方			69869.64		8135.64		59121.97	67257.61		1176.61	2193.91	6206.97	5434.42	7404.26		89683	
12	~a	挖土方	m3	25920	69869.64		8135.64		59121.97	67257.61		1176.61	2193.91	6206.97	5434.42	7404.26		89683	3.46
13	204	填方路基			17833.44		947.03		16182.13	17129.17		300.32	559.97	1441.25	1387.07	1873.6		22671	
14	204~1	路基填筑(包括填前压实)	m3	4454	17833.44		947.03		16182.13	17129.17		300.32	559.97	1441.25	1387.07	1873.6		22671	5.09
15	~a	利用土方	m3	4454	17833.44		947.03		16182.13	17129.17		300.32	559.97	1441.25	1387.07	1873.6		22671	5.09
16	209	挡土墙	m3/m	591.02	14922.71		44096.44	139688.07	4432.03	188216.54		2242.72	6218.11	15273.47	11700.12	20128.59		243778	412.47
17	209~3	M7.5浆砌片石挡土墙	m3/m	591.02	14922.71		44096.44	139688.07	4432.03	188216.54		2242.72	6218.11	15273.47	11700.12	20128.59		243778	412.47
18	300	清单第300章路面			1572352.94		215032.74	1490331.96	174205.72	1879570.42		17419.36	46285.84	86272.85	121395.51	193584.96		2344534	

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程
 编制范围：K0+000~K5+218

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税金(%)	合计	单价		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
19	306	级配碎(砾)石底基层、基层	m ²	21884	285106.2		4431.51	379243.59	45135.06	428810.16		2722.19	8259.53	21969.72	2063.53	41744.26		505520		23.1
20	306~3	级配碎石基层	m ²	21884	285106.2		4431.51	379243.59	45135.06	428810.16		2722.19	8259.53	21969.72	2063.53	41744.26		505520		23.1
21	~a	厚100mm	m ²	21884	285106.2		4431.51	379243.59	45135.06	428810.16		2722.19	8259.53	21969.72	2063.53	41744.26		505520		23.1
22	312	水泥混凝土面	m ²	19275	1287246.74		210601.23	1111088.37	129070.66	1450760.26		14697.17	38026.32	99425.79	84209.32	151840.7		1839014		95.41
23	312~1	水泥混凝土面	m ²	19275	1225077.07		181693.38	1081973.92	125003.7	1388671		13872.53	36192.75	94615.56	73670.33	144632		1751712		90.88
24	~a	厚180mm	m ²	19275	1225077.07		181693.38	1081973.92	125003.7	1388671		13872.53	36192.75	94615.56	73670.33	144632		1751712		90.88
25	312~2	路面钢筋			31873.09		3997.45	29114.45	80.61	33192.5		194.78	955.87	2450.36	1339.15	3431.94		41565		
26	~c	钢筋	t	8.2252	31873.09		3997.45	29114.45	80.61	33192.5		194.78	955.87	2450.36	1339.15	3431.94		41565		5053.35
27	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固		19275	30296.59		24910.41		3986.35	28896.76		629.87	877.69	2359.87	9199.84	3776.76		45737		2.37

复核：

编制：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程

编制范围：K0+000~K5+218

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设置备置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	金额	费率(%)	金额	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
28	313~1	路肩培土	m3	1200.14	30296.59		24910.41		3986.35	28896.76		629.87	877.69	9199.84	2359.87	3776.76	45737		38.11	
29	400	清单第400章桥梁、涵洞			40887.53		9369.81	34471.73	2556.32	46397.86		561.34	1518.47	3395.49	3188.18	4955.52	60016			
30	419	圆管涵及倒虹吸管涵	m/道	108	40887.53		9369.81	34471.73	2556.32	46397.86		561.34	1518.47	3395.49	3188.18	4955.52	60016		555.7	
31	419~1	单孔钢筋混凝土圆管涵Φ500mm	m/道	108	40887.53		9369.81	34471.73	2556.32	46397.86		561.34	1518.47	3395.49	3188.18	4955.52	60016		555.7	
合计					1853609.58		277581.66	1664491.77	261888.09	2203961.52		21758.32	56884.42	112717.46	143373.12	228482.54	2832933		542915.48	

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程
 编制范围：K0+000~K5+218

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)							规费 (%)				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率 I	综合费率 II	基本费用	主副食运补	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.93						0.52	0.22	1.16	0.52	2.74	0.12			0.27	3.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.87						0.47	0.17	1.05	0.47	2.79	0.10			0.25	3.15	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.95						0.15	0.15	1.11	0.15	1.37	0.11			0.26	1.75	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94						0.81	0.32	1.26	0.81	2.42	0.06			0.40	2.89	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04-1	路面 (隧道路面)								0.81	0.32	0.32	0.81	2.42	0.06			0.40	2.89	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.19	0.25	0.25	1.19	3.56	0.09			0.51	4.17	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.62						1.20	0.26	0.88	1.20	3.58	0.11			0.46	4.16	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.62						1.20	0.26	0.88	1.20	3.58	0.11			0.46	4.16	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.74						1.53	0.33	1.07	1.53	4.72	0.12			0.54	5.39	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.49						2.72	0.62	2.11	2.72	5.97	0.22			1.09	7.29	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)								2.72	0.62	0.62	2.72	5.97	0.22			1.09	7.29	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.49						2.72	0.62	2.11	2.72	5.97	0.22			1.09	7.29	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)								2.72	0.62	0.62	2.72	5.97	0.22			1.09	7.29	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.90						1.67	0.38	1.29	1.67	4.14	0.10			0.63	4.88	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.56	0.35	0.35	0.56	2.24	0.10			0.65	2.99	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.56	0.35	0.35	0.56	2.24	0.10			0.65	2.99	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.56	0.35	0.35	0.56	2.24	0.10			0.65	2.99	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制： 复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程
编制范围：K0+000~K5+218

第 1 页 共 2 页 09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	原木混合规格	m3	4003001	752.21	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002	867.26	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3556		21	PVC塑料管 (Φ 50mm) Φ 50mm	m	5001013	6.41	
4	HRB400钢筋	t	2001002	3422.09		22	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2	5009012	3.42	
5	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.42		23	黏土堆方	m3	5501003	11.65	
6	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	5.78		24	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	126	
7	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3562		25	砂砾堆方	m3	5503007	59.6	
8	钢管无缝钢管	t	2003008	4201		26	片石码方	m3	5505005	106	
9	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5384.62		27	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m3	5505013	113	
10	螺栓混合规格	kg	2009013	5.58		28	碎石 (8cm) 最大粒径8cm堆方	m3	5505015	113	
11	铁件铁件	kg	2009028	5.65		29	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	113	
12	铁钉混合规格	kg	2009030	5.58		30	42.5级水泥	t	5509002	397.55	
13	石油沥青	t	3001001	3600		31	其他材料费	元	7801001	1	
14	汽油92号	kg	3003002	8.37		32	设备摊销费	元	7901001	1	
15	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7		33	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1151.99	
16	煤	t	3005001	561.95		34	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	1013.67	
17	电	kW·h	3005002	0.59		35	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	559.14	
18	水	m3	3005004	3.59		36	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	8001047	940.67	

复核:

编制:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程
 编制范围：K0+000~K5+218

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1143.63	
38	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	625.98	
39	机械自身质量8~10t光轮压路机 2Y-8/10	台班	8001079	1061.95	
40	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081	1150.44	
41	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083	1769.91	
42	机械自身质量0.6t手持式振动碾 YZS06B	台班	8001085	158.17	
43	机械自身质量10t以内振动压路机 YZJ10B	台班	8001088	867.57	
44	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTC4500含模轨400mm	台班	8003077	1304.82	
45	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	249.92	
46	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)SLF	台班	8003085	200.32	
47	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机JD250	台班	8005002	158.74	
48	出料容量400L以内灰浆搅拌机 UJ325	台班	8005010	127.17	
49	载质量6t以内自卸汽车 CA/CQ340X	台班	8007013	551.86	
50	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1077.37	
51	载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	203.8	
52	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	629.85	
53	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25	台班	8009030	1330.31	
54	小型机具使用费	元	8099001	1	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程

21-1表

编制范围：K0+000~K5+218

标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 3 页

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计				2832933		
100	清单第100章总则				65676		
102	工程管理				41508		
102-3	安全生产费	总额			41508		
104	承包人驻地建设				24168		
104-1	承包人驻地建设	总额			24168		
200	清单第200章路基				362707		
202	场地清理				6575		
202-1	清理与掘除				6575		
202-1-a	清理现场	m2	23481	0.28	6575		
1-1-20-1	机械整修路拱	1000m2	23.481	276.27	6487	01.土方	
203	挖方路基				89683		
203-1	挖方路基				89683		
203-1-a	挖土方	m3	25920	3.46	89683		
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3 天然密	25.92	3459.65	89674	01.土方	
204	填方路基				22671		
204-1	路基填筑(包括填前压实)	m3	4454	5.09	22671		
204-1-a	利用土方	m3	4454	5.09	22671		
1-1-18-8	二级公路填方路基,自身质量10t以内振动压路机碾压土方	1000m3 压实方	4.454	5094.52	22691	01.土方	
209	挡土墙	m3	591.02	412.47	243778		
209-3	M7.5浆砌片石挡土墙	m3	591.02	412.47	243778		
1-4-16-7换	浆砌片石挡土墙墙身	10m3实 方	45.956	3833.65	176179	06.构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
1-4-16-5换	浆砌片石挡土墙基础	10m3实 方	13.146	3511.49	46162	06.构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
1-4-26-2	挡土墙砂砾泄水层	100m3	1.453	14754.99	21439	06.构造物 I	

复核：

编制：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称: 林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程

编制范围: K0+000~K5+218

标准定额库版本号:

校验码:

第 2 页 共 3 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
300	清单第300章路面				2344534		
306	级配碎(砾)石底基层、基层	m2	21884	23.1	505520		
306-3	级配碎石基层	m2	21884	23.1	505520		
306-3-a	厚100mm	m2	21884	23.1	505520		
2-2-2-8换	机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带犁拌和,压实厚度10cm)	1000m2	21.884	23102.22	505569	04. 路面	实际厚度(cm): 10cm;
312	水泥混凝土面板	m2	19275	95.41	1839014		
312-1	水泥混凝土面板	m2	19275	90.88	1751712		
312-1-a	厚180mm	m2	19275	90.88	1751712		
2-2-17-3换	摊铺机铺装混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m2 路面	19.275	83012.14	1600059	04. 路面	实际厚度(cm): 18cm:[5509001] 换
4-11-11-1	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	346.95	342.41	118798	06. 构造物 I	
2-2-19-1	6t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3 路面实	3.4695	9453.24	32798	03. 运输	
312-2	路面钢筋				41565		
312-2-c	钢筋	t	8.2252	5053.37	41565		
2-2-17-15	水泥混凝土路面钢筋	1t	8.2252	5053.37	41565	10. 钢材及钢结构 (一般)	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及		19275	2.37	45737		
313-1	路肩培土	m3	1200.14	38.11	45737		
2-3-2-5	培路肩	100m3	12.0014	3811.31	45741	04. 路面	
400	清单第400章桥梁、涵洞				60016		
419	圆管涵及倒虹吸管涵	m	108	555.7	60016		
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵Φ500mm	m	108	555.7	60016		
1	Φ0.5圆管涵	m	108	117.08	12645	12. 利润和税金	
4-7-5-3换	起重机关装圆管涵管径1.0m以内	10m3实	1.577	1973.37	3112	06. 构造物 I	[5509001] 换 [5509002];

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程

编制范围：K0+000~K5+218

标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页 共 3 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
4-7-5-5换	现浇圆管涵管座混凝土	10m3实 体	1.288	5001.55	6442	06. 构造物 I	普C15-32.5-4 换 普C20- 32.5-4; 普C20-32.5-4 换 普 C25-32.5-4; [5509001] 换
4-11-4-4	沥青油毡 (防水层)	10m2	1.771	466.4	826	07. 构造物 II	
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2	1.311	197.56	259	07. 构造物 II	
4-5-2-4换	浆砌片石实体式台、墙	10m3	7.09	3985.9	28260	07. 构造物 II	[5509001] 换 [5509002];
4-11-6-17换	水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m2	0.0471	1380.04	65	07. 构造物 II	[5509001] 换 [5509002];
4-6-3-1换	混凝土墩、台帽非泵送	10m3实 体	0.437	7221.97	3156	07. 构造物 II	普C30-32.5-4 换 普C20- 32.5-4; [5509001] 换
4-11-11-1	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	1.725	347.25	599	07. 构造物 II	
4-11-11-20	装载机质量1t以内机动翻斗车运混凝土第一个	100m3	0.1725	834.78	144	03. 运输	
1-3-2-3	回填碎石(路基、中央分隔带盲沟)	100m3	0.1602	16516.85	2646	06. 构造物 I	
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3	0.085	21905.88	1862	07. 构造物 II	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业 工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估 价				2832933		
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额 (不含计日工总额)						
13	投标报价				2832933		

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: K0+000~K5+218		工程名称: 清理现场		单位: m ²	数量: 23481	单价: 0.28	第 1 页 共 18 页	21-2表
代 号	工 程 项 目		整修路基		合 计			
	工 程 细 目	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
	定额单位				100m ²			
	工程数量				23.481			
	定额表号				1~1~20~1			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
8001058	功率120kW以内平地机 F155	台班	1143.63	0.08	1.878	2148.29		1.878
8001079	机械自身质量8~10t光轮 压路机2Y-8/10	台班	1061.95	0.13	3.053	3241.63		3.053
9999001	定额基价	元	1	147	3443	3443		3443
	直接费	元				5389.92		5389.92
	措施费	I		3443.32	1.163%	40.05		40.05
		II		3443.32	0.521%	17.94		17.94
	企业管理费	元		3443.32	3.14%	108.12		108.12
	规费	元		380.39	33.5%	127.43		127.43
	利润	元		3609.43	7.42%	267.82		267.82
	税金	元		5951.28	9%	535.62		535.62
	金额合计	元				6486.89		6486.89

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

代号		工程名称: 利用土方		单位: m3		数量: 4454		单价: 5.09		第 3 页 共 18 页		21-2表		
		工程项目	填方路基	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
工程细目		二级公路填方路基, 自身质量10t以内振动压路机碾压土方												
定额单位		1000m3压实方												
工程数量		4.454												
定额表号		1~1~18~8												
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.1	9.353	947.03							9.353	947.03
8001058	功率120kW以内平地机 F155	台班	1143.63	1.47	6.547	7487.78							6.547	7487.78
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B	台班	867.57	2.25	10.022	8694.35							10.022	8694.35
9999001	定额基价	元	1	4004	17833	17833							17833	17833
直接费		元				17129.17								17129.17
措施费		I		17833.44	1.163%	207.4								207.4
		II		17833.44	0.521%	92.91								92.91
企业管理费		元		17833.44	3.14%	559.97								559.97
规费		元		4302.23	33.5%	1441.25								1441.25
利润		元		18693.72	7.42%	1387.07								1387.07
税金		元		20817.77	9%	1873.6								1873.6
金额合计		元				22691.37								22691.37

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: K0+000~K5+218
 分项编号: 209-3
 工程名称: M7.5浆砌片石挡土墙
 单位: m³/m
 数量: 591.02
 单价: 412.47
 第 4 页 共 18 页
 21-2表

代 号	工 程 项 目		石砌挡土墙		浆砌片石挡土墙基础		浆砌片石挡土墙基础		石砌挡土墙		浆砌片石挡土墙基础		浆砌片石挡土墙		挡土墙防渗层、泄水层及填内心		挡土墙砂砾泄水层		合 计		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.8	312.501	31640.71	5.6	73.618	7453.78	34	49.402	5001.95	435.52	44096.44							
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42	2.7	124.081	672.52															
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58	0.1	4.596	25.64															
3005004	水	m ³	3.59	7	321.692	1154.87	7	92.022	330.36	12	17.436	62.6	431.15	1547.83							
4003001	原木混合规格	m ³	752.21	0.03	1.379	1037.06															
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m ³	867.26	0.02	0.919	797.12															
5001013	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	m	6.41	1.8	82.721	530.24															
5501003	黏土堆方	m ³	11.65	0.18	8.272	96.37	0.03	0.394	4.59												
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	126	3.89	178.769	22524.87	3.82	50.218	6327.43												
5503007	砂砾堆方	m ³	59.6																		
5505005	片石码方	m ³	106	11.5	528.494	56020.36	11.5	151.179	16024.97												
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m ³	113	0.11	5.055	571.23															
5509002	42.5级水泥	t	397.55	0.95	43.796	17411.13	0.93	12.239	4865.59												
7801001	其他材料费	元	1	3.5	160.846	160.85	2.2	28.921	28.92												
8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	559.14	0.1	4.596	2569.58	0.1	1.315	735.05												
																			5.91	3304.63	

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: K0+000~K5+218

分项编号: -a

工程名称: 厚100mm

单位: m2 数量: 21884

单价: 23.1

第 6 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		级配碎石路面		合 计			
	工 程 细 目	机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带 铧犁拌和,压实厚度10cm)	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
定 额 单 位		1000m2						
工 程 数 量		21.884						
定 额 表 号		2~2~2~8改						
工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
人工	工日	101.25	2	43.768	4431.51		43.768	4431.51
碎石未筛分碎石统料堆方	m3	113	153.34	3355.693	379193.26		3355.693	379193.26
设备摊销费	元	1	2.3	50.333	50.33		50.333	50.33
功率120kW以内平地机 F155	台班	1143.63	0.23	5.033	5756.26		5.033	5756.26
功率75kW以内履带式拖拉 机	台班	625.98	0.22	4.814	3013.77		4.814	3013.77
机械自身质量12~15t光 轮压路机3Y-12/15	台班	1150.44	0.12	2.626	3021.15		2.626	3021.15
机械自身质量18~21t光 轮压路机3Y-18/21	台班	1769.91	0.8	17.507	30986.17		17.507	30986.17
容量10000L以内洒水汽车 YG15170GSS JN	台班	1077.37	0.1	2.188	2357.72		2.188	2357.72
定额基价	元	1	13028	285106	285106		285106	285106
直接费	元				428810.1			428810.16
措施费	I		30929.27	1.261%	390.02			390.02
	II		285106.2	0.818%	2332.17			2332.17
企业管理费	元		285106.2	2.897%	8259.53			8259.53
规费	元		6159.8	33.5%	2063.53			2063.53
利润	元		296087.91	7.42%	21969.72			21969.72
税金	元		463825.12	9%	41744.26			41744.26
金额合计	元				505569.3			505569.39

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

代 号		工 程 项 目		普通混凝土		混凝土搅拌机拌和		自卸汽车运输水泥混凝土		合 计	
工 程 细 目		摊铺机铺装混凝土路面厚度18cm(轨道式)		容量250L以内混凝土搅拌机拌和		6t以内自卸汽车运输水泥混凝土					
定 额 单 位		1000m ² 路面		10m ³		1000m ³ 路面实体					
工 程 数 量		19.275		346.95		3.4695					
定 额 表 号		2~2~17~3改		4~11~11~1		2~2~19~1					
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	62.5	1204.688	121974.61	1.7	589.815	59718.77	1794.503	181693.38
2001001	HPB300钢筋	t	3556		0.058	205.63				0.058	205.63
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3562		0.019	68.66				0.019	68.66
3001001	石油沥青	t	3600	0.09	1.754	6314.49				1.754	6314.49
3005001	煤	t	561.95	0.02	0.347	194.97				0.347	194.97
3005004	水	m ³	3.59	26	501.15	1799.13				501.15	1799.13
4003002	锯材中板δ=19~35mm,中方混合规格	m ³	867.26	0.06	1.157	1002.99				1.157	1002.99
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	126	84.46	1627.967	205123.78				1627.967	205123.78
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m ³	113	152.38	2937.125	331895.07				2937.125	331895.07
5509002	42.5级水泥	t	397.55	69.22	1334.177	530402.05				1334.177	530402.05
7801001	其他材料费	元	1	257.7	4967.168	4967.17				4967.168	4967.17
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500全幅式40m	台班	1304.82	0.37	7.132	9305.65				7.132	9305.65
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	249.92	7.22	139.166	34780.24				139.166	34780.24
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	200.32	2.5	48.207	9656.78				48.207	9656.78

编制: _____ 复核: _____

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: K0+000~K5+218
 工程名称: 厚180mm
 单位: m2
 数量: 19275
 单价: 90.88
 第 8 页 共 18 页
 21-2表

代 号	工 程 项 目	普通混凝土		混凝土搅拌机拌和		自卸汽车运输水泥混凝土		合 计				
		摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	6t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面实体	数量	金额(元)			数量	金额(元)	
定 额 单 位	定 额 数 量	1000m2路面	10m3	1000m3路面实体	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
定 额 表 号	定 额 表 号	2~2~17~3改	4~11~11~1	2~2~19~1	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机J250	台班	158.74										
装载机6t以内自卸汽车CA/CQ340X	台班	551.86										
容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1077.37	1.48	28.527	30734.13							
定额基价	元	1	58052	1118961	1118961	79347	79347	26769	26769	1225077	1225077	
直接费	元				1288425.00						1388671	
措施费	I		216104.65	1.261%	2725.08	79346.84	0.884%	701.43	26769.23	1.116%	298.74	
	II		1118961	0.818%	9153.1	79346.84	1.201%	952.96	26769.23	0.154%	41.22	
企业管理费	元		1118961	2.897%	32416.3	79346.84	4.167%	3306.38	26769.23	1.756%	470.07	
规费	元		146000.68	33.5%	48910.23	69203.52	33.5%	23183.18	4707.24	33.5%	1576.93	
利润	元		1163255.49	7.42%	86313.56	84307.6	7.42%	6255.62	27579.26	7.42%	2046.38	
税金	元		1467943.6	9%	132114.9	108988.54	9%	9808.97	30090.03	9%	2708.1	
金额合计	元				1600058.00			118797.5			32798.14	1751654.18

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: K0+000~K5+218		工程名称: 钢筋		单位: t	数量: 8.2252	单价: 5053.37	第 9 页 共 18 页	21-2表	
代 号	工 程 项 目		拉杆、传力杆及钢筋		合 计				
	工 程 细 目		水泥混凝土路面钢筋						
定 额 单 位		1t							
工 程 数 量		8.2252							
定 额 表 号		2~2~17~15							
工、料、机名称		单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	101.25	4.8	39.481	3997.47		39.481	3997.47
2001001	HPB300钢筋	t	3556	0.02	0.156	555.73		0.156	555.73
2001002	HRB400钢筋	t	3422.09	1.01	8.275	28316.39		8.275	28316.39
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78	5.1	41.949	242.46		41.949	242.46
8099001	小型机具使用费	元	1	9.8	80.607	80.61		80.607	80.61
9999001	定额基价	元	1	3875	31873	31873		31873	31873
直接费		元				33192.5			33192.5
措施费		I		4276.66	0.351 %	15.01			15.01
		II		31873.09	0.564 %	179.76			179.76
企业管理费		元		31873.09	2.999 %	955.87			955.87
规费		元		3997.45	33.5 %	1339.15			1339.15
利润		元		33023.73	7.42 %	2450.36			2450.36
税金		元		38132.66	9 %	3431.94			3431.94
金额合计		元				41564.6			41564.6

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: K0+000~K5+218

分项编号: 313-1

工程名称: 路肩培土

单位: m3

数量: 1200.14

单价: 38.11

第 10 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽		培路肩		合 计		
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	定 额 单 位	100m3							
	工 程 数 量	12.0014							
	定 额 表 号	2~3~2~5							
	工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1001001	人 工	工 日	101.25	20.5	246.029	24910.41		246.029	24910.41
8001085	机械自身质量0.6t手扶式 振动碾YZS06B	台 班	158.17	2.1	25.203	3986.35		25.203	3986.35
9999001	定额基价	元	1	2524	30297	30297		30297	30297
	直接费	元				28896.76			28896.76
	措施费	I		30296.59	1.261%	382.04			382.04
		II		30296.59	0.818%	247.83			247.83
	企业管理费	元		30296.59	2.897%	877.69			877.69
	规费	元		27462.2	33.5%	9199.84			9199.84
	利润	元		31804.14	7.42%	2359.87			2359.87
	税金	元		41964.02	9%	3776.76			3776.76
	金额合计	元				45740.78			45740.78

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

代 号		工 程 项 目		φ0.5圆管涵		φ0.5圆管涵		起重圆管涵管径1.0m以内		现浇圆管涵管座混凝土		防水层				
				数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25					5.3	8.358	846.26	6.2	7.986	808.54	0.8	1.417	143.45
2009028	铁件铁件	kg	5.65								1.3	1.674	9.46			
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58								1.8	2.318	12.94			
3001001	石油沥青	t	3600											0.05	0.09	325.16
3005004	水	m3	3.59					1	1.577	5.66	10	12.88	46.24			
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	867.26								0.21	0.27	234.58			
5009012	油毛毡 400g, 0.915m×21.95m	m2	3.42											22	38.962	133.25
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	126					0.48	0.757	95.38	4.9	6.306	794.56			
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	113								8.47	10.904	1232.18			
5509002	42.5级水泥	t	397.55					0.2	0.319	126.64	3.42	4.401	1749.66			
7801001	其他材料费	元	1					2.6	4.1	4.1	16.7	21.51	21.51	1.7	3.011	3.01
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5	台班	629.85					1.08	1.703	1072.74	0.13	0.167	105.46			
8099001	小型机具使用费	元	1					0.7	1.104	1.1	2.7	3.478	3.48			
9999001	定额基价	元	1	100	108	10800		1374	2166	2166	3534	4552	4552	393	696	696

复核:

编制:

编制范围: K0+000~K5+218
 分项编号: 419-1

工程名称: 单孔钢筋混凝土圆管涵Φ500mm

单位: m/道 数量: 108

单价: 555.7

第 11 页 共 18 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: K0+000~K5+218

分项编号: 419-1

工程名称: 单孔钢筋混凝土圆管涵Φ500mm

单位: m/道 数量: 108

单价: 555.7

第 12 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目	Φ 0.5圆管涵			安装圆管涵			安装圆管涵			防水层			
		工程细目	数量	金额(元)	起重机安装圆管涵管径1.0m以内	数量	金额(元)	现浇圆管涵管座混凝土	数量	金额(元)	沥青油毡(防水层)	数量	金额(元)	
定 额	单 位	单 价	定 额	单 价	定 额	单 价	定 额	单 价	定 额	单 价	定 额	单 价	定 额	单 价
	Φ 0.5圆管涵		108		10800		10800		10800		10800		10800	
	10m3实体		108											
	1.577		108											
	4~7~5~3改		1											
	4~7~5~5改													
	4~11~4~4													
	工、料、机名称	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费	元				10800		10800		2151.88		5018.6		604.87
	措施费	I						1974.69	0.884 %	17.46		8.48		1.62
		II						2166.3	1.201 %	26.02		54.66		10.7
	企业管理费	元						2166.3	4.167 %	90.27		189.66		37.56
	规费	元						1191.15	33.5 %	399.04		282.22		48.06
	利润	元						2300.04	7.42 %	170.66		356.48		55.34
	税金	元						11601.36	9 %	1044.12		531.91		68.23
	金额合计	元				12645.48				3112.3		6442.02		826.38

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

代 号	工 程 项 目	沥青麻絮沉降缝		浆砌片石		水泥砂浆勾缝及抹面		混凝土							
		工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)					
1001001	人工		工日	101.25	0.2	26.55	7.8	55.302	5599.33	2.9	0.137	13.83	12.4	5.419	548.65
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝		kg	5.42			0.6	4.254	23.06						
2003008	钢管无缝钢管		t	4201				0.028	119.14				0.05	0.021	115.3
2003025	钢模板各类定型大块钢模 板		t	5384.62											
2009013	螺栓混合规格		kg	5.58									5.91	2.583	14.41
2009028	铁件铁件		kg	5.65									3.48	1.521	8.59
2009030	铁钉混合规格		kg	5.58			0.1	0.709	3.96						
3001001	石油沥青		t	3600	0.02	99.11									
3005004	水		m3	3.59			8	56.72	203.62	15	0.707	2.54	12	5.244	18.83
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格		m3	867.26			0.02	0.142	122.98						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方		m3	126			3.87	27.438	3457.23	2.78	0.131	16.5	5	2.184	275.2
5505005	片石码方		m3	106			11.5	81.535	8642.71						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方		m3	113									8.57	3.744	423.1
5509002	42.5级水泥		t	397.55			0.95	6.714	2669.24	0.84	0.039	15.67	3.04	1.328	528.14
7801001	其他材料费		元	1	53.4	70.007	2.7	19.143	19.14				86.2	37.669	37.67

复核:

编制:

编制范围: K0+000~K5+218
 工程名称: 单孔钢筋混凝土圆管涵Φ500mm
 单位: m/道 数量: 108 单价: 555.7 第 13 页 共 18 页 21-2表
 分项编号: 419-1

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: K0+000~K5+218
 工程名称: 单孔钢筋混凝土圆管涵Φ500mm
 单位: m/道 数量: 108 单价: 555.7 第 14 页 共 18 页 21-2表
 分项编号: 419-1

代 号	工程 项目		沥青麻絮沉降缝		浆砌片石		水泥砂浆勾缝及抹面		混凝土				
	工程 细 目	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
	工程 细 目												
	定 额 单 位		10m2		10m3		100m2		10m3 实体				
	工 程 数 量		1.311		7.09		0.0471		0.437				
	定 额 表 号		4~11~1~1		4~5~2~4改		4~11~6~17改		4~6~3~1改				
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班		559.14	0.1	396.43							
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班		127.17	0.15	135.25							
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班		1330.31						383.69			
8099001	小型机具使用费	元		1					0.66	0.288			
9999001	定额基价	元	170	223	2394	16977	900	42	4960	2168			
	直接费	元		195.67		21392.08		48.54		2358.56			
	措施费	I	27.87	1.075 %	6438.96	1.075 %	69.22	14.52	1.075 %	972.04	1.075 %	10.45	
		II	222.59	1.537 %	3.42	16976.96	1.537 %	260.94	42.37	1.537 %	2167.78	1.537 %	33.32
	企业管理费	元	222.59	5.397 %	12.01	16976.96	5.397 %	916.25	42.37	5.397 %	2167.78	5.397 %	116.99
	规费	元	26.55	33.5 %	8.89	5778.79	33.5 %	1935.9	13.83	33.5 %	607.06	33.5 %	203.37
	利润	元	238.32	7.42 %	17.68	18223.37	7.42 %	1352.17	45.46	7.42 %	2328.54	7.42 %	172.78
	税金	元	237.98	9 %	21.42	25926.56	9 %	2333.39	59.63	9 %	2895.47	9 %	260.59
	金额合计	元		259.4		28259.94		65					3156.06

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

代 号		工 程 项 目		混凝土搅拌机拌和		混凝土运输		路基、中央分隔带盲沟		机械挖基坑土、石方	
				数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
		容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m3		100m3			回填碎石(路基、中央分隔带盲沟)	100m3		斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方
		定 额 单 位	10m3		100m3				100m3		1000m3
		工 程 数 量	1.725		0.1725				0.1602		0.085
		定 额 表 号	4~11~11~1		4~11~11~20		1~3~2~3		4~1~3~3		
工、料、机名称	单位	单价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
人工	工日	101.25	1.7	2.933	296.92				8.5	1.362	137.87
碎石未筛分碎石统料堆方	m3	113							110	17.622	1991.29
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1013.67							0.31	0.05	46.72
斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	940.67									2.66
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机J250	台班	158.74	0.27	0.466	73.93						
斗容量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	203.8				2.94	0.507	103.36			
9999001 定额基价	元	1	229	395	395	625	108	108	9539	1528	14511
											1233
直接费	元				370.85			103.36			2175.87
措施费	I		394.5	1.075	4.24	107.88	1.116	1.2	193.67	0.884	1.71
	II		394.5	1.537	6.06	107.88	0.154	0.17	1528.18	1.201	18.35
企业管理费	元		394.5	5.397	21.29	107.88	1.756	1.89	1528.18	4.167	63.68
规费	元		344.07	33.5	115.26	51.35	33.5	17.2	142.9	33.5	47.87
利润	元		426.11	7.42	31.62	111.15	7.42	8.25	1611.93	7.42	119.61
税金	元		549.32	9	49.44	132.07	9	11.89	2427.1	9	218.44
金额合计	元				598.77			143.96			2645.53

编制:

复核:

编制范围: K0+000~K5+218
 工程名称: 单孔钢筋混凝土圆管涵Φ500mm
 单位: m/道 数量: 108 单价: 555.7
 第 15 页 共 18 页 21-2表
 分项编号: 419-1

表A.0.3-2 分项工程预算表

代 号		工程 项 目		单 位		定 额		金 额 (元)		单 价 (元)		定 额		金 额 (元)		单 价 (元)		定 额		金 额 (元)		
		工、料、机名称	单位	数量	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001		人工	工日		101.25																	9369.81
2001021		8~12号铁丝镀锌铁丝	kg		5.42																	23.06
2003008		钢管无缝钢管	t		4201																	119.14
2003025		钢模板各类定型大块钢模 板	t		5384.62																	115.3
2009013		螺栓混合规格	kg		5.58																	14.41
2009028		铁件铁件	kg		5.65																	18.05
2009030		铁钉混合规格	kg		5.58																	16.89
3001001		石油沥青	t		3600																	424.27
3005004		水	m3		3.59																	276.89
4003002		锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3		867.26																	357.55
5009012		油毛毡	m2		3.42																	133.25
5503005		中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3		126																	4638.86
5505005		片石码方	m3		106																	8642.71
5505013		碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3		113																	1655.27
5505016		碎石未筛分碎石统料堆方	m3		113																	1991.29
合 计																						

编制范围: K0+000~K5+218

分项编号: 419-1

工程名称: 单孔钢筋混凝土圆管涵Φ500mm

单位: m/道 数量: 108

单价: 555.7

第 16 页 共 18 页

21-2表

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

代 号		工程 项 目		单 位		定 额		金 额 (元)		数 量		金 额 (元)		数 量		金 额 (元)		
		工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)		
		工程名称: 单孔钢筋混凝土圆管涵Φ500mm		单位: m/道		数量: 108		单价: 555.7		第 17 页 共 18 页		21-2表						
5509002		42.5级水泥	t	397.55										12.802		5089.28		
7801001		其他材料费	元	1										155.44		155.44		
8001035		斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖土机WK100机械	台班	1013.67										0.226		229.19		
8001045		斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	559.14										0.709		396.43		
8001047		斗容量2.0m ³ 轮胎式装载机ZL40	台班	940.67										0.05		46.72		
8005002		出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	158.74										0.466		73.93		
8005010		出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	127.17										1.064		135.25		
8007046		载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	203.8										0.507		103.36		
8009025		提升质量5t以内汽车式起重机械QY5	台班	629.85										1.871		1178.2		
8009030		提升质量25t以内汽车式起重机械QY25	台班	1330.31										0.288		383.69		
8099001		小型机具使用费	元	1										9.563		9.56		
9999001		定额基价	元	1										40887		40887		
		合 计																

编制: _____ 复核: _____

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: K0+000~K5+218
 工程名称: 单孔钢筋混凝土圆管涵Φ500mm
 单位: m/道 数量: 108 单价: 555.7 第 18 页 共 18 页 21-2表
 分项编号: 419-1

代 号	工 程 项 目		单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	合 计		
	工、料、机名称	工程数量														工程数量
	直接费		元													46397.86
	措施费	I	元													128.09
		II	元													433.25
	企业管理费		元													1518.47
	规费		元													3395.49
	利润		元													3188.18
	税金		元													4955.52
	金额合计		元													60016.86

复核:

编制:

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程
 编制范围：K0+000~K5+218

序号	代号	机械名称	台班单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)												合计						
				调整系数: 1.0	调整值	机械工		重油		汽油		柴油		煤		电			水		木柴		车船 税	
						定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用		定额	费用	定额	费用		
16	8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车	203.80	39.48	39.48	1	101.25															0.07	164.32	
17	8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	629.85	211.28	211.28	2	202.5	25.74	215.44													0.63	418.57	
18	8009030	提升质量25t以内汽车式起重机	1330.31	841.18	841.18	2	202.5			40.65	284.55											2.08	489.13	

编制:

复核:

投标报价汇总表

合同段：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	65676
2	200	路 基	362707
3	300	路 面	2344534
4	400	桥梁、涵洞	60016
5	第100章至第700章合计		2832933
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		2832933
8	计日工合计		
9	暂列金额（不合计日工总额）		
10	投标报价		2832933

工程量清单表

合同段：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	23481	0.28	6575
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	25920	3.46	89683
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m3	4454	5.09	22671
-a	利用土方	m3	4454	5.09	22671
209	挡土墙	m3/m	591.02	412.47	243778
209-3	M7.5浆砌片石挡土墙	m3/m	591.02	412.47	243778
清单 第200章 合计 人民币 362707 元					

工程量清单表

合同段：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层	m2	21884	23.1	505520
306-3	级配碎石基层	m2	21884	23.1	505520
-a	厚100mm	m2	21884	23.1	505520
312	水泥混凝土面板	m2	19275	95.41	1839014
312-1	水泥混凝土面板	m2	19275	90.88	1751712
-a	厚180mm	m2	19275	90.88	1751712
312-2	路面钢筋				
-c	钢筋	t	8.2252	5053.37	41565
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石		19275	2.37	45737
313-1	路肩培土	m3	1200.14	38.11	45737
清单 第300章 合计 人民币 2344534 元					

工程量清单表

合同段：林圩镇东庄村六旺屯油茶基地产业路硬化工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵	m/道	108	555.7	60016
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵Φ500mm	m/道	108	555.7	60016
清单 第400章 合计 人民币 60016 元					