

桂林市大河初级中学新建食堂项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：桂林市大河初级中学

(单位盖章)



造价咨询人：桂林聚格项目管理有限公司

(单位盖章)



软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

桂林市大河初级中学新建食堂项目工程

招标工程量清单

招标人：桂林市大河初级中学
(单位盖章)

造价咨询人：桂林聚格项目管理有限公司
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：余荣辉
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：陆俊利
(签字或盖章)

编制人：何丽蓉
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2028年12月05日

复核人：谭其之
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2029年08月28日

编制时间：

复核时间：

总 说 明

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第1页 共1页

一、工程概况: 2026年桂林市大河初级中学新建食堂工程项目, 总建筑面积为330.83m², 项目为砖混结构+钢结构。

建设单位: 桂林市大河初级中学。

建设地点: 桂林市叠彩区。

二、项目主要内容: 设计范围包含拆除工程、建筑装饰装修工程、安装工程、室外给排水工程等。

三、编制依据:

1、施工设计图。

2、工程量计算范围: 图纸设计范围内的工程内容。

3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量计价规范广西壮族自治区实施细则》(GB50500-2013)。

4、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范》GB50854~50862-2013广西壮族自治区实施细则(修订本)。

5、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》2024年版及其配套费用定额。

6、《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》2024年版及其配套费用定额。

7、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》2023年版及其配套费用定额。

8、《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》2013年版及其配套费用定额。

9、《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》2022年版及其配套费用定额。

10、《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号文)。

11、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号文)。

12、《广西壮族自治区建设工程费用定额(2016)》(桂建标[2016]16号文)。

13、《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号文)。

14、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号文)。

15、本工程材料信息价按《桂林市建设工程造价信息》2026年第4期桂林市材料价格, 没有的材料价格市场询价。

四、其他问题:

1. 本工程运距暂按10km计算。结算时按实际运距以签证形式计算。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市大河初级中学新建食堂项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	桂林市大河初级中学新建食堂项目-拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	桂林市大河初级中学新建食堂项目-装饰装修工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	桂林市大河初级中学新建食堂项目-电气工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	桂林市大河初级中学新建食堂项目-给排水工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	桂林市大河初级中学新建食堂项目-室外工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市大河初级中学新建食堂项目

第3页 共3页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第1页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		桂林市大河初级中学新建食堂项目-拆除工程					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011601001001	墙体拆除 1. 砌体材质: 砖墙 2. 部位: 窗台、门洞、窗户装饰边	m³	1.11			
2	011605001001	平面块料拆除 1. 部位: 房间地面 2. 地面铲除瓷砖及水泥砂浆层	m²	17.87			
3	011605001002	平面块料拆除 1. 拆除原有健身器材地面	m²	68.37			
4	011604001001	平面抹灰层拆除 1. 破除原水泥地面 2. 新砌筑墙体基础与水沟开挖	m²	40.60			
5	011604002001	铲除墙体抹灰层 1. 宿舍内一层房间内墙体抹灰铲除, 高度2.9m	m²	58.72			
6	011605002001	围墙瓷砖拆除 1. 拆除瓷砖及砂浆层 2. 部位: 围墙校园内侧	m²	11.35			
7	011608002001	涂料层拆除 1. 建筑外墙水泥石及砂浆铲除 2. 原围墙校园内侧0.9m以上涂料	m²	46.45			
8	011604003001	天棚抹灰面拆除 1. 宿舍内一层房间顶棚腻子砂浆铲除	m²	17.87			
9	011608003001	围墙顶造型拆除 1. 拆除原围墙坡屋顶造型	m²	9.20			
10	011610002001	金属门窗拆除 1. 门窗洞口尺寸: 1600*1600mm	m²	10.63			
11	011607001001	刚性层拆除 1. 拆除非机动车棚金属屋面彩钢板	m²	155.01			
12	01B001	拆除原有健身器材 1. 拆除原有埋地式健身器材	项	1.00			
13	030701003001	空调拆除 1. 2匹空调迁移	台	1			
14	010103002001	余渣弃置 1. 废弃料品种: 拆除的砖墙、抹灰层、涂料层、瓷砖、门窗等 2. 运距: 暂按10km, 实际运距结算时以签证形式计算	m³	18.99			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第2页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		桂林市大河初级中学新建食堂项目-装饰装修工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
15	010101004001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.1m	m ³	42.86			
16	010103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:满足设计要求的土	m ³	27.05			
17	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:挖方土 2. 运距:暂按10km, 结算时按实际运距以签证形式计算	m ³	15.81			
18	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运1km	m ³ ·km	15.81			
	4.	砌筑工程					
19	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2. 墙体厚度:240mm	m ³	38.04			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第3页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5					
20	010401012001	零星砌砖 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5 4. 部位:花格窗封堵	m³	0.05			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
21	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:条形基础	m³	3.08			
22	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	8.80			
23	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.86			
24	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:80mm 4. 部位:地1、地2、坡道	m³	10.07			
25	010507007001	其他构件 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:檩条、钢梁与墙体连接节点	m³	0.05			
26	桂010507010001	明沟 部位:排水沟,做法参13J913-1, 38/1、38/B 1. 5-10厚300*600mm铺地砖,稀水泥 砂浆擦缝 2. 6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 50厚C15混凝土 6. 150厚C15混凝土 7. 素土夯实 8. 采用不锈钢盖板 9. 排水沟出口设置成品不锈钢防鼠网	m	15.56			
27	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋制作安 装 HRB400 Φ 10以内	t	0.335			
28	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋制作安 装 HRB400 Φ 10以上	t	0.312			
29	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋制作安 装 HRB400 Φ 10以内	t	0.128			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第4页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	6.	金属结构工程					
30	010604001001	钢梁 GL1 1. 钢材品种、规格:矩形管Q235B, 最小镀锌量275g/m ² (双面) (镀锌费另计) 2. 钢结构构件制作时, 应按照《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020) 进行制作。 3. 构件运输距离: 自行考虑 4. 包含材料的制作、安装及运输	t	0.089			
31	010604001002	钢梁 GLA 1. 钢材品种、规格:矩形管Q235B, 最小镀锌量275g/m ² (双面) (镀锌费另计) 2. 钢结构构件制作时, 应按照《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020) 进行制作。 3. 构件运输距离: 自行考虑 4. 包含材料的制作、安装及运输	t	0.345			
32	010606001001	钢拉杆 AT1 1. 钢材品种、规格:扁钢-40*3mm, Q235B, 最小镀锌量275g/m ² (双面) (镀锌费另计) 2. 钢结构构件制作时, 应按照《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020) 进行制作。 3. 构件运输距离: 自行考虑 4. 包含材料的制作、安装及运输	t	0.012			
	8.	屋面及防水工程					
33	010901001001	瓦屋面 1. 3mm厚深灰色树脂瓦	m ²	193.78			
34	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 1. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2. 部位: 地1	m ²	84.23			
	10.	楼地面装饰工程					
35	011102003001	块料楼地面-地1 1. 10厚防滑地砖 (800*800mm) 铺实拍平, 采用瓷砖专业填缝剂 2. 20厚1: 2水泥砂浆 3. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 (另列清单) 4. 最薄处20厚1: 3水泥砂浆找平 5. 素水泥砂浆结合层一遍 6. 80厚C20混凝土 (另列清单) 7. 基土压 (夯) 实	m ²	84.23			
36	011102003002	块料楼地面-地2 1. 10厚防滑地砖 (800*800mm) 铺实拍平, 采用瓷砖专业填缝剂 2. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一遍 4. 80厚C20混凝土 (另列清单)	m ²	14.73			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第5页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 基土压(夯)实					
37	011102003003	块料楼地面-地3 1. 10厚防滑地砖(800*800mm)铺实 拍平, 采用瓷砖专业填缝剂 2. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆	m ²	18. 02			
38	011102003004	块料楼地面 1. 10厚防滑地砖(800*800mm)铺实 拍平, 采用瓷砖专业填缝剂 2. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一遍 4. 80厚C20混凝土(另列清单) 5. 基土压(夯)实 6. 部位: 坡道	m ²	2. 55			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
39	011201001001	墙面一般抹灰 1. 20厚1: 3水泥砂浆 2. 部位: 内墙1	m ²	65. 48			
40	011201001002	墙面一般抹灰 1. 15厚1: 3水泥砂浆 2. 部位: 外墙1	m ²	32. 36			
41	011201001003	墙面一般抹灰 1. 5厚抗裂砂浆钉镀锌钢丝网 2. 部位: 外墙1	m ²	32. 36			
42	桂011204007001	块料墙面 1. 浅色瓷砖300*600*10mm, 采用瓷砖 专业填缝剂 2. 4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 3. 素水泥砂浆一遍 4. 15厚1: 3水泥砂浆 5. 部位: 墙裙	m ²	46. 43			
43	桂011204007002	块料墙面 1. 10厚300*600mm瓷砖, 采用瓷砖专 业填缝剂 2. 4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 3. 20厚1: 3水泥砂浆 4. 部位: 内墙2	m ²	266. 21			
44	桂011204007003	块料墙面 1. 8厚300*600mm墙面砖, 1: 1水泥砂 浆2mm勾缝 2. 5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 3. 素水泥浆一遍 4. 15厚1: 3水泥砂浆 5. 部位: 外墙2	m ²	9. 20			
45	011207001001	墙面装饰板 1. L50*50角钢加固, 间隔600mm设置 一根。 2. 9mm阻燃板 3. 9. 5mm厚埃特板	m ²	8. 95			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第6页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	12.	天棚工程					
46	011302001001	吊顶天棚-顶棚1 1. 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900 2. 600*600*0.8mm铝扣板设置吊顶空间, 吊杆长度大于1.5m应设置反支撑, 重量大于3kg的物体或有振动的设备应直接吊挂在建筑承重结构上。	m²	97.00			
	13.	门窗工程					
47	010802003001	钢质防火门 1. 门框、扇材质及规格: 成品甲级防火门 FM甲1	m²	2.64			
48	010802004001	防盗门 1. 门框、扇材质及规格: 不锈钢防盗门 M1、M2、M3、M4	m²	15.22			
49	011210003001	玻璃隔断 1. 边框材料种类、规格: 竖向边框80*80*1.0不锈钢, 横向边框60*60*1.0不锈钢 2. 玻璃品种、规格、颜色: 10mm厚钢化玻璃	m²	7.56			
50	010807001001	金属窗 1. 框、扇材质及质量: 90系列铝合金推拉窗, 主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚外窗不应小于1.8mm, 内窗不应小于1.4mm。 2. 玻璃品种、厚度: 6mm厚平板浮法玻璃 3. 洞口面积≤2m²	m²	9.01			
51	010807002001	金属防火窗 1. 框、扇材质 及质量: 成品甲级防火窗 2. 洞口面积≤2m²	m²	1.44			
52	010807004001	金属纱窗 1. 成品铝合金, 主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚外窗不应小于1.8mm, 内窗不应小于1.4mm。	m²	2.38			
53	010807005001	金属格栅窗 1. 不锈钢防盗窗, 横向1.0厚304不锈钢方管33*33mm; 竖向1.0厚304不锈钢圆管22mm。	m²	4.75			
54	010809003001	金属窗台板 1. 18cm大芯板打底 2. 1.2不锈钢板	m²	4.22			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
55	011406003001	满刮腻子 1. 满刮钢化腻子两遍 2. 部位: 内墙1	m²	65.48			
56	011406003002	满刮腻子	m²	17.87			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第7页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 满刮钢化腻子两遍 2. 部位: 更衣室、主食库					
57	011406003003	满刮腻子 1. 3厚满刮防水腻子两遍 2. 部位: 售菜窗口上方过梁	m ²	8.95			
58	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 滚刷底涂料一遍 2. 滚刷面层白色涂料二遍 3. 部位: 内墙1、售菜窗口上方过梁	m ²	74.43			
59	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1. 刷白色涂料一底两面 2. 面刮白色钢化腻子两遍 3. 部位: 外墙1	m ²	32.36			
60	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 滚刷底涂料一遍 2. 滚刷面层白色涂料二遍 3. 部位: 更衣室、主食库	m ²	17.87			
61	011405001001	金属面除锈 1. 原车棚钢梁钢柱除锈刷防锈漆	m ²	42.31			
	15.	其他装饰工程					
62	011502001001	金属装饰线 1. 铝扣板收边条	m	110.03			
63	桂010902010001	屋面不锈钢天沟 1. 成品金属排水沟	m	31.36			
64	01B002	镀锌费 1. 镀锌量不小于275g/m ² (双面)	t	0.446			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
65	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 3.9m以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管脚手架 4. 有效使用天数按30天计算	m ²	126.14			
66	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以内 2. 脚手架材质: 扣件式钢管脚手架	m ²	345.59			
67	桂011701002002	里脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以上 2. 脚手架材质: 扣件式钢管脚手架	m ²	85.57			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第8页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
68	011702001001	垫层 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	8.80			
69	011702001002	带形基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	38.80			
70	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	10.52			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
71	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
72	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	24.25			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		桂林市大河初级中学新建食堂项目-电气工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
73	030404017001	电表箱 CAW 1. 安装方式:中心距地1.5米明装 2. 具体详见系统图	台	1			
74	030404017002	厨房动力配电箱 ALCF 1. 安装方式:中心距地1.5米明装 2. 具体详见系统图	台	1			
75	030412005001	荧光灯 1. 名称:单管荧光灯	套	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第9页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 型号:LED灯 3. 规格:28W 4. 安装形式:距地2.8m吊装					
76	030412001001	普通灯具 1. 名称:LED 600*600面板灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:28W 4. 安装方式:吸顶安装	套	17			
77	030412001002	普通灯具 1. 名称:紫外线消毒灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:30W 4. 安装方式:吸顶安装	套	11			
78	030702003001	不锈钢板通风管道 1. 名称:1.0厚不锈钢烟囱 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ500 4. 板材厚度:1.0mm 5. 带成品防风、雨、鼠帽	m²	16.33			
79	030404035001	插座 1. 名称:三孔安全型空调明装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装,底边距地2.2米	套	2			
80	030404035002	插座 1. 名称:三孔安全型空调暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地2.2米	套	8			
81	030404035003	插座 1. 名称:五孔安全型暗装普通插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地0.5米	套	5			
82	030404034001	照明开关 1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地1.3米	套	4			
83	030404034002	照明开关 1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地1.0米	套	5			
84	030404034003	照明开关 1. 名称:紫外线消毒开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地1.8米	套	4			
85	030404033001	风扇 1. 名称:500*00方形换气扇 2. 型号:功率0.25kw、电压220v 3. 安装方式:平吊顶安装	台	4			
86	030404033002	风扇 1. 名称:管道风机强力换气扇 2. 型号:功率150kw、电压220v 3. 规格:带不锈钢防鼠网 4. 安装方式:吊顶安装	台	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第10页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
87	030404033003	风扇 1. 名称:壁扇 2. 安装方式:壁装	台	4			
88	030701003002	空调器 1. 名称:壁挂式空调器 2. 安装形式:壁挂安装 3. 旧机安装, 只计安装费	台	1			
89	030411002001	线槽 1. 名称:金属线槽 MR-150X75 2. 规格:150*75 3. 含弯头、三通、配件等制作安装	m	36.11			
90	030413001001	线槽支架制作安装 材质:采用综合型钢	kg	78.71			
91	桂031211003001	金属结构除锈	kg	78.71			
92	031201003001	金属结构刷油 1. 涂刷遍数、漆膜厚度:金属线槽支 架刷防锈漆、调和漆各二遍	kg	78.71			
93	030411001001	配管 1. 名称:刚性阻燃管 PC20 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明敷	m	12.04			
94	030411001002	配管 1. 名称:刚性阻燃管 PC20 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	195.19			
95	030411001003	配管 1. 名称:刚性阻燃管 PC25 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗敷	m	13.80			
96	030411001004	配管 1. 名称:刚性阻燃管 PC32 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗敷	m	2.30			
97	030411001005	配管 1. 名称:镀锌钢管 SC125 2. 规格:SC125 3. 配置形式:埋地	m	50.00			
98	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 规格:管径 DN20以内	m	63.50			
99	030413002002	凿(压)槽及恢复 1. 规格:管径 DN32以内	m	16.10			
100	030408001001	电力电缆 1. 名称:铜芯电力电缆 WDZ- YJY-0.6/1KV-4X120+1X70 2. 具有3C认证, IS09000认证	m	53.25			
101	030408006001	电力电缆头 1. 名称:户内干包式电力电缆头 2. 规格:WDZ- YJY-0.6/1KV-4X120+1X70	个	2			
102	030408001002	电力电缆	m	20.78			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第11页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 名称:铜芯电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+50 2. 具有3C认证, ISO9000认证					
103	030408006002	电力电缆头 1. 名称:户内干包式电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJY-1kV-4x95+50	个	2			
104	030408001003	电力电缆 1. 名称:铜芯电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x25+16 2. 具有3C认证, ISO9000认证	m	15.09			
105	030408006003	电力电缆头 1. 名称:户内干包式电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJY-1kV-4x25+16	个	2			
106	030408001004	电力电缆 1. 名称:铜芯电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16 2. 具有3C认证, ISO9000认证	m	16.70			
107	030408006004	电力电缆头 1. 名称:户内干包式电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJY-1kV-5x16	个	2			
108	030411004001	配线 1. 名称:WDZ-BYJ-3x2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 具有3C认证, ISO9000认证	m	409.76			
109	030411004002	配线 1. 名称:WDZ-BYJ-3x4 2. 配线形式:管内穿线 3. 具有3C认证, ISO9000认证	m	299.32			
110	030411004003	配线 1. 名称:WDZ-BYJ-3x4 2. 配线形式:线槽配线 3. 具有3C认证, ISO9000认证	m	663.14			
111	030411004004	配线 1. 名称:WDZ-BYJ-3x6 2. 配线形式:管内穿线 3. 具有3C认证, ISO9000认证	m	23.70			
112	030411004005	配线 1. 名称:WDZ-BYJ-3x6 2. 配线形式:线槽配线 3. 具有3C认证, ISO9000认证	m	55.34			
113	030411004006	配线 1. 名称:WDZ-BYJ-5x10 2. 配线形式:管内穿线 3. 具有3C认证, ISO9000认证	m	12.50			
114	030411004007	配线 1. 名称:WDZ-BYJ-5x10 2. 配线形式:线槽配线 3. 具有3C认证, ISO9000认证	m	44.01			
115	030414002001	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)	系统	1			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第12页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		桂林市大河初级中学新建食堂项目-给排水工程					
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
116	031001002001	内衬塑钢管 DN40 1. 公称压力PN=1.25MPa 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 含管件、管道试压、消毒、水冲洗	m	7.90			
117	031001002002	内衬塑钢管 DN32 1. 公称压力PN=1.25MPa 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 含管件、管道试压、消毒、水冲洗	m	1.40			
118	031001002003	内衬塑钢管 DN15 1. 公称压力PN=1.25MPa 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 含管件、管道试压、消毒、水冲洗	m	0.45			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第13页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
119	031001006001	室内PP-R给水管 dn40 S4系列 1. 公称压力PN=1.25MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含管件、管道试压、消毒、水冲洗	m	8.71			
120	031001006002	室内PP-R给水管 dn32 S4系列 1. 公称压力PN=1.25MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含管件、管道试压、消毒、水冲洗	m	14.34			
121	031001006003	室内PP-R给水管 dn25 S4系列 1. 公称压力PN=1.25MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含管件、管道试压、消毒、水冲洗	m	2.16			
122	031001006004	室内PP-R给水管 dn20 S4系列 1. 公称压力PN=1.25MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含管件、管道试压、消毒、水冲洗	m	5.57			
123	031001006005	室内PP-R给水管 dn15 S4系列 1. 公称压力PN=1.25MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含管件、管道试压、消毒、水冲洗	m	14.62			
124	031003001001	截止阀(螺纹连接) DN40 PN=1.6MPa 1. 型号、规格: DN40 2. 压力等级: 1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
125	031003001002	截止阀(螺纹连接) DN32 PN=1.6MPa 1. 型号、规格: DN32 2. 压力等级: 1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
126	031003001003	截止阀(螺纹连接) DN20 PN=1.6MPa 1. 型号、规格: DN20 2. 压力等级: 1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
		2、给排水工程					
127	031001006006	PVC-U塑料排水管(粘接连接) de200 1. 介质: 塑料管 de200 2. 连接形式: 粘接连接 3. 安装部位: 排水管 4. 含管件、防渗漏试验	m	17.80			
128	031001006007	PVC-U塑料排水管(粘接连接) de110 1. 介质: 塑料管 de110 2. 连接形式: 粘接连接 3. 安装部位: 排水管 4. 含管件、防渗漏试验	m	22.71			
129	031001006008	PVC-U塑料排水管(粘接连接) de75 1. 介质: 塑料管 de75 2. 连接形式: 粘接连接	m	7.10			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第14页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 安装部位:排水管 4. 含管件、防渗漏试验					
130	桂031004021001	网框地漏 de200 1. 材质:塑料 2. 型号、规格:de200 3. 含P型存水弯	个	2			
131	桂031004021002	塑料圆形地漏 de110 1. 材质:塑料 2. 型号、规格:de110	个	4			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		桂林市大河初级中学新建食堂项目-室外工程					
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第15页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
132	040103001001	管道回填垫层 1、管沟基底铺设一层厚度为200mm的中粗砂基础层	m³	2.56			
133	040103001002	回填方 1、密实度要求: 满足设计和规范要求 2、填方材料品种: 中粗砂	m³	338.96			
134	040103002001	余方弃置 1、废弃料品种: 弃土 2、运距: 暂按10km	m³	431.19			
135	041001003001	拆除基层 1. 基层类型: 碎石垫层 2. 厚度: 200mm 3. 部位: 管道开挖	m²	322.91			
136	041001001001	拆除路面 1. 路面类型: 混凝土路面 2. 厚度: 120mm	m²	322.91			
	3.	道路工程					
137	040202006001	石灰、粉煤灰、碎(砾)石 1. 基层类型: 碎石垫层 2. 厚度: 200mm	m²	322.91			
138	040305001001	垫层 1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 120mm	m³	38.75			
	6.	管网工程					
139	040501004001	HDPE双壁波纹污水排水管 De300 1、连接方式: 橡胶承插连接 2、环刚度为8KN/m² 3、含管道灌水试验	m	149.40			
140	040504001001	混凝土污水检查井(Φ1000) 1、100mm厚现浇C15混凝土垫层 2、井墙现浇C30混凝土, 抗渗等级P6 3、底板现浇C30混凝土, 抗渗等级P6 4、座浆、抹三角均用M10防水水泥砂浆 3、流槽用C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖, M10防水水泥砂浆抹面, 厚20mm 5、预制盖板为钢筋混凝土C30 6、塑钢爬梯、防坠网及安装 7、模板制作、安装、拆除等 8、井深度: 2.13m 9、具体做法详见20S515-30	座	8			
141	040504002001	钢筋混凝土隔油池3100mm*1400mm 1. 100mm厚碎石夯实 1、100mm厚现浇C10混凝土垫层 2、现浇C30混凝土底板、井墙 3、C30混凝土盖板制作、运输、安装 4、C30混凝土井圈制作、运输、安装 5、Φ800mm重型聚合物基复合材料井圈及井盖	座	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第16页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		6、1100*900*4mm钢盖板制作及安装 7、塑钢爬梯安装 8、模板制作、安装、拆除等 9、具体做法详见 23S519-55 (GY-2SF) 10、深度: 1.5m					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
142	041101005001	井字架 1. 平均井深:2.13	座	8			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		桂林市大河初级中学新建食堂项目 _厨房设备					
		分部分项工程					
		抽排及鲜风系统					
143	AB001	变频调速智能保护箱 1. 规格(长*宽*高)约: 400*380*420mm(可±10mm)	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第17页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 箱体采用冷轧铁板制作, 牢固、耐腐蚀; 3. 采用优质断路器、双色指示灯, 防水按钮; 4. 配置防水按钮, 缺相、错相、过载保护, 断电保护运行提示灯; 5. 适用功率:0-5.5KW、电压380V, 多按键控制、运行模式自由选。					
144	030108001001	水冷离心新风机 1. 规格尺寸:1250*960*690 (±20mm) 2. 电压:380V 功率:2.5KW 3. 噪音≤66dB(A)、风压≥295Pa; 送风距离≤45米; 风口直进直出; 4. 耗水量:17L/h; 风量:13000m3/h(单速); 5. 送风并带有水循环系列, 使室内温度低过外面温度3-6度。	台	1			
145	030702003002	不锈钢板通风管道 1. 送鲜风管道, 规格(长*宽*高): 400*300mm(±10mm) 2. 连接方式: 薄钢法兰连接 3. 材质: 采用镀锌板≥0.8mm厚不锈钢板制作; 4. 管道表面压加强根, 增加管道硬度, 防止震动发出噪音; 5. 全牙螺杆吊装, 每个接口处打胶防止漏风、漏水, 送鲜风管道。	m²	30.00			
146	AB002	鲜风机支架 1. 规格(长*宽*高)约: 1100*1100*600mm(可±20mm) 2. 采用约50mm×50mm角钢和方钢现场制作。	个	1			
147	031003010001	软接头(软管) 1. 规格(长*宽*高)约:600*200mm(可±10mm) 2. 采用帆布制作。	个	1			
148	030702003003	主烟方管 1. 规格约:600*500mm((可±20mm) 2. 连接方式: 薄钢法兰连接 3. 材质: 管道采用镀锌板≥1.0mm板折弯成型。	m²	65.00			
149	031003011001	角铁法兰盘 1. 规格约: 600*500mm (可±20mm) 2. 采用≥30*30mm角钢; 3. 采用螺杆螺帽双面固定。	套	10			
150	030108001002	离心抽风机 1. 规格尺寸: (长*宽*高) 约 800*960*940mm (可±20mm) 2. 电压:380V 功率:5.5KW 3. 噪音≥80dB、全压≥900Pa; 转速: 1450r/min、流量约:13000m3/h;	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第18页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 风机箱板采用圆形制造钢板, 采用大叶多翼式高心叶轮, 叶片采用螺丝固定, 运行稳定; 5. 采用大翼式叶轮, 风量大, 压力大, 适用于大阻力抽油烟系统; 6. 通用的底座结构, 实现了风机角度的互换, 配套专用整体轴承座; 7. 不受油烟影响, 使用寿命长, 圆形机壳设计, 可实现角度互换; 8. 可以整体拆装, 方便安装、维护; 设有排油咀, 方便客户排出机壳油。					
151	AB003	双层消音箱 1. 规格(长*宽*高)约: 1000*600*500mm, 根据现场定制 2. 外采用201# $\geq$ 1.0mm不锈钢板材材质; 3. 内采用201# $\geq$ 0.8mm不锈钢板激光冲孔材质; 4. 填充消音棉做双层隔音效果。	台	1			
152	AB004	静电净化器 1. 规格: 1035*1160*1060mm (可 $\pm$ 20mm) 2. 电压:220V 功率: $\geq$ 500W 3. 风量约: $\geq$ 25000m ³ /h 4. 外壳材质:镀锌板喷漆高低压电场, 电场使用太空极片式电场方便清洗; 5. 安装简便, 操作过程实行自动化; 极片式电场方便取出清洗; 6. 高低压电场, 电场使用太空极片式电场方便清洗; 7. 配置电压、电流、清洗、运行状态信息一目了然; 8. 配置智能高低压电源, 耐高温、防振动, 产品运行稳定; 9. 内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板, 信号稳定, 电源运行平稳。	台	1			
153	AB005	离心风机支架 1. 规格(长*宽*高): 1100*1000*800mm(可 $\pm$ 20mm) 2. 采用约 $\geq$ 50mm $\times$ 50mm角钢和方钢现场制作。	个	1			
154	AB006	净化器支架 1. 规格约: 1100*1200*800mm (可 $\pm$ 20mm) 2. 采用约 $\geq$ 50mm $\times$ 50mm角钢和方钢现场制作。	个	1			
155	AB007	一体油烟罩单面带送鲜风 1. 规格(长*宽*高): 7300*1200*600mm(可 $\pm$ 20mm) 2. 烟罩壳采用优质304# $\geq$ 1.2mm不锈钢板制作;	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第19页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 烟罩壳配槽式隔油网及滴油盅, 配置 ≥ 2 个不锈钢短接抽风口; 4. 节省厨房工作空间, 配 $\geq 0.6\text{mm}$ 不锈钢油烟网, 含接油壶装置; 5. 鲜风管道采用优质304# $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板激光冲孔钢板; 6. 鲜风管道前面激光冲孔, 前面规格7300*260*300mm。					
156	030702003004	主烟方管 1. 规格(长*宽*高): 7300*500*500mm(可 $\pm 10\text{mm}$) 2. 连接方式: 薄钢法兰连接 3. 管道采用镀锌板 $\geq 0.9\text{mm}$ 板折弯成型。	m ²	18.00			
		厨房设备部分					
157	AB008	双层工作台 1. 规格(长*宽*高): 1100*700*800+150mm(可 $\pm 10\text{mm}$) 2. 台面采用304# $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板; 面板下垫15mm夹板并涂防振胶; 3. 工作台面板采用304# $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板; 4. 工作台面底部选用 $\geq 38*38$ 不锈钢方管焊接加固; 5. 台脚采用 $\geq \phi 51$ 不锈钢圆管, 配可调性不锈钢子弹脚。	台	2			
158	011501003001	六门带锁更衣柜 1. 规格(长*宽*高): 900*400*1800mm(可 $\pm 10\text{mm}$) 2. 采用冷轧钢板制作而成。钢制柜顶板采用不低于0.5mm厚冷轧钢板; 3. 钢制柜底框采用不低于0.5mm厚冷轧钢板, 钢制柜层板采用不低于0.5mm厚冷轧钢板; 4. 钢制柜侧板采用不低于0.4mm厚冷轧钢板, 钢制柜背板采用不低于0.4mm厚冷轧钢板。	个	1			
159	AB009	双层操作台 1. 规格(长*宽*高): 1800*500*800mm(可 $\pm 10\text{mm}$) 2. 台面采用304# $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板; 面板下垫15mm夹板并涂防振胶; 3. 工作台面板采用304# $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板 4. 工作台面底部选用 $\geq 38*38$ 不锈钢方管焊接加固 5. 台脚采用38*38不锈钢方管, 配可调性不锈钢子弹脚。	台	1			
160	桂030413018001	防鼠板 1. 规格(长*宽*高): 1400*600*20mm(可 $\pm 30\text{mm}$)	m ²	2.52			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第20页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 不锈钢采用201# ≥ 1.0 mm不锈钢板 不锈钢制作(包含两边不锈钢卡槽)					
161	AB010	蔬菜浸泡池 1. 规格:1200*700*950mm(可 ± 10 mm) 2. 台面采用304# ≥ 1.2 mm不锈钢板折 弯成型,无毛刺伤手现象; 3. 水池内胆规格约:长1000mm*宽 500mm*深300mm; 4. 支架横管采用 $\geq 38*25$ 不锈钢方管 制造; 5. 台脚采用 $\geq \phi 51$ 不锈钢圆管脚;调 教范围为上下40mm; 6. 洗盆的落水口配备带过滤网的下水 器,不易堵塞,易清洗残渣; 7. 水池内胆后面带有激光冲孔溢水排 水功能,水不会满盆;满足卫生和清 洁需求。	台	3			
162	011207001002	墙面装饰板 1. 不锈钢烟罩上端装饰板,规格(长* 宽*高)约:7300*500*1000mm(可 ± 10 mm) 2. 不锈钢采用优质304# ≥ 1.0 mm不锈 钢板制作; 3. 装饰框架采用优质304#38*25方管 满焊连接。	m ²	19.25			
163	011207001003	墙面装饰板 1. 炉后封墙板,规格(长*宽*高)约: 7200*20*800mm(可 ± 10 mm) 2. 不锈钢采用优质304# ≥ 1.0 mm不锈 钢板制作; 3. 机械成型,背面有加强根,根据现 场定制。	m ²	11.70			
164	AB011	单槽清洗池 1. 尺寸:1200*700*950mm(可 ± 10 mm) 2. 台面采用304# ≥ 1.2 mm不锈钢板折 弯成型,无毛刺伤手现象; 3. 水池内胆规格约:长1000mm*宽 500mm*深300mm; 4. 支架横管采用 $\geq 38*25$ 不锈钢方管 制造; 5. 台脚采用 $\geq \phi 51$ 不锈钢圆管脚;调 教范围为上下40mm; 6. 洗盆的落水口配备带过滤网的下水 器,不易堵塞,易清洗残渣; 7. 水池内胆后面带有激光冲孔溢水排 水功能,水不会满盆;满足卫生和清 洁需求。	台	3			
165	AB012	单星洗米台 1. 尺寸:1200*700*800+150mm(可 ± 5 mm) 2. 台面采用优质304# ≥ 1.2 mm不锈 钢板折弯成型,无毛刺伤手现象;	台	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第21页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 星盆规格: $\geq 500 \times 500 \times 280$ mm, 支架横管采用 38×25 不锈钢方管; 4. 台脚采用 $\phi 51$ 不锈钢圆管脚, 可调教范围为上下10mm; 5. 水洗落水口配备带过滤网的下水器, 不易堵塞, 易清洗残渣; 6. 水池内胆后面带有溢水排水功能, 满足卫生和清洁需求。					
166	AB013	脚踩式洗手池 1. 规格(长*宽*高): $600 \times 600 \times 800 + 150$ mm(可 ± 5 mm) 2. 采用优质 $\geq 304\#1.0$ 不锈钢板, 整体拉伸面板一次成型; 3. 配单温, 不锈钢磨砂陶瓷阀芯龙头 4. 台采用方管 38×25 不锈钢方管连接满焊;	台	2			
167	AB014	单层加厚地架 1. 规格(长*宽*高): $1800 \times 700 \times 300$ mm(可 ± 5 mm) 2. 台面采用 $201\#1.2$ mm不锈钢板折弯成型;面板下垫15mm夹板并涂防振胶; 3. 台四周采用 38×25 方管连接制作; 4. 台脚采用不锈钢圆管, 配可调性不锈钢子弹脚;	台	1			
168	AB015	双层操作台 1. 规格(长*宽*高): $1200 \times 700 \times 800 + 150$ mm(可 ± 10 mm) 2. 台面采用 $304\# \geq 1.2$ mm不锈钢板;面板下垫15mm夹板并涂防振胶; 3. 工作台面板采用 $304\# \geq 1.0$ mm不锈钢板; 4. 工作台面底部选用 $\geq 38 \times 38$ 不锈钢方管焊接加固; 5. 台脚采用 $\geq \phi 51$ 不锈钢圆管, 配可调性不锈钢子弹脚。	台	1			
169	AB016	调味拼台柜 1. 规格(长*宽*高)约 $500 \times 1100 \times 800 + 400$ mm(可 ± 5 mm) 2. 台面采用 $304\#1.2$ mm不锈钢板折弯成型; 3. 侧板、背板采用优质1.0mm不锈钢板折弯成型; 4. 脚采用 38×38 mm方管, 调教范围为上下10mm。	台	2			
170	AB017	五格汤池台 1. 规格约: $1800 \times 700 \times 800$ mm(可 ± 10 mm) 2. 台面采用 $304\# \geq 1.2$ mm不锈钢板折弯成型 3. 加热系统: 功率: ≤ 3 KW, 电压: 220V; 温度控制范围: 30-110度 4. 层板及其他辅助板选用 $304\# \geq 1.0$ mmn 不锈钢	台	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第22页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 配可调性不锈钢子弹脚, 调教范围为上下10mm。					
171	AB018	三格汤池台 1. 规格约:1400*700*800mm (可 ±10mm) 2. 台面采用304#≥1.2mm不锈钢板不 锈钢板折弯成型 3. 加热系统:功率:≤3KW, 电压: 220V;温度控制范围:30-110度 4. 层板及其他辅助板选用 304#≥1.0mmn不锈钢 5. 配可调性不锈钢子弹脚, 调教范围 为上下10mm;	台	1			
172	AB019	智能按键电蒸饭柜 1. 规格约:1435*650*1580mm(可 ±20mm) 2. 采用不锈钢板材, 电源50Hz, 380V 功率:约2*≥12kW; 3. 蒸饭量:60-75Kg/次; 4. 装置不少于1安全卸气阀;时间、温 度同时显示 5. 进水方式:自动浮球进水功能, 缺 水自给, 满水自停 6. 整体发泡, 使用无毒、无腐蚀绝热 灌注聚氨酯发泡保温, 降低元件损耗 7. 、加热管采用不锈钢定制, 快速加 热, 有效提高使用寿命; 8. 耐高温多气囊嵌入式硅胶, 需具备 密封效果;配备渐进式门锁 9. 柜底部需设有不少于4分排污阀, 清污排渣及方便定期检修; 10. 内胆左右侧板采用悬空式托条, 解决常规蒸柜卡盘、掉盘现象。智能 型24盆蒸柜	台	1			
173	AB020	单槽清洗池 1. 规格:1200*700*950mm(可±10mm) 2. 台面采用304#≥1.2mm不锈钢板折 弯成型, 无毛刺伤手现象; 3. 水池内胆规格约:长1000mm*宽 500mm*深300mm; 4. 支架横管采用≥38*25不锈钢方管 制造; 5. 台脚采用≥φ51不锈钢圆管脚; 调 教范围为上下40mm; 6. 洗盆的落水口配备带过滤网的下水 器, 不易堵塞, 易清洗残渣; 7. 水池内胆后面带有激光冲孔溢水排 水功能, 水不会满盆; 满足卫生和清 洁需求。	台	2			
174	AB021	电磁双头大炒炉 1. 规格(长*宽*高)约: 2000*1100*800+400mm(可±10mm)	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第23页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 额定输入电压380V, 输出功率 ≥20kW*2, 工作频率范围 16kHz-40kHz, 适应电网的范围 290~450V; 3. 锅具符合食品级材质, 铁锅厚度 3mm; 炉面板采用201#≥1.2mm不锈 钢, 柜体采用≥1.0mm不锈钢; 4. 一体化防水技术LED数码中文显 示器, 可目视化管理及直观操作, 视觉 冲击力强。同时, 显示器具备电量累 计每日, 每周, 每月, 加热状态呈现 由图标与加热中文显示, 火力显示由 数字与火力分布相互结合; 5. 设备控制系统CPU中央处理器采用 先进IGBT, 启动进入自检模式, 具备 自动故障诊断功能; 6. ≥8档火力调节开关, 火力可自由 分配, 实现微火、中火、猛火随意调 节, 火力大小显示器可同步显示; 7. 线盘组件采用紫铜耐高温阻燃漆包 线, 发热均匀, 耐高温, 散热效果 好, 线序布局美观同时使用寿命长; 8. 模块化全封闭分层负压散热设计, 防油烟、防湿气、防蟑螂到达三防效 果; 9. 风机采用IPX7防水级、静音、产品 专用冷风通道设计, 散热性强, 高压 直流风机; 10. 集成模块化电容, 故障低, 能耗 低, 寿命长, 散热性强, 防水, 同步 性强, 抗干扰性强; 11. 304食品级进出水模块水龙头、弯 头, 水龙头0°~180° 摇摆式, 90° 出 水阀门铜芯, 灵活支配; 12. 接线端关键部件使用防水型大电 压大电流耐高温的PIN端子, 给予人 身安全保驾护航; 13. 原材料或配件等直接接触或非直 接接触都是符合国家食品标准。					
175	AB022	单通料理台 1. 规格约: 1100*800*800mm(可 ±10mm) 2. 台面采用优质304#≥1.2mm不锈 钢板; 面板下垫15mm夹板并涂防振 胶; 3. 层板采用304#≥1.0mm不锈钢板; 4. 台面底部选用≥38*38不锈钢方管 焊接加固; 5. 台脚采用≥Φ51不锈钢圆管, 配可 调性不锈钢子弹脚。	台	1			
176	AB023	双层操作台 1. 规格(长*宽*高): 900*700*800+150mm(可±10mm) 2. 台面采用304#≥1.2mm不锈钢板; 面板下垫15mm夹板并涂防振胶;	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第24页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 工作台面采用304#≥1.0mm不锈钢板; 4. 工作台面底部选用≥38*38不锈钢方管焊接加固; 5. 台脚采用≥φ51不锈钢圆管, 配可调性不锈钢子弹脚。					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元)	含税金额 (元)
		桂林市大河初级中学新建食堂项目-拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		桂林市大河初级中学新建食堂项目-装饰装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		桂林市大河初级中学新建食堂项目-电气工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		桂林市大河初级中学新建食堂项目-给排水工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
(一)		总价措施项目费用合计				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目 第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
	桂林市大河初级中学新建食堂项目-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	16.62	1.50	18.12
	桂林市大河初级中学新建食堂项目-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	438.00	39.42	477.42
	桂林市大河初级中学新建食堂项目-电气工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	190.49	17.14	207.63
5	计日工			
6	总承包服务费			
	桂林市大河初级中学新建食堂项目-给排水工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	17.32	1.56	18.88
5	计日工			
6	总承包服务费			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:桂林市大河初级中学新建食堂项目

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第1页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1	1	人工合计			
2	2	材料合计			
3	010000102.1	矩形管80*40*2.0mm	t		
4	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
5	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上 (综合)	t		
6	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
7	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
8	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
9	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
10	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
11	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
12	010501001	钢丝绳 (综合)	kg		
13	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t		
14	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	kg		
15	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
16	011301001	扁钢 (综合)	t		
17	011302003	扁钢 -40×4	kg		
18	011302007	扁钢 60以内	kg		
19	011902005	槽钢 [5#~16#	kg		
20	012101001.1	L50*50角钢	t		
21	012101002	角钢 (综合)	kg		
22	012103005	等边角钢 6.3#	kg		
23	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
24	012705001	不锈钢型材 (综合)	kg		
25	012902001	钢板 (综合)	kg		
26	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
27	012903001	钢板 0.5mm	m²		
28	012910014	不锈钢板AISI304 1mm	m²		
29	012910015	不锈钢板AISI304 1.2mm	m²		
30	013503004	紫铜皮 0.25~0.5mm以内	kg		
31	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
32	020101002	橡胶板 2mm	m²		
33	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
34	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
35	020303002	橡胶密封条20×4	m		
36	020509001	彩钢密封圈	只		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第2页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	020901009	塑料薄膜 (养护)	m²		
38	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
39	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
40	022705003	棉丝	kg		
41	022705004	棉纱头	kg		
42	022705004	棉纱头	kg		
43	022705004	棉纱头	kg		
44	022706004	白布0.9m	m²		
45	022706010	破布	kg		
46	022706010	破布	kg		
47	022902001	麻绳	kg		
48	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
49	030101002	铆钉	kg		
50	030103002	抽芯铆钉M4	百个		
51	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
52	030108001	自攻螺钉	百个		
53	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
54	030110004	镀锌自攻螺钉M3×10	百个		
55	030111005	不锈钢螺钉M3×12	个		
56	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
57	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
58	030119001	机螺钉	kg		
59	030126005	螺栓 M5×20	套		
60	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
61	030127009	镀锌螺栓 M6×25	套		
62	030127014	镀锌螺栓 M8×16~25	套		
63	030127015	镀锌螺栓 M8×25	套		
64	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
65	030131019	不锈钢螺栓 M12×110	套		
66	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
67	030135101	带帽螺栓	kg		
68	030143001	对拉螺栓	kg		
69	030156001	膨胀螺栓	套		
70	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
71	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
72	030156012	膨胀螺栓 M8	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第3页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
74	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
75	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
76	030156019	膨胀螺栓 M10×8	套		
77	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
78	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
79	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
80	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
81	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
82	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
83	030169003	镀锌螺母 M10	个		
84	030171101	螺母	百个		
85	030172001	垫圈	百个		
86	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
87	030183001	铁钉 (综合)	kg		
88	030192000	圆钉 (综合)	kg		
89	031301006	砂轮片 Φ400	片		
90	031301006	砂轮片 Φ400	片		
91	031311001	电焊条 (综合)	kg		
92	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
93	031311008	碳钢焊条	kg		
94	031311008	低碳钢电焊条	kg		
95	031311008	低碳钢电焊条	kg		
96	031313001	不锈钢电焊条	kg		
97	031314001	耐热电焊条	kg		
98	031319001	电焊丝	kg		
99	031321001	焊锡丝 综合	kg		
100	031321003	焊锡	kg		
101	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
102	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
103	031337006	冲击钻头 Φ8	个		
104	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
105	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
106	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
107	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
108	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第4页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	031338003	合金钢钻头 Φ8	个		
110	031345001	钢锯条	根		
111	031345007	钢割片	片		
112	031346001	钢丝刷子	把		
113	031347001	砂纸	张		
114	031347002	砂纸 (木)	张		
115	031347003	水砂纸	张		
116	031347004	铁砂布	张		
117	032105004.1	镀锌钢丝网	m²		
118	032113003	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
119	032114002	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
120	032116001	铁件 (综合)	kg		
121	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		
122	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
123	032120001	PVC管专用弹簧	根		
124	032126003	金属堵头	只		
125	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
126	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
127	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
128	040301001	砂 (综合)	m³		
129	040301001	砂 (综合)	m³		
130	040301001	砂 (综合)	m³		
131	040301004	中砂	m³		
132	040301006	天然中 (粗) 砂	m³		
133	040502003	碎石 (5~20) mm	m³		
134	040502004	碎石 (5~40) mm	m³		
135	040502006	碎石 (20~40) mm	m³		
136	040701006	石屑	m³		
137	040908002	抗裂砂浆	kg		
138	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
139	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
140	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
141	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
142	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
143	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
144	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第5页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
145	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
146	050101001	木材 (综合)	m³		
147	050102005	周转圆木	m³		
148	050102006	周转圆木 (支撑)	m³		
149	050301003	一等杉木枋材	m³		
150	050304004	二等松杂板枋材 (综合)	m³		
151	050306001	周转板枋材	m³		
152	050306002	周转枋材	m³		
153	050308001	木板	m³		
154	050501008.1	阻燃板9mm	m²		
155	050901004	大芯板18mm	m²		
156	052502007	垫木	m³		
157	053501002	竹篾	百根		
158	060501003	钢化玻璃 10mm	m²		
159	070102008	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
160	070501006.1	陶瓷地面砖 300×600	m²		
161	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m²		
162	090503004.1	铝扣板 600×600×0.8mm	m²		
163	090508010.1	3mm厚深灰色树脂瓦	m²		
164	091501002.1	埃特板9.5mm	m²		
165	093701001	不锈钢格栅	m²		
166	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
167	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
168	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
169	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
170	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
171	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
172	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
173	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
174	110312001	钢制防火窗 甲级	m²		
175	110908001.1	铝合金推拉窗不带亮 (成品) ≤2m²	m²		
176	112101001	铝合金纱扇 (成品)	m²		
177	112301002.1	不锈钢防盗门	m²		
178	120912001.1	铝扣板收边条	m		
179	130102001	调和漆 (综合)	kg		
180	130109001	酚醛磁漆 (各种颜色)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第6页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
181	130301001	乳胶漆	kg		
182	130301002	油性外墙乳胶漆	kg		
183	130301003	外墙油性底漆	kg		
184	130311003	成品腻子粉 (一般型)	kg		
185	130312002	大白粉	kg		
186	130507001	防锈漆	kg		
187	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		
188	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
189	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
190	130508002	环氧富锌底漆	kg		
191	130519001	沥青绝缘漆	kg		
192	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
193	133308002	石油沥青油毡 350#	m²		
194	133501001	防水腻子	kg		
195	133504001	防水粉	kg		
196	133508002	嵌缝膏	kg		
197	133508019	美缝剂	m²		
198	133901001	防腐油	kg		
199	134101001	嵌缝料	kg		
200	140301004	国V汽油 92#	kg		
201	140303001	煤油	kg		
202	140303001	煤油	kg		
203	140501003	油漆溶剂油	kg		
204	140702001	机油 (综合)	kg		
205	140702001	机油 (综合)	kg		
206	140717001	黄油	kg		
207	140901002	电力复合酯 一级	kg		
208	143103001	硝酸	kg		
209	143124001	漂白粉	kg		
210	143303001	硬酯酸 一级	kg		
211	143309001	丙酮	kg		
212	143504005	稀释剂	kg		
213	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
214	143520001	隔离剂	kg		
215	143537001	聚合物胶浆	kg		
216	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第7页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
217	143901001	乙炔气	m³		
218	143901002a	乙炔气 (带气瓶)	kg		
219	143901002	乙炔气	kg		
220	143906001	氧气	m³		
221	143906001	氧气	m³		
222	143907001	二氧化碳	m³		
223	144101005	建筑胶	kg		
224	144108001	乳白胶	kg		
225	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
226	144113002	玻璃胶 310g	支		
227	144113003	玻璃胶 350g	支		
228	144113003	玻璃胶 350g	支		
229	144114001	密封胶	kg		
230	144114004	密封胶	支		
231	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
232	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
233	144115001	万能胶	kg		
234	144116003	胶合剂	kg		
235	144116005	粘合剂	kg		
236	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
237	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
238	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
239	150103001	石棉编绳(综合)	kg		
240	170103005	焊接钢管 DN40	m		
241	170509024.1	不锈钢方管□38*25 304材质	m		
242	172513000	塑料软管	kg		
243	172703000	橡胶管	m		
244	180317002	直角弯头 FBN20	个		
245	181515002	钢制活接头 DN20	个		
246	181515004	钢制活接头 DN32	个		
247	181515005	钢制活接头 DN40	个		
248	182101002	伸缩接头 FSE20	个		
249	182501001	塑料管卡 de20	个		
250	182501002	塑料管卡 de25	个		
251	182501003	塑料管卡 de32	个		
252	182501004	塑料管卡 de40	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第8页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
253	182501007	塑料管卡 de75	个		
254	182501008	塑料管卡 de110	个		
255	182501010	塑料管卡 de200	个		
256	182504001	镀锌管卡子(给水管用)DN15	个		
257	182504004	镀锌管卡子(给水管用)DN32	个		
258	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
259	182519002	固定卡子 3×80	套		
260	182524002	管码 FCL20	个		
261	182526002	管码 FSA20	个		
262	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
263	213322012	存水弯 塑料 S型 DN100	个		
264	213322014.1	存水弯 塑料 P型 DN200	个		
265	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
266	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
267	213327005	透气帽(铅丝球) DN200	个		
268	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
269	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
270	290619002	T型接头 FTE20	个		
271	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
272	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
273	290622004	阻燃管接头 FST32	个		
274	290628002	塑料护口 15~20	个		
275	290628003	塑料护口 15~50	个		
276	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
277	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
278	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
279	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
280	290905011	铜接线端子 DT-120mm ²	个		
281	291111001	开关盒	个		
282	291112001	接线盒	个		
283	291126000	灯具金属吊盒	个		
284	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
285	330114001	高稀钢爬梯	个		
286	340701001	塑料手套 ST型	副		
287	340702001	防尘面罩	套		
288	340703001	护目镜	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第9页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
289	341101001	水	m ³		
290	341101001.2	水	m ³		
291	341103001	电	kW·h		
292	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
293	341508001	其他材料费	元		
294	341508006	其他材料费	元		
295	341508006	其他材料费	元		
296	341509001	校验材料费	元		
297	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
298	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
299	350104002	复合木模板面板	m ²		
300	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
301	350302001	回转扣件	个		
302	350302003	直角扣件	个		
303	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
304	350306001	木脚手板 (松杂)	m ³		
305	350306002	脚手杆 (杉木) Φ100	m ³		
306	350307002	竹脚手板	m ²		
307	350309001	挡脚板 (综合)	m		
308	350907003	钢支架摊销	kg		
309	350908001	钢丸	kg		
310	351101001	钢凿	个		
311	360102002.1	成品不锈钢盖板	m ²		
312	360105001	复合材料井盖 (含井座)	套		
313	370501003	枕木	m ³		
314	370905001	钢垫板	kg		
315	390101001	脚手架钢管 (租赁)	t·天		
316	390101002	扣件综合 (租赁)	100套·天		
317	390101004	底座 (租赁)	100个·天		
318	390101005	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m ² ·天		
319	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
320	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
321	B-C.1	风机支架 材料费	个		
322	B-C.1	1100*900*4mm钢盖板 材料费	套		
323	B-C.1	甲级防火门 材料费	m ²		
324	B-C.2	塑钢爬梯 材料费	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第10页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
325	B-C. 2	鲜风机支架材料费	元		
326	B-C. 2	成品金属排水沟 材料费	m		
327	B-C. 3	净化器支架 材料费	元		
328	B-C. 3	镀锌费 材料费	t		
329	B-C. 4	防鼠板1400*600*20mm 材料费	m²		
330	B-C. 5	防鼠网 材料费	m²		
331	B-C. 5	角铁法兰盘 材料费	套		
332	B-C. 6	一体油烟罩单面带送鲜风 材料费	台		
333	B-C. 7	六门带锁更衣柜900*400*1800mm 材料费	个		
334	B-C. 8	双层操作台1800*500*800mm 材料费	台		
335	B-C. 9	单层加厚地架1800*700*300mm 材料费	台		
336	B-C. 10	蔬菜浸泡池1200*700*950mm 材料费	台		
337	B-C. 11	双层操作台1200*700*800+150mm 材料费	台		
338	B-C. 12	调味拼台柜500*1100*800+400mm 材料费	台		
339	B-C. 15	五格汤池台1800*700*800mm 材料费	台		
340	B-C. 16	三格汤池台1400*700*800mm 材料费	台		
341	B-C. 19	智能按键蒸饭柜1435*650*1580mm 材料费	台		
342	B-C. 21	单槽清洗池1200*700*950mm 材料费	台		
343	B-C. 23	电磁双头大炒炉2000*1100*800+400mm 材料费	台		
344	B-C. 24	单星洗米台1200*700*800+150mm 材料费	台		
345	B-C. 25	单通料理台1100*800*800mm 材料费	台		
346	B-C. 26	双层操作台900*700*800+150mm 材料费	台		
347	B-C. 28	脚踩式洗手池600*600*800+150mm 材料费	台		
348	B-C. 29	双层工作台1100*700*800+150mm 材料费	台		
349	C00010160	其他材料费	元		
350	S010501001	钢丝绳 (综合)	kg		
351	S143508001	脱模剂	kg		
352	S800702002	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2	m³		
353	3	商品砼合计			
354	043104001	预拌普通混凝土 C10	m³		
355	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
356	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
357	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
358	043104004. 1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
359	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
360	043111003. 2	预拌防水混凝土 C30 P6以内	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第11页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
361	4	配合比合计			
362	800101007	水泥砂浆中砂M10	m ³		
363	800101016	水泥砂浆中砂M10	m ³		
364	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
365	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
366	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
367	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
368	801101001	素水泥浆	m ³		
369	5	主材合计			
370	010000103A.1	型钢 (综合)	kg		
371	023110001.1	帆布 (皮革)	m ²		
372	042903008z	小型混凝土构件	m ³		
373	042903009z	预制混凝土盖板C20	m ³		
374	042903010Z	预制混凝土过梁C20	m ³		
375	042904006Z	预制混凝土井筒	m		
376	170014000.1	镀锌钢管 SC125	m		
377	172500000.1	刚性阻燃管 PC20	m		
378	172500000.1	PVC-U塑料排水管 (粘接连接) de110	m		
379	172500000.2	PVC-U塑料排水管 (粘接连接) de75	m		
380	172500000.2	刚性阻燃管 PC25	m		
381	172500000.3	刚性阻燃管 PC32	m		
382	172500000.6	PVC-U塑料排水管 (粘接连接) de200	m		
383	172502000.1	室内PP-R给水管 dn20 S4系列	m		
384	172502000.2	室内PP-R给水管 dn25 S4系列	m		
385	172502000.3	室内PP-R给水管 dn32 S4系列	m		
386	172502000.4	室内PP-R给水管 dn15 S4系列	m		
387	172502000.5	室内PP-R给水管 dn40 S4系列	m		
388	172506000.3	HDPE双壁波纹污水排水管 De300	m		
389	172801000.1	内衬塑钢管 DN15	m		
390	172801000.5	内衬塑钢管 DN40	m		
391	172801000.6	内衬塑钢管 DN32	m		
392	180903000.1	塑料给水管件 dn20	个		
393	180903000.2	塑料给水管件 dn25	个		
394	180903000.3	塑料给水管件 dn32	个		
395	180903000.4	塑料给水管件 dn15	个		
396	180903000.5	塑料给水管件 dn40	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第12页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
397	180904000.1	承插塑料管件 de110	个		
398	180904000.2	承插塑料管件 de75	个		
399	180904000.6	承插塑料管件 de200	个		
400	181101000.1	钢塑复合管件 DN15	个		
401	181101000.5	钢塑复合管件 DN40	个		
402	181101000.6	钢塑复合管件 DN32	个		
403	194103000.1	截止阀（螺纹连接） DN40 PN=1.6MPa	个		
404	194103000.2	截止阀（螺纹连接） DN20 PN=1.6MPa	个		
405	194103000.11	截止阀（螺纹连接） DN32 PN=1.6MPa	个		
406	213318000.1	塑料圆形地漏 de110	个		
407	213318000.2	网框地漏 de200	个		
408	290105000.1	金属线槽 MR-150X75	m		
409	500102001.1	500*00方形换气扇	台		
410	500102001.3	管道风机强力换气扇 150k	台		
411	500103001.1	壁扇	台		
412	550117001.1	电表箱 CAW	台		
413	550117001.2	厨房动力配电箱 ALCF	台		
414	Z012906003.1	镀锌钢板 0.9mm	m²		
415	Z012906003.2	镀锌钢板 1mm	m²		
416	Z012910008.1	不锈钢板 AISI201 1.0mm	m²		
417	Z130105001	酚醛调和漆（各色）	kg		
418	Z130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
419	Z250001001.1	紫外线消毒灯	套		
420	Z250001001.2	单管荧光灯 28W	套		
421	Z250001001.3	LED 600*600面板灯	套		
422	Z260501001.1	单联单控开关 10A	个		
423	Z260501001.2	双联单控开关 10A	个		
424	Z260501001.4	紫外线消毒开关	个		
425	Z264101001.1	三孔安全型空调暗装插座 16A	套		
426	Z264101001.2	五孔安全型暗装普通插座 10A	套		
427	Z264101001.3	三孔安全型空调明装插座 16A	套		
428	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-3x4	m		
429	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-3x6	m		
430	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-3x2.5	m		
431	Z280301000.4	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-3x4	m		
432	Z280301000.5	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-5x10	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目第13页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
433	Z281100000.1	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+50	m		
434	Z281100000.2	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4X120+1X70	m		
435	Z281100000.3	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x25+16	m		
436	Z281100000.4	WDZ-YJY-1kV-5x16	m		
437	Z2811340015.1	0.8mm厚不锈钢板	m²		
438	6	设备合计			
439	B-S.1	水冷离心新风机	元		
440	B-S.2	变频调速智能保护箱	元		
441	B-S.3	离心抽风机	元		
442	B-S.4	静电净化器 设备费	元		
443	B-S.5	双层消音箱	元		
444	7	机械台班组成合计			
445	000502001	2023安装机械台班人工费	元		
446	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
447	000701003	市政机械第一类费用	元		
448	002401001	机械台班人工费	元		
449	140301004	汽油92#	kg		
450	140301004	汽油 92#	kg		
451	140304001	轻柴油0#	kg		
452	140304001	轻柴油0#	kg		
453	140304001	轻柴油 0#	kg		
454	341103001	电	kW. h		
455	341103001	电	kW • h		
456	341103001	电	kW • h		
457	341103001.1	电	kW. h		
458	341103001.2	电	kW • h		
459	994701004	折旧费	元		
460	994701005	检修费	元		
461	994701006	维护费	元		
462	994701007	安拆及场外运输费	元		
463	994701007	安拆费及场外运费	元		
464	994701008	其他费	元		
465	8	机械合计			
466	341509003	其他机械费	元		
467	980502011	手持式万用表	台班		
468	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第14页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
469	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
470	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
471	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
472	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
473	990101004	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.8m³	台班		
474	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
475	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
476	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
477	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
478	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
479	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
480	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
481	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
482	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
483	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
484	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
485	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
486	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
487	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
488	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
489	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
490	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
491	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
492	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
493	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
494	990712002	平地机功率 120kW	台班		
495	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
496	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
497	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
498	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
499	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
500	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
501	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
502	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
503	990907006	叉式起重机 提升质量6t	台班		
504	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第15页 共16页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
505	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
506	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
507	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
508	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
509	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班		
510	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
511	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班		
512	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
513	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
514	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
515	991906001	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班		
516	991906001	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班		
517	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
518	991907001	卷板机 板厚2mm×宽度1600mm	台班		
519	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
520	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
521	991908004	立式钻床 钻孔直径 50mm	台班		
522	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
523	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
524	991919002	抛丸除锈机 直径500mm	台班		
525	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
526	991923003	手提砂轮机 砂轮直径150mm	台班		
527	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
528	991928001	折方机 厚度×宽度4×2000	台班		
529	991938001	咬口机 板厚 1.2mm	台班		
530	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
531	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
532	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
533	992301003	砂轮切割机 砂轮直径 400mm	台班		
534	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
535	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
536	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
537	992314001	角向磨光机	台班		
538	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
539	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
540	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市大河初级中学新建食堂项目

第16页 共16页

[illegible]