

# 岑溪市大业至杨乐公路养护工程

## 工程量清单

审核单位：岑溪市财政投资评审中心

审核日期：2026年4月9日





## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

| 清单 第100章 总 则        |         |    |    |    |    |
|---------------------|---------|----|----|----|----|
| 子目号                 | 子目名称    | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 102                 | 工程管理    |    |    |    |    |
| 102-3               | 安全生产费   | 总额 | 1  |    |    |
| 104                 | 施工场地建设费 |    |    |    |    |
| 104-1               | 施工场地建设费 | 总额 | 1  |    |    |
| 清单 第100章 合计 人民币 0 元 |         |    |    |    |    |

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

| 清单 第200章 路基         |                  |    |         |    |    |
|---------------------|------------------|----|---------|----|----|
| 子目号                 | 子目名称             | 单位 | 数量      | 单价 | 合价 |
| 202                 | 场地清理             | km | 7.971   |    |    |
| 202-2               | 挖除旧路面            | m3 | 2231.25 |    |    |
| -a                  | 挖除旧水泥路面(20cm厚)   | m3 | 1275    |    |    |
| -c                  | 挖除旧级配碎石基层(15cm厚) | m3 | 956.25  |    |    |
| 清单 第200章 合计 人民币 0 元 |                  |    |         |    |    |

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

| 清单 第300章 路面         |                          |                |      |    |    |
|---------------------|--------------------------|----------------|------|----|----|
| 子目号                 | 子目名称                     | 单位             | 数量   | 单价 | 合价 |
| 306                 | 级配碎（砾）石底基层、基层            | m <sup>2</sup> | 6375 |    |    |
| 306-3               | 级配碎石基层                   | m <sup>2</sup> | 6375 |    |    |
| -a                  | 级配碎石基层（15cm厚）            | m <sup>2</sup> | 6375 |    |    |
| 312                 | 水泥混凝土面板                  | m <sup>2</sup> | 6375 |    |    |
| 312-1               | 水泥混凝土面板                  | m <sup>2</sup> | 6375 |    |    |
| -a                  | C30水泥混凝土fr=4.0MPa（厚20cm） | m <sup>2</sup> | 6375 |    |    |
| 清单 第300章 合计 人民币 0 元 |                          |                |      |    |    |