

岑溪市南渡镇中心卫生院业务综合楼、公共
租赁住房、职工宿舍楼、医疗业务楼、门诊
楼工程

工程量清单

招 标 人: _____

审核单位: _____



法定代表人
或其授权人: _____

法定代表人
或其授权人: 易洪安

审核人: 周晓理

复 核 人: 程识

送 审 时 间 2026年2月25日

审 核 时 间 2026年3月23日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市南渡镇中心卫生院-业务综合楼、公共租赁住房、职工宿舍楼、医疗业务楼、门诊楼

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
拆除及修缮工程							
分部分项工程							
第一章土（石）方工程							
1	010101003001	挖沟槽土方	m ³	6.62			
2	010103001001	回填方	m ³	2.86			
3	010103002001	余土、渣弃置 1. 含装车、加盖 2. 运距:1KM	m ³	16.37			
4	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m ³ ·km 1. 运距暂按3KM, 增运2KM	m ³ .km	30.98			
第二章砌筑工程							
5	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除外墙	m ³	8.64			
6	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2. 墙体厚度:240cm 3. 砂浆种类、强度等级:M5	m ³	47.55			
7	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2. 墙体厚度:180cm 3. 砂浆种类、强度等级:M5	m ³	2.38			
8	010404001001	散水垫层 1. 3:7三合土	m ³	1.22			
第三章混凝土及钢筋混凝土工程							
9	010501001001	垫层 1. C25混凝土	m ³	12.80			
10	010501001002	垫层 1. 混凝土强度等级: C15 商品混凝土 2. 含模板	m ³	0.88			
11	010502001001	矩形柱 1. 混凝土强度等级: C25 商品混凝土 2. 含模板	m ³	1.92			
12	010505001001	有梁板 1. 混凝土强度等级: C25 商品混凝土 2. 含模板	m ³	1.82			
13	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土强度等级: C25 商品混凝土 2. 含模板	m ³	0.48			
14	010505006001	栏板 1. 混凝土强度等级: C25 商品混凝土 2. 含模板	m ³	0.76			
15	桂010507009001	电缆沟、地沟 1. C25混凝土	m ³	0.43			
16	010507001001	散水 1. 做法详11ZJ901-5-1	m ²	12.16			
17	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋HRB400以内 直径10mm以内	t	0.970			
18	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋HRB400以内 直径10mm以上	t	0.020			
第八章楼地面工程							

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市南渡镇中心卫生院-业务综合楼、公共租赁住房、职工宿舍楼、医疗业务楼、门诊楼

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
19	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 15厚1:3水泥砂浆抹面	m ²	20.80			
		第九章墙、柱面工程					
20	011201001001	墙面一般抹灰 1. 10厚1:3水泥砂浆抹面	m ²	239.33			
		第十一章门窗工程					
21	011610002001	金属门窗拆除	m ²	131.86			
22	010802004001	钢制防盗门 1. 含安装、运输、五金配件及塞缝等	m ²	6.00			
23	桂010803004001	防火卷帘(闸)门 1. 特级防火卷帘门	m ²	51.60			
24	010802003001	乙级钢质防火门 1. 乙级防火门 2. 含安装、运输、五金配件及塞缝等	m ²	27.81			
25	010802003002	丙级钢质防火门 1. 丙级防火门 2. 含安装、运输、五金配件及塞缝等	m ²	16.17			
26	桂010811001001	门特殊五金 闭门器	套	15			
27	桂010811001002	门特殊五金 防火锁	套	15			
28	桂010811001003	门特殊五金 防火铰链	套	45			
		第十二章油漆、涂料、裱糊工程					
29	011406003001	满刮内墙腻子 1. 刮两遍腻子	m ²	239.33			
30	011406003002	满刮外墙腻子 1. 刮两遍防水腻子	m ²	109.28			
31	011407001001	内墙面喷(刷)涂料 1. 涂刷两遍乳胶漆	m ²	130.08			
32	011407001002	外墙面喷(刷)涂料 1. 涂刷两遍防水乳胶漆	m ²	109.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
33	桂011701001001	外脚手架 1. 钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	99.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市南渡镇中心卫生院-业务综合楼、公共租赁住房、职工宿舍楼、医疗业务楼、门诊楼

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
消防整改工程							
分部分项工程							
消防水系统							
34	030901001001	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装（沟槽连接）DN150 1、连接方式：沟槽连接	m	172.00			
35	030901001002	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装（沟槽连接）DN100 1、连接方式：沟槽连接	m	190.00			
36	030901001003	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装（沟槽连接）DN80 1、连接方式：沟槽连接	m	156.00			
37	030901001004	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装（沟槽连接）DN65 1、连接方式：沟槽连接	m	48.00			
38	030901001005	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装（螺纹连接）DN32 1、连接方式：螺纹连接	m	402.00			
39	030901001006	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装（螺纹连接）DN25 1、连接方式：螺纹连接	m	432.00			
40	031002001001	管道支架 1、∠40*4角钢	kg	1015.98			
41	031201003001	金属结构刷油 1、除锈后防锈漆两遍，调和漆两遍	kg	1015.98			
42	031201001001	管道刷油 1、除锈后防锈漆两遍，调和漆两遍	m ²	528.68			
43	桂030901015001	信号闸阀 DN100 1、含阀门接线	个	7			
44	030901006001	水流指示器 DN100 1、含阀门接线	个	7			
45	桂030901015002	信号闸阀 DN80 1、含阀门接线	个	2			
46	030901006002	水流指示器 DN80 1、含阀门接线	个	1			
47	031003001001	铜球阀 DN25	个	16			
48	FC0203015001	压力表 1、含压力表表弯安装	套	8			
49	030901003001	自动喷头(上喷)DN15	个	260			
50	030901010001	室内消火栓箱 640*450*220mm 1、内配DN65消火栓、25m衬胶水龙带、φ19/65喷枪及消防按钮	套	3			
51	030901004001	湿式报警装置 DN150	组	1			
52	030901012001	喷淋水泵接合器 DN150	套	3			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市南渡镇中心卫生院-业务综合楼、公共租赁住房、职工宿舍楼、医疗业务楼、门诊楼

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
53	030901012002	消防水泵接合器 DN150	套	3			
54	030901013001	灭火器放置箱（含2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4） 1、内含2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4	个	2			
55	030901013002	灭火器放置箱（含2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC6） 1、内含2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC6	个	32			
56	030408008001	防火堵洞	处	24			
57	031006015001	304不锈钢组合水箱（4m*3m*2m） 1、含水箱消毒、冲洗 2、含检修人孔、配件含内外人梯、通气管、放空管、溢流管及其末端均设置18目不锈钢防虫网、旋流防止器等	个	1			
58	031006015002	304不锈钢组合水箱（8m*6.5m*3m） 1、含水箱消毒、冲洗 2、含检修人孔、配件含内外人梯、通气管、放空管、溢流管及其末端均设置18目不锈钢防虫网、旋流防止器等	个	1			
59	桂030404037001	10#基础槽钢 1、水箱底座	m	43.00			
60	FC0206001001	室内消火栓泵 1、规格、型号：Q=15L/s，H=50m，P=15Kw 2、一用一备 3、由水泵厂家配套提供经CCCF认证控制箱，需满足国家现行有关标准 4、叶轮为不锈钢 5、星三角降压启动一用一备加机械应急级加IP55防护等级 6、含减震垫及电机检查接线、调试	台	2			
61	FC0206001002	喷淋泵 1、规格、型号：Q=30L/s，H=50m，P=22Kw 2、一用一备 3、由水泵厂家配套提供经CCCF认证控制箱，需满足国家现行有关标准 4、叶轮为不锈钢 5、星三角降压启动一用一备加机械应急级加IP55防护等级 6、含减震垫及电机检查接线、调试	台	2			
62	FC0206001003	消防稳压成套供水设备 1、规格、型号：Q=1L/s，H=32m，P=1.5Kw 2、一用一备 3、气压罐SQL800*1.0 4、含配套的管路、阀门及整套附件设备 5、含减震垫及电机检查接线、调试	台	1			
63	030905002001	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	9.000			
		消防电系统					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市南渡镇中心卫生院-业务综合楼、公共租赁住房、职工宿舍楼、医疗业务楼、门诊楼

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
64	030404017001	水泵双电源总柜1400*600*400 1、ATS智能双电源总柜加前端加IP55防护等级	台	1			
65	030904001001	点型光电感烟火灾探测器 1、安装方式：吸顶安装 2、含探测器底座	个	190			
66	030904005001	火灾声光报警器	个	20			
67	030904003001	手动火灾报警按钮	个	20			
68	030904003002	消火栓按钮 1、安装方式：消火栓内安装	个	20			
69	030904007001	吸顶扬声器 1、安装方式：吸顶安装	个	32			
70	030904008001	输入模块	个	15			
71	030904008002	输入/输出模块	个	20			
72	030904008003	输出模块	个	3			
73	FC0311015001	消防电话分机	部	1			
74	030412004001	应急灯 5W	套	66			
75	030412004002	疏散标志灯 5W	套	62			
76	030412004003	出口标志灯 5W	套	22			
77	桂030411007001	金属软管16	根	93			
78	桂030411007002	金属软管20	根	74			
79	030411001001	配管 PC20	m	1269.00			
80	030411001002	配管 PC32	m	162.00			
81	030411001003	镀锌钢管 SC20	m	100.00			
82	030411004001	配线 ZR-RVS-2*1.5mm ²	m	7000.00			
83	030411004002	配线 ZR-BV-2.5mm ²	m	20.00			
84	030411004003	配线 ZR-BV-10mm ²	m	700.00			
85	030413001001	支架	个	50			
86	030904014001	壁挂广播电话一体机	台	1			
87	030904014002	壁挂火灾报警控制器	台	1			
88	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
		氧气改造房					
89	030609003001	不锈钢氧气管Φ25 1.连接方式：焊接连接 2.含管道吹扫（氮气吹扫）、管道气密试验（氮气实验）	m	40.00			
90	030903003001	无油脱脂铜管 Φ25x1.0mm 1、连接方式：焊接连接 2、含管道脱脂（氮气脱脂）、管道吹扫（氮气吹扫）、管道气密试验（氮气实验）	m	25.00			
91	030903002001	无油脱脂不锈钢管Φ16x1.0mm 1、连接方式：焊接连接 2、含管道脱脂、管道吹扫、管道气密试验	m	8.00			
92	030903004001	不锈钢三通Φ16x8x16	个	6			
93	030903004002	不锈钢弯头Φ25x1.0mm	个	3			
94	030903004003	直管弯头Φ16x1.0mm	个	5			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市南渡镇中心卫生院-业务综合楼、公共租赁住房、职工宿舍楼、医疗业务楼、门诊楼

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
95	030903004004	不锈钢三通Φ25x16x25x1.0mm	个	3			
96	030903004005	无油脱脂直管直接Φ25x1.0mm	个	3			
97	031002001002	角铁架铁制	kg	6.00			
98	030404035001	防爆电源插座（三位五孔电源插座 额定电压220V）	套	1			
99	030404034001	防爆开关 额定电压250V	套	1			
100	030412005001	防爆LED灯 1.2双管	套	1			
101	030404019001	漏电断电开关（额定电压220v、额定电流20A、通短能力500A）	个	1			
102	030411004004	配线 ZR-BV-2.5mm ²	m	80.00			
103	030411004005	配线 ZR-BV-1.5mm ²	m	20.00			
104	030404033001	防爆风扇（含开孔，风量2400立方/h）	台	1			
105	桂031004020001	水管，水龙头，开排水口孔	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		总 合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

表-08

