

广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：广西机电工程学校

(单位盖章)



造价咨询人：广西荣臻工程咨询有限公司

(单位盖章)



软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目 工程

招标工程量清单

招标人：广西机电工程学校
(单位盖章)

造价咨询人：广西荣臻工程
咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：前陈印宇
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：东谢基
(签字或盖章)

编制人：石瑞华
(造价工程师签字盖章专用章)

复核人：阮秀芳
(造价工程师签字盖章专用章)

编制时间：

复核时间：

中国工商银行

中国工商银行



总 说 明

工程名称: 广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第1页 共1页

一、工程概况

本工程为广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目,项目均位于广西南宁市市区,建设内容包含:大门维修改造工程、A栋宿舍楼装修及水电改造工程、A栋宿舍楼加装防盗网工程、绿化带提升工程等。

二、编制依据

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013);
- (2) 《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~GB50862-2013);
- (3) 2021版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量及费用定额》;
- (4) 2022版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额及费用定额》;
- (4) 2023版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额及费用定额》;
- (5) 2024版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- (6) 2024版《广西壮族自治区房屋修缮消耗量定额(建筑装饰工程)》;
- (7) 2024版《广西壮族自治区房屋建筑拆除工程消耗量定额》;
- (8) 2024版《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
- (9) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标(2019)12号;
- (10) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标(2023)7号;
- (11) 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》桂建发(2023)6号;
- (12) 《关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》桂建价(2024)2号;
- (13) 《南宁市人民政府关于推广使用预拌砂浆的实施意见》南府规〔2016〕12号;
- (14) 业主提供的由中物联规划设计研究院有限公司设计的图纸;
- (15) 现行的有关文件以及招标文件、施工设计图纸补充资料。

三、材料价格

材料价格主要按2026年第1期下半月《南宁建设工程造价信息》除税价格计取,南宁市建设工程造价信息没有的材料价参照广西区其他市的信息价,信息价都没有发布的材料价格参照市场询价。

四、其他说明

- (1) 本工程混凝土全部采用预拌商品混凝土。
- (2) 本工程砂浆全部采用预拌砂浆,需符合相关门规范要求,由投标人在综合单价中自行考虑。
- (3) 本工程土方弃土场地由施工方投标时自行考虑,报价时综合运距及弃土费用。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	大门维修改造工程—拆除工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	大门维修改造工程—土建工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	大门提升改造工程—安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	A栋宿舍楼装修及水电改造工程—装修工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	A栋宿舍楼加装防盗网工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	A栋宿舍楼装修及水电改造工程—水电改造工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	室外绿化提升工程		
—	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第4页 共4页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		大门维修改造工程一拆除工程					
		分部分项工程					
		拆除工程					
1	041001001001	拆除混凝土路面	m ²	6.00			
2	041001007001	拆除砖石结构	m ³	6.64			
3	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含装车及建筑垃圾运费, 消纳费	m ³	7.54			
4	010607006001	成品保安亭拆除(保护性拆除) 拆除后运至业主要求位置存放	项	1			
5	030507006001	拆除电动伸缩门(保护性拆除) 拆除后运至业主要求位置存放	m	10.00			
	3.	道路工程					
6	040203007001	水泥混凝土 150厚C25混凝土地面	m ²	6.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称: 广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		大门维修改造工程—土建工程					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
7	010101001001	平整场地	m ²	56.90			
8	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5米以内 3. 弃土运距: 5米以内堆积或装车	m ³	3.27			
9	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5米以内 3. 弃土运距: 5米以内堆积或装车	m ³	72.55			
10	010103001001	回填方 1. 填方材料品种: 符合设计要求 2. 填方来源、运距: 利用挖方	m ³	56.84			
11	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距、弃置费: 投标人自行考虑	m ³	18.98			
		A.3 砌筑工程					
12	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10.0 页岩烧结多孔砖 2. 墙体厚度: 200mm厚 3. 砂浆种类、强度等级: M5混合砂浆	m ³	10.66			
13	010501001001	碎石垫层	m ³	7.32			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010501001002	基础、地面混凝土垫层 1. 混凝土种类: 商品混凝土, 泵送 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	8.30			
15	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 商品混凝土, 泵送 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	12.85			
16	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 商品混凝土, 泵送 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	6.41			
17	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土, 泵送 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	2.89			
18	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土, 泵送 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	0.42			
19	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土, 泵送 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.10			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
20	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:商品混凝土, 泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.66			
21	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:商品混凝土, 泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	23.32			
22	010505003001	平板 1. 混凝土种类:商品混凝土, 泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.22			
23	010507001001	散水 参11ZJ901 4/5 60厚C15混凝土, 面上加5厚1:1水泥 砂浆随打随抹光 60厚中砂铺垫 素土夯实	m ²	8.00			
24	010507005001	窗台压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土, 泵送 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.17			
25	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	2.452			
26	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	2.811			
27	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 绑扎	t	0.064			
28	桂010516004001	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接 $\leq\Phi$ 18	个	64			
29	桂010516004002	钢筋接头 钢筋气压焊接头 $\leq\Phi$ 25	个	56			
	6.	金属结构工程					
30	010607002001	成品钢梯 成品钢楼梯, 长度4.16m, 高度3m, 梯 段宽900, 踏步面宽260, 踏步高180, 一 共16步 配套钢扶手900高	项	1.00			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
31	010902001001	屋面卷材防水 1. 40厚C20细石混凝土, 内配筋 Φ 4 @200单层双向钢筋, 分格缝间距不大 于6m, 缝20mm, 分格缝处钢筋断开, SBS 改性沥青油膏嵌缝 2. 加气混凝土碎块, 最薄处30厚 3. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY-I型) 4. 钢筋混凝土结构板, 打磨修补、收 光抹平, 阴角处设置R角	m ²	111.68			
32	010902003001	屋面刚性层 20厚防水砂浆	m ²	5.74			
		A.9 楼地面工程					
33	011102003001	块料楼地面 1、600*600防滑砖 2、30厚1:2.5水泥砂浆	m ²	65.06			
34	011102003002	块料楼地面	m ²	3.35			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		部位: 卫生间 1、10厚防滑地砖(规格300*300)铺 实拍平, 填缝剂填缝 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合 层, 表面撒水泥粉 3、2道1.5厚聚氨酯防水涂料2道 4、20厚1:3水泥砂浆找平, 坡向地 漏或排水沟 5、LC15轻骨料混凝土填充层					
35	011105003001	块料踢脚线 600*600防滑砖踢脚线, 高120mm	m	31.75			
		A.10 墙、柱面工程					
36	011201001001	外墙面一般抹灰 1、10厚1:2.5防水砂浆 2、5厚专用抗裂砂浆, 内铺160g/m2耐 碱玻纤网格布, 耐碱玻纤网格布的搭 接宽不得小于50宽	m²	157.23			
37	011201001002	内墙面一般抹灰 1.15厚1:2.5水泥砂浆打底、找平 2.刷素水泥浆一道拉毛	m²	79.19			
38	桂011204007001	块料墙面 1.面贴300*600浅色釉面砖(横 贴), 填缝剂填缝 2.采用专用胶粘剂黏贴(内配专用挂 扣) 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ 型) 4.20厚M15水泥砂浆找平层	m²	11.21			
39	桂011201005001	墙面钉(挂)网 两种不同基体交接处, 应加设镀锌钢 丝网(Φ0.8, 9x25)抹灰处理 界面两边的钢丝网搭宽度均应 ≥150mm	m²	7.89			
40	011210002001	100*100*1.0mm 仿木纹铝方通	m	36.00			
		A.12 门窗工程					
41	010802004001	成品钢质防盗门	m²	2.10			
42	010802001001	铝合金平开门 1.框、扇材质:70系列(2.0mm) 2.玻璃品种、厚度:6mm厚防潮磨砂玻 璃	m²	1.68			
43	010807001001	铝合金推拉窗 1.框、扇材质:96系列三轨带纱, 洞 口>2m²(1.8mm) 2.玻璃品种、厚度:6mm厚透明钢化玻 璃	m²	7.20			
44	010807001002	铝合金推拉窗 1.框、扇材质:96系列不带纱, 洞口 ≤2m²(1.8mm) 2.玻璃品种、厚度:8mm厚磨砂玻璃	m²	0.81			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
45	011407001001	内墙面喷(刷)涂料 1.无机涂料两遍 2.腻子两道	m ²	80.94			
46	011407001002	天棚喷(刷)涂料 1.无机涂料两遍 2、N型耐水腻子两道 3、钢筋混凝土结构梁、板,基层清理,打磨平整	m ²	111.53			
47	011407001003	外墙涂料一底两面(腻子采用柔性防水腻子) 一底二涂	m ²	163.10			
	15.	其他装饰工程					
48	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m	4.20			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
49	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 24m以内 含搭拆、使用费等	m ²	215.45			
50	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	4.16			
51	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	71.52			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
52	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	5.60			
53	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	28.60			
54	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	67.90			
55	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	36.31			
56	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	4.49			
57	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	1.50			
58	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	20.64			
59	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	193.05			
60	011702016001	平板 胶合板模板 钢支撑	m ²	1.80			
61	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	1.70			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称: 广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
62	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板 木支撑	m ²	8.01			
	011703	垂直运输					
63	011703001001	建筑物垂直运输	台·月	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
64	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	34.75			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		大门提升改造工程—安装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
65	030404017001	配电箱 AL1/AL2 底距地1.8m安装	台	2			
66	030412005001	LED三管荧光灯 3*36w 吸顶安装	套	5			
67	030412001001	LED防水防尘灯 36W 吸顶安装	套	1			
68	030404034001	单联单控开关 距地1.3m暗装	套	2			
69	030404034002	双联单控开关 距地1.3m暗装	套	1			
70	030404035001	单相二三孔10A插座 距地0.6m暗装	套	8			
71	030404035002	单相二三孔16A插座 距地2.15m暗装	套	1			
72	030404033001	6寸排气扇 底距地2.3m玻璃开洞安装	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
73	030411001001	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC20	m	57.59			
74	030411001002	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC25	m	4.58			
75	030413002001	凿槽及恢复 砖结构 公称管径20mm以内	m	18.65			
76	030413002002	凿槽及恢复 砖结构 公称管径32mm以内	m	3.00			
77	030411004001	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	110.00			
78	030411004002	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ-4mm ²	m	103.77			
79	030411004003	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ-6mm ²	m	19.74			
80	030409002001	接地母线 利用基础钢筋 利用地梁内两主筋通长可靠连接,形成电气通路。并与引下线,承台,自然基础的钢筋可靠连接连通。	m	34.20			
81	030409005001	防雷接闪带 ϕ 12热镀锌圆钢 沿女儿墙敷设	m	94.90			
82	030409003001	避雷引下线 利用柱子内对角两根 $\phi \geq 16$ 、或四个角四根 $10 \leq \phi < 16$ 的主筋通长焊接	m	35.20			
83	030409006001	接闪杆 0.5m单针接闪器制作安装 由引下线连接安装	根	3			
84	030409002002	接地母线 -40X4热镀锌扁钢	m	4.00			
85	030409008001	接地电阻测试点 接地线端子板 210x115 $\delta=3$ 镀锌 设在室外柱上距离地面0.5米,做法详 国标08D800-114/117	块	2			
86	030409008002	MEB总等电位端子箱 端子板 L=130mm 国标 15D502 P28	台	1			
87	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
88	030507006002	成品人行通道闸机	台	1			
89	030507015001	行李安检机 7米杆	台	1			
90	030507016001	车辆检测器(含线圈)	套	1			
91	030507006003	全自动304不锈钢防撞升降柱 升起高度600mm以上,预埋高度 1100mm以上	台	8			
92	030507006004	电动升降控制装置	台	1			
93	030404017002	门禁道闸系统电器控制开关箱	台	2			
94	030411004004	管内穿铜芯软电线 RVV-2x2.5mm ²	m	50.00			
95	030502005001	管内穿放 网线	m	50.00			
96	030411001003	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC25	m	50.00			
9.		B9 给排水、燃气工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称: 广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
97	031001006001	PPR冷水给水管及管件安装 DN25 连接方式: 热熔连接 含管道冲洗、消毒、水压试验等	m	6.00			
98	031001006002	PPR冷水给水管及管件安装 DN15 连接方式: 热熔连接 含管道冲洗、消毒、水压试验等	m	2.00			
99	031001006003	PVC-U排水管及管件安装 dn110 连接方式: 粘接连接 含灌水试验、通球试验等	m	25.00			
100	031001006004	PVC-U排水管及管件安装 dn50 连接方式: 粘接连接 含灌水试验、通球试验等	m	1.70			
101	031001006005	PVC-U直通雨水管及管件安装 dn110 连接方式: 粘接连接 含灌水试验、通球试验等	m	9.40			
102	031004006001	蹲便器 带水箱 含水箱安装 含冲洗管、五金配件安装	套	1			
103	031004003001	洗脸盆 冷水 含水嘴、角阀、五金配件安装	套	1			
104	031003013001	水表 DN25 含表前阀 连接方式: 螺纹连接	组	1			
105	031003001001	截止阀 DN25 连接方式: 螺纹连接	个	1			
106	桂031004023001	侧入式雨水斗 dn110	个	3			
107	桂030413013001	管道沟槽开挖回填	m ³	10.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		A栋宿舍楼装修及水电改造工程一 装修工程					
		分部分项工程					
	1.	G.1 拆除工程					
108	011601001001	砖砌体拆除 1. 弃渣运距: 运至场地内的集中堆放 点	m³	1.45			
109	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1. 构件名称: 过梁 2. 弃渣运距: 运至场地内的集中堆放 点	m³	0.16			
110	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位: 新增卫生间及洗衣房 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆 3. 弃渣运距: 运至场地内的集中堆放 点	m²	202.53			
111	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 2. 饰面材料种类: 陶瓷地砖 3. 弃渣运距: 运至场地内的集中堆放 点	m²	165.22			
112	011605002001	立面块料拆除 1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 2. 饰面材料种类: 陶瓷地砖 3. 弃渣运距: 运至场地内的集中堆放 点	m²	18.18			
113	011610001001	木门拆除 1. 门窗洞口尺寸: 900*2100 2. 弃渣运距: 运至场地内的集中堆放 点	樘	3			
114	010103002002	建筑垃圾弃置 1. 废弃料品种: 拆除的废弃料 2. 运距: 自行考虑 含土方弃置费用	m³	11.11			
	3.	A.3 砌筑工程					
115	010402001001	砌块墙 部位: 公共卫生间 200厚加气混凝土	m³	1.05			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
116	010401012001	零星砌砖 1. 部位: 公共卫生间蹲位及洗衣机平台 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10机制承重多孔砖 3. 砂浆种类、强度等级: M5混合砂浆	m³	1.53			
117	010404001001	陶粒回填 1. 部位: 公共卫生间蹲位及洗衣机平台	m³	13.64			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
118	010503005002	过梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	0.23			
119	010515001003	现浇构件钢筋(过梁)	t				
120	010507007001	挡水坎 1. 部位: 洗衣机平台 2. 混凝土种类: 商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级: C20	m³	0.05			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
121	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 两道1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS-II) 2. 部位: 公共卫生间蹲位及洗衣机平台	m²	263.97			
122	010903002001	墙面涂膜防水 1. 两道1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS-II) 2. 部位: 公共卫生间蹲位及洗衣机平台	m²	213.23			
	9.	A.9 楼地面工程					
123	011101006001	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比: 10mm厚1:3水泥砂浆 2. 部位: 公共卫生间及洗衣机房	m²	177.83			
124	011101006002	平面砂浆保护层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比: 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 部位: 公共卫生间蹲位及洗衣机平台	m²	71.30			
125	011101006003	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比: 50mm厚1:3水泥砂浆 2. 部位: 公共卫生间蹲位及洗衣机平台	m²	71.30			
126	011102003003	块料楼地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比: 20厚1:4水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖	m²	166.56			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
127	011108003001	块料零星项目 工程部位:洗衣房挡水坎 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比: 20厚1:4水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖	m²	0.92			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
128	桂011204007002	块料墙面 1. 300*600浅色防滑砖 2. 瓷砖背胶, 专用瓷砖黏贴剂 3. 1:3水泥砂浆找平层	m²	220.71			
129	011210005001	成品隔断 1. 隔断材料:12mm厚防水抗倍特板	m²	168.02			
	12.	A. 12 门窗工程					
130	010808001001	成品木门套 部位:新增卫生间	m	16.50			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
131	011407001004	墙面及天棚涂刷两遍无机涂料	m²	10044.84			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
132	011505001001	成品石材洗漱台	m²	2.34			
133	011505010001	镜面玻璃 1. 镜面玻璃品种、规格:车边镜面玻 璃 6mm	m²	2.10			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
134	011702009002	过梁 胶合板模板 钢支撑	m²	3.42			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
135	011705001001	履带式挖掘机进出场费	台次	1			
	011703	垂直运输					
136	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	台·月	1.00			
		小计					
		Σ人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

第12页 共17页

工程名称: 广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		A栋宿舍楼加装防盗网工程					
		分部分项工程					
	12.	A. 12 门窗工程					
137	010807005001	不锈钢防盗网 窗框、横杆: 25*25*1方管, 304不锈 钢, 间距详图纸大样 竖杆: Φ19*1圆管, 304不锈钢, 间 距100mm	m²	1180.06			
138	010807005002	不锈钢逃生窗 窗框、横杆: 25*25*1方管, 304不锈 钢, 间距详图纸大样 竖杆: Φ19*1圆管, 304不锈钢, 间 距100mm 含合页、锁扣、锁头等五金配件	m²	83.61			
139	010607003001	雨蓬 1. 骨架品种、规格: 25*25*1 方通不 锈钢 304材质 2. 面板: 1mm厚铝板, 面贴假草皮	m²	33.22			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		A栋宿舍楼装修及水电改造工程— 水电改造工程					
		分部分项工程					
		卫生间及洗衣房改造给排水					
140	031004006002	蹲式大便器安装 低水箱 含水箱、存水弯安装 含冲洗管、五金配件安装	套	27			
141	031004003002	台式洗脸盆 冷热水 含水嘴、角阀、五金配件安装	套	3			
142	031004010001	淋浴器 含角阀、五金配件安装	套	27			
143	031001006006	PE复合给水管及管件安装 DN50 连接方式: 螺纹连接 含管道冲洗、消毒、水压试验等	m	10.30			
144	031001006007	PPR冷水给水管及管件安装 DN50 连接方式: 热熔连接 含管道冲洗、消毒、水压试验等	m	24.00			
145	031001006008	PPR冷水给水管及管件安装 DN40 连接方式: 热熔连接 含管道冲洗、消毒、水压试验等	m	60.63			
146	031001006009	PPR冷水给水管及管件安装 DN32 连接方式: 热熔连接 含管道冲洗、消毒、水压试验等	m	3.60			
147	031001006010	PPR冷水给水管及管件安装 DN25 连接方式: 热熔连接 含管道冲洗、消毒、水压试验等	m	12.57			
148	031001006011	PPR冷水给水管及管件安装 DN15 连接方式: 热熔连接	m	65.34			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

第14页 共17页

工程名称: 广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含管道冲洗、消毒、水压试验等					
149	031003001002	截止阀 DN20 连接方式: 螺纹连接	个	3			
150	031003001003	截止阀 DN32 连接方式: 螺纹连接	个	6			
151	031003001004	截止阀 DN40 连接方式: 螺纹连接	个	6			
152	031003001005	截止阀 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	6			
153	031003013002	水表 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	3			
154	031003013003	水表 DN40 连接方式: 螺纹连接 含一个螺纹阀门安装	个	6			
155	031001006012	FRPP(异形肋)模压排水管安装 dn160 连接方式: 胶圈连接 含管道灌水、通球试验等	m	22.50			
156	031001006013	PVC-U排水管及管件安装 dn110 连接方式: 粘接连接 含管道灌水、通球试验等	m	134.40			
157	031001006014	PVC-U排水管及管件安装 dn75 连接方式: 粘接连接 含管道灌水、通球试验等	m	22.50			
158	031001006015	PVC-U排水管及管件安装 dn50 连接方式: 粘接连接 含管道灌水、通球试验等	m	16.50			
159	030413003001	混凝土楼板钻孔 dn110	个	33			
160	030413003002	打洞(孔)及恢复 dn110	个	2			
161	030817008001	过楼板钢套管制作、安装dn110	个	33			
162	030817008002	穿墙钢套管制作、安装dn110	个	2			
163	桂031004021001	塑料高水封地漏安装 dn50 含存水弯安装	个	9			
164	桂030413016001	一层排水破除地面 水泥混凝土路面, 厚度暂按20cm 含石碴弃运等	m²	20.00			
165	桂030413016002	一层排水地面恢复 水泥混凝土路面, 厚度暂按20cm	m²	20.00			
166	010101007001	管沟土方 含土方开挖、回填等	m³	14.00			
		卫生间、洗衣房及宿舍改造电气					
167	030411004005	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm²	m	6720.60			
168	030411004006	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ-4mm²	m	698.00			
169	030411002001	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 20×10	m	1904.40			
170	030411002002	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19	m	204.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
171	030402004001	空气断路器 ic65N/2P-50A 原有断路器拆除后更换	个	3			
172	030402004002	空气断路器 ic65N/2P-20A(带30mA漏 电保护器) 原有断路器拆除后更换	个	3			
173	030402004003	空气断路器 ic65N/2P-25A(带30mA漏 电保护器) 原有断路器拆除后更换	个	3			
174	030402004004	空气断路器 增加1P 16A 30mA漏电保 护器 原有断路器拆除后更换	个	3			
175	030404035003	单相16A风扇插座 明装3孔 安装方式:底距地2.5m安装	套	207			
176	030404035004	单相七孔10A插座 明装 安装方式:底距地0.7/2.0m安装	套	552			
177	030404035005	单相五孔10A插座 明装 安装方式:底距地1.3m安装	套	33			
178	030404035006	单相五孔10A插座 明装带防水盒 安装方式:底距地1.3m安装	套	30			
179	030404033002	单相25w排气扇 窗户玻璃开洞安装,安装高度现场调 整	台	6			
180	030412001002	增加防水防尘灯罩	套	12			
181	030404034003	双联单控照明开关移位	套	3			
		热水系统改造					
182	031001006016	PPR热水给水管及管件安装 De20 连接方式:热熔连接 含管道冲洗、消毒、水压试验等	m	124.80			
183	031003013004	智能预付费热水表 DN15 含表前阀 连接方式:螺纹连接	组	69			
184	030413003003	砌筑结构钻孔 dn110	个	33			
185	031002003001	过墙钢套管制作安装 公称直径 (80mm以内)	个	33			
186	031208002001	管道绝热 管道Φ57mm以下 带铝箔橡塑保温管套厚度为20mm	m ³	2.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称: 广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		室外绿化提升工程					
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
187	040101001001	挖一般土方(含草皮) 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:30cm	m³	5.03			
188	040103002002	余方弃置(含装、运、卸等) 1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑 3.含消纳费	m³	5.03			
189	050102002001	栽植灌木 1.种类:红花檵木(球形) 2.高度:90-100m,冠幅:70-80cm 3.养护期:6个月	株	68			
	2.	园路园桥工程					
190	桂050201018001	汀步 800*300*40青石板汀步 40厚粗沙垫层 100厚碎石夯实 素土夯实	m²	27.84			
	3.	园林景观工程					
191	050305006001	石桌凳(每套一张石桌、4张石凳) 1.石材种类:自然面广东白麻 2.石桌规格:1000*1000mm,高800mm 3.石凳规格:400*400mm,高400mm	套	6			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. C25混凝土基座					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		大门维修改造工程一拆除工程				
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		大门维修改造工程一土建工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		大门提升改造工程一安装工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		A栋宿舍楼装修及水电改造工程一装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		A栋宿舍楼加装防盗网工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	大门维修改造工程—拆除工程			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额	33945.32	3055.08	37000.40
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	7.99	0.72	8.71
	大门维修改造工程—土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	337.94	30.41	368.35
	大门提升改造工程—安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	132.61	11.94	144.55
5	计日工			
6	总承包服务费			
	A栋宿舍楼装修及水电改造工程—装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	610.59	54.95	665.54
	A栋宿舍楼加装防盗网工程			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

表-11

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

第2页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	578. 41	52. 06	630. 47
	A栋宿舍楼装修及水电改造工程一水电改造工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	394. 19	35. 48	429. 67
5	计日工			
6	总承包服务费			
	室外绿化提升工程			
一	2021绿化工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	63. 92	5. 75	69. 67
	合计	36070. 97	3246. 39	39317. 36

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称：广西机电工程学校2026年产教园区校园修缮项目

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t	2.501		3352.00				
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t	2.910		3259.00				
3	圆钢HPB300 φ 10以内 (综合)	t	0.071		3530.00				
4	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.042		388.50				
5	砌筑水泥 M32.5	t	1.084		388.50				
6	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	3.619		249.07				
7	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	6.104		276.05				
8	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.303		283.82				
9	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	2.411		291.59				
10	干混地面砂浆 DS M15	t	15.834		283.82				
11	干混地面砂浆 DS M20	t	5.632		291.59				
12	预拌普通混凝土 C15	m³	9.068		307.96				
13	预拌普通混凝土 C20	m³	0.608		317.70				
14	预拌普通混凝土 C25	m³	49.418		326.55				
15	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³	0.233		335.40				
16	预拌商品混凝土 f4.5	m³	4.080		403.88				
17	预拌细石混凝土 C20	m³	2.446		317.70				
18	预拌细石混凝土 C20[商品砼]	m³	0.051		317.70				
19	合计								

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。