

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程 工程

招标控制价

招 标 人：马山县林业局

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)



审 核 单 位：

(单位盖章)

2026年6月12日





林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 2504729.00元

(大写): 贰佰伍拾万肆仟柒佰贰拾玖元整

招标人: 马山县林业局



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字专用章)

复核人:



(造价工程师签字专用章)

审核单位:



(单位盖章)

编制时间: 2026年6月12日

复核时间: 2026年6月12日



全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程 编制时间：2026-06-04 第 1 页 共 1 页 01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	估算金额 (元)			技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工	合计				
1	第100章至第700章合计			2504729	2504729		100.00		
100	清单 第100章 总则			58531	58531		2.34		
200	清单 第200章 路基			1016814	1016814		40.60		
300	清单 第300章 路面			1361111	1361111		54.34		
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			68273	68273		2.73		
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计								
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			2504729	2504729		100.00		
11	计日工合计								
11.1	劳务								
11.2	材料								
11.3	施工机械								
12	暂列金额 (不计日工总额)								
13	投标报价			2504729	2504729		100.00		

编制：BZ

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：林垌镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程

编制范围：K0+0~K0+0

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			2504729		100.00	
100	清单 第100章 总则			58531		2.34	
102	工程管理			36693		1.46	
102-3	安全生产费	总额	1	36693	36693	1.46	
104	承包人驻地建设			21838		0.87	
104-1	承包人驻地建设	总额	1	21838	21838	0.87	
200	清单 第200章 路基			1016814		40.60	
202	场地清理			20324		0.81	
202-5	路拱修整	m2	16691	3004	0.18	0.12	
202-6	边坡修整	km	1.1045	17320	15681.3	0.69	
203	挖方路基			145176		5.80	
203-1	路基挖方			145176		5.80	
-a	挖土方	m3	17813	145176	8.15	5.80	
204	填方路基			12909		0.52	
204-1	路基填筑(包括填前压实)			12909		0.52	
-a	利用土方	m3	2831	12909	4.56	0.52	
209	挡土墙			838405		33.47	
209-3	砌体挡土墙			838405		33.47	
-a	M7.5浆砌片石	m3	2102.9	838405	398.69	33.47	
300	清单 第300章 路面			1361111		54.34	
306	级配碎(砾)石底基层、基层			318849		12.73	
306-3	级配碎石基层			318849		12.73	
-a	厚100mm	m2	15205	318849	20.97	12.73	
312	水泥混凝土面板			947977		37.85	
312-1	水泥混凝土面板			920209		36.74	

复核:

编制:

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：林圩镇黄番村煤电油茶基地产业路硬化工程
编制范围：K0+0~K0+0

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
-a	厚180mm (混凝土弯拉强度4.0MPa)	m ²	10655.5	920209	86.36	36.74	
312-2	钢筋			27768			
-a	光圆钢筋 (HPB300、HRB400)	kg	5360.607	27768	5.18	1.11	
315	12cm厚泥结碎石路面	m ²	2695	61877	22.96	1.11	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			32408		2.47	
313-1	路肩培土	m ³	853.07	32408	37.99	1.29	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			68273		1.29	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			68273		2.73	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m/道	78/13	68273	875.29/5251.77	2.73	
-a	1-φ0.5米单孔钢筋混凝土圆管涵	m/道	78/13	68273	875.29/5251.77	2.73	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			2504729		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额 (不计日工总额)						
13	投标报价			2504729		100.00	

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程

编制范围：K0+0~K0+0

第 1 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗							
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵 洞					辅助生产 %	数量					
1001001	人工	工日	101.25	3127.055	1721.576	1262.664	142.816											
1051001	机械工	工日	101.25	490.118	233.669	251.176	5.274											
2001001	HPB300钢筋	t	3553	7.293		5.527	1.766											
2001021	8~12号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	5.42	458.138	454.086		4.052											
2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	5.78	35.299		27.339	7.96											
2003004	型钢 (工字钢,角钢)	t	3559	0.011		0.011												
2003008	钢管 (无缝钢管)	t	4198	0.02			0.02											
2003025	钢模板 (各类定型大块钢模板)	t	5384.62	0.134			0.134											
2009030	铁钉 (混合规格)	kg	5.58	21.817	16.818		4.999											
3001001	石油沥青	t	3600	1.055		0.97	0.085											
3003002	汽油 (92号)	kg	8.37	40.165			40.165											
3003003	柴油 (0号, -10号, -20号)	kg	7	13543.066	9844.917	3635.119	63.03											
3005001	煤	t	561.95	0.192		0.192												
3005002	电	kW·h	0.59	6921.795	678.501	6226.773	16.521											
3005004	水	m3	3.59	1938.357	1550.222	277.043	111.092											
4003001	原木 (混合规格)	m3	752.21	5.055	5.045		0.009											
4003002	锯材 (中板 δ=19~35mm, 中方混 合规格)	m3	867.26	4.732	3.364	0.639	0.729											
5001013	PVC塑料管 (Φ50mm) (Φ50mm)	m	6.41	302.724	302.724													
5009012	油毛毡 (400g, 0.915m×21.95m)	m2	3.42	28.116			28.116											
5501003	黏土 (堆方)	m3	23.9	123.974	31.536	92.439												
5501005	碎石土 (天然堆方)	m3	35	14.393			14.393											
5503005	中 (粗) 砂 (混凝土、砂浆用堆)	m3	118	1766.947	821.28	899.921	45.746											

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：林圩镇黄番村煤屯油茶基地产业路硬化工程

编制范围：K0+0~K0+0

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计				场外运输损耗		
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	辅助生产	%	数量	
5503007	砂砾(堆方)	m ³	70	475.384	475.384						
5505005	片石(码方)	m ³	98	2477.22	2418.335			58.885			
5505012	碎石(2cm)(最大粒径2cm堆方)	m ³	105	42.619				42.619			
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m ³	105	1643.334		1643.334					
5505015	碎石(8cm)(最大粒径8cm堆方)	m ³	105	18.5	18.5						
5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m ³	105	2731.661		2731.661					
5509002	42.5级水泥	t	396	921.01	201.346	694.513		25.151			
7801001	其他材料费	元	1	3540.391	681.272	2745.922		113.196			
8001025	斗容量0.6m ³ 履带式单斗挖掘机 (WY60液压)	台班	805.91	4.418	4.418						
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1151.99	35.27	35.27						
8001035	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 (WK100机械)	台班	1013.67	1.843	1.681			0.162			
8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机	台班	559.14	21.68	21.029			0.651			
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1143.63	13.719	5.497	8.222					
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机 (2Y-8/10)	台班	381.25	2.17	2.17						
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	564.46	2.498		2.498					
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	721.85	13.377		13.377					
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班	158.17	17.914		17.914					
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机 (YZJ10B)	台班	867.57	5.067	5.067						
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混 凝土摊铺机(HTC4500含模轨)	台班	1304.82	3.943		3.943					

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程
 编制范围：K0+0~K0+0

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计				场外运输损耗			
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵 洞			辅助生产 %	数量	
8003083	混凝土电动刻纹机 (RQF180)	台班	249.92	76.933		76.933						
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用) (SLF)	台班	200.32	26.649		26.649						
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机 (JD250)	台班	158.74	51.786		51.786						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	127.17	32.312	31.544		0.768					
8007007	载质量10t以内载货汽车 (JN161, JN162)	台班	641.16	0.41			0.41					
8007015	载质量10t以内自卸汽车	台班	730.62	15.728		15.728						
8007017	载质量15t以内自卸汽车 (SH361, T815)	台班	892.88	75.06	75.06							
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1077.37	18.018		18.018						
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	629.85	1.56			1.56					
8099001	小型机具使用费	元	1	84.88		52.534	32.346					

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：林圩镇黄番村煤电油茶基地产业路硬化工程

编制范围：K0+0~K0+0

第 1 页 共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	税金(%)	合计	单价		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	100	清单 第100章 总则																58531	
2	102	工程管理																36693	
3	102~3	安全生产费	总额	1														36693	36693
4	104	承包人驻地建设																	21838
5	104~1	承包人驻地建设	总额	1														21838	21838
6	200	清单 第200章 路基			671616.3		174309.56	467068.43	140193.97	781571.96		10085.51	22662.61	66319.45	52263.84	83961.3		1016814	
7	202	场地清理			14424.59		7906.43		5914.82	13821.25		242.91	413.84	3112.54	1119.04	1683.86		20324	
8	202~5	路拱整修	m2	16691	2447.62				2354.31	2354.31		41.22	70.22	164.18	189.88	253.78		3004	0.18
9	202~6	边坡修整	km	1.1045	11976.97		7906.43		3560.51	11466.94		201.69	343.62	2948.36	929.15	1430.08		17320	15681.3

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程
 编制范围：K0+0~K0+0

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	金额	税率(%)	金额	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10	203	挖方路基			117580.45		5591.06		107649.8	113240.86		1692.06	2415.49	6811.55	9029.25	11987.03		145176		
11	203~1	路基挖方			117580.45		5591.06		107649.8	113240.86		1692.06	2415.49	6811.55	9029.25	11987.03		145176		
12	~a	挖土方	m3	17813	117580.45		5591.06		107649.8	113240.86		1692.06	2415.49	6811.55	9029.25	11987.03		145176	8.15	
13	204	填方路基			10158.26		601.94		9155.7	9757.64		171.07	291.44	827.73	788.06	1065.23		12909		
14	204~1	路基填筑(包括填前压实)			10158.26		601.94		9155.7	9757.64		171.07	291.44	827.73	788.06	1065.23		12909		
15	~a	利用土方	m3	2831	10158.26		601.94		9155.7	9757.64		171.07	291.44	827.73	788.06	1065.23		12909	4.56	
16	209	挡土墙			529453		160210.14	467068.43	17473.64	644752.21		7979.47	19541.84	55567.63	41327.49	69225.18		838405		
17	209~3	砌体挡土墙			529453		160210.14	467068.43	17473.64	644752.21		7979.47	19541.84	55567.63	41327.49	69225.18		838405		
18	~a	M7.5浆砌片石	m3	2102.9	529453		160210.14	467068.43	17473.64	644752.21		7979.47	19541.84	55567.63	41327.49	69225.18		838405	398.69	

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程

编制范围：K0+0~K0+0

第 3 页 共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	税金率(%)	合计	单价		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
19	300	清单 第300章 路面			942212.49		127844.71	870527.7	92189.08	1090561.49		10444.82	23868.5	51347.54	72458.22	112381.25		1361111	
20	306	级配碎(砾)石底基层、基层			200746.29		3079.01	244811.14	20143.09	268033.24		1947	5004.61	2073.25	15411.18	26322.24		318849	
21	306~3	级配碎石基层			200746.29		3079.01	244811.14	20143.09	268033.24		1947	5004.61	2073.25	15411.18	26322.24		318849	
22	~a	厚100mm	m2	15205	200746.29		3079.01	244811.14	20143.09	268033.24		1947	5004.61	2073.25	15411.18	26322.24		318849	20.97
23	312	水泥混凝土面板			681492.71		103047.99	581493.98	66463.91	751005.87		7646.65	17368.76	41260.5	52422.9	78273.42		947977	
24	312~1	水泥混凝土面板			660259.18		100442.74	561813.59	66411.37	728667.7		7517.11	16870.62	40387.74	50800.8	75981.96		920209	
25	~a	厚180mm(混凝土弯拉强度4.0MPa)	m2	10655.5	660259.18		100442.74	561813.59	66411.37	728667.7		7517.11	16870.62	40387.74	50800.8	75981.96		920209	86.36
26	312~2	钢筋			21233.53		2605.25	19680.39	52.53	22338.17		129.54	498.14	872.76	1622.1	2291.46		27768	
27	~a	光圆钢筋(HPB300、HRB400)	kg	5360.607	21233.53		2605.25	19680.39	52.53	22338.17		129.54	498.14	872.76	1622.1	2291.46		27768	5.18

复核:

编制:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程

编制范围：K0+0~K0+0

第 4 页 共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	税金(元)	税率(%)	合计	单价	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
28	315	12cm厚泥结石路面	m ²	2695	38438.41		4011.17	44222.58	2748.56	50982.31		403.45	958.27	1474.46	2953.17	5109.45		61877	22.96
29	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加土			21535.08		17706.53		2833.53	20540.07		447.72	536.87	6539.33	1670.96	2676.14		32408	
30	313~1	路肩培土	m ³	853.07	21535.08		17706.53		2833.53	20540.07		447.72	536.87	6539.33	1670.96	2676.14		32408	37.99
31	400	清单第400章桥梁、涵洞			47094.1		14460.08	34841.7	1904.17	51205.95		764.82	1946.45	5023.03	3695.56	5637.22		68273	
32	419	圆管涵及倒虹吸管涵			47094.1		14460.08	34841.7	1904.17	51205.95		764.82	1946.45	5023.03	3695.56	5637.22		68273	
33	419~1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m/道	78	47094.1		14460.08	34841.7	1904.17	51205.95		764.82	1946.45	5023.03	3695.56	5637.22		68273	875.29
34	~a	1-φ0.5米单孔钢筋混凝土圆管涵	m/道	78	47094.1		14460.08	34841.7	1904.17	51205.95		764.82	1946.45	5023.03	3695.56	5637.22		68273	875.29
合计					1660922.89		316614.35	1372437.82	234287.21	1923339.39		21295.15	48477.56	122690.01	128417.62	201979.77		2504729	

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程


编制范围：K0+0~K0+0

第 1 页 共 1 页 04表

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)							规费 (%)				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率 I	综合费率 II	基本费用	主食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方	0.93							0.52	0.22	1.16	0.52	2.74	0.12				2.86	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方	0.87							0.47	0.17	1.05	0.47	2.79	0.10				2.9	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输	0.95							0.15	0.15	1.11	0.15	1.37	0.11				1.49	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面	0.94							0.81	0.32	1.26	0.81	2.42	0.06				2.49	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04-1	路面 (隧道路面)								0.81	0.32	0.32	0.81	2.42	0.06				2.49	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.19	0.25	0.25	1.19	3.56	0.09				3.66	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I	0.62							1.20	0.26	0.88	1.20	3.58	0.11				3.70	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)	0.62							1.20	0.26	0.88	1.20	3.58	0.11				3.70	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II	0.74							1.53	0.33	1.07	1.53	4.72	0.12				4.85	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)	1.49							2.72	0.62	2.11	2.72	5.97	0.22				6.20	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)								2.72	0.62	0.62	2.72	5.97	0.22				6.20	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)	1.49							2.72	0.62	2.11	2.72	5.97	0.22				6.20	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)								2.72	0.62	0.62	2.72	5.97	0.22				6.20	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥	0.90							1.67	0.38	1.29	1.67	4.14	0.10				4.24	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.56	0.35	0.35	0.56	2.24	0.10				2.34	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.56	0.35	0.35	0.56	2.24	0.10				2.34	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.56	0.35	0.35	0.56	2.24	0.10				2.34	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：

复核：



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：林圩镇黄番村谈屯油茶基地产业路硬化工程
 编制范围：K0+0~K0+0

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m ²	5009012	3.42	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	黏土堆方	m ³	5501003	23.9	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3553		21	碎石土天然堆方	m ³	5501005	35	
4	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.42		22	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	118	
5	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	5.78		23	砂砾堆方	m ³	5503007	70	
6	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3559		24	片石码方	m ³	5505005	98	
7	钢管无缝钢管	t	2003008	4198		25	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m ³	5505012	105	
8	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5384.62		26	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m ³	5505013	105	
9	铁钉混合规格	kg	2009030	5.58		27	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m ³	5505015	105	
10	石油沥青	t	3001001	3600		28	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	5505016	105	
11	汽油92号	kg	3003002	8.37		29	42.5级水泥	t	5509002	396	
12	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7		30	其他材料费	元	7801001	1	
13	煤	t	3005001	561.95		31	斗容量0.6m ³ 履带式单斗挖掘机 WY60液压	台班	8001025	805.91	
14	电	kW·h	3005002	0.59		32	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1151.99	
15	水	m ³	3005004	3.59		33	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	1013.67	
16	原木混合规格	m ³	4003001	752.21		34	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	559.14	
17	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m ³	4003002	867.26		35	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1143.63	
18	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	5001013	6.41		36	机械自身质量8~10t光轮压路机 2Y-8/10	台班	8001079	381.25	

复核:

编制:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：林圩镇黄番村煤电油茶基地产业路硬化工程
 编制范围：K0+0~K0+0

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081	564.46	
38	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083	721.85	
39	机械自身质量0.6t手持式振动碾 YZS06B	台班	8001085	158.17	
40	机械自身质量10t以内振动压路机 YZJ10B	台班	8001088	867.57	
41	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混 凝土摊铺机HTG4500含模轨400mm	台班	8003077	1304.82	
42	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	249.92	
43	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)SLF	台班	8003085	200.32	
44	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机JD250	台班	8005002	158.74	
45	出料容量400L以内灰浆搅拌机 UJ325	台班	8005010	127.17	
46	载质量10t以内载货汽车 JN161, JN162	台班	8007007	641.16	
47	载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	730.62	
48	载质量15t以内自卸汽车 SH361, T815	台班	8007017	892.88	
49	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1077.37	
50	提升质量5t以内汽车式起重機QY5	台班	8009025	629.85	
51	小型机具使用费	元	8099001	1	

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程

编制范围：K0+0~K0+0

标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 4 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计				2504729		
100	清单第100章总则				58531		
102	工程管理				36693		
102-3	安全生产费	总额	1	36693	36693		
104	承包人驻地建设				21838		
104-1	承包人驻地建设	总额	1	21838	21838		
200	清单第200章路基				1016814		
202	场地清理				20324		
202-5	路拱修整	m2	16691	0.18	3004		
1-1-20-1	机械整修路拱	1000m2	16.691	184.17	3074	01.土方	
202-6	边坡修整	km	1.1045	15681.3	17320		
1-1-20-6	机械整修三、四级路边坡	1km	1.1045	15681.3	17320	01.土方	
203	挖方路基				145176		
203-1	路基挖方				145176		
203-1-a	挖土方	m3	17813	8.15	145176		
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3 天然密	17.813	3451.08	61474	01.土方	
1-1-11-9	装载质量15t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3 天然密	14.982	5586.84	83702	03.运输	
204	填方路基				12909		
204-1	路基填筑（包括填前压实）				12909		
204-1-a	利用土方	m3	2831	4.56	12909		
1-1-18-11	三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方	1000m3 压实方	2.831	4557.05	12901	01.土方	
209	挡土墙				838405		
209-3	砌体挡土墙				838405		

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程

编制范围：K0+0~K0+0

标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 4 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
209-3-a	M7.5浆砌片石	m3		2102.9	398.69	838405		
1-4-16-7换	浆砌片石挡土墙墙身	10m3实		168.18	3686.49	619994	06. 构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
1-4-16-5换	浆砌片石挡土墙基础	10m3实		42.11	3365.28	141712	06. 构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
1-4-26-2	挡土墙砂砾泄水层	100m3		3.7285	16147.78	60207	06. 构造物 I	
4-11-6-17换	水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m2		2.23	1348.88	3008	07. 构造物 II	[5509001] 换 [5509002];
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3		0.632	21319.62	13474	01. 土方	
300	清单第300章路面					1361111		
306	级配碎(砾)石底基层、基层					318849		
306-3	级配碎石基层					318849		
306-3-a	厚100mm	m2		15205	20.97	318849		
2-2-2-14换	机械摊铺级配碎石基层(平地机拌和, 压实厚度	1000m2		15.205	20966.26	318792	04. 路面	实际厚度(cm): 10cm;
312	水泥混凝土面板					947977		
312-1	水泥混凝土面板					920209		
312-1-a	厚180mm(混凝土弯拉强度4.0MPa)	m2		10655.5	86.36	920209		
2-2-17-3换	摊铺机摊铺混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m2 路面		10.6555	78863.87	840334	04. 路面	实际厚度(cm): 18cm; 普C30-32.5-4 换 普C30-42.5-4; [5509001] 换 [5509002];
2-2-19-5	10t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3 路面实		1.918	7538.06	14458	03. 运输	
4-11-11-1	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m3		191.799	341.16	65434	06. 构造物 I	
312-2	钢筋					27768		
312-2-a	光圆钢筋(HPB300、HRB400)	kg		5360.607	5.18	27768		
2-2-17-15换	水泥混凝土路面钢筋	1t		5.3606	5177.03	27752	10. 钢材及钢结构 (一般)	[2001002] 量 1.025; 删 :[2001001]; [2001002] 换
315	12cm厚泥结石路面	m2		2695	22.96	61877		
2-2-1-5换	机械摊铺泥结石路面(压实厚度12cm)	1000m2		2.695	22961.41	61881	04. 路面	实际厚度(cm): 12cm;

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程

编制范围：K0+0~K0+0

标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页 共 4 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加宽及				32408		
313-1	路肩培土	m3	853.07	37.99	32408		
2-3-2-5	培路肩	100m3	8.5307	3799.34	32411	04.路面	
400	清单第400章桥梁、涵洞				68273		
419	圆管涵及倒虹吸管涵				68273		
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	78	875.29	68273		
419-1-a	1-φ0.5米单孔钢筋混凝土圆管涵	m	78	875.29	68273		
4-7-4-1换	预制圆管涵管径1.0m以内混凝土	10m3实	1.139	12174.71	13867	06.构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
4-7-4-3	预制圆管涵钢筋	1t	1.723	5359.84	9235	10.钢材及钢结构 (一般)	
4-7-5-4换	起重机关装圆管涵管径1.0m以上	10m3实	1.139	1308.17	1490	06.构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
4-8-3-6	装载机质量10t以内载重汽车第一个1km(手摇卷扬机装卸)	100m3实	0.1139	4767.34	543	03.运输	
3-1-19-3换	明洞碎石回填	10m3	1.157	827.14	957	05.隧道	[5505016] 换 [5501005];
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3	0.061	21311.48	1300	01.土方	
4-11-5-6换	基础混凝土垫层	10m3实	3.793	4474.82	16973	07.构造物 II	普C10-32.5-4 换 普C25-32.5-2; [5509001] 换
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2	0.947	196.41	186	07.构造物 II	
4-11-4-4	沥青油毡(防水层)	10m2	1.278	464.01	593	07.构造物 II	
4-5-2-4换	浆砌片石实体式台、墙	10m3	5.1204	3835.05	19637	07.构造物 II	[5509001] 换 [5509002];
4-11-6-17换	水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m2	0.034	1352.94	46	07.构造物 II	[5509001] 换 [5509002];
4-6-12-3换	薄壳拱混凝土帽石	10m3实	0.316	10905.06	3446	07.构造物 II	普C20-32.5-4 换 普C25-32.5-2; [5509001] 换
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估				2504729		
11	计日工合计						
11.1	劳务						

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

代 号		工程 项 目		整修路基		机械整修路拱		合 计		
		工程 细 目	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
8001058		功率120kW以内平地机 F155	台班	1143.63	0.08	1.335	1527.07		1.335	1527.07
8001079		机械自身质量8~10t光轮 压路机2Y-8/10	台班	381.25	0.13	2.17	827.25		2.17	827.25
9999001		定额基价	元	1	147	2448	2448		2448	2448
		直接费	元				2354.31			2354.31
		措施费	I		2447.62	1.163%	28.47			28.47
			II		2447.62	0.521%	12.75			12.75
		企业管理费	元		2447.62	2.869%	70.22			70.22
		规费	元		490.09	33.5%	164.18			164.18
		利润	元		2559.06	7.42%	189.88			189.88
		税金	元		2819.81	9%	253.78			253.78
		金额合计	元				3073.6			3073.6

编制范围: K0+0~K0+0
 分项编号: 202-5
 工程名称: 路拱整修
 单位: m² 数量: 16691 单价: 0.18 第 1 页 共 23 页 21-2表

编制: _____ 复核: _____

表A.0.3-2 分项工程预算表

代 号		工程名称：挖土方		单位：m3		数量：17813		单价：8.15		第 3 页 共 23 页		21-2表		
		工 程 项 目	挖 掘 机 挖 装 土、石 方	自 卸 汽 车 运 土、石 方	工 程 单 位	挖 掘 机 挖 装 普 通 土	自 卸 汽 车 运 土 第 一 个 1km	工 程 数 量	1000m3天然密实方	工 程 数 量	1000m3天然密实方	合 计		
定 额 表 号		1~1~9~5		1~1~11~9										
工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
人工	工日	101.25	3.1	55.22	5591.06								55.22	5591.06
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1151.99	1.98	35.27	40630.39								35.27	40630.39
装载质量15t以内自卸汽车SH36L1T815	台班	892.88				5.01	75.06	67019.41					75.06	67019.41
定额基价	元	1	2696	48017	48017	4643	69564	69564					117580	117580
直接费	元				46221.44			67019.41						113240.86
措施费	I		48016.51	1.163%	558.43	69563.94	1.116%	776.33						1334.77
	II		48016.51	0.521%	250.17	69563.94	0.154%	107.13						357.29
企业管理费	元		48016.51	2.869%	1377.59	69563.94	1.492%	1037.89						2415.49
规费	元		12733.18	33.5%	4265.61	7599.81	33.5%	2545.94						6811.55
利润	元		50202.7	7.42%	3725.04	71485.3	7.42%	5304.21						9029.25
税金	元		56398.29	9%	5075.85	76790.91	9%	6911.18						11987.03
金额合计	元				61474.14			83702.09						145176.23

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: K0+0~K0+0

工程名称: M7.5浆砌片石

单位: m3 数量: 2102.9 单价: 398.69 第 6 页 共 23 页 21-2表

分项编号: -a

代 号	工程 项 目		石砌挡土墙		浆砌片石挡土墙基础		挡土墙防渗层、泄水层及填内心		水泥砂浆抹面及抹面					
	工程 细 目	浆砌片石挡土墙墙身	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)				
	定额单位	10m3实体	10m3实体		10m3		100m2							
	工程数量	168.18	42.11		3.7285		2.23							
	定额表号	1~4~16~7改		1~4~16~5改		1~4~26~2		4~11~6~17改						
8005010	工、料、机名称 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
		台班	127.17	0.15	25.227	3208.12	0.15	6.317	803.27					
9999001	定额基价	元	1	2344	394196	394196	2098	88333	88333	9588	35748	900	2006	2006
	直接费	元				477298.3			110179.6					2245.54
	措施费	I		134862.62	0.884%	1192.19	28397.24	0.884%	251.03	13473.01	0.884%	687.31	1.075%	7.39
		II		394195.85	1.201%	4734.29	88332.7	1.201%	1060.88	35747.59	1.201%	429.33	1.537%	30.83
	企业管理费	元		394195.85	3.701%	14589.19	88332.7	3.701%	3269.19	35747.59	3.701%	2005.98	4.852%	97.33
	规费	元		120048.99	33.5%	40216.41	24942.28	33.5%	8355.66	12835.36	33.5%	654.79	33.5%	219.35
	利润	元		414711.51	7.42%	30771.59	92913.8	7.42%	6894.2	37619.04	7.42%	2141.54	7.42%	158.9
	税金	元		568802.04	9%	51192.18	130010.62	9%	11700.96	55235.48	9%	2759.34	9%	248.34
	金额合计	元				619994.2			141711.5			60206.67		3007.68

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

代 号		工程 项 目		机械挖基坑土、石方		合 计			
		工程 细 目	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
		斗容量1.0m ³ 以内挖掘机械挖基坑≤1500m ³ 土方							
定 额 单 位		1000m ³							
工 程 数 量		0.632							
定 额 表 号		4~1~3~3							
工、料、机名称		单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	101.25	110.2	69.646	7051.7		1582.322	160210.14
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42					454.086	2461.15
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58					16.818	93.84
3005004	水	m ³	3.59					1550.222	5565.3
4003001	原木混合规格	m ³	752.21					5.045	3795.2
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m ³	867.26					3.364	2917.12
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	6.41					302.724	1940.46
5501003	黏土堆方	m ³	23.9					31.536	753.7
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	118					821.28	96911.02
5503007	砂砾堆方	m ³	70					475.384	33276.86
5505005	片石码方	m ³	98					2418.335	236996.83
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m ³	105					18.5	1942.48
5509002	42.5级水泥	t	396					201.346	79733.2
7801001	其他材料费	元	1					681.272	681.27
8001035	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1013.67	2.66	1.681	1704.1		1.681	1704.1

编制范围: K0+0~K0+0
 分项编号: -a

工程名称: M7.5浆砌片石

单位: m³ 数量: 2102.9 单价: 398.69

第 7 页 共 23 页

21-2表

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: KO+0~KO+0		工程名称: M7.5浆砌片石		单位: m3	数量: 2102.9	单价: 398.69	第 8 页 共 23 页	21-2表	
代 号	工程 项 目		机 械 挖 基 坑 土、石 方						
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方								
	定 额 单 位	1000m3							
	工 程 数 量	0.632							
	定 额 表 号	4~1~3~3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	559.14						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	127.17						
9999001	定额基价	元	1	14511	9171	9171		529453	529453
	直接费	元				8755.8			644752.21
	措施费	I		9170.88	1.163 %	106.66			1676.37
		II		9170.88	0.521 %	47.78			6303.11
	企业管理费	元		9170.88	2.869 %	263.11			19541.84
	规费	元		7392.13	33.5 %	2476.36			55567.63
	利润	元		9588.42	7.42 %	711.46			41327.49
	税金	元		12361.17	9 %	1112.51			69225.18
	金额合计	元				13473.68			838393.83

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

代 号		工程名称: 厚100mm		数量: 15205		单价: 20.97		第 9 页 共 23 页		21-2表				
		工 程 项 目	工 程 细 目	单 位	数 量	单 价	定 额	数 量	金 额	定 额	数 量	金 额		
		级配碎石路面												
		机械摊铺级配碎石基层(平地机拌和, 压实厚度10cm)												
定 额 单 位		1000m ²												
工 程 数 量		15.205												
定 额 表 号		2~2~2~14改												
工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
人工	工日	101.25	2	30.41	3079.01								30.41	3079.01
碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	105	153.34	2331.535	244811.14								2331.535	244811.14
功率120kW以内平地机 F155	台班	1143.63	0.5	7.603	8694.45								7.603	8694.45
机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	564.46	0.12	1.825	1029.91								1.825	1029.91
机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	721.85	0.8	12.164	8780.58								12.164	8780.58
容量10000L以内洒水车 YGJ5170GSSJN	台班	1077.37	0.1	1.521	1638.14								1.521	1638.14
定额基价	元	1	13203	200746	200746								200746	200746
直接费	元				268033.2									268033.2
措施费	I		24179.17	1.261%	304.9									304.9
	II		200746.29	0.818%	1642.1									1642.1
企业管理费	元		200746.29	2.493%	5004.61									5004.61
规费	元		6188.81	33.5%	2073.25									2073.25
利润	元		207697.9	7.42%	15411.18									15411.18
税金	元		292469.29	9%	26322.24									26322.24
金额合计	元				318791.5									318791.52

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

代 号		工程名称: 厚180mm (混凝土弯拉强度4.0MPa)		单位: m2		数量: 10655.5		单价: 86.36		第 10 页 共 23 页		21-2表	
		工程名称: 普通混凝土		自卸汽车运输水泥混凝土		混凝土搅拌机拌和		混凝土搅拌机拌和		合计			
工程 项目		摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm (轨道式)		10t以内自卸汽车运输水泥混凝土 第一个1km		容量250L以内混凝土搅拌机拌和							
工程 细 目		1000m2路面		1000m3路面实体		10m3							
定 额 单 位		10.6555		1.918		191.799							
工、料、机名称		2~2~17~3改		2~2~19~5		4~11~11~1							
工、料、机名称	单位	数量	单价(元)	定额	数量	单价(元)	定额	数量	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
人工	工日	62.5	101.25	62.5	665.969	67429.34		1.7	326.058	33013.4	992.027	100442.74	
HPB300钢筋	t		3553		0.032	113.58					0.032	113.58	
型钢工字钢,角钢	t		3559		0.011	37.92					0.011	37.92	
石油沥青	t	0.09	3600	0.09	0.97	3490.74					0.97	3490.74	
煤	t	0.02	561.95	0.02	0.192	107.78					0.192	107.78	
水	m3	26	3.59	26	277.043	994.58					277.043	994.58	
锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	0.06	867.26	0.06	0.639	554.47					0.639	554.47	
中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	84.46	118	84.46	899.921	106190.67					899.921	106190.67	
碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	154.22	105	154.22	1643.334	172550.05					1643.334	172550.05	
42.5级水泥	t	65.18	396	65.18	694.513	275027.87					694.513	275027.87	
其他材料费	元	257.7	1	257.7	2745.922	2745.92					2745.922	2745.92	
摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTC4500全幅粒400m	台班	0.37	1304.82	0.37	3.943	5144.3					3.943	5144.3	
混凝土电动刻纹机RQF180	台班	7.22	249.92	7.22	76.933	19227.02					76.933	19227.02	
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	2.5	200.32	2.5	26.649	5338.41					26.649	5338.41	

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

代 号		工 程 项 目		普通混凝土		自卸汽车运输水泥混凝土		混凝土搅拌机拌和		合 计		
				摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式)		10t以内自卸汽车运输水泥混凝土 第一个1km		容量250L以内混凝土搅拌机拌和				
定 额 单 位		1000m ² 路面		1000m ² 路面实体		10m ³						
工 程 数 量		10.6555		1.918		191.799						
定 额 表 号		2~2~17~3改		2~2~19~5		4~11~11~1						
工、料、机名称		单位	数量	金额(元)	定 额	数量	金额(元)	定 额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机JD250	台班		158.74				0.27	51.786	8220.47	51.786	8220.47
8007015	载质量10t以内自卸汽 车QJ361	台班		730.62	8.2	15.728	11490.84				15.728	11490.84
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	1.48	1077.37							15.77	16990.28
9999001	定额基价	元	1	56727	604454	604454	11940	229	43864	43864	660258	660258
	直接费	元			675942.9		11490.9			41233.87		728667.7
	措施费	I		119465.79	1.261%	1506.46	11940.17	1.116%	43864.09	0.884%	387.76	2027.48
		II		604454.85	0.818%	4944.44	11940.24	0.154%	43864.09	1.201%	526.81	5489.64
	企业管理费	元		604454.85	2.493%	15069.06	11940.24	1.492%	43864.09	3.701%	1623.41	16870.62
	规费	元		80711.3	33.5%	27038.28	1592.42	33.5%	38256.71	33.5%	12816	40387.74
	利润	元		625974.81	7.42%	46447.33	12270.03	7.42%	46402.06	7.42%	3443.03	50800.8
	税金	元		770948.51	9%	69385.37	13264.59	9%	60030.88	9%	5402.78	75981.95
	金额合计	元			840333.8		14458.4			65433.66		920225.93

复核:

编制:

编制范围: K0+0~K0+0
 分项编号: -a
 工程名称: 厚180mm(混凝土弯拉强度4.0MPa)
 单位: m² 数量: 10655.5 单价: 86.36 第11页共23页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: K0+0~K0+0
 分项编号: -a
 工程名称: 光圆钢筋 (HPB300、HRB400)
 单位: kg
 数量: 5360.607
 单价: 5.18
 第 12 页 共 23 页
 21-2表

代 号	工 程 项 目		拉杆、传力杆及钢筋		合 计	
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	金 额 (元)	金 额 (元)
	定 额 单 位	It				
	工 程 数 量	5.3606				
	定 额 表 号	2~2~17~15改				
	工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1001001	人工	工日	101.25	4.8	25.731	2605.26
2001001	HPB300钢筋	t	3553	1.03	5.495	19522.39
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78	5.1	27.339	158.02
8099001	小型机具使用费	元	1	9.8	52.534	52.53
9999001	定额基价	元	1	3961	21234	21234
	直接费	元				22338.17
	措施费	I		2787.22	0.351 %	9.78
		II		21233.53	0.564 %	119.76
	企业管理费	元		21233.53	2.346 %	498.14
	规费	元		2605.25	33.5 %	872.76
	利润	元		21861.21	7.42 %	1622.1
	税金	元		25460.71	9 %	2291.46
	金额合计	元				27752.18

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

代 号		工 程 项 目		泥 结 碎 石 路 面		合 计			
		工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)
		机械摊铺泥结碎石面层(压实厚度12cm)							
1001001		人工	工日	101.25	14.7	39.617	4011.17	39.617	4011.17
5501003		黏土堆方	m3	23.9	34.3	92.439	2209.28	92.439	2209.28
5505016		碎石未筛分碎石统料堆方	m3	105	148.47	400.127	42013.3	400.127	42013.3
8001058		功率120kW以内平地机 F155	台班	1143.63	0.23	0.62	708.88	0.62	708.88
8001081		机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	564.46	0.25	0.674	380.3	0.674	380.3
8001083		机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	721.85	0.45	1.213	875.42	1.213	875.42
8007043		容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	1077.37	0.27	0.728	783.95	0.728	783.95
9999001		定额基价	元	1	14263	38438	38438	38438	38438
		直接费	元				50982.31		50982.31
		措施费	I		7059.91	1.261 %	89.03		89.03
			II		38438.41	0.818 %	314.43		314.43
		企业管理费	元		38438.41	2.493 %	958.27		958.27
		规费	元		4401.37	33.5 %	1474.46		1474.46
		利润	元		39800.13	7.42 %	2953.17		2953.17
		税金	元		56771.66	9 %	5109.45		5109.45
		金额合计	元				61881.11		61881.11

编制范围: K0+0~K0+0
 分项编号: 315

工程名称: 12cm厚泥结碎石路面

单位: m2 数量: 2695

单价: 22.96

第 13 页 共 23 页

21-2表

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: K0+0~K0+0 工程名称: 路肩培土 单位: m3 数量: 853.07 单价: 37.99 第 14 页 共 23 页 21-2表
 分项编号: 313-1

代 号	工程 项目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽		培路肩		合计	
	工程 细目	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	174.879	17706.53	174.879	17706.53	174.879	17706.53
8001085	机械自身质量0.6t手扶式 振动碾YZS06B	台班	17.914	2833.53	17.914	2833.53	17.914	2833.53
9999001	定额基价	元	21535	21535	21535	21535	21535	21535
	直接费	元		20540.07		20540.07		20540.07
	措施费	I	1.261 %	271.56	1.261 %	271.56	1.261 %	271.56
		II	0.818 %	176.16	0.818 %	176.16	0.818 %	176.16
	企业管理费	元	2.493 %	536.87	2.493 %	536.87	2.493 %	536.87
	规费	元	33.5 %	6539.33	33.5 %	6539.33	33.5 %	6539.33
	利润	元	7.42 %	1670.96	7.42 %	1670.96	7.42 %	1670.96
	税金	元	9 %	2676.14	9 %	2676.14	9 %	2676.14
	金额合计	元		32411.08		32411.08		32411.08

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: K0+0~K0+0		工程名称: 1-φ0.5米单孔钢筋混凝土圆管涵		单位: m/道	数量: 78	单价: 875.29	第 16 页 共 23 页	21-2表				
代	号	工程 项目		预制圆管涵		安装圆管涵		载货汽车运输				
		工程 细目	预制圆管涵管径1.0m以内混凝土	数量	金额(元)	起重机械安装圆管涵管径1.0m以上	数量	金额(元)	装载质量10t以内载重汽车第一个1km(手摇卷扬机装卸)			
		定 额 单 位	10m3实体	1t		10m3实体		100m3实体				
		工 程 数 量	1.139	1.723		1.139		0.1139				
		定 额 表 号	4~7~4~1改	4~7~4~3		4~7~5~4改		4~8~3~6				
工、料、机名称		单 位	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	
		单 价(元)										
直接费		元			9725.07			7375.7			1042.65	405.49
措施费	I	元	5738.21	0.884%	50.73	1106.82	0.351%	3.88	939.77	0.884%	8.31	385.65
	II	元	9518.16	1.201%	114.31	7031.86	0.564%	39.66	1048.38	1.201%	12.59	443.82
企业管理费		元	9518.16	3.701%	352.27	7031.86	2.346%	164.97	1048.38	3.701%	38.8	443.82
规费		元	5180.34	33.5%	1735.42	1046.72	33.5%	350.65	544.33	33.5%	182.35	140.7
利润		元	10035.47	7.42%	744.63	7240.38	7.42%	537.24	1108.07	7.42%	82.22	455.43
税金		元	12722.42	9%	1145.02	8472.1	9%	762.49	1366.92	9%	123.02	498.02
金额合计		元			13867.44			9234.59			1489.94	542.85

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: K0+0~K0+0

分项编号: -a

工程名称: 1-φ0.5米单孔钢筋混凝土圆管涵

单位: m/道 数量: 78

单价: 875.29

第 18 页 共 23 页

21-2表

代 号	工程 项 目		明洞回填		机械挖基坑土、石方		基础垫层		沥青麻絮沉降缝		
	工程 细 目	明洞碎石回填	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	基础混凝土垫层	沥青麻絮沉降缝	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
定 额 单 位	10m3	1000m3	10m3	10m3	10m2						
工 程 数 量	1.157	0.061	0.061	0.061	0.947						
定 额 表 号	3~1~19~3改	4~1~1~3~3	4~1~3~3	4~1~3~3	4~11~5~6改						
工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
直接费	元				733.68			13209.38			141.34
措施费	I	元	241.11	0.257 %	0.62	885.16	1.163 %	10.29	2055.91	1.075 %	22.1
	II	元	695.21	1.195 %	8.31	885.16	0.521 %	4.61	11777.59	1.537 %	181.02
企业管理费	元		695.21	3.665 %	25.48	885.16	2.869 %	25.4	11777.59	4.852 %	571.45
规费	元		166.35	33.5 %	55.73	713.48	33.5 %	239.02	1958.61	33.5 %	656.13
利润	元		729.62	7.42 %	54.14	925.47	7.42 %	68.67	12552.17	7.42 %	931.37
税金	元		877.96	9 %	79.02	1193.09	9 %	107.38	15571.46	9 %	1401.43
金额合计	元				956.97			1300.47			16972.88
											186.35

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

代 号		工程名称: 1-Φ0.5米单孔钢筋混凝土圆管涵		单位: m/道		数量: 78		单价: 875.29		第 19 页 共 23 页		21-2表		
		工程 项 目		防 水 层		浆 砌 片 石		水 泥 砂 浆 勾 缝 及 抹 面		薄 壳 桥 及 二 铰 (肋) 板 拱				
工 程 细 目		沥 青 油 毡 (防 水 层)		浆 砌 片 石 实 体 式 台、 墙		水 泥 砂 浆 抹 面 (厚 2cm)		薄 壳 拱 混 凝 土 帽 石						
定 额 单 位		10m2		10m3		100m2		10m3 实 体						
工 程 数 量		1.278		5.1204		0.034		0.316						
定 额 表 号		4~11~4~4		4~5~2~4改		4~11~6~17改		4~6~12~3改						
工、料、机名称		单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)			
1001001	人 工	工 日	0.8	1.022	103.52	7.8	39.939	4043.84	2.9	0.099	9.98	29.3	9.259	937.45
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42			0.6	3.072	16.65				3.1	0.98	5.31
2003008	钢管无缝钢管	t	4198				0.02	85.98						
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58			0.1	0.512	2.86				14.2	4.487	25.04
3001001	石油沥青	t	3600	0.05	234.64									
3005004	水	m3	3.59			8	40.963	147.06	15	0.51	1.83	15	4.74	17.02
4003001	原木混合规格	m3	752.21											
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	867.26			0.02	0.102	88.81				0.03	0.009	7.13
5009012	油毛毡	m2	3.42	22	96.16									
5503005	400g.0.915m×21.95m 中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	118			3.87	19.816	2338.28	2.78	0.095	11.15	4.9	1.547	182.56
5505005	片石码方	m3	98			11.5	58.885	5770.69						
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm 堆方	m3	105											
5509002	42.5级水泥	t	396			0.95	4.849	1920.21	0.84	0.028	11.27	3.75	1.186	469.76
7801001	其他材料费	元	1	1.7	2.173	2.7	13.825	13.83				21.8	6.889	6.89
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机 ZL20	台班	559.14			0.1	0.512	286.3						

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: K0+0~K0+0
 工程名称: 1-φ0.5米单孔钢筋混凝土圆管涵
 单位: m/道 数量: 78 单价: 875.29 第 20 页 共 23 页 21-2表
 分项编号: -a

代 号	工程细目	工程数量	防水层		浆砌片石		水泥砂浆勾缝及抹面		薄壳桥及二铰(肋)板拱	
			数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工程细目		10m2		10m3		100m2		10m3实体	
	定额单位		1.278		5.1204		0.034		0.316	
	工程数量		4~11~4~4		4~5~2~4改		4~11~6~17改		4~6~12~3改	
	工、料、机名称	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机J325	台班			0.15	97.67				
8099001	小型机具使用费	元							32.4	10.238
9999001	定额基价	元	393	502	2394	12261	900	31	8669	2739
	直接费	元		436.49		14812.18		34.24		2444.63
	措施费	I	108.66	1.17	4650.22	1.075%	49.99	10.48	1.075%	994.26
		II	502.24	7.72	12260.77	1.537%	188.45	30.58	1.537%	2739.54
	企业管理费	元	502.24	24.37	12260.77	4.852%	594.89	30.58	4.852%	2739.54
	规费	元	103.52	34.68	4173.44	33.5%	1398.1	9.98	33.5%	937.45
	利润	元	535.5	39.73	13094.1	7.42%	971.58	32.65	7.42%	2925.26
	税金	元	544.16	48.97	18015.2	9%	1621.37	42.07	9%	3161.44
	金额合计	元		593.13		19636.57		45.86		3445.98

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

代 号		工 程 项 目		工 程 细 目		定 额 单 位		工 程 数 量		定 额 表 号		工、料、机名称		单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
		工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1001001		人工	工日	101.25																					14460.08
2001001		HPB300钢筋	t	3553																					6274.86
2001021		8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42																					21.96
2001022		20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78																					46.01
2003008		钢管无缝钢管	t	4198																					85.98
2003025		钢模板各类定型大块钢模 板	t	5384.62																					723.7
2009030		铁钉混合规格	kg	5.58																					27.9
3001001		石油沥青	t	3600																					306.23
3005004		水	m3	3.59																					398.82
4003001		原木混合规格	m3	752.21																					7.13
4003002		锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	867.26																					631.92
5009012		油毛毡 400g, 0.915m × 21.95m	m2	3.42																					96.16
5501005		碎石土天然堆方	m3	35																					503.76
5503005		中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	118																					5398.02
5505005		片石码方	m3	98																					5770.69
合 计																									

编制范围: K0+0~K0+0
分项编号: -a

工程名称: 1-φ0.5米单孔钢筋混凝土圆管涵

单位: m/道 数量: 78

单价: 875.29

第 21 页 共 23 页

21-2表

复核:

编制:

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程

编制范围：K0+0~K0+0

序号	代号	机械名称	台班单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)														合计	
				调整系数: 1.0	机械工 101.25元/工日	重油 --元/kg		汽油 8.37元/kg		柴油 7.0元/kg		煤 --元/t		电 0.59元/kw.h		水 --元/m3		木柴 --元/kg			车船 税
						定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用		
16	8007007	装载质量10t以内 载货汽车	641.16	187.31	187.31	1	101.25												0.57	453.85	
17	8007015	装载质量10t以内 自卸汽车	730.62	241.33	241.33	1	101.25												0.8	489.29	
18	8007017	装载质量15t以内 自卸汽车	892.88	315.4	315.4	1	101.25												1	577.48	
19	8007043	容量10000L以内 洒水车	1077.37	605.76	605.76	1	101.25												0.76	471.61	
20	8009025	提升质量5t以内 汽车式起重机	629.85	211.28	211.28	2	202.5		25.74	215.44									0.63	418.57	

编制:

复核:

计日工汇总表

合同段：林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程

标表3

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)

