

钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建
设项目_____工程

招标工程量清单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：_____ 复 核 人：_____
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间：_____

总 说 明

工程名称:钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页,共1页

一、编制依据:

- 1、委托方提供的本工程施工设计图纸。
 - 2、《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)。
 - 3、2007年《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、2007年《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》、桂水基[2014]41号文发布的《广西水利水电建筑工程概(预)算补充定额》。
 - 4、广西水利厅桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》、桂水基[2016]1号《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。
 - 5、桂水基[2016]16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电建设工程计价依据调整的能知》、水办基[2016]31号文《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发〈水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法〉的通知》、本项目采用一般计税方法。
 - 6、有关建筑工程造价管理规定。
- ## 二、其它需要说明的问题

- 1、信息价选用《贺州市建设工程造价信息》2026年第3期以及结合市场询价，材料价为到工地价。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		河道整治						
1.1		河堤墙工程						
1.1.1		河堤墙(K0+000~K0+353)						
1.1.1.1	500101003001	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m ³	8690.86				
1.1.1.2	500103001001	人工回填, 利用开挖土	m ³	4236				
1.1.1.3	500101010001	人工装土方, 双胶轮车运土方, 运距暂按1.5km	m ³	3118.4				
1.1.1.4	500101010002	双胶轮车无法到达处, 人工装挑(抬)运一般土方, 运距暂按1.5km, 实际运距实际发生为准	m ³	1336.46				
1.1.1.5	500105003001	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m ³	6071.6				
1.1.1.6	500105010001	3cm厚1:3水泥砂浆压顶	m ²	423.6				
1.1.1.7	500105010002	墙身迎水面M7.5水泥砂浆勾平缝	m ²	3042.86				
1.1.1.8	500103005001	反滤料包	m ³	8.24				
1.1.1.9	500109011001	透水土工布	m ²	222.4				
1.1.1.10	500109011002	防渗土工布	m ²	155.3				
1.1.1.11	500105011001	Φ50mmPVC泄水管	m	762.5				
1.1.1.12	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	7.94				
1.1.1.13		人力二次搬运材料(330m)						
1.1.1.13.1	500103016001	人力搬运水泥, 装运卸暂按330m, 实际运距实际发生为准	t	474.29				
1.1.1.13.2	500103016002	人工运砂, 装运卸暂按330m, 实际运距实际发生为准	m ³ 成品堆方	2342.11				
1.1.1.13.3	500103016003	人工运碎石, 装运卸暂按330m, 实际运距实际发生为准	m ³ 成品堆方	7.38				
1.1.1.13.4	500103016004	人工运块石, 装运卸暂按330m, 实际运距实际发生为准	m ³ 成品码方, 清料方	6557.33				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2		河堤墙(K0+358~K0+395)						
1.1.2.1	500101003002	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m ³	675.6				
1.1.2.2	500103001002	人工回填, 利用开挖土	m ³	349.28				
1.1.2.3	500101010003	人工装土方, 双胶轮车运土方, 运距暂按1.5km, 实际运距实际发生为准	m ³	326.32				
1.1.2.4	500105003002	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m ³	458.8				
1.1.2.5	500105010003	3cm厚1:3水泥砂浆压顶	m ²	44.4				
1.1.2.6	500105010004	墙身迎水面M7.5水泥砂浆勾平缝	m ²	239.02				
1.1.2.7	500103005002	反滤料包	m ³	0.32				
1.1.2.8	500109011003	透水土工布	m ²	23.3				
1.1.2.9	500109011004	防渗土工布	m ²	16.3				
1.1.2.10	500105011002	Φ50mmPVC泄水管	m	29.6				
1.1.2.11	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	0.65				
1.1.2.12		人力二次搬运材料(37m)						
1.1.2.12.1	500103016005	人力搬运水泥, 装运卸暂按37m, 实际运距实际发生为准	t	36.14				
1.1.2.12.2	500103016006	人工运砂, 装运卸暂按37m, 实际运距实际发生为准	m ³ 成品堆方	178.36				
1.1.2.12.3	500103016007	人工运碎石, 装运卸暂按37m, 实际运距实际发生为准	m ³ 成品堆方	0.29				
1.1.2.12.4	500103016008	人工抬运块片石, 运距暂按37m以内, 实际运距实际发生为准	m ³ 成品码方, 清料方	495.5				
1.1.3		河堤墙(K0+400~K0+453)						
1.1.3.1	500101003003	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m ³	531.06				
1.1.3.2	500103001003	人工回填, 利用开挖土	m ³	251.22				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.3	500101010004	人工装土方，双胶轮车运土方，运距暂按1.5km，实际运距实际发生为准	m ³	279.84				
1.1.3.4	500105003003	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m ³	339.2				
1.1.3.5	500105010005	3cm厚1:3水泥砂浆压顶	m ²	65.33				
1.1.3.6	500105010006	墙身迎水面M7.5水泥砂浆勾平缝	m ²	237.44				
1.1.3.7	500103005003	反滤料包	m ³	0.46				
1.1.3.8	500109011005	透水土工布	m ²	33.4				
1.1.3.9	500109011006	防渗土工布	m ²	23.3				
1.1.3.10	500105011003	Φ50mmPVC泄水管	m	42.4				
1.1.3.11	500109009003	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	0.66				
1.1.3.12		人力二次搬运材料(53m)						
1.1.3.12.1	500103016009	人力搬运水泥，装运暂按53m，实际运距实际发生为准	t	26.85				
1.1.3.12.2	500103016010	人工运砂，装运卸暂按53m，实际运距实际发生为准	m ³ 成品堆方	130.5				
1.1.3.12.3	500103016011	人工运碎石，装运卸暂按53m，实际运距实际发生为准	m ³ 成品堆方	0.41				
1.1.3.12.4	500103016012	人工抬运块片石，运距暂按53m，实际运距实际发生为准	m ³ 成品码方，清料方	366.34				
1.2		下河步级（6处）						
1.2.1	500105003004	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m ³	51.09				
1.2.2	500109001001	C20砼边墙	m ³	4.61				
1.2.3	500109001002	300厚C20砼步级	m ³	32.4				
1.2.4	500110001001	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	91.44				
1.3		拦河坝						
1.3.1		1#拦河坝						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.1	500101003004	人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1.5~2m	m³	40.5				
1.3.1.2	500109001003	C25砼基础	m³	40.5				
1.3.1.3	500109001004	C25坝体混凝土	m³	62.25				
1.3.1.4	500110001002	普通标准钢模板制作安装拆除	m²	108				
1.3.1.5	500109009004	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	19.8				
1.3.1.6	500105009001	拆除旧水坝（结构：浆砌片石）	m³	120				
1.3.2		2#拦河坝						
1.3.2.1	500101003005	人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1.5~2m	m³	36				
1.3.2.2	500109001005	C25砼基础	m³	36				
1.3.2.3	500109001006	C25坝体混凝土	m³	45				
1.3.2.4	500110001003	普通标准钢模板制作安装拆除	m²	135				
1.3.2.5	500109009005	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	16.4				
1.4		砍树挖根						
1.4.1	500114001001	除草	m²	4804				
1.4.2	500114001002	砍灌木林直径在5cm以下(m²)	m²	500				
1.4.3	500114001003	砍树挖根树直径在30~50cm(棵)	棵	30				
1.4.4	500114001004	挖竹根	m²	280				
2		山塘大坝防渗加固工程						
2.1		防渗加固						
2.1.1	500101003006	人工挖渠道，I~II类土，上口宽1~2m	m³	102				
2.1.2	500109011007	40cm厚C20砼坡面铺砌	m³	182.22				
2.1.3	500109011008	C20砼坝肩	m³	8				
2.1.4	500109011009	C20砼护脚	m³	90				
2.1.5	500110001004	普通标准钢模板制作安装拆除	m²	390				
2.1.6	500109011010	碎石公路基础，压实厚20cm	m²	140				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.7	500109011011	水泥混凝土公路路面，压实厚20cm	m ²	140				
2.2		1.5m*1.3m混凝土溢洪道						
2.2.1	500101003007	人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1.5~2m	m ³	206.9				
2.2.2	500103001004	人工回填，利用开挖土	m ³	117.6				
2.2.3	500103016013	人工装土方，双胶轮车运土方，运距暂按1.5km，实际运距实际发生为准	m ³	89.3				
2.2.4	500109011012	C20混凝土墙身	m ³	58.8				
2.2.5	500103007001	100mm厚碎石垫层	m ³	10.5				
2.2.6	500109001007	200mm厚C25混凝土底板	m ³	13.5				
2.2.7	500109009006	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	10.15				
2.2.8	500105011004	Φ50mmPVC泄水管	m	25				
2.2.9	500109011013	透水土工布	m ²	8.4				
2.2.10	500105009002	拆除旧水沟（材质：水泥砖）	m ³	4.4				
2.3		涵管及消力池						
2.3.1	500101003008	人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1.5~2m	m ³	1966.82				
2.3.2	500103001005	人工回填，利用开挖土	m ³	1941.22				
2.3.3	500103016014	人工装土方，双胶轮车运土方，运距暂按1.5km，实际运距实际发生为准	m ³	25.6				
2.3.4	500202009001	预制钢筋混凝土管安装，公称直径400mm	m	40				
2.3.5	500109001008	C20混凝土全包	m ³	19.52				
2.3.6	500109001009	100mm厚C10混凝土垫层	m ³	0.29				
2.3.7	500109001010	300mm厚C25混凝土井底	m ³	0.86				
2.3.8	500109001011	300mm厚C25混凝土井壁	m ³	3.02				
2.3.9	500109001012	300mm厚C25混凝土井盖	m ³	0.86				
2.3.10	500111001001	一般钢筋制作安装，人工	t	0.28				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第6页 共8页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第7页 共8页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第8页 共8页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

[illegible]

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		河道整治													
1.1		河堤墙工程													
1.1.1		河堤墙（K0+000~K0+353）													
1.1.1.1	500101003001	人工挖渠道，I~II类土，上口宽1~2m	m ³												
1.1.1.2	500103001001	人工回填，利用开挖土	m ³												
1.1.1.3	500101010001	人工装土方，双胶轮车运土方，运距暂按1.5km	m ³												
1.1.1.4	500101010002	双胶轮车无法到达处，人工装挑（抬）运一般土方，运距暂按1.5km，实际运距实际发生为准	m ³												
1.1.1.5	500105003001	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m ³												
1.1.1.6	500105010001	3cm厚1:3水泥砂浆压顶	m ²												
1.1.1.7	500105010002	墙身迎水面M7.5水泥砂浆勾平缝	m ²												
1.1.1.8	500103005001	反滤料包	m ³												
1.1.1.9	500109011001	透水土工布	m ²												
1.1.1.10	500109011002	防渗土工布	m ²												
1.1.1.11	500105011001	φ50mmPVC泄水管	m												
1.1.1.12	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²												
1.1.1.13		人力二次搬运材料（330m）													
1.1.1.13.1	500103016001	人力搬运水泥，装卸暂按330m，实际运距实际发生为准	t												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.1.1.13.2	500103016002	人工运砂，装运卸暂按330m，实际运距实际发生为准	m³ 成品堆方												
1.1.1.13.3	500103016003	人工运碎石，装运卸暂按330m，实际运距实际发生为准	m³ 成品堆方												
1.1.1.13.4	500103016004	人工运块石，装运卸暂按330m，实际运距实际发生为准	m³ 成品码方，清料方												
1.1.2		河堤墙（K0+358~K0+395）													
1.1.2.1	500101003002	人工挖渠道，I~II类土，上口宽1~2m	m³												
1.1.2.2	500103001002	人工回填，利用开挖土	m³												
1.1.2.3	500101010003	人工装土方，双胶轮车运土方，运距暂按1.5km，实际运距实际发生为准	m³												
1.1.2.4	500105003002	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m³												
1.1.2.5	500105010003	3cm厚1:3水泥砂浆压顶	m²												
1.1.2.6	500105010004	墙身迎水面M7.5水泥砂浆勾平缝	m²												
1.1.2.7	500103005002	反滤料包	m³												
1.1.2.8	500109011003	透水土工布	m²												
1.1.2.9	500109011004	防渗土工布	m²												
1.1.2.10	500105011002	Φ 50mmPVC泄水管	m												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.1.2.11	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²												
1.1.2.12		人力二次搬运材料（37m）													
1.1.2.12.1	500103016005	人力搬运水泥，装运卸暂按37m，实际运距实际发生为准	t												
1.1.2.12.2	500103016006	人工运砂，装运卸暂按37m，实际运距实际发生为准	m ³ 成品堆方												
1.1.2.12.3	500103016007	人工运碎石，装运卸暂按37m，实际运距实际发生为准	m ³ 成品堆方												
1.1.2.12.4	500103016008	人工抬运块片石，运距暂按37m以内，实际运距实际发生为准	m ³ 成品码方，清料方												
1.1.3		河堤墙（K0+400~K0+453）													
1.1.3.1	500101003003	人工挖渠道，I~II类土，上口宽1~2m	m ³												
1.1.3.2	500103001003	人工回填，利用开挖土	m ³												
1.1.3.3	500101010004	人工装土方，双胶轮车运土方，运距暂按1.5km，实际运距实际发生为准	m ³												
1.1.3.4	500105003003	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m ³												
1.1.3.5	500105010005	3cm厚1:3水泥砂浆压顶	m ²												
1.1.3.6	500105010006	墙身迎水面M7.5水泥砂浆勾平缝	m ²												
1.1.3.7	500103005003	反滤料包	m ³												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.1.3.8	500109011005	透水土工布	m ²												
1.1.3.9	500109011006	防渗土工布	m ²												
1.1.3.10	500105011003	Φ50mmPVC泄水管	m												
1.1.3.11	500109009003	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²												
1.1.3.12		人力二次搬运材料（53m）													
1.1.3.12.1	500103016009	人力搬运水泥，装运暂按53m，实际运距实际发生为准	t												
1.1.3.12.2	500103016010	人工运砂，装运卸暂按53m，实际运距实际发生为准	m ³ 成品堆方												
1.1.3.12.3	500103016011	人工运碎石，装运卸暂按53m，实际运距实际发生为准	m ³ 成品堆方												
1.1.3.12.4	500103016012	人工抬运块片石，运距暂按53m，实际运距实际发生为准	m ³ 成品码方，清料方												
1.2		下河步级（6处）													
1.2.1	500105003004	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m ³												
1.2.2	500109001001	C20砼边墙	m ³												
1.2.3	500109001002	300厚C20砼步级	m ³												
1.2.4	500110001001	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²												
1.3		拦河坝													

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.3.1		1#拦河坝													
1.3.1.1	500101003004	人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1.5~2m	m ³												
1.3.1.2	500109001003	C25砼基础	m ³												
1.3.1.3	500109001004	C25坝体混凝土	m ³												
1.3.1.4	500110001002	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²												
1.3.1.5	500109009004	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²												
1.3.1.6	500105009001	拆除旧水坝（结构：浆砌片石）	m ³												
1.3.2		2#拦河坝													
1.3.2.1	500101003005	人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1.5~2m	m ³												
1.3.2.2	500109001005	C25砼基础	m ³												
1.3.2.3	500109001006	C25坝体混凝土	m ³												
1.3.2.4	500110001003	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²												
1.3.2.5	500109009005	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²												
1.4		砍树挖根													
1.4.1	500114001001	除草	m ²												
1.4.2	500114001002	砍灌木林直径在5cm以下(m ²)	m ²												
1.4.3	500114001003	砍树挖根树直径在30~50cm(棵)	棵												
1.4.4	500114001004	挖竹根	m ²												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2		山塘大坝防渗加固工程													
2.1		防渗加固													
2.1.1	500101003006	人工挖渠道，I~II类土，上口宽1~2m	m ³												
2.1.2	500109011007	40cm厚C20砼坡面铺砌	m ³												
2.1.3	500109011008	C20砼坝肩	m ³												
2.1.4	500109011009	C20砼护脚	m ³												
2.1.5	500110001004	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²												
2.1.6	500109011010	碎石公路基础，压实厚20cm	m ²												
2.1.7	500109011011	水泥混凝土公路路面，压实厚20cm	m ²												
2.2		1.5m*1.3m混凝土溢洪道													
2.2.1	500101003007	人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1.5~2m	m ³												
2.2.2	500103001004	人工回填，利用开挖土	m ³												
2.2.3	500103016013	人工装土方，双胶轮车运土方，运距暂按1.5km，实际运距实际发生为准	m ³												
2.2.4	500109011012	C20混凝土墙身	m ³												
2.2.5	500103007001	100mm厚碎石垫层	m ³												
2.2.6	500109001007	200mm厚C25混凝土底板	m ³												
2.2.7	500109009006	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.2.8	500105011004	Φ 50mmPVC泄水管	m												
2.2.9	500109011013	透水土工布	m ²												
2.2.10	500105009002	拆除旧水沟（材质：水泥砖）	m ³												
2.3		涵管及消力池													
2.3.1	500101003008	人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1.5~2m	m ³												
2.3.2	500103001005	人工回填，利用开挖土	m ³												
2.3.3	500103016014	人工装土方，双胶轮车运土方，运距暂按1.5km，实际运距实际发生为准	m ³												
2.3.4	500202009001	预制钢筋混凝土管安装，公称直径400mm	m												
2.3.5	500109001008	C20混凝土全包	m ³												
2.3.6	500109001009	100mm厚C10混凝土垫层	m ³												
2.3.7	500109001010	300mm厚C25混凝土井底	m ³												
2.3.8	500109001011	300mm厚C25混凝土井壁	m ³												
2.3.9	500109001012	300mm厚C25混凝土井盖	m ³												
2.3.10	500111001001	一般钢筋制作安装，人工	t												
2.3.11	500110001005	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²												
2.4		砍树挖根													
2.4.1	500114001005	除草	m ²												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.4.2	500114001006	砍灌木林直径在5cm以下(m ²)	m ²												
2.4.3	500114001007	砍树挖根树直径在30~50cm(棵)	棵												
2.4.4	500114001008	挖竹根	m ²												
3		道路路基防护													
3.1	500101003009	人工挖渠道，I~II类土，上口宽1~2m	m ³												
3.2	500103001006	人工回填，利用开挖土	m ³												
3.3	500101010005	人工装土方，双胶轮车运土方，运距暂按1.5km，实际运距实际发生为准	m ³												
3.4	500105003005	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m ³												
3.5	500105010007	M7.5水泥砂浆勾平缝	m ²												
3.6	500105011005	Φ50mmPVC泄水管	m												
3.7	500109011014	防渗土工布	m ²												
3.8	500109009007	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²												
4		项目标志牌													
4.1		项目标志牌	座												
5		临时围堰工程													
5.1	500103013001	土围堰填筑	m ³												
5.2	500103013002	人工拆除土围堰	m ³												

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第9页 共9页

[illegible]

工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

[illegible]

电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

单位：元

[illegible]

混凝土配合比材料表

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量(kg/m³)						单价 (元/m³)	备注
						水泥 (kg)	砂 (m³)	石 (m³)	水 (m³)				
1		C10	42.5	2	0.75	211	0.593	0.821	0.177				
2		C20	42.5	2	0.55	273	0.539	0.859	0.165				
3		C25	42.5	2	0.5	314	0.507	0.841	0.177				
4		M7.5水泥砂浆	42.5			224	1.11		0.157				
5		1:3抹灰水泥砂浆	42.5			351	1.296		0.3				

招标人供应材料价格表

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

[illegible]

主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

[illegible]

招标人提供施工设备表

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

[illegible]

招标人提供施工设施表

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

[illegible]

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共2页

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	拖拉机	手扶式 功率11kW												
2	压路机	内燃 重量12~15t												
3	砂浆搅拌机	出料0.4m³												
4	混凝土搅拌机	出料0.4m³												
5	混凝土输送泵	输出量30m³/h												
6	振动器	插入式 功率1.1kW												
7	振动器	插入式 功率1.5kW												
8	振动器	变频机组 容量4.5kVA												
9	振动器	变频机组 容量8.5kVA												
10	风(砂)水枪	耗风量6m³/min												
11	载重汽车	载重量5t												
12	自卸汽车	载重量1.5t 农用												
13	自卸汽车	载重量8t												
14	双胶轮车													
15	汽车起重机	起重量5t												
16	汽车起重机	起重量8t												

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第2页 共2页

单位：元/台时(班)

[illegible]

人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

[illegible]

