

天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目
招标工程量清单

招标人：天等县农业农村局




造价咨询人：广西汉华工程技术咨询集团有限公司



2026 年 4 月

天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：	 天等县农业农村局 (单位盖章)	工程造价 咨 询 人：	 广西汉华工程技术 咨询集团有限公司 (单位盖章)
法定代表人 或其授权人：	 (签字或盖章)	法定代表人 或其授权人：	 (签字或盖章)
编 制 人：	 吴茂珍 B11164500000751 (造价人员签字盖专用章) 有效期至:2028年12月31日	复 核 人：	 何兆潜 B11234500000134 (造价工程师签字盖专用章) 有效期至:2027年08月15日
编 制 时 间：	2026年4月	复 核 时 间：	2026年4月

编制说明

1 编制依据

(1) 广西水利厅、发改委、财政厅“桂水基[2007]38号”颁布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》。

(2) “关于发布《广西水利水电工程概(预)算补充定额》的通知”(桂水基[2014]41号)文及其配套补充定额。

(3) 《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基[2016]1号)文。

(4) 水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知(水办基[2016]31号)。

(5) 《水利厅关于营业税改增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》桂水基[2016]16号文。

(6) 桂水基(2014)46号文发布《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》。

(7) 关于调整除税价计算适用增值税税率的通知 桂造价(2019)10号

(8) 工程量技术条款和图纸;

(9) 材料价根据《崇左建设工程造价信息》2025年第12期天等县除税价格计取,工程造价信息没有发布的参照市场价格。

2 预算编制说明

(1) 据“桂水基[2016]1号”文, 人工预算单价调整为7.46元/工时, 调整后进入直接费的人工单价仍按原规定的3.46元/工时执行, 超过3.46元/工时部分(即4.00元/工时)的人工预算单价作为价差计列。

(2) 施工用水、电、风采用中标价格: 水1元/m³、电0.58元/kW·h、风0.15元/m³。

(3) 水泥、钢筋拟从天等县购买, 天等县运距为15km(信息价本信息期刊的材料信息价均为到达工地价格, 已综合考虑了市、县(区)城区市政道路通达范围内的材料运杂费、运输损耗费、采购保管费, 但未考虑对材料进行检验试验等相关费用。超过城区市政道路通达范围以外的材料运输费可根据实际情况另计, 信息价为不含税价格), 主材价格采用《崇左市建设工程造价信息》2025年第12期崇左市天等县价格。

(4) 税金按建筑业适用的增值税率计算为9%。

(5) 所有价格均以人民币表示。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目-抽水泵房						
1.1		抽水泵房-建筑						
1.1.1	500101001001	清理表土-厚度0.2m	m ²	25.3				
1.1.2	500101002001	土方开挖	m ³	36.43				
1.1.3	500103001001	土方回填	m ³	33				
1.1.4	500101010001	人工装土自卸车汽车运输, 运距5km以内	m ³	8.49				
1.1.5	500105006001	M7.5浆砌石基础	m ³	5.184				
1.1.6	500109001001	基础圈梁C25砼	m ³	1.13				
1.1.7	500109001002	屋面板C25砼-厚100mm	m ³	2.53				
1.1.8	500109001003	地板C20砼-厚100mm	m ³	1.12				
1.1.9	500109001004	碎石垫层厚100mm	m ³	1.12				
1.1.10	500105006002	M7.5水泥浆砌砖墙厚240mm	m ³	4.53				
1.1.11	500105010001	1: 2混合砂浆抹面	m ²	84				
1.1.12	500105010002	内外墙及天棚腻子两遍	m ²	84				
1.1.13	500105010003	黄色外墙漆一底一面	m ²	84				
1.1.14	500114002001	双排扣件式钢管外脚手架, 外墙高10~20m	m ²	0				
1.1.15	500114002002	单排扣件式钢管外脚手架, 外墙高≤10m	m ²	53.222				
1.1.16	500114001001	预制水泥花窗(400×400)	m ²	3.52				
1.1.17	500114001002	钢板防盗门(1000×2100)	扇	1				
1.1.18	500111001001	钢筋制安(HRB400)	t	0.492				
1.1.19	500110004001	标准木模板制作、安、拆	m ²	45.904				
1.1.20	500109001005	C20散水厚100mm	m ²	10.66				
1.1.21	500113003001	散水碎石垫层厚100	m ³	1.066				
1.1.22	500109001006	镇墩、机墩(C20)	m ³	0.672				
3		天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目-蓄水池建筑						
3.1		蓄水池3#						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1	500202004001	镀锌钢板水坦克（含帆布）-成品 直径7.6x高3.3米，容积150m³	座	1				
3.1.2	500101005001	挖土	m³	17.42				
3.1.3	500103001002	素土回填夯实	m²	58.06				
3.1.4	500109001007	C25砼环形支撑带	m³	4.77				
3.1.5	500103007001	回填细砂	m³	3.42				
3.1.6	500103007002	回填细石	m³	3.42				
3.1.7	500103007003	碎石垫层	m³	5.81				
3.2		蓄水池2#						
3.2.1	500202004002	镀锌钢板水坦克（含帆布）-成品 直径10.5x高3.5米，容积300m³	座	1				
3.2.2	500101005002	挖土	m³	31.14				
3.2.3	500103001003	原状土夯实，夯实度达95%	m²	103.82				
3.2.4	500109001008	C25砼环形支撑带	m³	6.59				
3.2.5	500103007004	回填细砂	m³	7.08				
3.2.6	500103007005	回填细石	m³	7.08				
3.2.7	500103007006	碎石垫层	m³	10.38				
3.3		蓄水池1#						
3.3.1	500202004003	镀锌钢板水坦克（含帆布）-成品 直径8.6x高3.5米，容积200m³	座	1				
3.3.2	500101005003	挖土	m³	26.46				
3.3.3	500103001004	素土回填夯实	m³	26.46				
3.3.4	500103001005	原状土夯实，夯实度达95%	m²	72.35				
3.3.5	500109001009	C25砼环形支撑带	m³	5.4				
3.3.6	500103007007	回填细砂	m³	4.53				
3.3.7	500103007008	回填细石	m³	4.53				
3.3.8	500103007009	碎石垫层	m³	7.23				
7		渠道A（166米）						
7.1		D0.6m水泥混凝土圆管涵（91m）						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.1	500112001001	预制混凝土管安装，预制混凝土管水泥砂浆填缝，公称直径600mm	m	91				
7.1.2	500112001002	钢丝网水泥抹带管道接口	m	89				
7.1.3	500103007010	砂砾垫层	m ³	20.02				
7.1.4	500109001013	C20混凝土管道基础	m ³	22.73				
7.1.5	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	21.6				
7.1.6	500101002004	挖掘机挖III类土	m ³	382				
7.1.7	500103001006	回填土石方，机械夯填土	m ³	301				
7.1.8	500101002005	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km	m ³	81				
7.1.9	500103001007	基底夯实	m ²	120				
7.1.10	500110001001	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	60				
7.2		现浇0.6m×0.6m，壁厚0.25m渠道（75米）						
7.2.1	500109001014	C20砼渠身	m ³	22.5				
7.2.2	500109001015	C20砼底板，厚10cm	m ³	8.25				
7.2.3	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	3.08				
7.2.4	500101003001	挖掘机挖渠道土方，III类土	m ³	30				
7.2.5	500101002006	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km	m ³	15				
7.2.6	500103001008	回填土石方，机械夯填土	m ³	15				
7.2.7	500103001009	基底夯实	m ²	83				
7.2.8	500110001002	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	210				
7.3		沉砂池（1座）						
7.3.1	500109001016	C20砼墙身	m ³	3.28				
7.3.2	500109001017	C15水泥砼铺底	m ³	0.256				
7.3.3	500101002007	挖掘机挖III类土	m ³	5.28				
7.3.4	500101002008	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km	m ³	5.28				
7.4		旧路凿除恢复						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.4.1	500103007011	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²	24				
7.4.2	500109001018	水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m ²	24				
7.4.3	500109010001	风镐凿除路(地)面混凝土	m ³	6.7				
7.4.4	500102003001	1m ³ 挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距≤1km	m ³	6.7				
7.4.5	500109010002	切割机切缝	m	8				
8		渠道B（696米）						
8.1		D0.4m水泥混凝土圆管涵（16m）						
8.1.1	500112001003	预制混凝土管安装，预制混凝土管水泥砂浆填缝，公称直径400mm	m	16				
8.1.2	500112001004	钢丝网水泥抹带管道接口	m	14				
8.1.3	500103007012	砂砾垫层	m ³	2.88				
8.1.4	500109001019	C20混凝土管道基础	m ³	3.64				
8.1.5	500109009003	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	3.82				
8.1.6	500101002009	挖掘机挖Ⅲ类土	m ³	32				
8.1.7	500103001010	回填土石方，机械夯填土	m ³	16				
8.1.8	500101002010	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km	m ³	16				
8.1.9	500103001011	基底夯实	m ²	18				
8.1.10	500110001003	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	17				
8.2		现浇0.4m×0.4m，壁厚0.20m渠道（680米）						
8.2.1	500109001020	C20砼渠身	m ³	108.032				
8.2.2	500109001021	C20砼底板，厚10cm	m ³	54.016				
8.2.3	500109009004	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	16.32				
8.2.4	500101003002	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土	m ³	272				
8.2.5	500103001012	回填土石方，机械夯填土	m ³	54				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.2.6	500102001001	一般石方开挖，风镐开凿，岩石级别VI	m ³	68				
8.2.7	500102003002	1m ³ 挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距≤1km	m ³	68				
8.2.8	500101002011	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km	m ³	218				
8.2.9	500103001013	基底夯实	m ²	544				
8.2.10	500110001004	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	1350.4				
8.3		旧路凿除恢复						
8.3.1	500103007013	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²	30				
8.3.2	500109001022	水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m ²	30				
8.3.3	500109010003	风镐凿除路(地)面混凝土	m ³	8.4				
8.3.4	500102003003	1m ³ 挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距≤1km	m ³	8.4				
8.3.5	500109010004	切割机切缝	m	10				
8.4		沉砂池（3座）						
8.4.1	500109001023	C20砼墙身	m ³	9.84				
8.4.2	500109001024	C15水泥砼铺底	m ³	0.768				
8.4.3	500101002012	挖掘机挖III类土	m ³	15.84				
8.4.4	500101002013	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km	m ³	15.84				
9		渠道C（1654米）						
9.1		土边沟 1.0m×1.0m(1654m)						
9.1.1	500101003003	挖掘机挖渠道土方，III类土	m ³	847				
9.1.2	500101002014	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km	m ³	847				
9.1.3	500102003004	一般石方开挖，风镐开凿，岩石级别VI	m ³	211				
9.1.4	500102003005	1m ³ 挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距≤1km	m ³	211				
9.1.5	500103001014	基底夯实	m ²	1654				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10		渠道D(545米)						
10.1		D1.0m水泥混凝土圆管涵(14m)						
10.1.1	500112001005	预制混凝土管安装, 预制混凝土管水泥砂浆填缝, 公称直径1000mm	m	0				
10.1.2	500112001006	钢丝网水泥抹带管道接口	m	0				
10.1.3	500103007014	砂砾垫层	m ³	0				
10.1.4	500109001025	C20混凝土管道基础	m ³	0				
10.1.5	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	0				
10.1.6	500101002015	挖掘机挖III类土	m ³	0				
10.1.7	500103001015	回填土石方, 机械夯填土	m ³	0				
10.1.8	500102003006	一般石方开挖, 风镐开凿, 岩石级别VI	m ³	0				
10.1.9	500102003007	1m ³ 挖掘机装石碴, 汽车运输, 露天作业, 运距≤1km	m ³	0				
10.1.10	500101002016	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m ³	0				
10.1.11	500103001016	基底夯实	m ²	0				
10.1.12	500110001005	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	0				
10.2		浆砌片石渠道 1.0m×1.0m, 壁厚0.5m(531m)						
10.2.1	500105003001	M7.5浆砌片石排水沟	m ³	875.4				
10.2.2	500109001026	C20砼底板, 厚10cm	m ³	54.5				
10.2.3	500105010004	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 平面	m ²	537.55				
10.2.4	500109009006	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	93.74				
10.2.5	500101003004	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	1090				
10.2.6	500103001017	回填土石方, 机械夯填土	m ³	545				
10.2.7	500101002017	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m ³	545				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.2.8	500102003008	一般石方开挖，风镐开凿，岩石级别VI	m ³	273				
10.2.9	500102003009	1m ³ 挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距≤1km	m ³	273				
10.2.10	500103001018	基底夯实	m ²	1202				
10.3		现浇混凝土人行盖板						
10.3.1	500109001027	C25钢筋混凝土盖板	m ³	2				
10.3.2	500111001002	一般钢筋制作安装，人工（HPB300）	t	0.02				
10.3.3	500111001003	一般钢筋制作安装，人工（HRB400）	t	0.045				
10.4		浆砌片石步梯						
10.4.1	500105003002	M7.5浆砌片石步梯	m ³	7.275				
10.4.2	500103001019	基底夯实	m ²	7				
10.4.3	500105010005	砌体砂浆抹面，平均厚2cm，平面	m ²	14.25				
10.5		沉砂池（4座）						
10.5.1	500109001028	C20砼墙身	m ³	0				
10.5.2	500109001029	C15水泥砼铺底	m ³	0				
10.5.3	500101002018	挖掘机挖III类土	m ³	0				
10.5.4	500101002019	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km	m ³	0				
12		沿线设施工程						
12.1		施工前公示牌						
12.1.1	500101002020	人工挖一般土方，III类土	m ³	0.75				
12.1.2	500103001021	回填土石方，机械夯填土	m ³	0.35				
12.1.3	500109001031	C15混凝土	m ³	0.5				
12.1.4	500114001004	施工前公示牌	块	1				
12.2		竣工标志碑						
12.2.1	500101002021	人工挖一般土方，III类土	m ³	0.75				
12.2.2	500103001022	回填土石方，机械夯填土	m ³	0.3				
12.2.3	500109001032	C15混凝土	m ³	0.18				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第8页 共16页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2		天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目-抽水泵房及预制增压泵房									
2.1		抽水泵房-设备及管件									
2.1.1	500201002001	卧式离心泵ISW100-250A, Q=93.5m³/h, H=70m, P=30kW	套	2							
2.1.2	500201002002	真空泵SZ-2J, 2.2kw	套	2							
2.1.3	500201034001	水泵进口专用橡胶接头 DN125	个	1							
2.1.4	500201009001	多功能水泵控制阀(止回阀) DN125 1.0MPa	个	1							
2.1.5	500201009002	闸阀, 软密封DN125	个	1							
2.1.6	500201013001	伸缩节DN125	个	1							
2.1.7	500201013002	压力表(0~1.6MPa YZ-125)	个	1							
2.1.8	500201013003	压力真空表(0~1.6MPa YZ-125)	个	1							
2.1.9	500201013004	自动排气阀DN32	个	1							
2.1.10	500202008001	镀锌钢管DN125	m	12							
2.1.11	500201013005	DN125钢制弯头90°	个	2							
2.1.12	500201013006	底阀DN125(钢制)含带滤网	个	1							
2.1.13	500201013007	支撑架-钢DN125	个	1							
2.1.14	500201013008	刚性套管DN125	个	1							
2.1.15	500201013009	法兰盘DN125 1.0MPa	副	18							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.16	500201013010	手拉葫芦（0.5t，带三脚架）	台	1							
2.2		抽水泵房-电气									
2.2.1		总控		0							
2.2.2	500201034002	配电柜AP1配电箱（600x800x30mm）	台	1							
2.2.3	500201013011	电表-10（40）A	个	1							
2.3		水泵配电									
2.3.1	500201034003	水泵启动装置（柜） 参考GYXF708-2WP	套	1							
2.3.2	500201034004	电动阀DN125 Q941F-16	个	3							
2.3.3	500201023001	水泵电源线YJV-1KV-5*20	m	0							
2.3.4	500201023002	水泵电源线YJV-1KV-5*6mm ²	m	50							
2.3.5	500201013012	太阳能无线液位控制器(参考DC12V，含太阳能板+蓄电池，接收发模块)	台	4							
2.4		防雷									
2.4.1	500201023003	B12下引线 HRB400	m	7.64							
2.4.2	500201023004	B12接地 HRB400	m	16.52							
2.4.3	500201023005	A10接闪带 HRB400	m	9.33							
2.5		照明及插座									
2.5.1	500201024001	单联单控开关（10A/220V）	个	1							
2.5.2	500201017001	吸顶灯单管（30W）	套	1							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.5.3	500201024002	单项两用三级插座（10A/220V）	个	2							
2.5.4	500201023006	照明电线BVV3*2.5mm ²	m	20							
2.5.5	500201023007	插座电线BVV3*4.0mm ²	m	20							
4	500202004004	天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目-蓄水池安装									
4.1		蓄水池-排污系统3#									
4.1.1	500201034005	钢制弯头DN80(90°)	个	1							
4.1.2	500202008002	排污管镀锌钢管DN80	m	10							
4.1.3	500201013013	泄水闸阀DN80	个	1							
4.1.4	500201013014	钢漏斗DN80	个	1							
4.2		蓄水池-进水系统3#									
4.2.1	500109011001	800x800x800镇墩C15	m ³	0.512							
4.2.2	500201013015	钢制弯头DN80(90°)	个	3							
4.2.3	500202008003	进水管镀锌钢管DN80	m	4							
4.3		蓄水池-排污系统2#									
4.3.1	500201034006	钢制弯头DN80(90°)	个	1							
4.3.2	500202008004	排污管镀锌钢管DN80	m	10							
4.3.3	500201013016	泄水闸阀DN80	个	1							
4.3.4	500201013017	钢漏斗DN80	个	1							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.4		蓄水池-进水系统2#									
4.4.1	500109011002	800x800x800镇墩C15	m ³	0.512							
4.4.2	500201013018	钢制弯头DN125(90°)	个	3							
4.4.3	500202008005	进水管镀锌钢管DN125	m	4							
4.5		蓄水池-排污系统1#									
4.5.1	500201034007	钢制弯头DN80(90°)	个	1							
4.5.2	500202008006	排污管镀锌钢管DN80	m	10							
4.5.3	500201013019	泄水闸阀DN80	个	1							
4.5.4	500201013020	钢漏斗DN80	个	1							
4.6		蓄水池-进水系统1#									
4.6.1	500109011003	800x800x800镇墩C15	m ³	0.512							
4.6.2	500201013021	钢制弯头DN125(90°)	个	3							
4.6.3	500202008007	进水管镀锌钢管DN125	m	4							
5		天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目--输水管部分									
5.1		输水管部分									
5.1.1	500202008008	镀锌钢管DN125 1.0MPa	m	900							
5.1.2	500202008009	镀锌钢管DN80 1.0MPa	m	1150							
5.1.3	500201013022	闸阀, 软密封, DN125	个	4							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1.4	500201013023	闸阀, 软密封, DN80	个	1							
5.1.5	500201013024	弯头90° (或135°) DN125	个	15							
5.1.6	500201013025	弯头90° (或135°) DN80	个	9							
5.1.7	500201013026	三通钢制DN125x125	个	2							
5.1.8	500201013027	三通钢制DN125x80	个	2							
5.1.9	500201013028	焊接法兰片DN125 1.0MPa	副	10							
5.1.10	500201013029	焊接法兰片 DN80 1.0MPa	副	2							
5.1.11	500109001010	支墩C15 (80x80x80cm)	m³	6.144							
5.2		各罐区支管									
5.2.1	500202008010	PE支管 De50 PE100 PN1.0	m	8408							
5.2.2	500202008011	DN125镀锌钢管	m	80							
5.2.3	500202008012	DN80镀锌钢管	m	3860							
5.2.4	500202008013	DN65镀锌钢管	m	2457							
5.2.5	500202005001	闸阀, 软密封 DN50	个	175							
5.2.6	500202005002	闸阀, 软密封 DN65	个	12							
5.2.7	500202005003	闸阀, 软密封 DN80	个	12							
5.2.8	500202005004	异径管DN65-50	个	10							
5.2.9	500202005005	异径管DN80-50	个	4							
5.2.10	500201013030	钢制三通DN80X50	个	175							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.2.11	500201013031	钢制三通DN65X50	个	6							
5.2.12	500201013032	堵板DN65（管尾暂时封堵）	副	6							
5.2.13	500201013033	堵板DN50（管尾暂时封堵）	副	175							
5.2.14		电气-强电路线									
5.2.14.1	500101002002	土方开挖	m ³	12							
5.2.14.2	500101010002	土方弃置	m ³	12							
5.2.14.3	500109001011	C30混凝土基础	m ³	11.809							
5.2.14.4	500201018001	抽水泵房输电线路（三相四线）架空绝缘导线YJLV-0.6/1kV-4x25mm ²	m	0							
5.2.14.5	500201018002	抽水泵房输电线路（三相四线）架空绝缘导线JKLYJ-0.6/1kV-4x25mm ²	m	200							
5.2.14.6	500106002001	混凝土电杆 9.0m，Φ150mm	根	6							
6		天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目-管道附属									
6.1		1#管道增压泵房									
6.1.1	500201002003	管道增压泵 ISG80-200B	套	1							
6.1.2	500202005006	闸阀, 软密封DN125	个	0							
6.1.3	500202005007	闸阀, 软密封DN80	个	1							
6.1.4	500202005008	Y 型过滤器（防泥沙堵泵）	个	0							
6.1.5	500202005009	缓闭式止回阀（防水锤）	个	1							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.6	500202005010	压力表(0~1.6MPa YZ-125)	个	0							
6.1.7	500201018003	输电线路(三相四线) 架空绝缘导线YJV-0.6/1kV-3×16mm ² +1×10mm ²	m	0							
6.1.8	500201018004	输电线路(三相四线) 架空绝缘导线JKLYJ-0.6/1kV-4×10mm ²	m	335							
6.1.9	500114001003	泵房(2.44x2.2x2.6m)-预制集中箱	个	1							
6.1.10	500101002003	土方开挖	m ³	14							
6.1.11	500101010003	土方弃置	m ³	14							
6.1.12	500109001012	C30混凝土基础	m ³	13.777							
6.1.13	500106002002	混凝土电杆 9.0m, φ150mm	根	7							
11		坡元输水管道: 685米									
11.1	500103001020	基底夯实	m ²	685							
11.2	500109001030	C20混凝土镇墩	m ³	5.4							
11.3	500202008014	输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, 公称直径50mm	m	685							
11.4	500202008015	连接配件(DN50)	个	114							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第16页 共16页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 天等县向都镇定明村甘蔗种植配套项目

第1页 共1页

[illegible]