周鹿镇双联村龙勉、龙赖屯至龙卜屯硬化路及安防 工程

招标工程量清单

招 标 人：马山县周鹿镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人：广西建通工程咨询有限责任公司
（单位盖章）

审 核 单 位：马山县财政投资评审中心
（单位盖章）

2026年7月23日

周鹿镇双联村龙勉、龙赖屯至龙卜屯硬化路及安防 工程

招标工程量清单

招　标　人：马山县周鹿镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人：广西建通工程咨询有限责任公司
（单位盖章）

法定代表人或其授权人：罗全喆
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）

编制人：
（造价人员签字）

复核人：
（造价工程师签字盖专用章）

审核单位：马山县财政投资评审中心
（单位盖章）

编制时间：2026年7月23日

复核时间：2026年7月23日

总说明

工程名称：周鹿镇双联村龙勉、龙赖屯至龙卜屯硬化路及安防工程

一、工程概况

工程概况：本项目周鹿镇双联村龙勉、龙赖屯至龙卜屯硬化路及安防工程，项目起点位于周鹿镇双联村局利路口，途径排达屯，终点位于龙赖屯。

建设单位：马山县周鹿镇人民政府。

设计单位：盈创筑业工程科技有限公司。

二、编制依据

1、交通运输部公告2018年第86号文关于公布《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)

2、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)、《公路工程预算定额》释义手册。

3、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)。

4、交通运输部公告第26号关于调整《编制办法》中“税金”有关规定的公告。

5、《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》桂交监造价函【2019】16号。

6、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》桂交建管发《2019》39号。

7、2018部颁发的公路工程量清单计量规范。

8、人工单价:按桂交建管发[2019]39号的规定，人工(含机械工)工资为:101.25元/工日。

9、材料原价采用2026年第4期下半刊《南宁建设工程造价信息》，信息价中有的按除税价，信息价中没有的材料价格参考市场价除税价。

三、其他工程费及间接费综合费率

1、按《编制办法》划分，我区无冬季和准冬季气温区，故本工程不列冬季施工增加费和职工取暖补贴。

2、本工程地处南宁市马山县，为II雨量区，雨季期为5个月，按《编制办法》规定计列雨季施工增加费和人工。

3、本工程施工标准化与安全措施费、临时设施费、施工辅助费、规费、企业管理费基本费用、财务费用等均按《编制办法》规定计算。

4、本工程无夜间施工项目，因此不计夜间施工增加费。

5、本工程行车干扰施工增加费、职工探亲路费不计列。

6、本工程工地转移费、主副食运费补贴按《编制办法》规定计算。

6、利润率按7.42%计算。

7、税金综合税率按9.0%计。

7、基本预备费不计列。

8、安全生产费以定额建筑安装工程费的1.5%计列。

投标报价汇总表

合同段：周鹿镇双联村龙勉、龙赖屯至龙卜屯硬化路及安防工程　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	第100章至第700章合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		

工程量清单表

合同段：周鹿镇双联村龙勉、龙赖屯至龙卜屯硬化路及安防工程　　标表2

清单　第100章　总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单　第100章　合计　人民币　　元					

工程量清单表

合同段：周鹿镇双联村龙勉、龙赖屯至龙卜屯硬化路及安防工程　　标表2

清单　第200章　路 基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
-a	路拱修整	m2	7236		
-b	整修边坡	km	1.608		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-b	挖石方	m3	4893		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-b	利用石方	m3	243		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石	m3	86		

清单　第200章　合计　人民币　　元

工程量清单表

合同段：周鹿镇双联村龙勉、龙赖屯至龙卜屯硬化路及安防工程　　标表2

清单　第300章　路 面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层	m2	6546		
306-3	级配碎石基层	m2	6546		
-a	厚100mm	m2	6546		
312	C30水泥混凝土面板	m2	5742		
312-1	C30水泥混凝土面板	m2	5742		
-a	厚180mm	m2	5742		
312-2	钢筋		1813.042		
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1813.042		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	369.84		

清单　第300章　合计　人民币　　元

工程量清单表

合同段：周鹿镇双联村龙勉、龙赖屯至龙卜屯硬化路及安防工程　　标表2

清单　第400章　桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	1-φ0.5米单孔钢筋混凝土圆管涵	m/道	28		
清单　第400章　合计　人民币　　元					

工程量清单表

合同段：周鹿镇双联村龙勉、龙赖屯至龙卜屯硬化路及安防工程　　标表2

清单　第600章　安全设施及预埋管线

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏	m	1748		
602-3	波形梁钢护栏	m	1748		
-a	路侧波形梁钢护栏	m	1604		
-a-1	Gr-B-2C	m	1604		
-c	波形梁钢护栏端头				
c-1	AT1-2	m	72		
c-2	AT2	m	72		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	10		
-a	单柱式△70cm	个	8		
-b	单柱式○60cm	个	2		
604-7	轮廓标	块	226		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	减速振动标线	m2	100.8		

清单　第600章　合计　人民币　　元