

宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目 工程

## 招标控制价

招 标 人：宾阳县教育局

(单位盖章)



造价咨询人：广西火天信工程管理咨询有限公司

(单位盖章)



2026年6月15日

软件名称及版本号:博奥云计价软件  
工程计价软件测评合格编号:2019J02

宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目 工程

# 招标控制价

招标控制价(小写): 1359064.49元

(大写): 壹佰叁拾伍万玖仟零陆拾肆元肆角玖分

招标人:

宾阳县教育局  
(单位盖章)



造价咨询人:

广西火天信工程管理咨询有限公司  
(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人:

宏谢印  
(签字或盖章)



法定代表人  
或其授权人:

吴洁红

(签字或盖章)

编制人:

罗永成  
(造价人员签字盖专用章)  
有效期至:2027年02月27日



复核人:

甘静姬  
(造价工程师签字盖专用章)  
有效期至:2027年10月30日



编制时间: 2026年05月25日

复核时间: 2026年6月15日

# 总 说 明

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第1页 共1页

## 一、工程概况:

1. 本工程项目位于广西南宁市宾阳县镇。
2. 主要建设内容:本工程翻新内墙、天棚装饰层,翻修屋面防水隔热层,翻修卫生间、洗漱间,更换部分门窗,重新油漆卫生间外窗,重新油漆原楼梯栏杆、扶手,卫生间、洗漱间水电翻修等,具体内容详见图纸及清单。

## 二、编制依据:

1. 施工设计图纸及相关的标准、规范、技术资料。
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
3. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则;
4. 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013);
5. 《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订版);
6. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额;
7. 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套费用定额;
8. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额;
9. 桂建标[2023]6号文《自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;
10. 桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
11. 《关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》(桂建价[2024]2号);
12. 安全防护、文明施工措施费按桂建质安[2006]22号文执行。
13. 上述定额计价取费均按费率区间的中值计取。

## 三、其他需要说明的问题:

1. 本工程材料价格参照《南宁市建设工程造价信息》(2026年第2期)宾阳县除税价格计取,信息价不提供的,参照市场询价。
2. 弃方运距按5KM计算,结算按实际调整。
3. 安全生产责任保险费暂估价的具体金额=[招标控制价的分部分项工程费+招标控制价的措施项目费(含单价及总价措施项目费)] $\times$ 0.2%,即安全生产责任保险费暂估价为2712.71元,结算以实际发生为准。





# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	<b>宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修工程-拆除工程</b>	<b>66380.56</b>	
一	<b>2024拆除工程一般计税法</b>	<b>66380.56</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	63267.30	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2980.76	
2.1	其中:安全文明施工费	2216.18	
3	其他项目费用合计	132.50	
4	建筑安装工程费合计	66380.56	
	<b>工程总价</b>	<b>66380.56</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	63267.30	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2980.76	
2.1	其中:安全文明施工费	2216.18	
3	其他项目费用合计	132.50	
4	建筑安装工程费合计	66380.56	
	<b>宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修工程-装饰工程</b>	<b>889674.30</b>	
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>	<b>889674.30</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计	845325.07	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计	42573.43	
2.1	其中:安全文明施工费	38247.08	
3	其他项目费用计价合计	1775.80	
4	建筑安装工程费合计	889674.30	
	<b>工程总价</b>	<b>889674.30</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计	845325.07	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计	42573.43	
2.1	其中:安全文明施工费	38247.08	
3	其他项目费用计价合计	1775.80	
4	建筑安装工程费合计	889674.30	
	<b>宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修工程-安装工程</b>	<b>403009.63</b>	
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>403009.63</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	377232.48	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	24972.74	
2.1	其中:安全文明施工费	14431.17	



# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修工程-拆除工程				63267.30	
		分部分项工程				63267.30	
	1.	第一章人工拆除工程				63267.30	
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 部位: 砖砌隔水栏拆除		10.94	113.08	1237.10	
2	011605001001	地面块料拆除 1. 原地面块料层及抹灰层拆除清理至结构板面 2. 部位: 洗漱间、卫生间	m <sup>2</sup>	355.68	34.90	12413.23	
3	011607001001	卫生间凹坑拆除 1. 卫生间下沉400mm	m <sup>2</sup>	138.06	50.77	7009.31	
4	011605002001	立面块料拆除 1. 部位: 卫生间内墙面瓷砖1500mm高	m <sup>2</sup>	537.75	21.88	11765.97	
5	011607002001	防水层拆除	m <sup>2</sup>	666.40	16.30	10862.32	
6	011610002001	门拆除	樘	160	29.18	4668.80	
7	011610001001	木门窗拆除	樘	75	27.72	2079.00	
8	010103002001	余方弃置 1. 余方弃置1KM, 实际以结算为准		224.34	41.82	9381.90	
9	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m <sup>3</sup> ·km 1. 余方弃置增运暂按4KM, 实际以结算为准	· km	897.36	4.29	3849.67	
		小计				63267.30	
		Σ人工费				43390.61	
		Σ机械费				7439.11	
		Σ管理费				5390.73	
		Σ利润				1823.48	
		Σ增值税				5223.38	
		合计				63267.30	
		Σ人工费				43390.61	
		Σ机械费				7439.11	
		Σ管理费				5390.73	
		Σ利润				1823.48	
		Σ增值税				5223.38	
		宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修工程-装饰工程				845325.07	
		分部分项工程				837383.48	
	8.	屋面及防水工程				157847.63	
10	010902003001	屋面刚性层	m <sup>2</sup>	575.69	57.65	33188.53	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 40厚C20细石商品混凝土(内配6@200*200钢筋, 面层机械磨光)保护层分格缝1.5m, 缝宽20, 内嵌填防水油膏					
11	010902001001	屋面卷材防水 1. 0.4厚聚乙烯膜	m <sup>2</sup>	637.86	7.21	4598.97	
12	010902001002	屋面卷材防水 1. 3厚APP改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	637.86	56.34	35937.03	
13	010902002001	屋面涂膜防水 1. 2.0厚高聚物改性沥青防水涂膜	m <sup>2</sup>	637.86	29.71	18950.82	
14	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨脂防水涂料 2. 部位: 卫生间, 洗漱间	m <sup>2</sup>	355.68	29.68	10556.58	
15	010903002001	墙面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨脂防水涂料 2. 部位: 卫生间, 洗漱间	m <sup>2</sup>	1197.45	33.79	40461.84	
16	010904002002	楼(地)面卷材防水 1. 3厚APP改性沥青防水卷材 2. 部位: 卫生间	m <sup>2</sup>	138.06	56.34	7778.30	
17	010903002002	墙面卷材防水 1. 3厚APP改性沥青防水卷材 2. 部位: 卫生间	m <sup>2</sup>	107.55	59.28	6375.56	
<b>9.</b>		<b>保温、隔热、防腐工程</b>				<b>35744.59</b>	
18	011001001001	保温隔热屋面 1. 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m <sup>2</sup>	575.69	19.91	11461.99	
19	011001001002	保温隔热屋面 1. 20厚(最薄处)陶粒混凝土找2%坡抹平 2. 现浇混凝土屋面板, 表面清扫干净	m <sup>2</sup>	575.69	42.18	24282.60	
<b>10.</b>		<b>楼地面装饰工程</b>				<b>112933.54</b>	
20	011101006001	屋面砂浆找平层 1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	575.69	32.69	18819.31	
21	011102003001	块料楼地面 1. 10厚300*300防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 部位: 卫生间	m <sup>2</sup>	144.36	124.13	17919.41	
22	010404001	卫生间找平层 1. 20厚1:3水泥砂浆找坡, 坡向地漏 2. 40.5cm厚C10陶粒混凝土填充层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 部位: 卫生间		138.06	311.72	43036.06	
23	011102003002	块料楼地面 1. 10厚300*300防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆找坡, 坡向地漏 4. 部位: 洗漱间	m <sup>2</sup>	217.62	152.37	33158.76	
<b>11.</b>		<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>				<b>135459.39</b>	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
24	桂011204007001	块料墙面 1. 8-10厚墙面砖300*600 2. 素水泥浆结合层 3. 部位: 卫生间、洗漱间	m <sup>2</sup>	1049.91	129.02	135459.39	
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>				<b>167500.42</b>	
25	010802002001	成品塑钢门 1. 含制作、运输、安装、五金配件及 周边防水胶嵌缝等	m <sup>2</sup>	110.25	349.24	38503.71	
26	010802003001	高级成品钢质安全门(带亮子) 1. 含制作、运输、安装、五金配件及 周边防水胶嵌缝等	m <sup>2</sup>	182.25	521.96	95127.21	
27	010802003002	高级成品钢质安全门 1. 含制作、运输、安装、五金配件及 周边防水胶嵌缝等	m <sup>2</sup>	18.36	521.95	9583.00	
28	010807003001	铝合金百叶窗 1. 框、扇材质及质量:1.4mm厚铝合金 百叶窗≤2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	54.00	449.75	24286.50	
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>				<b>227897.91</b>	
29	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 白色乳胶漆一底二面 2. 部位: 内墙(包括卫生间、洗漱间 距地面1.8以上部分)	m <sup>2</sup>	7165.46	18.88	135283.88	
30	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 白色乳胶漆一底二面 2. 部位: 天棚	m <sup>2</sup>	2188.58	18.88	41320.39	
31	011405001001	楼梯栏杆 金属面油漆 1. 砂纸打磨油漆剥落处 2. 防锈漆二道 3. 黑色调和漆一底二道	m <sup>2</sup>	30.49	29.02	884.82	
32	011401002001	金属门油漆 1. 砂纸打磨油漆剥落处 2. 防锈漆二道 3. 黑色调和漆一底二道	m <sup>2</sup>	33.00	29.02	957.66	
33	011402001001	木窗油漆 1. 砂纸打磨油漆剥落处 2. 调和漆一底二道	m <sup>2</sup>	336.80	34.80	11720.64	
34	011402002001	金属窗枝油漆 1. 砂纸打磨油漆剥落处 2. 防锈漆二道 3. 调和漆一底二道	m <sup>2</sup>	193.35	29.02	5611.02	
35	011501009001	洗漱池 1. M7.5混合砂浆砌M10以上预制混凝 土砌块240*120*60 2. C25钢筋混凝土预制水池 3. 瓷砖贴面 4. 详见建施-04图洗漱池大样	个	75	428.26	32119.50	
		<b>小计</b>				<b>837383.48</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>237230.65</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>451917.44</b>	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费				141.81	
		Σ管理费				58801.62	
		Σ利润				20146.70	
		Σ增值税				69145.27	
		单价措施项目				7941.59	
	011703	垂直运输				7941.59	
36	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m <sup>2</sup>	3066.25	2.59	7941.59	
		小计				7941.59	
		Σ人工费				4139.44	
		Σ材料费				459.94	
		Σ机械费				1993.06	
		Σ管理费				459.94	
		Σ利润				245.30	
		Σ增值税				643.91	
		合计				845325.07	
		Σ人工费				241370.09	
		Σ材料费				452377.38	
		Σ机械费				2134.87	
		Σ管理费				59261.56	
		Σ利润				20392.00	
		Σ增值税				69789.18	
		宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生 宿舍楼维修工程-安装工程				377232.48	
		分部分项工程				377232.48	
		电气系统工程				65867.06	
37	030412001001	LED防水防尘灯 10W 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 含LED驱动器功率 3. 含接线盒	套	150	72.18	10827.00	
38	030404034001	明装单极开关 10A 1. 安装方式: 距地1.4m安装 2. 含接线盒	套	75	24.67	1850.25	
39	030404034002	明装双极开关 10A 1. 安装方式: 距地1.4m安装 2. 含接线盒	套	75	28.32	2124.00	
40	030404033001	壁装排气扇 1. 安装方式: 距地2.8m安装 2. 含接线盒	台	75	153.60	11520.00	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
41	030411001001	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC20	m	1180.04	11.54	13617.66	
42	030411004001	管内配线 铜芯线 ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	3915.11	4.56	17852.90	
43	030413002001	凿槽及恢复 砖结构 公称管径20mm以内	m	555.00	14.55	8075.25	
		<b>冷水系统工程</b>				<b>65116.94</b>	
44	031001007001	EM-PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN65 PN=1.6MPa 1.连接方式:热熔连接 2.含管道及管件安装,管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	65.74	86.88	5711.49	
45	031001007002	EM-PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN50 PN=1.6MPa 1.连接方式:热熔连接 2.含管道及管件安装,管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	37.57	77.60	2915.43	
46	031001007003	EM-PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN40 PN=1.6MPa 1.连接方式:热熔连接 2.含管道及管件安装,管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	257.47	69.64	17930.21	
47	031001007004	EM-PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN25 PN=1.6MPa 1.连接方式:热熔连接 2.含管道及管件安装,管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	206.66	49.05	10136.67	
48	031001007005	EM-PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN15 PN=1.6MPa 1.连接方式:热熔连接 2.含管道及管件安装,管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	166.43	36.85	6132.95	
49	031002001001	管道支架	kg	135.17	21.68	2930.49	
50	桂031211003001	金属结构除锈	kg	135.17	0.71	95.97	
51	031201003001	金属结构刷油 1.红丹防锈漆、调和漆各两遍	kg	135.17	2.70	364.96	
52	031003001001	截止阀 DN20 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接	个	16	37.49	599.84	
53	031003001002	截止阀 DN25 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接	个	75	46.56	3492.00	
54	031003001003	可调式减压阀 DN25 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接 2.阀后:0.2MPa	个	30	93.91	2817.30	
55	031003001004	全铜质闸阀 DN50 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接	个	2	126.55	253.10	
56	031003001005	全铜质闸阀 DN80 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接	个	1	277.75	277.75	
57	031003001006	止回阀 DN50 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接	个	1	111.93	111.93	
58	031003001007	止回阀 DN80 PN=1.6MPa	个	1	287.50	287.50	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1.连接方式: 螺纹链接					
59	031003008001	Y型过滤器 DN50 PN=1.6MPa 1.连接方式: 螺纹链接	个	1	193.59	193.59	
60	031003001008	电磁阀 DN50 PN=1.6MPa 1.连接方式: 螺纹链接	个	1	331.52	331.52	
61	031003013001	水表 DN50 PN=1.6MPa 1.连接方式: 螺纹链接	个	1	417.50	417.50	
62	031003013002	水表 DN80 PN=1.6MPa 1.连接方式: 螺纹链接	个	1	637.84	637.84	
63	031002003001	过楼板钢套管制作、安装 DM80	个	80	104.78	8382.40	
64	031002003002	刚性防水套管制作、安装 DN50	个	1	283.61	283.61	
65	桂030413013001	小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土		38.29	13.70	524.57	
66	桂030413014001	小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方		38.29	7.53	288.32	
		<b>排水系统工程</b>				<b>165562.67</b>	
67	031001006001	PVC-U污水塑料排水管及管件安装 De50 1.连接方式: 粘接连接 2.含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	125.74	39.71	4993.14	
68	031001006002	PVC-U污水塑料排水管及管件安装 De110 1.连接方式: 粘接连接 2.含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	405.26	68.87	27910.26	
69	031001006003	PVC-U污水塑料排水管及管件安装 De160 1.连接方式: 粘接连接 2.含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	57.00	108.78	6200.46	
70	031001006004	PVC-U塑料直通雨水排水管及管件安 装 De110 1.连接方式: 粘接连接 2.含管道及管件安装, 管道灌水、通球试验	m	167.93	42.09	7068.17	
71	031004003001	陶瓷台式洗脸盆 1.含角阀安装, 上下水管连接、试水 2.含水龙头	套	75	261.39	19604.25	
72	031004006001	陶瓷蹲式大便器 (配低位水箱) 1.含角阀安装, 上下水管连接、试水	套	75	535.17	40137.75	
73	031004010001	淋浴器 1.含上下水管连接、试水	套	75	468.32	35124.00	
74	桂031004021001	塑料圆地漏 DN50 1.含S型存水弯 DN50	个	75	78.33	5874.75	
75	桂031003022001	阻火圈 DN100	个	75	34.83	2612.25	
76	桂031004023001	87型雨水斗 DN100	个	8	91.15	729.20	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
77	031002003003	过楼板塑料套管制作、安装 de160	个	75	111.96	8397.00	
78	031002003004	刚性防水套管制作、安装 DN150	个	15	389.51	5842.65	
79	桂030413013002	小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土		50.32	13.70	689.38	
80	桂030413014002	小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土 方		50.32	7.54	379.41	
		<b>热水系统工程</b>				<b>80685.81</b>	
81	031001007006	EM-PSP钢塑复合热给水管及管件安装 DN50 PN=1.6MPa 1.连接方式:热熔连接 2.含管道及管件安装,管道水压试压 、冲洗、通水、消毒	m	53.75	89.95	4834.81	
82	031001007007	EM-PSP钢塑复合热给水管及管件安装 DN32 PN=1.6MPa 1.连接方式:热熔连接 2.含管道及管件安装,管道水压试压 、冲洗、通水、消毒	m	54.12	54.22	2934.39	
83	031001007008	EM-PSP钢塑复合热给水管及管件安装 DN25 PN=1.6MPa 1.连接方式:热熔连接 2.含管道及管件安装,管道水压试压 、冲洗、通水、消毒	m	273.00	49.06	13393.38	
84	031001007009	EM-PSP钢塑复合热给水管及管件安装 DN20 PN=1.6MPa 1.连接方式:热熔连接 2.含管道及管件安装,管道水压试压 、冲洗、通水、消毒	m	462.73	41.83	19356.00	
85	031001007010	EM-PSP钢塑复合热给水管及管件安装 DN15 PN=1.6MPa 1.连接方式:热熔连接 2.含管道及管件安装,管道水压试压 、冲洗、通水、消毒	m	210.30	36.85	7749.56	
86	031002001002	管道支架	kg	372.59	21.68	8077.75	
87	桂031211003002	金属结构除锈	kg	372.59	0.71	264.54	
88	031201003002	金属结构刷油 1.红丹防锈漆、调和漆各两遍	kg	372.59	2.70	1005.99	
89	031003001009	截止阀 DN20 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接	个	90	37.49	3374.10	
90	031003001010	截止阀 DN25 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接	个	15	46.56	698.40	
91	031002003005	过楼板钢套管制作、安装 DM50	个	150	82.18	12327.00	
92	031208002001	带铝箔橡胶保温 管道保温 管道 57mm以下(厚度)20		2.46	2629.82	6469.36	
93	桂030413013003	小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土		9.45	13.69	129.37	
94	桂030413014003	小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土 方		9.45	7.53	71.16	
		<b>小计</b>				<b>377232.48</b>	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
		宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修工程-拆除工程										
		分部分项工程										
	1.	第一章人工拆除工程										
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 部位: 砖砌隔水栏拆除		10.94	113.08	90.84			9.63	3.27	9.34	
	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10	1.094	1130.78	908.42			96.29	32.70	93.37	
2	011605001001	地面块料拆除 1. 原地面块料层及抹灰层拆除清理至结构板面 2. 部位: 洗漱间、卫生间	m <sup>2</sup>	355.68	34.90	28.04			2.97	1.01	2.88	
	AC-1-79	拆除楼地面面层 面砖	100	3.5568	3490.87	2804.40			297.27	100.96	288.24	
3	011607001001	卫生间凹坑拆除 1. 卫生间下沉400mm	m <sup>2</sup>	138.06	50.77	40.79			4.32	1.47	4.19	
	AC-1-84	拆除楼地面垫层 混凝土	10	0.552	3282.93	2637.36			279.56	94.94	271.07	
	AC-1-86	拆除楼地面垫层 炉渣	10	4.970	1045.68	840.05			89.05	30.24	86.34	
4	011605002001	立面块料拆除 1. 部位: 卫生间内墙面瓷砖1500mm高	m <sup>2</sup>	537.75	21.88	17.58			1.86	0.63	1.81	
	AC-1-99	拆除墙柱面 各种块料面砖	100	5.3775	2188.62	1758.24			186.37	63.30	180.71	
5	011607002001	防水层拆除	m <sup>2</sup>	666.40	16.30	13.09			1.39	0.47	1.35	
	AC-1-74	铲除卷材、涂膜防水层 无砂石保护层	100	6.6640	656.58	527.47			55.91	18.99	54.21	
	AC-1-58	拆除屋面 屋面保温层 加气混凝土	100	6.6640	972.72	781.44			82.83	28.13	80.32	
6	011610002001	门拆除	樘	160	29.18	23.44			2.49	0.84	2.41	
	AC-1-122	拆除木门窗 整樘门	10樘	16.00	291.81	234.43			24.85	8.44	24.09	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
7	011610001001	木门窗拆除	樘	75	27.72	22.27			2.36	0.80	2.29	
	AC-1-123	拆除木门窗 整樘窗	10樘	7.50	277.23	222.71			23.61	8.02	22.89	
8	010103002001	余方弃置 1.余方弃置1KM,实际以结算为准		224.34	41.82	14.24		19.36	3.56	1.21	3.45	
	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100	2.2434	4181.75	1423.76		1935.67	356.10	120.94	345.28	
9	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 1.余方弃置增运暂按4KM,实际以结算为准	·km	897.36	4.29			3.45	0.37	0.12	0.35	
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100	8.9736	429.58			345.11	36.58	12.42	35.47	
		宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修工程-装饰工程										
		分部分项工程										
	8.	屋面及防水工程										
10	010902003001	屋面刚性层 1.40厚C20细石商品混凝土(内配 6@200*200钢筋,面层机械磨光)保护层分格缝1.5m,缝宽20,内嵌填防水油膏	m²	575.69	57.65	21.82	23.77	0.04	5.41	1.85	4.76	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm[实际厚度=40]{换:预拌细石混凝土 C20[商品砼]}	100m²	5.7569	3613.85	1453.46	1388.17		353.19	120.64	298.39	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.2326	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	A-5-324换	楼地面、屋面及护坡钢筋网片制作安装 钢筋网片制安 间距(20x20cm)	100m²	5.7569	1381.96	338.58	787.62	4.44	102.22	34.99	114.11	
	A-8-106	变形缝与止水带 嵌填缝 油浸麻丝 平面	100m	1.3748	2343.98	934.95	841.51		278.62	95.36	193.54	
11	010902001001	屋面卷材防水 1.0.4厚聚乙烯膜	m²	637.86	7.21	1.48	4.54		0.44	0.15	0.60	
	A-8-68换	防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜	100m²	6.3786	720.69	148.07	453.89		44.12	15.10	59.51	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
12	010902001002	屋面卷材防水 1. 3厚APP改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	637.86	56.34	6.41	42.72		1.91	0.65	4.65	
	A-8-42换	防水工程 SBS改性沥青卷材 冷粘法一层 平面	100m <sup>2</sup>	6.3786	5634.71	641.25	4271.71		191.09	65.41	465.25	
13	010902002001	屋面涂膜防水 1. 2.0厚高聚物改性沥青防水涂膜	m <sup>2</sup>	637.86	29.71	2.77	23.38		0.83	0.28	2.45	
	A-8-69	防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面	100m <sup>2</sup>	6.3786	2971.27	277.30	2337.72		82.64	28.28	245.33	
14	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 部位: 卫生间, 洗漱间	m <sup>2</sup>	355.68	29.68	3.45	22.40		1.03	0.35	2.45	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m <sup>2</sup>	3.5568	2968.51	345.48	2239.73		102.95	35.24	245.11	
15	010903002001	墙面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 部位: 卫生间, 洗漱间	m <sup>2</sup>	1197.45	33.79	4.49	24.71		1.34	0.46	2.79	
	A-8-82换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m <sup>2</sup>	11.9745	3378.57	449.14	2470.82		133.84	45.81	278.96	
16	010904002002	楼(地)面卷材防水 1. 3厚APP改性沥青防水卷材 2. 部位: 卫生间	m <sup>2</sup>	138.06	56.34	6.41	42.72		1.91	0.65	4.65	
	A-8-42换	防水工程 SBS改性沥青卷材 冷粘法一层 平面	100m <sup>2</sup>	1.3806	5634.71	641.25	4271.71		191.09	65.41	465.25	
17	010903002002	墙面卷材防水 1. 3厚APP改性沥青防水卷材 2. 部位: 卫生间	m <sup>2</sup>	107.55	59.28	8.34	42.72		2.48	0.85	4.89	
	A-8-43换	防水工程 SBS改性沥青卷材 冷粘法一层 立面	100m <sup>2</sup>	1.0755	5928.28	833.63	4271.71		248.42	85.03	489.49	
	9.	保温、隔热、防腐工程										
18	011001001001	保温隔热屋面	m <sup>2</sup>	575.69	19.91	3.25	13.72		0.97	0.33	1.64	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
		1. 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板										
	A-9-51换	屋面保温、隔热 干铺聚苯乙烯板 厚度(50mm) [实际厚度=40]	100m <sup>2</sup>	5.7569	1990.79	324.56	1372.02		96.72	33.11	164.38	
19	011001001002	保温隔热屋面 1. 20厚(最薄处)陶粒混凝土找2%坡抹平 2. 现浇混凝土屋面板, 表面清扫干净	m <sup>2</sup>	575.69	42.18	7.14	28.70		2.13	0.73	3.48	
	A-9-23换	屋面保温、隔热 陶粒混凝土 厚度(100mm) {中砂陶粒 水泥32.5 LC7.5} [实际厚度=70]	100m <sup>2</sup>	5.7569	4218.23	714.27	2869.96		212.85	72.86	348.29	
	10.	楼地面装饰工程										
20	011101006001	屋面砂浆找平层 1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	575.69	32.69	15.58	9.28	0.04	3.79	1.30	2.70	
	A-10-18换	楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm {换:水泥砂浆 1:3}	100m <sup>2</sup>	5.7569	3267.86	1557.65	927.62	3.75	379.42	129.60	269.82	
21	011102003001	块料楼地面 1. 10厚300*300防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 部位: 卫生间	m <sup>2</sup>	144.36	124.13	41.82	58.39	0.03	10.17	3.47	10.25	
	A-10-60换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10m <sup>2</sup> 以内 {换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2}	100m <sup>2</sup>	1.4436	12413.35	4182.10	5838.95	3.00	1016.98	347.36	1024.96	
22	010404001	卫生间找平层 1. 20厚1:3水泥砂浆找坡, 坡向地漏 2. 40.5cm厚C10陶粒混凝土填充层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 部位: 卫生间		138.06	311.72	79.89	182.73	0.21	17.25	5.90	25.74	
	A-10-18换	楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm {换:水泥砂浆 1:3}	100m <sup>2</sup>	1.3806	2950.49	1323.48	927.62	18.34	326.06	111.37	243.62	
	A-10-16	垫层 陶粒混凝土 {中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5}	10	5.591	5742.22	880.96	4099.94		214.07	73.12	474.13	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:水泥砂浆 1:3}	100m <sup>2</sup>	1.3806	2823.39	1390.59	742.37	3.00	338.64	115.67	233.12	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.5703	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
23	011102003002	<b>块料楼地面</b> 1. 10厚300*300防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆找坡,坡向地漏 4. 部位: 洗漱间	m <sup>2</sup>	217.62	152.37	55.73	65.81	0.06	13.56	4.63	12.58	
	A-10-60换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10m <sup>2</sup> 以内 {换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2}	100m <sup>2</sup>	2.1762	12413.35	4182.10	5838.95	3.00	1016.98	347.36	1024.96	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:水泥砂浆 1:3}	100m <sup>2</sup>	2.1762	2823.39	1390.59	742.37	3.00	338.64	115.67	233.12	
	11.	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>										
24	桂011204007001	<b>块料墙面</b> 1. 8-10厚墙面砖300*600 2. 素水泥浆结合层 3. 部位: 卫生间、洗漱间	m <sup>2</sup>	1049.91	129.02	44.22	59.73		10.75	3.67	10.65	
	A-11-65换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积(≤0.20m <sup>2</sup> ) {换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:3}	100m <sup>2</sup>	10.4991	15027.64	5246.22	6826.13	3.18	1275.60	435.70	1240.81	
	A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm{换:水泥砂浆 1:3}	100m <sup>2</sup>	-10.4991	2126.02	824.02	853.15	3.53	201.09	68.69	175.54	
	13.	<b>门窗工程</b>										
25	010802002001	<b>成品塑钢门</b> 1. 含制作、运输、安装、五金配件及周边防水胶嵌缝等	m <sup>2</sup>	110.25	349.24	41.36	265.56		10.05	3.43	28.84	
	A-13-10	塑钢门安装 平开	100m <sup>2</sup>	1.1025	34923.77	4135.84	26556.04		1005.01	343.27	2883.61	
26	010802003001	<b>高级成品钢质安全门(带亮子)</b>	m <sup>2</sup>	182.25	521.96	51.97	409.69	0.19	12.68	4.33	43.10	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
		1.含制作、运输、安装、五金配件及周边防水胶嵌缝等										
	A-13-13换	钢质安全门安装{换:水泥砂浆 1:3}	100m <sup>2</sup>	1.8225	52195.16	5197.42	40969.01	18.61	1267.50	432.93	4309.69	
27	010802003002	高级成品钢质安全门 1.含制作、运输、安装、五金配件及周边防水胶嵌缝等	m <sup>2</sup>	18.36	521.95	51.97	409.69	0.19	12.67	4.33	43.10	
	A-13-13换	钢质安全门安装{换:水泥砂浆 1:3}	100m <sup>2</sup>	0.1836	52195.16	5197.42	40969.01	18.61	1267.50	432.93	4309.69	
28	010807003001	铝合金百叶窗 1.框、扇材质及质量:1.4mm厚铝合金百叶窗≤2m2	m <sup>2</sup>	54.00	449.75	33.23	368.54		8.08	2.76	37.14	
	A-13-46	铝合金百叶窗安装	100m <sup>2</sup>	0.5400	44974.56	3323.21	36854.48		807.54	275.83	3713.50	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程										
29	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1.白色乳胶漆一底二面 2.部位:内墙(包括卫生间、洗漱间距地面1.8以上部分)	m <sup>2</sup>	7165.46	18.88	8.28	6.34		2.01	0.69	1.56	
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 [实际遍数=3]	100m <sup>2</sup>	71.6546	1886.99	827.53	633.88		201.09	68.68	155.81	
30	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1.白色乳胶漆一底二面 2.部位:天棚	m <sup>2</sup>	2188.58	18.88	8.28	6.34		2.01	0.69	1.56	
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 [实际遍数=3]	100m <sup>2</sup>	21.8858	1886.99	827.53	633.88		201.09	68.68	155.81	
31	011405001001	楼梯栏杆 金属面油漆 1.砂纸打磨油漆剥落处 2.防锈漆二道 3.黑色调和漆一底二道	m <sup>2</sup>	30.49	29.02	16.58	4.63		4.03	1.38	2.40	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
	A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m <sup>2</sup>	0.3049	960.07	584.38	105.92		142.00	48.50	79.27	
	A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m <sup>2</sup>	0.3049	707.56	379.40	146.06		92.19	31.49	58.42	
	A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m <sup>2</sup>	0.3049	1233.95	694.58	211.05		168.78	57.65	101.89	
<b>32</b>	<b>011401002001</b>	<b>金属门油漆</b> 1. 砂纸打磨油漆剥落处 2. 防锈漆二道 3. 黑色调和漆一底二道	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>33.00</b>	<b>29.02</b>	<b>16.58</b>	<b>4.63</b>		<b>4.03</b>	<b>1.38</b>	<b>2.40</b>	
	A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m <sup>2</sup>	0.3300	960.07	584.38	105.92		142.00	48.50	79.27	
	A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m <sup>2</sup>	0.3300	707.56	379.40	146.06		92.19	31.49	58.42	
	A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m <sup>2</sup>	0.3300	1233.95	694.58	211.05		168.78	57.65	101.89	
<b>33</b>	<b>011402001001</b>	<b>木窗油漆</b> 1. 砂纸打磨油漆剥落处 2. 调和漆一底二道	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>336.80</b>	<b>34.80</b>	<b>21.62</b>	<b>3.27</b>		<b>5.25</b>	<b>1.79</b>	<b>2.87</b>	
	A-14-97	调和漆 其他木材面 刷底油 调和漆二遍	100m <sup>2</sup>	3.3680	3480.68	2161.70	326.87		525.29	179.42	287.40	
<b>34</b>	<b>011402002001</b>	<b>金属窗枝油漆</b> 1. 砂纸打磨油漆剥落处 2. 防锈漆二道 3. 调和漆一底二道	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>193.35</b>	<b>29.02</b>	<b>16.58</b>	<b>4.63</b>		<b>4.03</b>	<b>1.38</b>	<b>2.40</b>	
	A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m <sup>2</sup>	1.9335	960.07	584.38	105.92		142.00	48.50	79.27	
	A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m <sup>2</sup>	1.9335	707.56	379.40	146.06		92.19	31.49	58.42	
	A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m <sup>2</sup>	1.9335	1233.95	694.58	211.05		168.78	57.65	101.89	
<b>35</b>	<b>011501009001</b>	<b>洗漱池</b> 1. M7.5混合砂浆砌M10以上预制混凝土砌块240*120*60 2. C25钢筋混凝土预制水池	<b>个</b>	<b>75</b>	<b>428.26</b>	<b>175.20</b>	<b>156.15</b>	<b>0.15</b>	<b>45.48</b>	<b>15.92</b>	<b>35.36</b>	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
		3. 瓷砖贴面 4. 详见建施-04图洗漱池大样										
	A-4-36换	零星砌体 多孔砖 240×115×90{换:水泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.505	8010.79	3072.47	3044.11	2.70	916.40	313.67	661.44	
	A-5-430换	装配式预制混凝土构件安装 小型构件 安装{换:水泥砂浆 1:3}	10	0.291	15228.97	1863.16	10854.29	1.22	861.34	391.52	1257.44	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.188	5408.13	1065.55	3441.57	20.18	323.55	110.74	446.54	
	A-11-112换	零星块料面层 面砖 预拌砂浆 密缝{换:素水泥浆换:水泥砂浆 1:3}	100m²	1.7868	12662.36	6069.85	3563.98	3.20	1475.75	504.06	1045.52	
		单价措施项目										
	011703	垂直运输										
36	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m²	3066.25	2.59	1.35	0.15	0.65	0.15	0.08	0.21	
	A-17-1	卷扬机 檐口高度(40m以内)	台·月	1.00	7923.43	4125.00	465.98	1987.50	458.44	232.28	654.23	
		宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修工程-安装工程										
		分部分项工程										
		电气系统工程										
37	030412001001	LED防水防尘灯 10W 1. 安装方式:吸顶安装 2. 含LED驱动器功率 3. 含接线盒	套	150	72.18	23.70	31.55	0.21	7.65	3.11	5.96	
	B4-1659	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	15.0	721.81	237.01	315.50	2.10	76.52	31.08	59.60	
38	030404034001	明装单极开关 10A 1. 安装方式:距地1.4m安装 2. 含接线盒	套	75	24.67	10.71	6.91	0.13	3.47	1.41	2.04	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
	B4-1952	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 单联	10套	7.5	246.51	107.06	69.10	1.26	34.66	14.08	20.35	
39	030404034002	明装双极开关 10A 1. 安装方式: 距地1.4m安装 2. 含接线盒	套	75	28.32	11.34	9.35	0.13	3.67	1.49	2.34	
	B4-1953	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 双联	10套	7.5	283.23	113.42	93.55	1.26	36.70	14.91	23.39	
40	030404033001	壁装排气扇 1. 安装方式: 距地2.8m安装 2. 含接线盒	台	75	153.60	53.66	62.49	0.42	17.31	7.04	12.68	
	B4-0421	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 墙上	台	75	144.26	49.85	59.45	0.42	16.09	6.54	11.91	
	B4-1653	接线盒安装 暗装	10个	7.5	93.38	38.14	30.37		12.20	4.96	7.71	
41	030411001001	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC20	m	1180.04	11.54	6.40	1.31		2.05	0.83	0.95	
	B4-1454	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径(≤20mm)	100m	11.8004	1154.39	640.03	131.03		204.81	83.20	95.32	
42	030411004001	管内配线 铜芯线 ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	3915.11	4.56	0.71	3.15		0.23	0.09	0.38	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm <sup>2</sup> )	100m单线	39.1511	454.61	70.83	314.36		22.67	9.21	37.54	
43	030413002001	凿槽及恢复 砖结构 公称管径20mm以内	m	555.00	14.55	6.90	2.99	0.24	2.29	0.93	1.20	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	55.5	81.85	43.59	9.49	1.65	14.48	5.88	6.76	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	55.5	63.68	25.43	20.40	0.79	8.39	3.41	5.26	
		冷水系统工程										
44	031001007001	EM-PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN65 PN=1.6MPa	m	65.74	86.88	18.41	52.74	0.19	5.95	2.42	7.17	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
		1. 连接方式: 热熔连接 2. 含管道及管件安装, 管道水压试压、冲洗、通水、消毒										
	B9-0130	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(75mm以内)	10m	6.574	868.85	184.07	527.45	1.90	59.51	24.18	71.74	
45	031001007002	EM-PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN50 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 热熔连接 2. 含管道及管件安装, 管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	37.57	77.60	21.82	39.30	0.17	7.04	2.86	6.41	
	B9-0129	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(63mm以内)	10m	3.757	775.94	218.22	392.99	1.70	70.37	28.59	64.07	
46	031001007003	EM-PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN40 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 热熔连接 2. 含管道及管件安装, 管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	257.47	69.64	21.57	32.36	0.17	6.96	2.83	5.75	
	B9-0128	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(50mm以内)	10m	25.747	696.31	215.67	323.61	1.72	69.56	28.26	57.49	
47	031001007004	EM-PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN25 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 热熔连接 2. 含管道及管件安装, 管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	206.66	49.05	18.34	18.22	0.13	5.91	2.40	4.05	
	B9-0126	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(32mm以内)	10m	20.666	490.67	183.44	182.27	1.31	59.12	24.02	40.51	
48	031001007005	EM-PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN15 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 热熔连接 2. 含管道及管件安装, 管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	166.43	36.85	16.19	10.20	0.09	5.21	2.12	3.04	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	其中: 暂估价
	B9-0124	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(20mm以内)	10m	16.643	368.58	161.91	102.04	0.92	52.11	21.17	30.43	
49	031002001001	管道支架	kg	135.17	21.68	7.96	7.23	0.77	2.79	1.14	1.79	
	B9-0261	管道支架制作、安装 管道支架	100kg	1.3517	2168.18	796.31	722.96	76.93	279.44	113.52	179.02	
50	桂031211003001	金属结构除锈	kg	135.17	0.71	0.37	0.03	0.09	0.12	0.04	0.06	
	B11-0007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	1.3517	71.22	36.78	3.40	9.44	11.56	4.16	5.88	
51	031201003001	金属结构刷油 1.红丹防锈漆、调和漆各两遍	kg	135.17	2.70	1.13	0.45	0.38	0.38	0.14	0.22	
	B11-0117	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	1.3517	69.57	27.97	13.70	9.44	9.35	3.37	5.74	
	B11-0118	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	1.3517	66.99	27.97	11.33	9.44	9.35	3.37	5.53	
	B11-0126	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	1.3517	67.33	28.88	10.42	9.44	9.58	3.45	5.56	
	B11-0127	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	1.3517	64.58	27.97	9.12	9.44	9.35	3.37	5.33	
52	031003001001	截止阀 DN20 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接	个	16	37.49	9.35	20.83		2.99	1.22	3.10	
	B9-0380	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(20mm以内)	个	16	37.49	9.35	20.83		2.99	1.22	3.10	
53	031003001002	截止阀 DN25 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接	个	75	46.56	11.26	26.40		3.60	1.46	3.84	
	B9-0381	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内)	个	75	46.56	11.26	26.40		3.60	1.46	3.84	
54	031003001003	可调式减压阀 DN25 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接 2.阀后:0.2MPa	个	30	93.91	11.26	69.84		3.60	1.46	7.75	
	B9-0381	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内)	个	30	93.91	11.26	69.84		3.60	1.46	7.75	
55	031003001004	全铜质闸阀 DN50 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接	个	2	126.55	23.43	82.12		7.50	3.05	10.45	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
	B9-0384	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(50mm以内)	个	2	126.55	23.43	82.12		7.50	3.05	10.45	
56	031003001005	全铜质闸阀 DN80 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接	个	1	277.75	46.77	187.00		14.97	6.08	22.93	
	B9-0386	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(80mm以内)	个	1	277.75	46.77	187.00		14.97	6.08	22.93	
57	031003001006	止回阀 DN50 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接	个	1	111.93	23.43	68.71		7.50	3.05	9.24	
	B9-0384	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(50mm以内)	个	1	111.93	23.43	68.71		7.50	3.05	9.24	
58	031003001007	止回阀 DN80 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接	个	1	287.50	46.77	195.94		14.97	6.08	23.74	
	B9-0386	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(80mm以内)	个	1	287.50	46.77	195.94		14.97	6.08	23.74	
59	031003008001	Y型过滤器 DN50 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接	个	1	193.59	23.43	143.63		7.50	3.05	15.98	
	B9-0384	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(50mm以内)	个	1	193.59	23.43	143.63		7.50	3.05	15.98	
60	031003001008	电磁阀 DN50 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接	个	1	331.52	23.43	270.17		7.50	3.05	27.37	
	B9-0384	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(50mm以内)	个	1	331.52	23.43	270.17		7.50	3.05	27.37	
61	031003013001	水表 DN50 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接	个	1	417.50	149.65	166.04		47.89	19.45	34.47	
	B9-0568换	水表安装 螺纹水表 公称直径(50mm以内)	组	1	417.50	149.65	166.04		47.89	19.45	34.47	
62	031003013002	水表 DN80 PN=1.6MPa 1.连接方式:螺纹链接	个	1	637.84	196.42	300.37		62.85	25.53	52.67	
	B9-0569换	水表安装 螺纹水表 公称直径(80mm以内)	组	1	637.84	196.42	300.37		62.85	25.53	52.67	
63	031002003001	过楼板钢套管制作、安装 DM80	个	80	104.78	48.49	23.89	1.33	15.94	6.48	8.65	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
	B9-0321	套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(80mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	80	104.78	48.49	23.89	1.33	15.94	6.48	8.65	
64	031002003002	<b>刚性防水套管制作、安装 DN50</b>	个	1	<b>283.61</b>	<b>121.13</b>	<b>64.78</b>	<b>13.64</b>	<b>43.13</b>	<b>17.52</b>	<b>23.41</b>	
	B9-0291	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公称直径(50mm以内)	个	1	158.82	59.62	43.13	11.12	22.64	9.20	13.11	
	B9-0308	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公称直径(50mm以内)	个	1	124.79	61.51	21.65	2.52	20.49	8.32	10.30	
65	桂030413013001	<b>小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土</b>		<b>38.29</b>	<b>13.70</b>	<b>0.67</b>		<b>8.00</b>	<b>2.77</b>	<b>1.13</b>	<b>1.13</b>	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10	3.829	136.98	6.72		79.95	27.73	11.27	11.31	
66	桂030413014001	<b>小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方</b>		<b>38.29</b>	<b>7.53</b>	<b>1.11</b>		<b>3.66</b>	<b>1.52</b>	<b>0.62</b>	<b>0.62</b>	
	B4-2088	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10	3.829	75.34	11.08		36.59	15.25	6.20	6.22	
		<b>排水系统工程</b>										
67	031001006001	<b>PVC-U污水塑料排水管及管件安装 De50</b> 1.连接方式:粘接连接 2.含管道及管件安装,管道灌水、通球试验	m	125.74	<b>39.71</b>	<b>18.90</b>	<b>8.96</b>	<b>0.05</b>	<b>6.06</b>	<b>2.46</b>	<b>3.28</b>	
	B9-0171	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(50mm以内)	10m	12.574	397.11	188.98	89.54	0.52	60.64	24.64	32.79	
68	031001006002	<b>PVC-U污水塑料排水管及管件安装 De110</b> 1.连接方式:粘接连接 2.含管道及管件安装,管道灌水、通球试验	m	405.26	<b>68.87</b>	<b>28.64</b>	<b>21.58</b>	<b>0.05</b>	<b>9.18</b>	<b>3.73</b>	<b>5.69</b>	
	B9-0173	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(110mm以内)	10m	40.526	688.68	286.41	215.81	0.49	91.81	37.30	56.86	
69	031001006003	<b>PVC-U污水塑料排水管及管件安装 De160</b> 1.连接方式:粘接连接 2.含管道及管件安装,管道灌水、通球试验	m	57.00	<b>108.78</b>	<b>40.37</b>	<b>41.20</b>	<b>0.05</b>	<b>12.93</b>	<b>5.25</b>	<b>8.98</b>	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
	B9-0174	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接)公称外径(160mm以内)	10m	5.700	1087.77	403.65	411.97	0.47	129.32	52.54	89.82	
70	031001006004	PVC-U塑料直通雨水排水管及管件安装 De110 1.连接方式:粘接连接 2.含管道及管件安装,管道灌水、通球试验	m	167.93	42.09	15.58	15.93	0.06	5.01	2.03	3.48	
	B9-0193	塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径(110mm以内)	10m	16.793	420.82	155.83	159.27	0.59	50.05	20.33	34.75	
71	031004003001	陶瓷台式洗脸盆 1.含角阀安装,上下水管连接、试水 2.含水龙头	套	75	261.39	43.15	177.24		13.81	5.61	21.58	
	B9-0599	洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷水	10套	7.5	2613.89	431.53	1772.34		138.09	56.10	215.83	
72	031004006001	陶瓷蹲式大便器(配低位水箱) 1.含角阀安装,上下水管连接、试水	套	75	535.17	115.80	323.07		37.06	15.05	44.19	
	B9-0611	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 低水箱	10套	7.5	5351.65	1158.01	3230.66		370.56	150.54	441.88	
73	031004010001	淋浴器 1.含上下水管连接、试水	套	75	468.32	18.98	402.13		6.07	2.47	38.67	
	B9-0622	莲蓬喷头、淋浴器安装 淋浴器	10套	7.5	4683.19	189.79	4021.31		60.73	24.67	386.69	
74	桂031004021001	塑料圆地漏 DN50 1.含S型存水弯 DN50	个	75	78.33	33.60	23.14		10.75	4.37	6.47	
	B9-0647	给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(50mm)以内 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	7.5	749.93	336.00	200.81		107.52	43.68	61.92	
	B-	S型存水弯 DN50	个	75	3.34		3.06				0.28	
75	桂031003022001	阻火圈 DN100	个	75	34.83	9.08	18.66	0.09	2.93	1.19	2.88	
	B9-0355	阻火圈安装 公称直径(mm以内) (110mm以内)	个	75	34.83	9.08	18.66	0.09	2.93	1.19	2.88	
76	桂031004023001	87型雨水斗 DN100	个	8	91.15	44.95	18.45		14.38	5.84	7.53	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
	B9-0657	给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径(100mm)以内 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	0.8	911.55	449.51	184.49		143.84	58.44	75.27	
77	031002003003	过楼板塑料套管制作、安装 de160	个	75	111.96	51.76	27.67		16.56	6.73	9.24	
	B9-0337	套管 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(160mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	75	111.96	51.76	27.67		16.56	6.73	9.24	
78	031002003004	刚性防水套管制作、安装 DN150	个	15	389.51	158.99	94.35	22.39	58.04	23.58	32.16	
	B9-0293	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内)	个	15	249.86	93.69	65.09	19.51	36.22	14.72	20.63	
	B9-0310	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公称直径(100mm以内)	个	15	139.65	65.30	29.26	2.88	21.82	8.86	11.53	
79	桂030413013002	小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土		50.32	13.70	0.67		8.00	2.77	1.13	1.13	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10	5.032	136.98	6.72		79.95	27.73	11.27	11.31	
80	桂030413014002	小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方		50.32	7.54	1.11		3.66	1.53	0.62	0.62	
	B4-2088	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10	5.032	75.34	11.08		36.59	15.25	6.20	6.22	
		热水系统工程										
81	031001007006	EM-PSP钢塑复合热热水管及管件安装 DN50 PN=1.6MPa 1.连接方式:热熔连接 2.含管道及管件安装,管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	53.75	89.95	21.82	50.63	0.17	7.04	2.86	7.43	
	B9-0129	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(63mm以内)	10m	5.375	899.44	218.22	506.29	1.70	70.37	28.59	74.27	
82	031001007007	EM-PSP钢塑复合热热水管及管件安装 DN32 PN=1.6MPa	m	54.12	54.22	18.34	22.96	0.13	5.91	2.40	4.48	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
		1. 连接方式: 热熔连接 2. 含管道及管件安装, 管道水压试压、冲洗、通水、消毒										
	B9-0127	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(40mm以内)	10m	5.412	542.23	183.44	229.61	1.29	59.11	24.01	44.77	
83	031001007008	EM-PSP钢塑复合热给水管及管件安装 DN25 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 热熔连接 2. 含管道及管件安装, 管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	273.00	49.06	18.34	18.23	0.13	5.91	2.40	4.05	
	B9-0126	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(32mm以内)	10m	27.300	490.67	183.44	182.27	1.31	59.12	24.02	40.51	
84	031001007009	EM-PSP钢塑复合热给水管及管件安装 DN20 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 热熔连接 2. 含管道及管件安装, 管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	462.73	41.83	16.19	14.72	0.13	5.22	2.12	3.45	
	B9-0125	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(25mm以内)	10m	46.273	418.45	161.91	147.20	1.33	52.24	21.22	34.55	
85	031001007010	EM-PSP钢塑复合热给水管及管件安装 DN15 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 热熔连接 2. 含管道及管件安装, 管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	210.30	36.85	16.19	10.20	0.09	5.21	2.12	3.04	
	B9-0124	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(20mm以内)	10m	21.030	368.58	161.91	102.04	0.92	52.11	21.17	30.43	
86	031002001002	管道支架	kg	372.59	21.68	7.96	7.23	0.77	2.79	1.14	1.79	
	B9-0261	管道支架制作、安装 管道支架	100kg	3.7259	2168.18	796.31	722.96	76.93	279.44	113.52	179.02	
87	桂031211003002	金属结构除锈	kg	372.59	0.71	0.37	0.03	0.09	0.12	0.04	0.06	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中:暂估价
	B11-0007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	3.7259	71.22	36.78	3.40	9.44	11.56	4.16	5.88	
88	031201003002	<b>金属结构刷油</b> 1.红丹防锈漆、调和漆各两遍	kg	372.59	2.70	1.13	0.45	0.38	0.38	0.14	0.22	
	B11-0117	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	3.7259	69.57	27.97	13.70	9.44	9.35	3.37	5.74	
	B11-0118	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	3.7259	66.99	27.97	11.33	9.44	9.35	3.37	5.53	
	B11-0126	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	3.7259	67.33	28.88	10.42	9.44	9.58	3.45	5.56	
	B11-0127	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	3.7259	64.58	27.97	9.12	9.44	9.35	3.37	5.33	
89	031003001009	<b>截止阀 DN20 PN=1.6MPa</b> 1.连接方式:螺纹链接	个	90	37.49	9.35	20.83		2.99	1.22	3.10	
	B9-0380	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(20mm以内)	个	90	37.49	9.35	20.83		2.99	1.22	3.10	
90	031003001010	<b>截止阀 DN25 PN=1.6MPa</b> 1.连接方式:螺纹链接	个	15	46.56	11.26	26.40		3.60	1.46	3.84	
	B9-0381	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内)	个	15	46.56	11.26	26.40		3.60	1.46	3.84	
91	031002003005	<b>过楼板钢套管制作、安装 DM50</b>	个	150	82.18	38.96	16.97	1.33	12.89	5.24	6.79	
	B9-0320	套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(50mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	150	82.18	38.96	16.97	1.33	12.89	5.24	6.79	
92	031208002001	<b>带铝箔橡胶保温 管道保温 管道 57mm以下(厚度)20</b>		2.46	2629.82	857.25	1263.97		214.31	77.15	217.14	
	B11-2139	带铝箔橡塑保温管(板) 管道保温 管道 57mm以下(厚度20)		2.46	2629.82	857.25	1263.97		214.31	77.15	217.14	
93	桂030413013003	<b>小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土</b>		9.45	13.69	0.67		7.99	2.77	1.13	1.13	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10	0.945	136.98	6.72		79.95	27.73	11.27	11.31	
94	桂030413014003	<b>小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方</b>		9.45	7.53	1.11		3.66	1.52	0.62	0.62	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。





# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第1页 共1页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修工程-拆除工程	121.56	10.94	132.50
一	2024拆除工程一般计税法	121.56	10.94	132.50
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	121.56	10.94	132.50
	宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修工程-装饰工程	1629.17	146.63	1775.80
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1629.17	146.63	1775.80
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1629.17	146.63	1775.80
	宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修工程-安装工程	737.99	66.42	804.41
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	737.99	66.42	804.41
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	737.99	66.42	804.41
5	计日工			
6	总承包服务费			
	<b>合计</b>	<b>2488.72</b>	<b>223.99</b>	<b>2712.71</b>

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第1页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t	1.539	3345.00
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	20.731	5.79
4	010310013	镀锌铁丝Φ0.7	kg	6.414	5.26
5	011302006	扁钢 ≤-60×5	kg	19.650	3.86
6	014101004	铜丝 Φ1.6	kg	6.000	42.48
7	015302003	铅板 3mm	kg	2.250	15.33
8	020101009	橡胶板 1~3mm	kg	3.867	7.81
9	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg	2.589	16.26
10	020901001.1	聚乙烯薄膜0.4mm	m <sup>2</sup>	667.788	4.30
11	021107001	聚苯乙烯板		23.488	336.28
12	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1166.980	0.13
13	021913001	低发泡聚乙烯		0.990	353.98
14	022705003	棉丝	kg	3.310	23.01
15	022705004	棉纱头	kg	29.320	7.03
16	022706004	白布0.9m	m <sup>2</sup>	6.548	3.90
17	022706010	破布	kg	1.254	1.77
18	022903001	麻丝	kg	75.724	3.72
19	030108015	自攻螺钉 M6×45	个	612.000	0.18
20	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	624.000	0.07
21	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	624.000	0.07
22	030112013	木螺钉 M4×60	个	315.000	0.04
23	030112018	木螺钉 M6×50	个	234.000	0.13
24	030125001	螺栓(综合)	kg	6.017	7.96
25	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套	499.678	0.28
26	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	935.258	0.71
27	030156026	膨胀螺栓 M12	套	765.085	1.58
28	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套	842.562	1.64
29	030156034	膨胀螺栓 M16	套	24.762	2.19
30	030156037	膨胀螺栓 M18	套	1.710	2.63
31	030168002	镀锌锁紧螺母 15	个	250.275	0.22
32	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	463.500	0.27
33	030171102	螺母	kg	1.691	17.52
34	030172003	垫圈 M2~8	10个	30.900	0.71
35	030177001	钢垫圈	kg	0.630	5.75
36	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	1872.000	0.05

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第2页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	030183001	铁钉(综合)	kg	3.750	5.31
38	031301006	砂轮片 Φ400	片	47.762	26.37
39	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.060	3.16
40	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg	41.269	5.93
41	031311008	碳钢焊条	kg	19.439	4.12
42	031321003	焊锡	kg	7.830	61.95
43	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.392	47.79
44	031337001	冲击钻头(综合)	根	4.200	6.02
45	031337010	冲击钻头 Φ12	个	6.150	4.50
46	031337011	冲击钻头 Φ14	个	3.453	5.29
47	031345001	钢锯条	根	483.511	0.33
48	031345007	钢割片	片	24.420	11.95
49	031346001	钢丝刷子	把	13.091	2.94
50	031347001	砂纸	张	54.033	0.44
51	031347002	砂纸(木)	张	748.323	0.50
52	031347003	水砂纸	张	71.402	0.55
53	031347004	铁砂布	张	163.515	2.47
54	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个	927.045	3.10
55	032120001	PVC管专用弹簧	根	1.180	11.50
56	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	1.986	413.63
57	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	49.235	344.25
58	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	504.400	0.43
59	040301001	砂(综合)		45.799	179.61
60	040301001	砂(综合)		6.454	179.61
61	040301003	细砂		4.815	199.03
62	040301004	中砂		65.417	174.76
63	040701001	陶粒		76.740	228.32
64	040902004	石灰膏		0.132	362.83
65	040903001	石膏粉	kg	8.558	1.30
66	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块	1200.000	0.53
67	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	1.755	707.96
68	042903008	预制混凝土小型构件		2.925	1061.95
69	050101001	木材(综合)		0.075	918.58
70	070103014	陶瓷墙面砖 300×600	m <sup>2</sup>	1091.906	56.64
71	070103016	陶瓷墙面砖194×94	m <sup>2</sup>	189.401	24.78
72	070503002	防滑地砖 300×300×9	m <sup>2</sup>	372.840	46.02

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第3页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	110911002	铝合金百页窗(成品)	m <sup>2</sup>	50.026	322.00
74	111102001	塑钢平开门(成品)	m <sup>2</sup>	105.884	225.00
75	112301001.1	高级成品钢质安全门(带亮子)	m <sup>2</sup>	178.259	410.00
76	112301001.2	高级成品钢质安全门	m <sup>2</sup>	17.958	410.00
77	130102001	调和漆(综合)	kg	37.176	10.62
78	130104001	无光调和漆	kg	42.191	10.62
79	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg	42.507	12.12
80	130132001	油灰	kg	45.000	2.06
81	130301001	乳胶漆	kg	4046.558	14.16
82	130308004	聚氨酯甲乙料	kg	3360.612	10.62
83	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	1812.813	0.88
84	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg	31.283	11.60
85	130527201	聚合物改性沥青防水涂料	kg	1473.457	10.12
86	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg	31.829	8.27
87	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg	294.482	2.93
88	133315003	SBS弹性沥青防水胶	kg	255.499	28.77
89	133317001	改性沥青防水卷材APP-I型聚酯胎3.0mm	m <sup>2</sup>	1065.642	21.36
90	133504001	防水粉	kg	39.230	2.92
91	133508004	改性沥青嵌缝油膏	kg	52.805	3.25
92	133508006	冷底子油	kg	428.306	2.61
93	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支	7.500	21.24
94	133510002	密封油膏	kg	167.500	7.11
95	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg	25.500	11.34
96	133901001	防腐油	kg	3.750	1.19
97	140101001	清油	kg	2.940	9.91
98	140103002	熟桐油	kg	7.224	12.83
99	140301004	国V汽油 92#	kg	23.283	8.02
100	140501003	油漆溶剂油	kg	17.849	5.40
101	140702001	机油(综合)	kg	7.452	5.31
102	143124001	漂白粉	kg	16.091	3.81
103	143305003	二甲苯	kg	120.367	7.52
104	143309001	丙酮	kg	20.980	9.73
105	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg	13.058	16.13
106	143906001	氧气		38.718	3.98
107	144101005	建筑胶	kg	394.685	1.06
108	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	176.331	17.70

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第4页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	13.907	13.58
110	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支	256.107	9.73
111	144115010	橡塑保温材料专用胶水	kg	11.316	78.28
112	144116003	胶合剂	kg	0.944	6.95
113	144116005	粘合剂	kg	0.225	11.75
114	144116014	氯丁胶粘合剂	kg	474.804	13.27
115	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷	9.788	7.35
116	144310002	铝箔胶粘带 45m/卷	卷	35.623	14.34
117	150102002	石棉绒(综合)	kg	53.200	2.21
118	172502001	PP-R给水管 de20	m	22.500	2.69
119	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	37.500	5.55
120	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根	75.750	5.31
121	180327001	外丝 DN15	个	227.250	1.40
122	181514006	镀锌活接头 DN50	个	1.000	11.06
123	181514008	镀锌活接头 DN80	个	1.000	30.53
124	181515002	钢制活接头 DN20	个	107.060	2.12
125	181515003	钢制活接头 DN25	个	121.200	3.01
126	181515006	钢制活接头 DN50	个	5.050	8.41
127	181515008	钢制活接头 DN80	个	2.020	22.92
128	182501001	塑料管卡 de20	个	490.125	0.44
129	182501002	塑料管卡 de25	个	527.975	0.62
130	182501003	塑料管卡 de32	个	443.686	0.80
131	182501004	塑料管卡 de40	个	44.974	1.15
132	182501005	塑料管卡 de50	个	34.453	1.33
133	182501008	塑料管卡 de110	个	259.037	2.87
134	182501009	塑料管卡 de160	个	17.100	4.75
135	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个	195.677	1.64
136	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个	69.403	1.82
137	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个	49.371	2.28
138	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个	151.500	17.70
139	213321000	大便器胶皮碗	个	82.500	1.77
140	213321001	便器接头 De130×110	个	75.750	12.83
141	213322001	存水弯 De32	个	75.375	7.08
142	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个	75.000	10.62
143	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个	75.375	24.16
144	213323001	洗脸盆下水口 De32	个	75.750	6.46

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第5页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个	3.269	1.95
146	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个	20.263	1.59
147	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个	1.710	3.86
148	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	3.750	3.36
149	290622002	阻燃管接头 FST20	个	303.860	0.36
150	290628002	塑料护口 15~20	个	463.500	0.12
151	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个	250.275	0.12
152	290901002	瓷接头(双)	个	77.250	0.53
153	291112001	接线盒	个	151.500	1.15
154	340702001	防尘面罩	套	5.550	22.12
155	340703001	护目镜	套	5.550	14.87
156	341101001	水		120.239	3.40
157	341508001	其他材料费	元	995.926	0.90
158	341508006	其他材料费	元	857.411	0.90
159	350104002	复合木模板面板	m <sup>2</sup>	22.355	28.32
160	351101001	钢凿	个	8.325	2.30
<b>161</b>		<b>◆商品砼◆</b>			
162	043115008	预拌细石混凝土 C20[商品砼]		23.258	343.27
<b>163</b>		<b>◆配合比◆</b>			
164	800102003	水泥砂浆 1:2		9.230	394.47
165	800102004	水泥砂浆 1:2.5		0.555	424.62
166	800102005	水泥砂浆 1:3		2.276	390.70
167	800102005	水泥砂浆 1:3		28.805	362.39
168	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5		0.884	330.32
169	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5		1.618	493.36
170	801101001	素水泥浆		1.602	524.00
171	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5		98.132	398.16
<b>172</b>		<b>◆主材◆</b>			
173	152305001.1	带铝箔橡胶保温		2.534	675.60
174	155903001.1	阻火圈 DN100	个	75.000	17.42
175	172500000.1	刚性阻燃管 PC20	m	1250.842	1.04
176	172500000.2	PVC-U污水塑料排水管及管件 De50	m	121.591	7.30
177	172500000.3	PVC-U污水塑料排水管及管件 De110	m	345.282	21.00
178	172500000.4	PVC-U污水塑料排水管及管件 De160	m	53.979	39.28
179	172500000.5	PVC-U塑料直通雨水排水管及管件 De110	m	167.930	13.21
180	172502000.1	EM-PSP钢塑复合给水管及管件 DN65	m	67.055	49.70

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第6页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	172502000.2	EM-PSP钢塑复合给水管及管件 DN50	m	37.570	37.62
182	172502000.3	EM-PSP钢塑复合给水管及管件 DN40	m	262.619	30.24
183	172502000.4	EM-PSP钢塑复合给水管及管件 DN25	m	210.793	16.97
184	172502000.5	EM-PSP钢塑复合给水管及管件 DN15	m	169.759	9.30
185	172502000.6	EM-PSP钢塑复合热给水管及管件 DN50	m	53.750	48.95
186	172502000.7	EM-PSP钢塑复合热给水管及管件 DN32	m	55.202	21.38
187	172502000.8	EM-PSP钢塑复合热给水管及管件 DN25	m	278.460	16.97
188	172502000.9	EM-PSP钢塑复合热给水管及管件 DN20	m	471.985	13.58
189	172502000.10	EM-PSP钢塑复合热给水管及管件 DN15	m	214.506	9.30
190	180903000	塑料给水管件	个	1268.466	
191	180904000	承插塑料管件	个	71.874	
192	194103000.1	截止阀 DN20	个	107.060	17.70
193	194103000.2	截止阀 DN25	个	90.900	22.12
194	194103000.3	可调式减压阀 DN25	个	30.300	65.13
195	194103000.4	全铜质闸阀 DN50	个	2.020	70.80
196	194103000.5	全铜质闸阀 DN80	个	1.010	159.29
197	194103000.6	止回阀 DN50	个	1.010	57.52
198	194103000.7	止回阀 DN80	个	1.010	168.14
199	194103000.8	Y型过滤器 DN50	个	1.010	131.70
200	194103000.9	电磁阀 DN50	个	1.010	256.99
201	210501000	淋浴器	套	75.000	398.23
202	211501000.1	陶瓷蹲式大便器	个	75.750	75.22
203	212501000	蹲式大便器低水箱	个	75.750	75.00
204	213301000.1	水嘴 DN15	个	75.750	3.28
205	213318000.1	塑料圆地漏 DN50	个	75.000	3.38
206	213320000	大便器冲洗管	根	75.750	22.12
207	213326002	蹲式大便器低水箱配件	套	75.750	74.44
208	213331000.1	87型雨水斗 DN100	个	8.000	9.53
209	240101000.1	水表 DN50	个	1.000	151.50
210	240101000.2	水表 DN80	个	1.000	265.49
211	500102001.1	壁装排气扇	台	75.000	58.29
212	B-.1	S型存水弯 DN50	个	75.000	3.06
213	Z010000103	型钢(综合)	kg	538.225	3.50
214	Z012902035	钢板 10~16mm	kg	96.220	3.47
215	Z130105001	酚醛调和漆(各色)	kg	7.616	12.12
216	Z130507011.1	红丹防锈漆	kg	10.714	9.73

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县宾州镇第一初级中学9号学生宿舍楼维修项目

第7页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	Z170102000.1	焊接钢管(综合)DN80	kg	200.800	3.59
218	Z170102000.2	焊接钢管(综合)DN50	kg	241.760	3.59
219	Z170102000.3	焊接钢管(综合)DN150	kg	77.100	3.65
220	Z182902000.1	塑料套管 de160	m	22.500	37.56
221	Z210901000.1	陶瓷台式洗脸盆	个	75.750	128.32
222	Z250001001.1	LED防水防尘灯 10W	套	151.500	28.10
223	Z260501001.1	明装单极开关 10A	个	76.500	5.66
224	Z260501001.2	明装双极开关 10A	个	76.500	8.05
225	Z280301000.1	铜芯线 ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	4228.319	2.72
226	z291112001.1	接线盒	个	76.500	1.33
<b>227</b>		<b>◆机械台班组成◆</b>			
228	000502002	2023安装机械第一类费用	元	90.457	1.00
229	002401001	机械台班人工费	元	3815.492	1.00
230	140301004	汽油92#	kg	329.758	8.21
231	140304001	轻柴油 0#	kg	41.560	6.68
232	341103001	电	kW·h	3068.345	0.57
233	994701004	折旧费	元	893.392	1.00
234	994701005	检修费	元	237.139	1.00
235	994701006	维护费	元	817.903	1.00
236	994701007	安拆及场外运输费	元	249.583	1.00
237	994701008	其他费	元	174.403	1.00
<b>238</b>		<b>◆机械◆</b>			
239	341509003	其他机械费	元	288.555	0.90
240	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4	台班	1.196	940.58
241	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	3.539	14.70
242	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.352	57.22
243	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.020	894.70
244	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班	13.559	548.66
245	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.205	1179.93
246	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.058	29.83
247	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.771	34.12
248	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.062	20.72
249	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班	2.158	4.85
250	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班	0.423	81.29
251	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班	8.169	23.94
252	992314001	角向磨光机	台班	12.210	7.51

