

宾阳县凤凰小学运动场维修项目 工程

招标控制价

招 标 人：宾阳县教育局

(单位盖章)



造价咨询人：广西火天信工程管理咨询有限公司

(单位盖章)



2026年06月22日

宾阳县凤凰小学运动场维修项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 847684.13元

(大写): 捌拾肆万柒仟陆佰捌拾肆元壹角叁分

招标人: 宾阳县教育局
(单位盖章)



造价咨询人: 广西火天信工程管理咨询有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人或其授权人: 谢家
(签字或盖章)



法定代表人或其授权人: 吴洁红
(签字或盖章)

编制人: 黄凤远
(造价人员签字盖专用章)



复核人: 覃丽玲
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2026年06月22日

复核时间: 2026年06月22日

总 说 明

工程名称:宾阳县凤凰小学运动场维修项目

第1页 共1页

一、项目概况

1. 建设地点:宾阳县凤凰小学内。

2. 工程概况:

(1)清理运动场原有的全部已老化人工草坪;清理表面干净重新粘贴人工草坪,面积约4500.00平方米。

(2)破拆原运动场器械区结构层厚60;C25混凝土硬化原器械区地面厚60mm,机械磨盘整平;随打随光;面积约960.00平方米,面层涂刷丙烯酸;场地中央画出一个国际标准篮球场、跑道EPDM橡胶颗粒面层。

二、编制依据:

1. 设计图纸资料。

2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024)及广西壮族自治区实施细则;

3. 《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854~50862-2024)及广西壮族自治区实施细则(修订本);

4. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额。

5. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额。

6. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额。

7. 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套费用定额。

8. 2013年《广西壮族自治区安装工程拆除消耗量定额》及配套费用定额。

9. 桂建标【2023】7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。

10. 自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知(桂建标【2019】12号,采用一般计税法。

11. 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价【2019】10号文。

12. 《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。

13. 材料价格参考《南宁建设工程造价信息》2026年第2期(下半月刊)信息价为材料基础价格,对于工程信息价没有发布价格信息的材料,其价格参照市场价。

14. 其他相关资料。

三、其他说明

1. 本工程实际工程量以竣工图为准。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县凤凰小学运动场维修项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
分部分项工程					837961.84		
1	041001004001	拆除路面 破除原运动场器械区结构层厚60mm	m ²	960.00	4.03	3868.80	
2	050101006001	拆除人工草坪 清理运动场原有的全部已老化人工草坪, 含1km以内运距	m ²	7155.00	3.04	21751.20	
3	040103002001	渣土弃置 运距1km		272.25	18.30	4982.18	
4	桂040103003001	土石方运输每增1km 增运4km,按实际调整	· km	1089.00	4.04	4399.56	
5	040203007001	水泥混凝土地面 C25混凝土厚60mm	m ²	960.00	27.42	26323.20	
6	桂011104006001	丙烯酸场地 4厚丙烯酸面层(一底二中二面) 含划线	m ²	960.00	76.30	73248.00	
7	桂050102019001	人工草坪 人工草皮(内填石英砂、环保橡胶颗粒等)	m ²	4500.00	81.06	364770.00	
8	桂011104006002	跑道EPDM橡胶颗粒面层 13厚EPDM橡胶颗粒面层 原跑道硬地面	m ²	2655.00	125.98	334476.90	
9	011501019001	篮球架 购置高品质标准篮球场设备一套(一对篮 球架)	套	1	4142.00	4142.00	
		小计				837961.84	
		Σ人工费				21215.10	
		Σ材料费				731441.90	
		Σ机械费				9397.69	
		Σ管理费				4772.58	
		Σ利润				1981.95	
		Σ增值税				69152.62	
单价措施项目					2571.71		
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				2571.71	
10	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m ³ 以内	台·次	1	1408.37	1408.37	
11	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1163.34	1163.34	
		小计				2571.71	
		Σ人工费				200.00	
		Σ材料费				230.08	
		Σ机械费				1289.01	
		Σ管理费				431.81	
		Σ利润				208.46	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县凤凰小学运动场维修项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
分部分项工程												
1	041001004001	拆除路面 破拆原运动场器械区结构层厚60mm	m ²	960.00	4.03	0.19		2.40	0.75	0.36	0.33	
	C1-0405换	拆除沥青混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度10cm[实际厚度=6]	100m ²	9.6000	403.67	18.80		240.18	75.10	36.26	33.33	
2	050101006001	拆除人工草坪 清理运动场原有的全部已老化人工草坪,含1km以内运距	m ²	7155.00	3.04	2.44			0.26	0.09	0.25	
	AC-1-90	拆除地板 塑料地板	100	71.5500	303.98	244.20			25.89	8.79	25.10	
3	040103002001	渣土弃置 运距1km		272.25	18.30	0.40		13.59	1.96	0.84	1.51	
	C1-0136	装载机装土 斗容量(1m ³ 内)	1000	0.27225	6844.02	400.01		4832.42	732.54	313.95	565.10	
	C1-0143	自卸汽车运土方(运距1km内) 4.5t	1000	0.27225	11459.97			8761.44	1226.60	525.69	946.24	
4	桂040103003001	土石方运输每增1km 增运4km,按实际调整	• km	1089.00	4.04			3.09	0.43	0.19	0.33	
	C1-0146	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 4.5t	1000	1.08900	4045.64			3093.00	433.02	185.58	334.04	
5	040203007001	水泥混凝土地面 C25混凝土厚60mm	m ²	960.00	27.42	3.61	19.70	0.03	1.24	0.58	2.26	
	C3-0099换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10	5.760	4571.29	602.00	3284.09	4.50	206.21	97.04	377.45	
6	桂011104006001	丙烯酸场地 4厚丙烯酸面层(一底二中二面) 含划线	m ²	960.00	76.30		70.00				6.30	
	B-换	4厚丙烯酸面层(一底二中二面)	m ²	960.00	76.30		70.00				6.30	
7	桂050102019001	人工草坪 人工草皮(内填石英砂、环保橡胶颗粒等)	m ²	4500.00	81.06		74.37				6.69	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县凤凰小学运动场维修项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B-换	人工草坪	m ²	4500.00	81.06		74.37				6.69	
8	桂011104006002	跑道EPDM橡胶颗粒面层 13厚EPDM橡胶颗粒面层 原跑道硬地面	m ²	2655.00	125.98		115.58				10.40	
	B-换	13厚EPDM橡胶颗粒面层	m ²	2655.00	125.98		115.58				10.40	
9	011501019001	篮球架 购置高品质标准篮球场设备一套(一对篮球架)	套	1	4142.00		3800.00				342.00	
	B-	对篮球架	套	1.00	4142.00		3800.00				342.00	
单价措施项目												
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
10	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台·次	1	1408.37	100.00	136.09	708.39	234.43	113.17	116.29	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1408.37	100.00	136.09	708.39	234.43	113.17	116.29	
11	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1163.34	100.00	93.99	580.62	197.38	95.29	96.06	
	C1-0514	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1163.34	100.00	93.99	580.62	197.38	95.29	96.06	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县凤凰小学运动场维修项目

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
	人工合计			
	材料合计			
1	镀锌铁丝(综合)	kg	12.000	4.60
2	草袋	条	25.000	1.06
3	水		6.048	3.59
4	其他材料费	元	69.120	0.90
5	枕木		0.160	927.43
6	材料费	m	960.000	70.00
7	人工草坪 材料费	m ²	4500.000	74.37
8	13厚EPDM橡胶颗粒面层 材料费	m ²	2655.000	115.58
9	对篮球架 材料费	m	1.000	3800.00
	商品砼合计			
10	预拌普通混凝土 C25		58.464	322.12
	机械台班组成合计			
11	市政机械第一类费用	元	172.897	1.00
12	机械台班人工费	元	3531.462	1.00
13	汽油 92#	kg	283.390	8.37
14	轻柴油 0#	kg	316.978	7.00
15	电	kW.h	10.598	0.59
16	折旧费	元	1265.138	1.00
17	检修费	元	195.005	1.00
18	维护费	元	785.441	1.00
19	安拆及场外运输费	元	6.802	1.00
20	其他费	元	135.894	1.00
	机械合计			
21	混凝土振捣器 插入式	台班	2.650	9.78
22	轮胎式装载机 斗容量1	台班	1.879	700.35
23	自卸汽车 装载质量4.5t	台班	9.282	619.84
24	平板拖车组 装载质量30t	台班	0.630	1124.43
25	履带式液压岩石破碎机	台班	1.421	1622.82
26	载重汽车装载质量15t	台班	0.630	921.62
	合 计			