

宾阳县黎塘镇荷城小学运动场维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：宾阳县教育局

(单位盖章)



造价咨询人：广西火天信工程管理咨询有限公司

(单位盖章)



2026年6月15日

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

宾阳县黎塘镇荷城小学运动场维修项目 工程

招标工程量清单


招标人: 宾阳县教育局
(单位盖章)



造价咨询人: 广西火天信工程管理咨询有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: 傅白
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人: 吴洁红
(签字或盖章)

编制人: 苏凤达
(造价人员签字盖专用章)



复核人: 李如珍
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2026年6月15日

复核时间: 2026年6月15日

总 说 明

工程名称:宾阳县黎塘镇荷城小学运动场维修项目

第1页 共1页

一、工程概况:

1. 本工程项目位于广西南宁市宾阳县黎塘镇。

2. 主要建设内容: 宾阳县黎塘镇荷城小学运动场维修项目, 主要建设内容部分围墙拆除重建、新建地面硬化、新建排水沟、改造卫生间墙裙等, 具体内容详见图纸及清单。

二、编制依据:

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);

2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则;

3. 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013);

4. 《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订版);

5. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;

6. 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》;

7. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;

8. 桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》;

9. 桂建标[2023]6号文《自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》、桂建标[2024]2号文《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》;

10. 桂造价[2019]10号文《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》;

三、其他需要说明的问题:

1. 土方运距按5KM计算;

2. 本工程采用的信息价:《南宁市建设工程造价信息》2026年1月上刊登的除税价格计取,并优先考虑宾阳县的除税信息价,对于《南宁市建设工程造价信息》上没有刊登的材料将根据其他地市信息价或市场询价来确定其价格;

3. 安全生产责任保险暂估价的具体金额=[招标控制价的分部分项工程费+招标控制价的措施项目费(含单价及总价措施项目费)] \times 0.2%,即安全险暂估价2044.83元;

4. 本项目从宾阳县到项目地点距离为36.5km,水泥、砂、石、钢材已根据宾阳县各镇材料价格(含运输、采保)说明增加运费。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县黎塘镇荷城小学运动场维修项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
宾阳县黎塘镇荷城小学运动场维修项目-卫生间改造工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
宾阳县黎塘镇荷城小学运动场维修项目-总平工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县黎塘镇荷城小学运动场维修项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
宾阳县黎塘镇荷城小学运动场维修项目- 卫生间改造工程							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
1	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:内墙 2. 含垃圾下楼	m ²	391.50			
2	010103002001	余渣弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km		19.58			
3	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运4km	· km	78.32			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
4	011201004001	立面砂浆找平层 1. 8厚抗裂砂浆找平层 2. 12厚M10水泥砂浆打底	m ²	391.50			
5	桂011204007001	块料墙面 1. 4~5厚聚合物聚合物乳液防水砂浆镶贴 8~10厚250×400釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 10厚聚合物乳液防水砂浆 3. 刷聚合物乳液防水素浆一遍 4. 15厚1:3水泥砂浆 做法参11ZJ001 第60页裙4	m ²	391.50			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县黎塘镇荷城小学运动场维修项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
宾阳县黎塘镇荷城小学运动场维修项目- 总平工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
6	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除方式:人工拆除	m ²	200.00			
7	011602001001	混凝土构件拆除 1. 拆除方式:人工拆除		20.00			
8	011605001002	塑胶(人工草皮)面层铲除	m ²	6260.00			
9	010103002002	余渣弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km		324.04			
10	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运4km	· km	1936.16			
		硬化工程					
11	040203009001	15mm厚EPDM橡胶颗粒面层	m ²	2780.00			
12	050102012001	人造草皮 1. 50mm厚聚丙人工草皮 2. 20mm厚石英砂	m ²	3480.00			
13	040402016001	排水沟盖板 做法参照08J933-1 第Y4页A 1. 100厚C30预制钢筋混凝土盖板	m	366.00			
14	040204002001	400×400×30火烧面芝麻白花岗岩面层 1. 400×400×30火烧面芝麻白花岗岩铺实 拍平, 水泥浆擦缝 2. 30厚1: 4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层 4. 80mm厚C20垫层 5. 素土夯实 做法参照11ZJ001第28 页第207	m ²	200.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:宾阳县黎塘镇荷城小学运动场维修项目

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
	人工合计			
	材料合计			
1	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上 (综合)	t		
2	镀锌铁丝 (综合)	kg		
3	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t		
4	塑料薄膜	m ²		
5	草袋	条		
6	铁钉 (综合)	kg		
7	电焊条 (综合)	kg		
8	石料切割锯片	片		
9	砌筑水泥 M32.5	t		
10	砂 (综合)			
11	中砂			
12	抗裂砂浆	kg		
13	周转板枋材			
14	250×400釉面砖	m ²		
15	聚合物胶浆	kg		
16	建筑胶	kg		
17	水			
18	其他材料费	元		
19	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
20	枕木			
21	15mm厚EPDM橡胶颗粒面层 材料费	m ²		
22	人造草皮 材料费	m ²		
23	脱模剂	kg		
	商品砼合计			
24	预拌普通混凝土 C20			
25	预拌普通混凝土 C30			
	配合比合计			
26	水泥砂浆中砂M10			
27	水泥砂浆 1:3			
28	水泥砂浆 1:4			
29	素水泥浆			
	主材合计			
30	400×400×30火烧面芝麻白花岗岩	m ²		
31	预制混凝土盖板C20			

