

阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：阳朔县教育局

(单位盖章)

造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司

(单位盖章)



软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

招标工程量清单

招标人：阳朔县教育局
(单位盖章)

造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)



编制人：谢积林
B21254548010439
(造价人员签字盖专用章)
有效期至：2029年11月23日

复核人：金莉
B11134400010060
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2029年12月31日



编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第1页 共1页

一、工程概况

该项目位于阳朔县福利镇金宝乡中心小学内,主要建设内容为:室外消防水池、室外消防水工程、室外消防电气工程、金宝幼儿园二次消防工程、2#宿舍楼隔热层给排水工程等。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)。
- 3、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》(2024年版);《广西壮族自治区安装工程消耗量定额及费用定额》(2023年版);《广西壮族自治区市政工程消耗量定额及费用定额》(2022年版)。
- 4、(桂建发(2023)6号)《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。
- 5、增值税税率调整按《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号执行。
- 6、材料价格参照《桂林市建设工程造价信息》2026年第4期阳朔县发布的市场材料除税价,没有的参照桂林市或通过市场询价(除税价)计算。
- 7、混凝土均采用预拌商品混凝土,砂浆按现场搅拌考虑。

三、编制办法:清单法

四、编制范围:

室外消防水池、室外消防水工程、室外消防电气工程、金宝幼儿园二次消防工程、2#宿舍楼隔热层给排水工程等。

五、其他需要说明的问题:

- 1、弃土运距按3km计算。
- 2、项目区距离阳朔县城约24公里,超运距按14km计算,每1公里增加运费如下:砂、石0.58元/m³,钢材2.48元/t,水泥0.71元/t,标准砖2.91元/千块,中砖4.37元/千块,混凝土4.85元/t(除税价)。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	室外消防水池		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	室外消防电工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	室外消防水工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	金宝幼儿园二次消防工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2#学生宿舍楼隔热层给排水		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		室外消防水池					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
1	010101002001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土,机械94%,人工6% 2.堆土留置回填	m ³	658.44			
2	010103001001	回填方 1.密实度:满足设计的土	m ³	202.61			
3	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:三类土 2.运距:按3KM考虑	m ³	455.83			
	4.	砌筑工程					
4	010401001001	砖胎膜 1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖240*115*90mm 2.墙体类型:混水砖墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆种类、强度等级:专用砂浆RM7.5	m ³	3.85			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	垫层 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m ³	14.30			
6	010501004001	满堂基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8	m ³	61.97			
7	010504001001	直形墙 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8	m ³	55.10			
8	010505001001	有梁板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8	m ³	28.93			
9	010515001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.853			
10	010515001002	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上	t	15.633			
	8.	屋面及防水工程					
	10.	楼地面装饰工程					
11	010902008001	止水钢板 1.部位:防水墙施工缝位置 2.300*3mm厚止水钢板	m	50.95			
12	011101001001	水泥砂浆楼地面 1.部位:水池地面 2.最薄处20厚1:2聚合物水泥防水砂浆随捣随压光,向排水方向找1%坡	m ²	153.69			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 50厚(最薄处)C30混凝土随捣随压光					
13	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 部位:水池底板底面 2. 50厚C20细石混凝土保护层 3. 0.3厚塑料膜隔离层 4. 2道1.5mm自粘聚合物改性防水卷材(无胎) 5. 刷基层处理剂一道 6. 20厚1:2水泥砂浆找平层	m ²	164.42			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
14	011201001001	墙面一般抹灰 1. 部位:水池外侧壁防水 2. 20厚1:2水泥砂浆找平层 3. 刷基层处理剂一道 4. 2道1.5mm自粘聚合物改性防水卷材(无胎) 5. 0.3厚塑料膜隔离层 6. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保护层	m ²	174.74			
15	011201001002	墙面一般抹灰 1. 部位:砖胎膜内侧 2. 20厚1:2水泥砂浆找平层	m ²	31.74			
16	001001001001	人孔洞盖板, 预制板厚100mm 1. 尺寸: 800*800mm 2. 板配筋为双层双向@8@200	块	1			
17	001001002001	取水口圆形盖板, 预制板厚100mm 1. 尺寸: Φ 800mm 2. 板配筋为双层双向@8@200	块	1			
18	001001003001	预制盖板盖板, 预制板厚100mm 1. 尺寸: 1725*1725mm 2. 板配筋为双层双向@8@200	块	1			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		脚手架工程					
19	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:10m内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	217.93			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
20	011702001001	垫层 1. 部位: 垫层 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	6.50			
21	011702001002	满堂基础 1. 模板、支撑材质: 满堂基础无梁式 胶合板模板 木支撑	m ²	12.30			
22	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内-防水	m ²	269.28			
23	011702011002	直形墙 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 4.33m-防水	m ²	87.50			
24	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m ²	137.01			
25	011702014002	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 4.33m	m ²	137.01			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
26	011705001001	履带式挖掘机进出场及安拆 1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号: 1.0m ³ 以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
27	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	178.73			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		室外消防电气工程					
		分部分项工程					
		室外消防电气					
28	030404017001	一体化消防泵电源切换箱AT-XFB1 1. 安装方式:落地安装 2. 内部配件详系统图	台	1			
29	050306004001	室内消火栓泵控制箱 AC-XH1 1. 安装方式:落地安装 2. 18.5KW, IP55, 室外型, 厂家配套, 机械应急启动, 内部配件详系统图 3. 设备自带, 不计主材	台	1			
30	050306004002	室内消火栓泵控制箱 AC-XH2 1. 安装方式:落地安装 2. 30KW, IP55, 室外型, 厂家配套, 机械应急启动, 内部配件详系统图 3. 设备自带, 不计主材	台	1			
31	050306004003	喷淋泵控制箱 AC-PL 1. 安装方式:落地安装 2. 22KW, IP55, 室外型, 厂家配套, 机械应急启动, 内部配件详系统图 3. 设备自带, 不计主材	台	1			
32	050306004004	室外消火栓稳压泵控制箱 AC-WY1 1. 安装方式:落地安装 2. 4KW, IP55, 室外型, 厂家配套, 机械应急启动, 内部配件详系统图 3. 设备自带, 不计主材	台	1			
33	050306004005	潜污泵控制箱 AC-qw 1. 安装方式:落地安装 2. 1.5KW, 机械应急启动, 与厂家配套, 内部配件详系统图 3. 设备自带, 不计主材	台	1			
34	030108003001	轴流风机 φ 350	台	1			
35	030411001001	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC100 2. 配置形式: 埋地暗敷	m	8.87			
36	030411001002	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC65 2. 配置形式: 埋地暗敷	m	43.08			
37	030411001003	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC50 2. 配置形式: 埋地暗敷	m	16.80			
38	030411001004	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC25 2. 配置形式: 埋地暗敷	m	349.35			
39	030411001005	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC20 2. 配置形式: 埋地暗敷	m	33.60			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
40	030411001006	配管 1. 规格: JDG电气钢导管 20 2. 配置形式: 暗敷	m	8.40			
41	030408001001	电力电缆 1. 规格: BTLY-1KV-4*95mm ² 2. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	186.40			
42	030408001002	电力电缆 1. 规格: WDZB1N-YJY--1KV-4*25+1*16mm ² 2. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	5.38			
43	030408001003	电力电缆 1. 规格: WDZB1N-YJY-1KV-5*16mm ² 2. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	10.93			
44	030408001004	电力电缆 1. 规格: WDZB1N-YJY-1KV-5*2.5mm ² 2. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	23.90			
45	030408001005	电力电缆 1. 规格: WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*10mm ² 2. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	23.37			
46	030408001006	电力电缆 1. 规格: WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*25mm ² 2. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	23.37			
47	030408001007	电力电缆 1. 规格: WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*16mm ² 2. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	23.37			
48	030408001008	电力电缆 1. 规格: WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*2.5mm ² 2. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	23.37			
49	030408001009	电力电缆 1. 规格: YZW-750V-4*2.5mm ² 2. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	23.37			
50	030408001010	电力电缆 1. 规格: YZW-750V-4*1.5mm ² 2. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	11.69			
51	030408006001	电力电缆头制作、安装 1. 规格: 1kV以下截面95mm ² 以下 2. 四芯(矿物质)	个	2			
52	030408006002	电力电缆头制作、安装 1. 规格: 1kV以下截面25mm ² 以下 2. 五芯	个	2			
53	030408006003	电力电缆头制作、安装 1. 规格: 1kV以下截面16mm ² 以下 2. 五芯	个	4			
54	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土	m ³	3.21			
55	040103001001	回填方 1. 填方材料品种: 原土回填	m ³	3.21			
		室外消防弱电					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
56	桂030503016001	就地液位显示仪	台	1			
57	桂030503016002	液位计 1. 量程1m	套	3			
58	030411001007	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC25 2. 配置形式: 埋地暗敷	m	350.47			
59	030411001008	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC25 2. 配置形式: 沿墙面暗敷	m	76.80			
60	030411004001	配线 1. 规格: WDN-RVS-6*2.5 2. 配线形式: 管内敷设	m	369.24			
61	030408002001	控制电缆 1. 规格: WDN-KVV-4*1.5 2. 配线形式: 管内敷设	m	76.91			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		室外消防水工程					
		分部分项工程					
		拆除工程					
62	041001001001	拆除混凝土路面 1.破除150厚混凝土路面 2.考虑切缝机切缝	m ²	100.00			
63	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距暂按3KM考虑,实际以结算为准	m ³	25.00			
64	040203007001	混凝土路面恢复 1.150厚C25混凝土路面恢复	m ²	100.00			
65	040202011001	碎石 1.100厚级配碎石(压实度≥0.93)	m ²	100.00			
		室外消防管网工程					
66	031006015001	检修仓 1.材质:热浸镀锌钢板 2.型号、规格:外形尺寸 10000*2000*1500(H) 3.厚度:满足设计及规范要求 4.含人孔、通气、防腐抗浮、检修门等 5.部位:混凝土消防水池上部	个	1			
67	040501004001	钢丝网骨架PE复合管 DN150 1.连接形式:电熔连接 2.公称压力:1.6MPa 3.管道试压、消毒冲洗	m	768.24			
68	040501004002	钢丝网骨架PE复合管 DN100 1.连接形式:电熔连接 2.公称压力:1.6MPa 3.管道试压、消毒冲洗	m	672.77			
69	040501004003	PE100给水管DN100 1.连接形式:电熔连接 2.公称压力:1.6MPa 3.管道试压、消毒冲洗	m	8.54			
70	040502003001	塑料管管件 1.种类:钢丝网骨架PE复合管管件 90°弯头DN100*DN100 2.连接形式:电熔连接 3.公称压力:1.0MPa	个	29			
71	040502003002	塑料管管件 1.种类:钢丝网骨架PE复合管管件 90°弯头DN150*DN150 2.连接形式:电熔连接 3.公称压力:1.0MPa	个	10			
72	040502003003	塑料管管件 1.种类:钢丝网骨架PE复合管管件 三通DN100*DN100*DN100 2.连接形式:电熔连接	个	2			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 公称压力: 1.0MPa					
73	040502003004	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 弯头DN100*DN100 2. 连接形式: 电熔连接 3. 公称压力: 1.0MPa	个	12			
74	040502003005	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 弯头DN150*DN150 2. 连接形式: 电熔连接 3. 公称压力: 1.0MPa	个	20			
75	040502003006	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 正三通DN100 2. 连接形式: 电熔连接 3. 公称压力: 1.0MPa	个	20			
76	040502003007	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 正三通DN150 2. 连接形式: 电熔连接 3. 公称压力: 1.0MPa	个	2			
77	040502003008	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 电熔套筒DN150 2. 连接形式: 电熔连接 3. 公称压力: 1.0MPa	个	111			
78	040502003009	塑料管管件 1. 种类: 钢丝网骨架PE复合管管件 电熔套筒DN100 2. 连接形式: 电熔连接 3. 公称压力: 1.6MPa	个	87			
79	030109001001	室内消火栓轴流泵XBD7.0/15GJ-GL 1. 型号、规格: Q=15m ³ /h, H=0.70MPa, N=18.5KW 2. 一用一备, 水泵满足自罐式吸水 3. 含水泵拆装检查、减振器、隔震垫、设备检查接线等	台	2			
80	030109001002	喷淋轴流泵XBD6.0/20GJ-GL 1. 型号、规格: Q=20L/S, H=0.60MPa, N=22KW 2. 一用一备, 水泵满足自罐式吸水 3. 含水泵拆装检查、减振器、隔震垫、设备检查接线等	台	2			
81	030109001003	室外消火栓轴流泵XBD5.0/30GJ-GL 1. 型号、规格: Q=30L/S, H=0.50MPa, N=30KW 2. 一用一备, 水泵满足自罐式吸水 3. 含水泵拆装检查、减振器、隔震垫、设备检查接线等	台	2			
82	030109001004	室外消火栓稳压轴流泵XBD5.5/1GJ-GL	台	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 型号、规格: Q=1L/S, H=0.55MPa, N=4KW 2. 一用一备, 水泵满足自罐式吸水 3. 含水泵拆装检查、减振器、隔震垫 、设备检查接线等 4. 气泵压力0.4MPa, 停泵压力0.5MPa, 系统压力0.3MPa启动消火栓主泵					
83	031006004001	气压罐 1. 规格: 150L	台	1			
84	030109011001	潜污泵50WQ20-13-1.5 1. 规格: Q=20m ³ /h, H=13m, N=1.5Kw 2. 含水泵拆装检查、减振器、隔震垫 、设备检查接线等	台	2			
85	040502009001	水表 1. 规格: DN100	个	1			
86	040504001001	闸阀井 1. 做法详《室外给水管道附属构筑物 》	座	5			
87	040504001002	蝶阀井 1. 做法详《室外给水管道附属构筑物 》	座	2			
88	040502005001	阀门 1. 材质及规格: 闸阀DN100 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含阀门水压试验	个	11			
89	040502005002	阀门 1. 材质及规格: 电动阀DN100 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含阀门水压试验、检查接线	个	1			
90	040502005003	阀门 1. 材质及规格: 蝶阀DN100 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含阀门水压试验	个	2			
91	040502005004	阀门 1. 材质及规格: 截止阀DN100 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含阀门水压试验	个	2			
92	040502005005	阀门 1. 材质及规格: 截止阀DN150 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含阀门水压试验	个	2			
93	桂031003020001	泄压阀DN80 1. 压力等级: PN=1.0MPa 2. 连接形式: 法兰连接 3. 含阀门水压试验	个	2			
94	040502005006	遥控浮球阀DN100 1. 压力等级: PN=1.0MPa	个	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 连接形式: 法兰连接 3. 含阀门水压试验					
95	040502005007	Y型过滤器DN100 1. 压力等级: PN=1.0MPa 2. 连接形式: 法兰连接 3. 含阀门水压试验	个	2			
96	040502005008	试水阀DN65 1. 压力等级: PN=1.0MPa 2. 连接形式: 法兰连接 3. 含阀门水压试验	个	2			
97	030901012001	消防水泵接合器安装 地上式 150	套	4			
98	030901011001	室外消火栓 1. 产品符合当地消防部门验收标准	套	5			
99	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 不装车	m ³	389.26			
100	040305001001	砂石基础 1. 厚度100mm	m ³	48.66			
101	040103001002	中粗砂回填 1. 厚度120mm	m ³	58.39			
102	040103001003	管侧及管顶回填 1. 回填粒径小于40mm的砂石	m ³	300.08			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		金宝幼儿园二次消防工程					
		分部分项工程					
	9.	B9 消防水工程					
103	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 1. 试验压力: 1.6Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	178.50			
104	030901002002	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 1. 试验压力: 1.6Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	7.53			
105	031201001001	管道刷油 1. 刷红丹一遍、调和漆两遍	m ²	65.72			
106	031002001001	管道支架 1. 采用角钢 L40*4做支架	kg	98.02			
107	031201003001	支架刷油 1. 支架除锈后刷防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	98.02			
108	030413003001	打洞(孔)及恢复 1. 穿楼板部位 2. 钻孔直径132mm以内	个	12			
109	030413003002	打洞(孔)及恢复 1. 穿砖墙部位 2. 钻孔直径150mm以内	个	4			
110	031003003001	蝶阀DN100 1. 连接形式: 沟槽连接 2. 试验压力: 1.6MPa	个	11			
111	桂030901016001	试验消火栓带压力表 1. 尺寸1000*700*180, 箱内配置DN65消火栓, 消规格25m衬胶水龙带, Φ19口径消防水枪及消防报警按钮、箱内配置消防软卷盘等。 2. 详见15S202-15 3. 产品符合当地消防部门验收标准	套	1			
112	030901010001	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓	套	12			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 尺寸1000*700*180, 箱内配置DN65 消火栓, 消规格25m衬胶水龙带, Φ 19口径消防水枪及消防报警按钮、箱 内配置消防软卷盘等。 2. 详见15S202-15 3. 产品符合当地消防部门验收标准					
113	030905002001	水灭火控制装置调试	点	13.00			
	9.	B9 喷淋灭火系统					
114	030901002003	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 1. 试验压力: 1.6Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗 、通水	m	4.86			
115	030901002004	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN125 1. 试验压力: 1.6Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗 、通水	m	25.38			
116	030901002005	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 1. 试验压力: 1.6Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗 、通水	m	50.05			
117	030901002006	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN80 1. 试验压力: 1.6Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗 、通水	m	36.68			
118	030901002007	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 1. 试验压力: 1.6Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗 、通水	m	12.95			
119	030901002008	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN50 1. 试验压力: 1.6Mpa 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗 、通水	m	15.59			
120	030901002009	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN40 1. 试验压力: 1.6Mpa 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗 、通水	m	158.26			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
121	030901002010	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN32 1. 试验压力: 1.6Mpa 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	253.76			
122	030901002011	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN25 1. 试验压力: 1.6Mpa 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	307.02			
123	031201001002	管道刷油 1. 刷红丹一遍、调和漆两遍	m ²	137.50			
124	031002001002	管道支架 1. 采用角钢 L40*4做支架	kg	445.75			
125	031201003002	支架刷油 1. 支架除锈后刷防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	445.75			
126	030413003003	打洞(孔)及恢复 1. 穿楼板部位 2. 钻孔直径200mm以内	个	3			
127	030413003004	打洞(孔)及恢复 1. 穿砖墙部位 2. 钻孔直径150mm以内	个	2			
128	030413003005	打洞(孔)及恢复 1. 穿砖墙部位 2. 钻孔直径50mm以内	个	84			
129	030901003001	直立型喷头	个	214			
130	030901003002	93℃直立型喷头 1. 部位: 厨房区域	个	4			
131	030901006001	水流指示器 DN125 1. 连接方式: 法兰连接	个	8			
132	桂030901015001	信号阀 DN125 1. 连接方式: 法兰连接 2. 压力等级: PN=1.6MPa	个	3			
133	桂030901015002	信号阀 DN150 1. 连接方式: 法兰连接 2. 压力等级: PN=1.6MPa	个	1			
134	031003003002	闸阀DN65 1. 连接方式: 法兰连接 2. 压力等级: PN=1.6MPa	个	3			
135	031003003003	Y型过滤器DN150 1. 连接方式: 法兰连接 2. 压力等级: PN=1.6MPa	个	1			
136	031003003004	湿式报警阀DN150	个	1			
137	031003001001	自动排气阀 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含DN25截止阀 3. 压力等级: PN=1.6MPa	个	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
138	031003003005	末端试水阀 DN25 1. 连接方式: 法兰连接 2. 压力等级: PN=1.6MPa	个	2			
139	030901008001	末端试水装置	组	1			
140	030901007001	不锈钢减压孔板 1. 孔板61mm	个	1			
141	030901007002	不锈钢减压孔板 1. 孔板54mm	个	1			
142	030905002002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	4.00			
143	031001006001	PVC-U塑料排水管及管件安装 De75 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	1.35			
144	桂031004021001	排水漏斗 DN75	个	3			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2#学生宿舍楼隔热层给排水					
		分部分项工程					
		给水系统					
145	031001002001	内衬塑钢管及管件安装 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含管件安装、冲洗、消毒	m	9.01			
146	031001002002	内衬塑钢管及管件安装 DN15 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含管件安装、冲洗、消毒	m	4.76			
147	031003001002	截止阀 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 压力等级: PN=1.6MPa	个	2			
148	031003001003	Y型过滤器 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 压力等级: PN=1.6MPa	个	2			
149	031003001004	电动阀 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 压力等级: PN=1.6MPa 3. 含检查接线	个	2			
150	桂031003018001	浮球阀DN15 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 压力等级: PN=1.6MPa	个	2			
151	031003013001	水表 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含表前阀门	组	2			
	9.	B9 消防水工程					
152	030901002012	内外壁热镀锌钢管及管件安装 DN100 1. 试验压力: 1.6Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	11.30			
153	031201001003	管道刷油 1. 刷红丹一遍、调和漆两遍	m ²	4.05			
154	031002001003	管道支架 1. 采用角钢 L40*4做支架	kg	12.59			
155	031201003003	支架刷油 1. 支架除锈后刷防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	12.59			
156	031003003006	蝶阀DN100 1. 连接形式: 沟槽连接 2. 试验压力: 1.6MPa	个	2			
157	031003003007	止回阀DN100 1. 连接形式: 沟槽连接 2. 试验压力: 1.6MPa	个	1			
158	桂030503017001	流量开关 DN100 1. 流量大于1L/s时启动主泵	套	1			
	9.	B9 喷淋灭火系统					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
159	030901002013	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 1. 试验压力: 1.6Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	32.37			
160	031201001004	管道刷油 1. 刷红丹一遍、调和漆两遍	m ²	11.59			
161	031002001004	管道支架 1. 采用角钢 L40*4做支架	kg	36.12			
162	031201003004	支架刷油 1. 支架除锈后刷防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	36.12			
163	031003003008	蝶阀DN100 1. 连接形式: 沟槽连接 2. 试验压力: 1.6MPa	个	2			
164	031003003009	止回阀DN100 1. 连接形式: 沟槽连接 2. 试验压力: 1.6MPa	个	1			
165	031003003010	金属波纹管DN100 1. 连接形式: 沟槽连接 2. 试验压力: 1.6MPa	个	1			
166	桂030503017002	流量开关 DN100 1. 流量大于1L/s时启动主泵	套	1			
		设备安装工程					
167	031006002001	消防给水稳压装置 WXZ(L)-1-80-I 1. 型号规格 Φ 1000*2320, 配用泵 Q=1L/S, H=80m, N=2.2kw P0=0.69MPa, ps1=0.75MPa, ps2=0.85M	套	1			
168	031006002002	消防给水稳压装置 WXZ(L)-2-70-I 1. 型号规格 Φ 1000*2320, 配用泵 Q=2L/S, H=70m, N=3.0kw P0=0.60MPa, ps1=0.65MPa, ps2=0.75M	套	1			
169	031006015002	屋顶消防水箱 1. L*B*H=7m*3m*1m, 水箱荷载19t 2. 含水箱冲洗消毒 3. 水箱人孔、溢流管、泄空管、水位计等配件由厂家根据国标图集12S101安装	个	2			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		金宝乡中心幼儿园消防电					
		分部分项工程					
		火灾自动报警工程					
170	030904012001	区域火灾报警主机 1. 安装方式: 距地1.5米挂墙安装 2. 点数: 120	台	1			
171	030904014001	可燃气体报警主机 1. 安装方式: 距地1.4米安装 2. 点数: 4	台	1			
172	030411005001	消防端子箱 1. 安装方式: 底距地2.5米壁装	个	1			
173	030904001001	可燃气体探测器 1. 安装方式: 距地1.5米安装	个	2			
174	030904001002	感烟探测器 1. 安装方式: 吸顶安装	个	68			
175	080702018001	消火栓按钮 1. 安装方式: 消火栓内安装	个	12			
176	080702018002	手动报警按钮 1. 安装方式: 底距地1.4米安装	个	10			
177	030904005001	火灾声光报警器 1. 安装方式: 距地2.4米安装	个	11			
178	030904001003	感温探测器 1. 安装方式: 吸顶安装	个	7			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
179	030904008001	可复位式燃气关断阀 1. 安装方式:控制箱内安装	个	2			
180	030904008002	单输入模块 1. 安装方式:控制箱内安装	个	7			
181	030904008003	短路隔离器	个	6			
182	030411001009	配管 1. 规格: 紧定式镀锌钢导管 JDG20 2. 配置形式: 明敷	m	773.65			
183	030411001010	配管 1. 规格: 镀锌钢管 SC20 2. 配置形式: 明敷	m	70.29			
184	030413003006	打洞(孔)及恢复DN20	个	9			
185	030411004002	配线 1. 规格: WDZBN-RYS-4*2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	85.45			
186	030411004003	配线 1. 规格: WDZBN-RYS-2*2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	16.40			
187	030411004004	配线 1. 规格: WDZBN-RYS-2*1.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	903.10			
188	030411004005	配线 1. 规格: WDZ-BYJ-4mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	13.10			
189	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
		室外消防水池				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		室外消防电工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合计				
		室外消防水工程				
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		金宝幼儿园二次消防工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合计				
		2#学生宿舍楼隔热层给排水				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
	室外消防水池			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	683.99	61.56	745.55
	室外消防电工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	312.28	28.10	340.38
5	计日工			
6	总承包服务费			
	室外消防水工程			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	559.58	50.36	609.94
	金宝幼儿园二次消防工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	314.95	28.35	343.30
5	计日工			
6	总承包服务费			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第1页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
4	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
5	010307003	铁丝 Φ4	kg		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310002	镀锌铁丝Φ4	kg		
10	010310013	镀锌铁丝Φ0.7	kg		
11	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
12	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
13	011303001.2	镀锌扁钢(综合)	kg		
14	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
15	012902001	钢板(综合)	kg		
16	012902004	钢板 8mm	kg		
17	012902009	钢板 20mm	kg		
18	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
19	012902022	钢板 2~2.5mm	kg		
20	012902027	钢板 3~10mm	kg		
21	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
22	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
23	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
24	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
25	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
26	020707006	弹性垫板(一) 橡胶 8#	块		
27	020901001	聚乙烯薄膜0.3mm	m ²		
28	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
29	021107001	聚苯乙烯板	m ³		
30	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
31	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
32	022705002	棉纱	kg		
33	022705003	棉丝	kg		
34	022705004	棉纱头	kg		
35	022706002	棉布	kg		
36	022706005	细白布 宽0.9m	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第2页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	022706010	破布	kg		
38	022706010.2	破布	kg		
39	022905003	真丝绸布 宽0.9m	m		
40	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
41	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
42	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
43	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
44	030113004	镀锌木螺钉 M6×100	个		
45	030125001	螺栓(综合)	kg		
46	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
47	030126024	螺栓 M10×20~50	套		
48	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
49	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
50	030126063	螺栓 M16×60	套		
51	030126065	螺栓 M16×60~90	套		
52	030126077	螺栓 M20×80	套		
53	030126079	螺栓 M20×85~100	套		
54	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
55	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
56	030127056	镀锌螺栓 M16×85~140	套		
57	030127057	镀锌螺栓 M16×100	套		
58	030127065	镀锌螺栓 M20×80	套		
59	030127069	镀锌螺栓 M22×90	套		
60	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
61	030143001	对拉螺栓	kg		
62	030146002	U型螺栓 Φ59×M10	套		
63	030148012	地脚螺栓 M14×120~230	套		
64	030155004	塑料锚栓	套		
65	030156017	膨胀螺栓 M8×120	套		
66	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
67	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
68	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个		
69	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
70	030171102	螺母	kg		
71	030173003	镀锌垫圈 M8	个		
72	030174002	镀锌弹簧垫圈 M8	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第3页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	030177001	钢垫圈	kg		
74	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
75	030183001	铁钉(综合)	kg		
76	031301006	砂轮片 Φ400	片		
77	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
78	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
79	031311001	电焊条(综合)	kg		
80	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
81	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
82	031311008	低碳钢电焊条	kg		
83	031314001	耐热电焊条	kg		
84	031321001	焊锡丝 综合	kg		
85	031321003	焊锡	kg		
86	031321006	焊锡条	kg		
87	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
88	031337001	冲击钻头(综合)	根		
89	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
90	031339005	金刚钻钻头 Φ63	个		
91	031339008	金刚钻钻头 Φ132	个		
92	031339009	金刚钻钻头 Φ200	个		
93	031345001	钢锯条	根		
94	031345011	切缝机刀片	片		
95	031346001	钢丝刷子	把		
96	031347001	砂纸	张		
97	031347004	铁砂布	张		
98	032113003	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
99	032114002	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
100	032124007	尼龙线卡	只		
101	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
102	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
103	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
104	040301001	砂(综合)	m ³		
105	040301001	砂(综合)	m ³		
106	040301001	砂(综合)	m ³		
107	040301004	中砂	m ³		
108	040301004	中砂	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第4页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	040502003	碎石(5~20)mm	m ³		
110	040502004	碎石(5~40)mm	m ³		
111	040506001	砂砾石	m ³		
112	040701006	石屑	m ³		
113	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
114	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
115	050101001.2	木材(综合)	m ³		
116	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
117	050306001	周转板枋材	m ³		
118	050306001	周转板枋材	m ³		
119	050306002	周转枋材	m ³		
120	050306002	周转枋材	m ³		
121	050306002.2	周转枋材	m ³		
122	050306003	周转板材	m ³		
123	050308001	木板	m ³		
124	052502007	垫木	m ³		
125	130102001	调和漆(综合)	kg		
126	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
127	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
128	130507001	防锈漆	kg		
129	130507001	防锈漆	kg		
130	130519001	沥青绝缘漆	kg		
131	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
132	130705002	铅油	kg		
133	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm	m ²		
134	133504001	防水粉	kg		
135	133508006	冷底子油	kg		
136	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
137	133710001	钢板止水带	m		
138	134101001	嵌缝料	kg		
139	140101001	清油	kg		
140	140303001	煤油	kg		
141	140501003	油漆溶剂油	kg		
142	140702001	机油(综合)	kg		
143	140702002	机油 5#~7#	kg		
144	140717001	黄油	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第5页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	140901002	电力复合酯 一级	kg		
146	143124001	漂白粉	kg		
147	143124002	漂白粉 32%	kg		
148	143303001	硬酯酸 一级	kg		
149	143304005	三氯乙烯	kg		
150	143306006	酒精	kg		
151	143309001	丙酮	kg		
152	143520001	隔离剂	kg		
153	143537001	聚合物胶浆	kg		
154	143901001	乙炔气	m ³		
155	143901002	乙炔气	kg		
156	143901002.2	乙炔气(带气瓶)	kg		
157	143905001	氮气	m ³		
158	143906001	氧气	m ³		
159	143910001	丙烷	kg		
160	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
161	144116005	粘合剂	kg		
162	144116024	专用界面剂	kg		
163	144301001	胶带	m		
164	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
165	144301005	自粘性塑料带 20mm×20m	卷		
166	144309001	塑料粘胶带	卷		
167	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
168	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
169	170303001	镀锌钢管 DN15	m		
170	170303002	镀锌钢管 DN20	m		
171	170303003	镀锌钢管 DN25	m		
172	170303008	镀锌钢管 DN80	m		
173	170703002	无缝钢管 D22×2.5	m		
174	172513000	塑料软管	kg		
175	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
176	172701004	胶管 Φ25	m		
177	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
178	180313001	镀锌弯头 DN15	个		
179	180313002	镀锌弯头 DN20	个		
180	180313003	镀锌弯头 DN25	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第6页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	180313007	镀锌弯头 DN65	个		
182	180314003	钢制弯头 DN25	个		
183	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
184	180320003	钢制丝堵 DN25	个		
185	180331002	镀锌三通 DN20	个		
186	180331003	镀锌三通 DN25	个		
187	181507001	镀锌六角外丝 DN15	个		
188	181510001	钢制管箍 DN15	个		
189	181510003	钢制管箍 DN25	个		
190	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
191	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
192	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
193	181515006	钢制活接头 DN50	个		
194	182501007	塑料管卡 de75	个		
195	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
196	182504001	镀锌管卡子(给水管用)DN15	个		
197	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
198	182511000	接地卡子(综合)	个		
199	182519002	固定卡子 3×80	套		
200	182529003	U型管卡子DN25	个		
201	182529004	U型管卡子DN32	个		
202	182529005	U型管卡子DN40	个		
203	182529006	U型管卡子DN50	个		
204	182529008	U型管卡子DN80	个		
205	182529009	U型管卡子DN100	个		
206	182529010	U型管卡子DN125	个		
207	182529011	U型管卡子DN150	个		
208	190102001	截止阀 J11T-16 DN15	个		
209	190102004	截止阀 J11T-16 DN32	个		
210	190301006.1	截止阀 DN50	个		
211	200108004	平焊法兰 1.6MPa DN32	副		
212	200108007	平焊法兰 1.6MPa DN65	副		
213	200108011.1	平焊法兰 1.6MPa DN150	片		
214	200109009	平焊法兰 1.0MPa DN100	片		
215	200110011	平焊法兰 1.6MPa DN150	片		
216	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第7页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
218	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
219	225703000	减震垫	块		
220	241101001	压力表 0~1.6MPa	块		
221	241102001	压力表(带弯带阀) 25MPa YBS-WS	套		
222	245901001	压力表弯管DN15	个		
223	245903000	压力表补芯	个		
224	246302001	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个		
225	270602002	接地铜编织线16mm ²	m		
226	271704001	黄腊带 20mm×10m	卷		
227	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
228	280301004	铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5	m		
229	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
230	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
231	290623002	直管接头 Φ20	个		
232	290628003	塑料护口 15~50	个		
233	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
234	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
235	290632004	镀锌电缆卡子 2×35	套		
236	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
237	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
238	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
239	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
240	290905011	铜接线端子 DT-120mm ²	个		
241	291112001	接线盒	个		
242	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
243	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
244	330114001	高稀钢爬梯	个		
245	340502002	打印纸	箱		
246	340701001	塑料手套 ST型	副		
247	340901001	电池 1#	节		
248	341101001	水	m ³		
249	341101001.2	水	m ³		
250	341301001	位号牌	个		
251	341301007	铝牌	个		
252	341301011	标志牌 塑料扁形	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第8页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
253	341508001	其他材料费	元		
254	341508001.2	其他材料费	元		
255	341508001.4	其他材料费	元		
256	341508006	其他材料费	元		
257	341509001	校验材料费	元		
258	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
259	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
260	350103001.2	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
261	350104002	复合木模板面板	m ²		
262	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
263	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
264	350309001	挡脚板(综合)	m		
265	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
266	370501003	枕木	m ³		
267	370905001	钢垫板	kg		
268	B-C.1	人孔洞盖板,预制板厚100mm 材料费	块		
269	B-C.2	取水口圆形盖板,预制板厚100mm 材料费	块		
270	B-C.3	预制盖板盖板,预制板厚100mm 材料费	块		
271	S022705004	棉纱头	kg		
272	S143508001	脱模剂	kg		
273	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
274	S800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%)1:2	m ³		
275		◆商品砼◆			
276	043104001	预拌普通混凝土 C10	m ³		
277	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
278	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
279	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
280	043104005.1	预拌普通混凝土 C30-P8	m ³		
281	043104005.2	预拌普通混凝土 C30	m ³		
282	043115008	预拌细石混凝土 C20	m ³		
283		◆配合比◆			
284	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
285	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
286	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
287	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%)1:2	m ³		
288	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%)1:2.5	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第9页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
289		◆主材◆			
290	170014000.1	镀锌钢管SC25	m		
291	170014000.1	内外壁热浸镀锌钢管 DN125	m		
292	170014000.2	镀锌钢管SC50	m		
293	170014000.2	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m		
294	170014000.3	镀锌钢管SC20	m		
295	170014000.3	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m		
296	170014000.4	镀锌钢管SC65	m		
297	170014000.4	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	m		
298	170014000.5	镀锌钢管SC100	m		
299	170014000.5	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	m		
300	170014000.6	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	m		
301	170014000.7	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m		
302	170014000.8	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m		
303	170014000.9	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m		
304	171903000	金属软管	根		
305	172500000.1	PVC-U塑料排水管及管件安装 De75	m		
306	172500000.2	钢丝网骨架PE复合管 DN100	m		
307	172500000Z.1	PE100给水管DN100	m		
308	172500000Z.2	钢丝网骨架PE复合管 DN150	m		
309	172801000.7	衬塑钢管 DN15	m		
310	172801000.9	衬塑钢管 DN50	m		
311	180002000.1	沟槽管件 DN100	个		
312	180002000.2	沟槽管件 DN150	个		
313	180002000.3	沟槽管件 DN80	个		
314	180002000.4	沟槽管件 DN65	个		
315	180002000.5	沟槽管件DN125	个		
316	180003000.1	沟槽卡箍 DN150	套		
317	180003000.2	沟槽卡箍 DN100	套		
318	180003000.3	沟槽卡箍 DN80	套		
319	180003000.4	沟槽卡箍 DN65	套		
320	180003000.5	沟槽卡箍DN125	套		
321	180300000.1	钢管管件 DN50	个		
322	180300000.2	钢管管件 DN40	个		
323	180300000.3	钢管管件 DN32	个		
324	180300000.4	钢管管件 DN25	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第10页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
325	180901000Z.1	钢丝网骨架PE复合管管件 正三通DN100	个		
326	180901000Z.2	钢丝网骨架PE复合管管件 90° 弯头DN100*DN100	个		
327	180901000Z.3	钢丝网骨架PE复合管管件 90° 弯头DN150*DN150	个		
328	180901000Z.4	钢丝网骨架PE复合管管件 三通DN100*DN100*DN100	个		
329	180901000Z.7	钢丝网骨架PE复合管管件 弯头DN100*DN100	个		
330	180901000Z.7	钢丝网骨架PE复合管管件 电熔套筒DN100	个		
331	180901000Z.8	钢丝网骨架PE复合管管件 电熔套筒DN150	个		
332	180901000Z.8	钢丝网骨架PE复合管管件 弯头DN150*DN150	个		
333	180901000Z.10	钢丝网骨架PE复合管管件 正三通DN150	个		
334	180904000.1	PVC-U塑料排水管 De75管件	个		
335	181101000.7	衬塑钢管 DN15管件	个		
336	181101000.9	衬塑钢管 DN50管件	个		
337	181517000	金属软管活接头	套		
338	181517000.1	金属软管活接头	套		
339	190000000.1	末端试水装置 DN25	个		
340	193701000.1	浮球阀DN15	个		
341	194101000.1	蝶阀DN100	个		
342	194101000.2	金属波纹管DN100	个		
343	194101000.5	止回阀DN100	个		
344	194103000.2	Y型过滤器 DN50	个		
345	194103000.3	电动阀 DN50	个		
346	194110000.1	信号阀 DN150	个		
347	194110000.1	闸阀DN100	个		
348	194110000.2	闸阀DN65	个		
349	194110000.2	蝶阀DN100	个		
350	194110000.3	末端试水阀 DN25	个		
351	194110000.3	遥控浮球阀DN100	个		
352	194110000.4	Y型过滤器DN150	个		
353	194110000.4	Y型过滤器DN100	个		
354	194110000.5	试水阀DN65	个		
355	194110000.6	信号阀 DN125	个		
356	194110000.6	截止阀DN100	个		
357	194110000.7	电动阀DN100	个		
358	194110000Z.1	截止阀DN150	个		
359	194110000Z.4	泄压阀DN80	个		
360	200109000.1	平焊法兰DN100	片		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第11页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
361	200109000.2	平焊法兰DN80	片		
362	200109000.3	平焊法兰DN65	片		
363	200109000.4	平焊法兰 DN150	片		
364	213318000.1	排水漏斗 DN75	个		
365	226113000.1	自动排气阀 DN25	个		
366	230302000Z.1	室外消火栓	套		
367	230303000.1	试验消火栓带压力表	套		
368	230303000.2	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓	套		
369	230500000.1	消防水泵接合器安装 地上式 150	套		
370	232101000.1	直立型喷头	个		
371	232101000.2	93℃直立型喷头	个		
372	232900000.1	隔膜式气压水罐150L	台		
373	233700000.1	感温探测器	个		
374	233700000.2	可燃气体探测器	个		
375	233700000.3	感烟探测器	个		
376	233901000	湿式报警装置	套		
377	233902000.1	火灾声光报警器	个		
378	234001000.2	可复位式燃气关断阀	个		
379	234001000.3	单输入模块	个		
380	234001000.6	短路隔离器	个		
381	234101000.1	消火栓按钮	套		
382	234101000.3	手动报警按钮	套		
383	234501000.1	不锈钢减压孔板	个		
384	240101000.3	水表 DN50	个		
385	240102000Z.1	法兰水表 DN100	个		
386	290603000.1	JDG电气钢导管20	m		
387	290603000.1	JDG电气钢导管 20	m		
388	331104000.1	检修仓	个		
389	331104000.1	屋顶消防水箱	个		
390	513902000.1	消防给水稳压装置 WXZ(L)-1-80-I	套		
391	513902000.2	消防给水稳压装置 WXZ(L)-2-70-I	套		
392	550117001.2	一体化消防泵电源切换箱AT-XFB1	台		
393	B1-0815.1	喷淋轴流泵XBD6.0/20GJ-GL	台		
394	B1-0815.2	室外消火栓轴流泵XBD5.0/30GJ-GL	台		
395	B1-0815.3	室外消火栓稳压轴流泵XBD5.5/1GJ-GL	台		
396	B1-0817.1	室内消火栓轴流泵XBD7.0/15GJ-GL	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第12页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
397	B1-0920-001.1	潜水泵50WQ20-13-1.5	元		
398	B1-1433-001	减震器	个		
399	B5-0498.1	液位计1m	套		
400	B5-1259.1	区域火灾报警主机	台		
401	B6-0059.1	流量开关 DN100	台		
402	B6-0106.1	就地液位显示仪	台		
403	B6-0308.1	可燃气体报警器	套		
404	B7-0059.1	轴流风机 φ 350	台		
405	Z010000103	型钢(综合)	kg		
406	Z010000103.1	角钢 L40*4	kg		
407	Z130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
408	Z130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
409	Z170303000.1	镀锌钢管 SC20	m		
410	Z171901000	金属软管	m		
411	Z231300000.1	水流指示器DN125	个		
412	Z280301000.3	WDZ-BYJ-4mm2	m		
413	Z281100000.1	WDZB1N-YJY--1KV-4*25+1*16mm2	m		
414	Z281100000.2	WDZB1N-YJY-1KV-5*16mm2	m		
415	Z281100000.3	WDZB1N-YJY-1KV-5*2.5mm2	m		
416	Z281100000.5	WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*16mm2	m		
417	Z281100000.6	WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*2.5mm2	m		
418	Z281100000.7	WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*10mm2	m		
419	Z281100000.8	WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*25mm2	m		
420	Z281100000.9	BTLY-1KV-4*95mm2	m		
421	Z281100000.10	YZW-750V-4*2.5mm2	m		
422	Z281100000.11	YZW-750V-4*1.5mm2	m		
423	Z281128000.1	WDZN-KVV-4*1.5	m		
424	Z2811340023.1	铜芯多股绝缘导线WDZN-RVS-6*2.5	m		
425	Z2811340023.1	WDZBN-RYS-2*1.5mm2	m		
426	Z2811340023.2	WDZBN-RYS-2*2.5mm2	m		
427	Z2811340023.3	WDZBN-RYS-4*2.5mm2	m		
428	Z291115001.1	消防接线箱	个		
429		◆机械台班组成◆			
430	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
431	000701003	市政机械第一类费用	元		
432	002401001	机械台班人工费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第13页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
433	140301004	汽油92#	kg		
434	140301004	国V汽油 92#	kg		
435	140301004	汽油 92#	kg		
436	140304001	轻柴油 0#	kg		
437	140304001	轻柴油0#	kg		
438	140304001.2	轻柴油 0#	kg		
439	341103001	电	kW·h		
440	341103001	电	kW·h		
441	341103001	电	kW.h		
442	994701004	折旧费	元		
443	994701005	检修费	元		
444	994701006	维护费	元		
445	994701007	安拆及场外运输费	元		
446	994701008	其他费	元		
447		◆机械◆			
448	341509003	其他机械费	元		
449	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
450	980301006	交流稳压电源	台班		
451	980501003	数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班		
452	980502004	数字万用表PS-56	台班		
453	980502011	手持式万用表	台班		
454	980502012	工业用真效值万用表	台班		
455	980503001	数字电压表 PZ38	台班		
456	981102002	精密标准电阻箱 ZX-54	台班		
457	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
458	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
459	981118001	接地引下导通电阻测试仪	台班		
460	981701001	对讲机 C15	台班		
461	984101001	电动综合校验台	台班		
462	984108001	气动综合校验台	台班		
463	984109001	标准差压发生器 PASHEN	台班		
464	984301001	便携式综合校验仪 2422	台班		
465	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
466	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
467	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
468	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第14页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
469	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
470	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
471	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
472	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
473	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
474	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
475	990704004.1	载重汽车 装载质量4t	台班		
476	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
477	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
478	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
479	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
480	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
481	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
482	990712002	平地机功率 120kW	台班		
483	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
484	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
485	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
486	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
487	990907006	叉式起重机 提升质量6t	台班		
488	990916002	电动单筒慢速卷扬机 牵引力20kN	台班		
489	990916002	电动单筒慢速卷扬机 牵引力20kN	台班		
490	990916003	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
491	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
492	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
493	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
494	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
495	991316001	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班		
496	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
497	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
498	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
499	991908002	立式钻床钻孔直径 25mm	台班		
500	991908002.2	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
501	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
502	991912001	混凝土钻孔机 ZZH1-160	台班		
503	991912002	混凝土钻孔机 ZZH1-200	台班		
504	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县金宝乡中心幼儿园消防工程

第15页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
505	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
506	991924001	管子套丝机 φ159mm	台班		
507	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
508	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
509	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
510	991930001	滚槽机	台班		
511	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
512	992101001.2	木工圆锯机 直径500mm	台班		
513	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
514	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
515	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
516	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
517	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
518	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
519	992501001.1	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
520	992501001.2	交流电弧焊机容量 21kV·A	台班		
521	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
522	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
523	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
524	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
525	992511002	热熔对接焊机直径 160mm	台班		
526	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
527	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班		
528	994301002	电动空气压缩机 排气量1m³/min	台班		
529	994301002.1	电动空气压缩机 排气量1m³/min	台班		
530	994410003	试压泵压力 25MPa	台班		
531	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
532	994410006	试压泵压力 60MPa	台班		
533	994506004	油压接管钳 50t	台班		
534	994508001	电锤 功率 520W	台班		
535	994701001	其他机械费	元		
536	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班		
537	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
538		合 计			