

永福县堡里镇合顺桥工程

招标工程量清单

招 标 人：永福县交通运输局  
(单位盖章)



造价咨询人：中慧力祥项目管理有限公司  
(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人：杰潘印永  
(签字或盖章)



法定代表人  
或其授权人：菊董印小  
(签字或盖章)



编制人：郭栋  
(造价工程师签字)



复核人：田华  
(造价工程师签字盖专用章)



审核单位：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

编制时间：2026年5月21日

复核时间：2026年5月21日









## 工程量清单表

合同段：永福县堡里镇合顺桥工程

标表2

| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |                                 |    |        |    |    |
|----------------|---------------------------------|----|--------|----|----|
| 子目号            | 子目名称                            | 单位 | 数量     | 单价 | 合价 |
| 403            | 钢筋                              |    |        |    |    |
| 403-2          | 下部结构钢筋                          |    |        |    |    |
| -a             | 光圆钢筋（HPB235、HPB300）             | kg | 2477   |    |    |
| -b             | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）             | kg | 70491  |    |    |
| 403-4          | 附属结构钢筋                          |    |        |    |    |
| -a             | 光圆钢筋（HPB235、HPB300）             | kg | 104    |    |    |
| -b             | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）             | kg | 10945  |    |    |
| 404            | 基坑开挖及回填                         |    |        |    |    |
| 404-1          | 干处挖土方                           | m3 | 1070   |    |    |
| 404-5          | 抽水台班                            | 台班 | 66.3   |    |    |
| 404-6          | 编织袋围堰                           | m  | 94     |    |    |
| 410            | 结构混凝土工程                         |    |        |    |    |
| 410-1          | C30混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基） | m3 | 271.5  |    |    |
| 410-2          | 混凝土下部结构                         |    |        |    |    |
| -a             | C30桥台混凝土（含满堂式支架）                | m3 | 637.2  |    |    |
| 410-6          | 现浇混凝土附属结构                       | m3 | 375.94 |    |    |
| -a             | C30防撞护栏混凝土                      | m3 | 33.05  |    |    |
| -b             | C30搭板混凝土                        | m3 | 32.2   |    |    |
| -c             | C30枕梁混凝土                        | m3 | 2.3    |    |    |
| d              | C20片石混凝土防护                      | m3 | 312.48 |    |    |
| -e             | C20混凝土防护                        | m3 | 130.7  |    |    |
| 415            | 桥面铺装                            |    |        |    |    |
| 415-2          | C40水泥混凝土桥面铺装                    | m3 | 44.07  |    |    |
| 417            | 桥梁接缝和伸缩装置                       |    |        |    |    |
| 417-1          | 镀锌铁皮沥青麻絮伸缩缝                     | m  | 19.16  |    |    |
| 418            | 其他工程                            |    |        |    |    |
| -a             | 泄水管                             | 个  | 18     |    |    |
| -b             | 满堂支架                            | m2 | 355    |    |    |
| -c             | 排水管                             | m  | 18     |    |    |
|                |                                 |    |        |    |    |

